

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU


Název stavby	<b>Stavební opravy v rámci Zbrojnice</b>	JKSO	
Název objektu	<b>Oprava WC muži</b>	EČO	
		Místo	UPOL
		IČO	DIČ
Objednatel	Univerzita Palackého v Olomouci	61989592	CZ61989592
Projektant			
Zhotovitel	PSS Přerovská stavební a.s.	27769585	CZ27769585
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
	hr2605142	14.05.2026	CZ-CPA

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C					
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby					
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	53 486,09	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	49 809,48	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	5 000,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		108 295,57	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

<b>Projektant, Zhotovitel, Objednatel</b>				<b>D Celkem bez DPH 108 295,57</b>					
 Digitálně podepsa Datum: 2026.05.18 14:31:32 +02'00'				DPH %		Základ daně		DPH celkem	
				snížená 12,0		0,00		0,00	
				základní 21,0		108 295,57		22 742,07	
				<b>Cena s DPH</b>		<b>131 037,64</b>			
				<b>E Přípočty a odpočty</b>					
				Dodávatel		0,00			
				Klouzavá doložka		0,00			
				Zvýhodnění		0,00			

## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Stavební opravy v rámci Zbrojnice

Objekt: Oprava WC muži

Objednatel: Univerzita Palackého v Olomouci

Zhotovitel: PSS Přerovská stavební a.s.

Místo: UPOL

Zpracoval:

Datum: 14. 5. 2026

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
<b>PSV</b>	<b>Práce a dodávky PSV</b>	<b>53 486,09</b>	<b>49 809,48</b>	<b>103 295,57</b>	<b>1,404</b>	<b>1,184</b>
725	Zdravotechnika - zařizovací předměty	0,00	3 440,10	3 440,10	0,000	0,093
766	Konstrukce truhlářské	0,00	162,00	162,00	0,000	0,096
771	Podlahy z dlaždic	12 484,68	8 285,42	20 770,10	0,223	0,193
781	Dokončovací práce - obklady	40 743,23	37 423,95	78 167,18	1,179	0,803
784	Dokončovací práce - malby a tapety	258,18	498,01	756,19	0,003	0,000
<b>M</b>	<b>Práce a dodávky M</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
21-M	Elektromontáže	0,00	5 000,00	5 000,00	0,000	0,000
	<b>Celkem</b>	<b>53 486,09</b>	<b>54 809,48</b>	<b>108 295,57</b>	<b>1,404</b>	<b>1,184</b>

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** Stavební opravy v rámci Zbrojnice  
**Objekt:** Oprava WC mužů

Objednatel: Univerzita Palackého v Olomouci  
 Zhotovitel: PSS Přerovská stavební a.s.  
 Místo: UPOL

Zpracoval:  
 Datum: 14. 5. 2026

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
<b>PSV Práce a dodávky PSV</b>							<b>53 486,09</b>	<b>49 809,48</b>	<b>103 295,57</b>		<b>1,404</b>
<b>725 Zdravotechnika - zařizovací předměty</b>							<b>0,00</b>	<b>3 440,10</b>	<b>3 440,10</b>		<b>0,000</b>
1	721	725110814R	Demontáž a zpětná montáž klozetu Kombi	soubor	1,000	747,00	0,00	747,00	747,00	0,00000	0,000
2	721	725122813R	Demontáž a zpětná montáž pisoárových stání	soubor	2,000	648,00	0,00	1 296,00	1 296,00	0,00000	0,000
3	721	725210821R	Demontáž a zpětná montáž umyvadel	soubor	1,000	582,00	0,00	582,00	582,00	0,00000	0,000
4	721	725820802R	Demontáž a zpětná montáž baterie stojánkové do jednoho otvoru	soubor	1,000	357,00	0,00	357,00	357,00	0,00000	0,000
5	721	725990811R	Demontáž a zpětná montáž mydelnek a drobného zařízení	kus	3,000	152,70	0,00	458,10	458,10	0,00000	0,000
<b>766 Konstrukce truhlářské</b>							<b>0,00</b>	<b>162,00</b>	<b>162,00</b>		<b>0,000</b>
6	766	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2	kus	4,000	40,50	0,00	162,00	162,00	0,00000	0,000
<b>771 Podlahy z dlaždic</b>							<b>12 484,68</b>	<b>8 285,42</b>	<b>20 770,10</b>		<b>0,223</b>
7	771	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby 1,25*1,7+0,82*1,7+2,43*0,8	m2	5,463	18,30	0,00	99,97	99,97	0,00000	0,000
8	771	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	5,463	67,70	192,57	177,28	369,85	0,00030	0,002
9	771	771121025	Broušení stávajícího podkladu před litím stěrky před pokládkou dlažby	m2	5,463	34,20	8,36	178,47	186,83	0,00000	0,000
10	771	771151011	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 3 mm	m2	5,463	289,00	804,48	774,33	1 578,81	0,00455	0,025
11	771	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	5,463	128,00	0,00	699,26	699,26	0,00000	0,000
12	771	771574416	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2	m2	5,463	783,00	1 085,06	3 192,47	4 277,53	0,00600	0,033
13	597	59761160	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná povrch hladký/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2 5,463 * 1,1	m2	6,009	637,00	3 827,73	0,00	3 827,73	0,02200	0,132
14	771	771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrku ve dvou vrstvách	m2	5,463	465,00	1 417,65	1 122,65	2 540,30	0,00150	0,008
15	771	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	13,470	55,50	251,35	496,24	747,59	0,00009	0,001

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** Stavební opravy v rámci Zbrojnice

**Objekt:** Oprava WC mužů

Objednatel: Univerzita Palackého v Olomouci

Zhotovitel: PSS Přerovská stavební a.s.

Místo: UPOL

Zpracoval:

Datum: 14. 5. 2026

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
					0,5+1,7+0,47+0,75+0,8+2,43+0,8+1,03+0,82+1,7+0,82+0,25+0,7+0,7	13,470					
16	771	771591241	Izolace těsnícími pásy vnitřní kout	kus	12,000	224,00	2 410,44	277,56	2 688,00	0,00021	0,003
17	771	771591264	Izolace těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou	m	13,470	221,00	2 436,45	540,42	2 976,87	0,00142	0,019
18	771	771592011	Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po položení dlažby chemickými prostředky	m2	5,463	31,20	50,59	119,86	170,45	0,00005	0,000
19	771	998771201	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	%	201,632	3,01	0,00	606,91	606,91	0,00000	0,000
<b>781      Dokončovací práce - obklady</b>							<b>40 743,23</b>	<b>37 423,95</b>	<b>78 167,18</b>	<b>1,179</b>	
20	781	781111011	Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu	m2	32,985	8,85	0,00	291,92	291,92	0,00000	0,000
					2,3*(1,25+1,7+1,25+0,8+2,43+0,8+2,43+0,82+1,7+0,82+1,7+1,7)	40,020					
					-0,7*2,01*5	-7,035					
					Součet	32,985					
21	781	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	32,985	67,70	1 162,72	1 070,36	2 233,08	0,00030	0,010
22	781	781151031	Celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou tl 3 mm	m2	32,985	252,00	5 907,61	2 404,61	8 312,22	0,00450	0,148
23	781	781472214	Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 4 do 6 ks/m2	m2	32,985	1 130,00	7 840,53	29 432,52	37 273,05	0,00909	0,300
24	597	59761707	obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 4 do 6ks/m2	m2	37,933	681,00	25 832,37	0,00	25 832,37	0,01900	0,721
					32,985 * 1,15	37,933					
25	781	781473810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených	m2	29,505	103,00	0,00	3 039,02	3 039,02	0,00000	0,000
					2,1*(1,25+1,7+1,25+0,8+2,43+0,8+2,43+0,82+1,7+0,82+1,7+1,7)	36,540					
					-0,7*2,01*5	-7,035					
					Součet	29,505					
26	781	998781201	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	%	769,817	1,54	0,00	1 185,52	1 185,52	0,00000	0,000
<b>784      Dokončovací práce - malby a tapety</b>							<b>258,18</b>	<b>498,01</b>	<b>756,19</b>	<b>0,003</b>	
27	784	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	5,463	7,32	0,00	39,99	39,99	0,00000	0,000
28	784	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	5,463	24,10	21,52	110,14	131,66	0,00021	0,001
29	784	784211101	Dvojnásobné bílé malby v místnostech v do 3,80 m	m2	5,463	107,00	236,66	347,88	584,54	0,00029	0,002

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** Stavební opravy v rámci Zbrojnice

**Objekt:** Oprava WC muži

Objednatel: Univerzita Palackého v Olomouci

Zhotovitel: PSS Přerovská stavební a.s.

Místo: UPOL

Zpracoval:

Datum: 14. 5. 2026

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
		<b>M</b>	<b>Práce a dodávky M</b>				<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>		<b>0,000</b>
		<b>21-M</b>	<b>Elektromontáže</b>				<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>		<b>0,000</b>
30	R	21_M_01R	Elektromontážní práce	kpl	1,000	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00000	0,000
			<b>Celkem</b>				<b>53 486,09</b>	<b>54 809,48</b>	<b>108 295,57</b>		<b>1,404</b>