

KRYCÍ LIST ROZPOČTU


Název stavby	Stavební opravy v rámci Zbrojnice	JKSO	
Název objektu	Oprava WC ženy	EČO	
		Místo	UPOL
		IČO	DIČ
Objednatel	Univerzita Palackého v Olomouci	61989592	CZ61989592
Projektant			
Zhotovitel	PSS Přerovská stavební a.s.	27769585	CZ27769585
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
	hr2605143	14.05.2026	
			CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A			B			C			
Základní rozp. náklady			Doplňkové náklady			Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	54 406,08	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	50 234,06	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	5 000,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		109 640,14	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel	D Celkem bez DPH 109 640,14																
 Digitálně podepsal Datum: 2026.05.18 14:31:13 +02'00'	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>DPH</th> <th>%</th> <th>Základ daně</th> <th>DPH celkem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>snížená</td> <td>12,0</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>109 640,14</td> <td>23 024,43</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Cena s DPH</td> <td>132 664,57</td> </tr> </tbody> </table>	DPH	%	Základ daně	DPH celkem	snížená	12,0	0,00	0,00	základní	21,0	109 640,14	23 024,43	Cena s DPH			132 664,57
	DPH	%	Základ daně	DPH celkem													
	snížená	12,0	0,00	0,00													
	základní	21,0	109 640,14	23 024,43													
Cena s DPH			132 664,57														
E Přípočty a odpočty																	
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td>Dodá zadavatel</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Klouzavá doložka</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Zvýhodnění</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </tbody> </table>	Dodá zadavatel	0,00	Klouzavá doložka	0,00	Zvýhodnění	0,00										
Dodá zadavatel	0,00																
Klouzavá doložka	0,00																
Zvýhodnění	0,00																

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Stavební opravy v rámci Zbrojnice

Objekt: Oprava WC ženy

Objednatel: Univerzita Palackého v Olomouci

Zhotovitel: PSS Přerovská stavební a.s.

Místo: UPOL

Zpracoval:

Datum: 14. 5. 2026

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
PSV	Práce a dodávky PSV	54 406,08	50 234,06	104 640,14	1,435	1,209
725	Zdravotechnika - zařizovací předměty	0,00	2 891,10	2 891,10	0,000	0,092
766	Konstrukce truhlářské	0,00	162,00	162,00	0,000	0,096
771	Podlahy z dlaždic	12 624,66	8 528,08	21 152,74	0,231	0,203
781	Dokončovací práce - obklady	41 510,20	38 129,71	79 639,91	1,201	0,818
784	Dokončovací práce - malby a tapety	271,22	523,17	794,39	0,003	0,000
M	Práce a dodávky M	0,00	5 000,00	5 000,00	0,000	0,000
21-M	Elektromontáže	0,00	5 000,00	5 000,00	0,000	0,000
	Celkem	54 406,08	55 234,06	109 640,14	1,435	1,209

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební opravy v rámci Zbrojnice
Objekt: Oprava WC ženy

Objednatel: Univerzita Palackého v Olomouci
 Zhotovitel: PSS Přerovská stavební a.s.
 Místo: UPOL

Zpracoval:
 Datum: 14. 5. 2026

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
PSV Práce a dodávky PSV							54 406,08	50 234,06	104 640,14		1,435
725 Zdravotnicka - zařizovací předměty							0,00	2 891,10	2 891,10		0,000
1	721	725110814R	Demontáž a zpětná montáž klozetu Kombi	soubor	2,000	747,00	0,00	1 494,00	1 494,00	0,00000	0,000
2	721	725210821R	Demontáž a zpětná montáž umyvadel	soubor	1,000	582,00	0,00	582,00	582,00	0,00000	0,000
3	721	725820802R	Demontáž a zpětná montáž baterie stojánkové do jednoho otvoru	soubor	1,000	357,00	0,00	357,00	357,00	0,00000	0,000
4	721	725990811R	Demontáž a zpětná montáž mydelnek a drobného zařízení	kus	3,000	152,70	0,00	458,10	458,10	0,00000	0,000
766 Konstrukce truhlářské							0,00	162,00	162,00		0,000
5	766	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2	kus	4,000	40,50	0,00	162,00	162,00	0,00000	0,000
771 Podlahy z dlaždic							12 624,66	8 528,08	21 152,74		0,231
6	771	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby 1,7*0,83+1,53*0,78+1,77*1,53+0,52*0,82 Součet	m2	5,739	18,30	0,00	105,02	105,02	0,00000	0,000
7	771	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	5,739	67,70	202,30	186,23	388,53	0,00030	0,002
8	771	771121025	Broušení stávajícího podkladu před litím stěrky před pokládkou dlažby	m2	5,739	34,20	8,78	187,49	196,27	0,00000	0,000
9	771	771151011	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 3 mm	m2	5,739	289,00	845,13	813,44	1 658,57	0,00455	0,026
10	771	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	5,739	128,00	0,00	734,59	734,59	0,00000	0,000
11	771	771574416	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2	m2	5,739	783,00	1 139,88	3 353,76	4 493,64	0,00600	0,034
12	597	59761160	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná povrch hladký/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2 5,739 * 1,1	m2	6,313	637,00	4 021,38	0,00	4 021,38	0,02200	0,139
13	771	771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	5,739	465,00	1 489,27	1 179,37	2 668,64	0,00150	0,009
14	771	771591115	Podlahy spárování silikonem 1,7+0,83+1,5+0,1+0,1+0,83+1,53+0,78*2+1,77+0,82+0,82+0,52+0,22	m	12,300	55,50	229,52	453,13	682,65	0,00009	0,001

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební opravy v rámci Zbrojnice

Objekt: Oprava WC ženy

Objednatel: Univerzita Palackého v Olomouci

Zhotovitel: PSS Přerovská stavební a.s.

Místo: UPOL

Zpracoval:

Datum: 14. 5. 2026

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
Součet					12,300						
15	771	771591241	Izolace těsnícími pásy vnitřní kout	kus	12,000	224,00	2 410,44	277,56	2 688,00	0,00021	0,003
16	771	771591264	Izolace těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou	m	12,300	221,00	2 224,82	493,48	2 718,30	0,00142	0,017
17	771	771592011	Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po položení dlažby chemickými prostředky	m2	5,739	31,20	53,14	125,92	179,06	0,00005	0,000
18	771	998771201	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	%	205,347	3,01	0,00	618,09	618,09	0,00000	0,000
781 Dokončovací práce - obklady							41 510,20	38 129,71	79 639,91		1,201
19	781	781111011	Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu 2,3*(1,7+0,83+1,7+0,83+1,53+0,78+1,53+0,78+1,77+1,53+0,9+0,52+0,82+2,45) -0,7*2,01*5 Součet	m2	33,606	8,85	0,00	297,41	297,41	0,00000	0,000
20	781	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	33,606	67,70	1 184,61	1 090,52	2 275,13	0,00030	0,010
21	781	781151031	Celoplošné vyrovnaní podkladu stěrkou tl 3 mm	m2	33,606	252,00	6 018,83	2 449,88	8 468,71	0,00450	0,151
22	781	781472214	Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 4 do 6 ks/m2	m2	33,606	1 130,00	7 988,15	29 986,63	37 974,78	0,00909	0,305
23	597	59761707	obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 4 do 6ks/m2 33,606 * 1,15	m2	38,647	681,00	26 318,61	0,00	26 318,61	0,01900	0,734
24	781	781473810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených 2,1*(1,7+0,83+1,7+0,83+1,53+0,78+1,53+0,78+1,77+1,53+0,9+0,52+0,82+2,45) -0,7*2,01*5 Součet	m2	30,072	103,00	0,00	3 097,42	3 097,42	0,00000	0,000
25	781	998781201	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	%	784,321	1,54	0,00	1 207,85	1 207,85	0,00000	0,000
784 Dokončovací práce - malby a tapety							271,22	523,17	794,39		0,003
26	784	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	5,739	7,32	0,00	42,01	42,01	0,00000	0,000
27	784	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	5,739	24,10	22,61	115,70	138,31	0,00021	0,001

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební opravy v rámci Zbrojnice

Objekt: Oprava WC ženy

Objednatel: Univerzita Palackého v Olomouci

Zhotovitel: PSS Přešovská stavební a.s.

Místo: UPOL

Zpracoval:

Datum: 14. 5. 2026

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
28	784	784211101	Dvojnásobné bílé malby v místnostech v do 3,80 m	m2	5,739	107,00	248,61	365,46	614,07	0,00029	0,002
M Práce a dodávky M							0,00	5 000,00	5 000,00		0,000
21-M Elektromontáže							0,00	5 000,00	5 000,00		0,000
29	R	21_M_01R	Elektromontážní práce	kpl	1,000	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00000	0,000
Celkem							54 406,08	55 234,06	109 640,14		1,435