

Rozpis materiálu a prací pro instalaci GPS.

Zakázka: ELI Beams

Lokalita: Dolní Břežany

Vypracoval: Milan Šimek, Oldřich Slavata MONTECH

materiál:

pol.	množství	mj	název	cena/j	celkem
1			Střecha		
2	1	ks	Zátěžový ant.nosič 2m	4940	4940
3	4	ks	Betonová zátěž	274	1096
4	6	m	Kabelový kanál MERKUR LINE zinkovaný (víko , spojky)	213	1278
5	6	ks	Podpěra kabelového kanálu	165	990
6	8	ks	Podpěra hromosvodu	23	184
7	15	m	Hromosvodový drát AlMgSi 8mm	35	525
8	4	ks	Hromosvodová svorka SS	20	80
9	3	ks	Hromosvodová svorka prům.50mm	155	465
10			ROXtec		
11	1	ks	Rám GHM 4x1	1920	1920
12	1	ks	Těsnící klín sada	2378	2378
13	18	ks	Vložka RM20	122	2196
14	8	ks	Vložka RM30	183	1464
15	2	ks	Trubka s přírubou prům 50/1 - výroba	1250	2500
16	2	ks	Střešní Bitumenový tmel RL310	138	276
17	1	m	Hranol smrkový 50/50	98	98
18			GPS		
19	40	m	Koaxiální kabel LMR400	135	5400
20	4	ks	Koaxiální konektor pro LMR400 - Nf	275	1100
21	2	ks	Grauding kit LMR400	880	1760
22	4	m	Kabelový rošt Merkur2 10/50	147	588
23	6	ks	Závěs kabelového roštu	165	990
24			Rack 42U - 600/800		
25	1	ks	Jistič C16-1	130	130
26	5	m	Kabel CYSY 3x2,5	24	120
27	15	m	Vodič CYA 10	31	465
28					0
29	1	sada	Nespecifikovaný materiál	2000	2000
30					32943

práce:

pol.	množství	mj	název	cena/j	celkem
1	1	sp	Projektový průzkum	4000	4000
2	1	sp	Projektová dokumentace (návrh, PD, DSP)	6000	6000
3	1	sp	Příprava a koordinace zakázky	3000	3000
4	1	sp	Instalace anténího nosiče, uzemnění	2400	2400
5	1	sp	Instalace kabelového prostupu ROXtec	10800	10800
6	1	sp	Instalace kabelových tras, uzemnění	4800	4800
7	1	sp	Instalace koax.kabelů, uzemnění	3400	3400
8	1	sp	Úprava a doplnění rozvaděče Hensel	1500	1500
9	1	sp	Instalace datového rozvaděče včetně připojení napájení	3400	3400
10	1	sp	Instalace ODF	1600	1600
11	1	sp	Instalace technologie GPS	1800	1800
12	1	sp	Jádrové vrtání 2x průměr 50mm do stropu (subdodávka)	8200	8200
14	1	sp	Revize elektro	3000	3000
15	1	sp	Úklid a předání pracoviště	1200	1200
16	1	sp	Doprava	3600	3600
					58700