

Rámcová smlouva "Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ Brno 2026-2028 -ST Brno"

**Soupis prací**

termín plnění: 31.8.2026

CES objednatele: E639-S-7720/2025

**IC budovy dle SAP; název (označení budovy (objektu) - název (označení) požadovaných prací**

č.	Kód položky	Zkrácený popis položky , umístění v km	mj.	množství	cena / MJ	Cena celkem
	5901005010	Měření geometrických parametrů měřicím vozíkem v koleji	km	0,650	5 821,00	3 783,65
	5901005020	Měření geometrických parametrů měřicím vozíkem ve výhybce	m	50,000	61,00	3 050,00
	5905055010	Odstranění stávajícího kolejového lože odtěžením v koleji	m3	55,000	295,00	16 225,00
	5905060010	Zřízení nového kolejového lože v koleji	m3	58,000	544,00	31 552,00
	5905110010	Snížení KL pod patou kolejnice v koleji	km	0,065	45 000,00	2 925,00
	5906130345	Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vystrojené, tvar S49, 49E1	km	0,029	315 000,00	9 135,00
	5906140155	Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce betonové, tvar S49, T, 49E1	km	0,029	670 010,00	19 430,29
	5907015466	Ojedinelá výměna kolejnic současně s výměnou pryžové podložky, tvar S49, T, 49E1	m	14,000	443,00	6 202,00
	5907050120	Dělení kolejnic kyslíkem, soustavy S49 nebo T	kus	16,000	180,00	2 880,00
	5908050045	Výměna upevnění bezpokladnicového komplety	úl.pl.	80,000	101,00	8 080,00
	5909031020	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	0,165	112 000,00	18 480,00
	5909041010	Úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové	m	30,000	548,00	16 440,00
	5910020030	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar sériový tv. S49	svar	8,000	5 880,00	47 040,00
	5910040015	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel bez osazení kluzných podložek	m	160,000	22,00	3 520,00
	5910040115	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel bez odstranění kluzných podložek	m	160,000	25,00	4 000,00
	5913035030	Demontáž celopryžové přejezdové konstrukce málo zatížené v koleji část vnější a vnitřní včetně závěrných zídek	m	6,300	2 790,00	17 577,00

5913035230	Demontáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnější a vnitřní včetně závěrných zídek	m	11,400	3 084,00	35 157,60
5913040030	Montáž celopryžové přejezdové konstrukce málo zatížené v koleji část vnější a vnitřní včetně závěrných zídek	m	6,300	6 356,00	40 042,80
5913040230	Montáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnější a vnitřní včetně závěrných zídek	m	11,400	6 860,00	78 204,00
5913070030	Demontáž betonové přejezdové konstrukce část vnější a vnitřní včetně závěrných zídek	m	30,980	2 356,00	72 988,88
5913235020	Dělení AB komunikace řezáním hloubky do 20 cm Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na provedení úkolu.	m	25,000	469,00	11 725,00
5913240020	Odstranění AB komunikace odtěžením nebo frézováním hloubky do 20 cm	m2	113,000	621,00	70 173,00
5913245010	Oprava komunikace vyplněním trhlin závlčkovou hmotou	m	25,000	169,00	4 225,00
5913255020	Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové s ložní a obrusnou vrstvou tloušťky do 10 cm	m2	60,000	1 816,00	108 960,00
5913255030	Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové s podkladní, ložní a obrusnou vrstvou tloušťky do 15 cm	m2	55,000	2 055,00	113 025,00
5913280035	Demontáž dílů komunikace ze zámkové dlažby uložení v podsypu	m2	19,910	151,00	3 006,41
5913280210	Demontáž dílů komunikace obrubníku uložení v betonu	m	18,500	130,00	2 405,00
5913285035	Montáž dílů komunikace ze zámkové dlažby uložení v podsypu	m2	19,910	371,00	7 386,61
5913285210	Montáž dílů komunikace obrubníku uložení v betonu	m	18,500	242,00	4 477,00
5914015110	Čištění odvodňovacích zařízení ručně žlab s mřížkou (ekodrén)	m	5,500	883,00	4 856,50
5914030510	Demontáž dílů otevřeného odvodnění silničního žlabu s mřížkou na dopravu a skládkovné.	m	23,500	212,00	4 982,00
5914035520	Zřízení otevřených odvodňovacích zařízení silničního žlabu šterbinový	m	12,000	617,00	7 404,00
5914040110	Čištění krytých odvodňovacích zařízení propláchnutím potrubí trativodu	m	34,000	765,00	26 010,00
5914040120	Čištění krytých odvodňovacích zařízení propláchnutím šachty trativodu	kus	2,000	692,00	1 384,00
5914040130	Čištění krytých odvodňovacích zařízení propláchnutím svodného potrubí	m	6,000	765,00	4 590,00
5914075010	Zřízení konstrukční vrstvy pražcového podloží bez geomateriálu tl. 0,15 m	m2	19,910	139,00	2 767,49

5914075020	Zřízení konstrukční vrstvy pražcového podloží bez geomateriálu tl. 0,30 m	m2	234,400	277,00	64 928,80
5914075220	Zřízení konstrukční vrstvy pražcového podloží včetně výztužného prvku tl. 0,30 m	m2	56,400	506,00	28 538,40
5915010010	Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku třídy těžitelnosti I skupiny 1	m3	56,857	299,00	17 000,24
5915020010	Povrchová úprava plochy železničního spodku	m2	5,000	43,00	215,00
5955101000	Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 (32/63) třídy BI	t	107,300	451,00	48 392,30
5955101013	Kamenivo drcené štěrkodeř frakce 0/4	t	0,100	361,00	36,10
5955101016	Kamenivo drcené štěrkodeř frakce 0/32 kv kv – konstrukční vrstva	t	120,094	415,00	49 839,01
5955101025	Kamenivo drcené dř frakce 4/8	t	1,842	596,00	1 097,83
5963101003	Pryžová přejezdová konstrukce STRAIL pro zatížené komunikace se závěrnou zídou tv. T	m	11,400	70 820,00	807 348,00
5963101007	Pryžová přejezdová konstrukce STRAIL pro nezatížené komunikace se závěrnou zídou tv. T	m	6,300	37 910,00	238 833,00
5963101135	Pryžová přejezdová konstrukce STRAIL pojistka proti posuvu	kus	8,000	5 686,00	45 488,00
5963146005	Živičné přejezdové vozovky ACO 8 50/70 jemnozrný-obrusná vrstva	t	10,120	2 600,00	26 312,00
5963146010	Živičné přejezdové vozovky ACL 16S 50/70 hrubozrný-ložní vrstva	t	15,180	2 524,00	38 314,32
5963146025	Živičné přejezdové vozovky ACP 22S 50/70 hrubozrný podkladní vrstva	t	9,680	2 416,00	23 386,88
5963152000	Asfaltová zálivka trvale pružná pro trhliny a spáry	kg	12,000	2 087,00	25 044,00
5964103030	Drenážní plastové díly trubka s částečnou perforací DN 160 mm	m	2,000	219,00	438,00
5964103085	Drenážní plastové díly koleno 45° DN 150 mm	kus	1,000	589,00	589,00
5964129000	Odvodňovací ECO žlaby betonové	kus	12,000	28 770,00	345 240,00
5964151010	Dlažba zámková hladká íčko	m2	5,000	453,00	2 265,00
5964159005	Obrubník chodníkový	kus	12,000	206,00	2 472,00

5964159006	Obrubník zahradní	kus	7,000	220,00	1 540,00
5964161005	Beton lehce zhutnitelný C 16/20;X0 F5 2 200 2 662	m3	13,959	3 385,00	47 251,22
5964161020	Beton lehce zhutnitelný C 25/30;X0 F5 2 395 2 898	m3	2,269	4 267,00	9 681,82
5964161030	Beton lehce zhutnitelný C 25/30;XF1 vyhovuje i XD1-2,XA1,XC3 F5 2 470 2 989	m3	7,260	4 294,00	31 174,44
9902100100	Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	629,815	202,00	127 222,63
9902109200	Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) příplatek za každých dalších 10 km	t	1 102,943	139,00	153 309,08
9902200100	Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 10 km	t	50,912	432,00	21 993,98
9902209200	Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) příplatek za každých dalších 10 km	t	920,567	115,00	105 865,21
9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	42,277	536,00	22 660,47
9903100100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km	kus	1,000	6 143,00	6 143,00
9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	1,000	31 500,00	31 500,00
9909000100	Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku	t	206,738	662,00	136 860,56
9909000110	Poplatek za uložení výzisku ze štěrkového lože nekontaminovaného	t	101,750	495,00	50 366,25
9909000400	Poplatek za likvidaci plastových součástí	t	7,530	5 198,00	39 140,94
9909000500	Poplatek za uložení odpadu betonových prefabrikátů	t	14,273	586,00	8 363,98
022101001	Geodetické práce Geodetické práce před opravou	kpl	1,000	30 000,00	30 000,00
022101011	Geodetické práce Geodetické práce v průběhu opravy	kpl	1,000	30 000,00	30 000,00
022121001	Geodetické práce Diagnostika technické infrastruktury Vytyčení trasy inženýrských sítí - V sazbě jsou započteny náklady na vyhledání trasy detektorem, zaměření a zobrazení trasy a předání výstupu zaměření. V sazbě nejsou obsaženy náklady na vytyčení sítí ve správě provozovatele.	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00

SŽ: Interní.

023131011	Projektové práce Dokumentace skutečného provedení zabezpečovacích, sdělovacích, elektrických zařízení - V sazbě jsou obsaženy náklady na zaměření a vyhotovení dokumentace skutečného provedení elektrických zařízení dle vyhlášky 146/2008 Sb. včetně zpracování dat v digitální podobě v otevřené formě a její předání objednateli	kpl	1,000	24 000,00	24 000,00
033131001	Provozní vlivy Organizační zajištění prací při zřizování a udržování BK kolejí a výhybek - Organizační zajištění prací při zřizování a udržování bezстыkové koleje podle př. S3/2, zejména technologická příprava pořízení schématu a projednání postupu, kontrola připravenosti a řízení postupu prací, předání prací a dokladů objednateli.	m	85,000	10,00	850,00
034111001	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	Kč/hod	360,000	156,00	56 160,00
				celkem Kč / akce	<b>3 528 951,69</b>
				<b>Cena celkem bez DPH:</b>	<b>3 528 951,69</b>
<b>upřesňující podmínky akce</b>					
Celková oprava přejezdu P6975					