

Rámcová smlouva "Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ Brno 2026-2028 -ST Brno"

**Soupis prací**

termín plnění: 30.9.2026

CES objednatele: E639-S-7720/2025

**IC budovy dle SAP; název (označení budovy (objektu) - název (označení) požadovaných prací**

č.	Kód položky	Zkrácený popis položky , umístění v km	mj.	množství	cena / MJ	Cena celkem
	5905023020	Úprava povrchu stezky rozprostřením šterkodrtě přes 3 do 5 cm	m2	2,000	13,00	26,00
	5913280010	Demontáž dílů komunikace z dlažebních kostek uložení v betonu	m2	1,755	191,00	335,21
	5913280025	Demontáž dílů komunikace z betonových dlaždic uložení v podsypu	m2	59,900	122,00	7 307,80
	5913280210	Demontáž dílů komunikace obrubníku uložení v betonu	m	19,800	130,00	2 574,00
	5913285035	Montáž dílů komunikace ze zámkové dlažby uložení v podsypu	m2	86,300	371,00	32 017,30
	5913285210	Montáž dílů komunikace obrubníku uložení v betonu	m	43,900	242,00	10 623,80
	5913300020	Demontáž silničních panelů komunikace trvalá	m2	13,500	381,00	5 143,50
	5914075010	Zřízení konstrukční vrstvy pražcového podloží bez geomateriálu tl. 0,15 m	m2	59,800	139,00	8 312,20
	5914075020	Zřízení konstrukční vrstvy pražcového podloží bez geomateriálu tl. 0,30 m	m2	61,800	277,00	17 118,60
	5914115310	Demontáž nástupištích desek Sudop K (KD,KS) 145	kus	16,000	401,00	6 416,00
	5914115340	Demontáž nástupištích desek Sudop K 230	kus	1,000	498,00	498,00
	5914125010	Montáž nástupištích desek Sudop K (KD,KS) 145	m	16,000	2 382,00	38 112,00
	5914125040	Montáž nástupištích desek Sudop K 230	m	1,000	2 774,00	2 774,00
	5915010030	Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku třídy těžitelnosti I skupiny 3	m3	6,870	569,00	3 909,03
	5915020010	Povrchová úprava plochy železničního spodku	m2	15,500	43,00	666,50

5955101013	Kamenivo drcené štěrkodrt' frakce 0/4	t	0,863	361,00	311,54
5955101016	Kamenivo drcené štěrkodrt' frakce 0/32 kv kv – konstrukční vrstva	t	58,988	415,00	24 480,02
5955101025	Kamenivo drcené dr' frakce 4/8	t	8,168	596,00	4 868,13
5964151005	Dlažba zámková hladká kostka	m2	94,930	496,00	47 085,28
5964159000	Obrubník krajový	kus	8,000	317,00	2 536,00
5964159005	Obrubník chodníkový	kus	27,000	206,00	5 562,00
5964159006	Obrubník zahradní	kus	12,000	220,00	2 640,00
5964161005	Beton lehce zhutnitelný C 16/20;X0 F5 2 200 2 662	m3	5,799	3 385,00	19 629,62
9902100100	Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	110,217	202,00	22 263,83
9902109200	Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) příplatek za každých dalších 10 km	t	168,503	139,00	23 421,92
9902200100	Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 10 km	t	11,179	432,00	4 829,33
9902209200	Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) příplatek za každých dalších 10 km	t	33,536	115,00	3 856,64
9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t	20,059	209,00	4 192,33
9903100100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km	kus	1,000	6 143,00	6 143,00
9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	1,000	31 500,00	31 500,00
9909000100	Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku	t	13,740	662,00	9 095,88
9909000500	Poplatek za uložení odpadu betonových prefabrikátů	t	11,179	586,00	6 550,89
022121001	Geodetické práce Diagnostika technické infrastruktury Vytýčení trasy inženýrských sítí - V sazbě jsou započteny náklady na vyhledání trasy detektorem, zaměření a zobrazení trasy a předání výstupu zaměření. V sazbě nejsou obsaženy náklady na vytýčení sítí ve správě provozovatele.	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00

SŽ: Interní.

					celkem Kč / akce	<b>369 800,35</b>
					<b>Cena celkem bez DPH:</b>	<b>369 800,35</b>
<b>upřesňující podmínky akce</b> Oprava plochy a přístupových cest						