

**Rekapitulace rozpočtu na akci "Jičín 1. ZŠ 17. listopadu – Stavební úpravy a výměna oken
západního průčelí – 2. etapa"**

Popis prací	Cena
Jičín 1.ZŠ 17.listopadu - Stav.úpravy a výměna oken 2.etapa - práce památkové povahy - uznatelné náklady	2 869 117,55 Kč
<i>Jičín 1.ZŠ 17.listopadu - Stav.úpravy a výměna oken 2.etapa - ostatní práce – neuznatelné náklady</i>	<i>396 927,55 Kč</i>
CELKEM 2. etapa bez DPH:	3 266 045,10 Kč

CELKEM bez DPH: **3 266 045,10 Kč**
DPH 21%: **685 869,47 Kč**
CELKEM včetně DPH: **3 951 914,57 Kč**

CELKEM 2. etapa bez DPH - uznatelné náklady: **2 869 117,55 Kč**
DPH 21%: **602 514,69 Kč**
CELKEM 2. etapa včetně DPH - uznatelné náklady: **3 471 632,24 Kč**

CELKEM 2. etapa bez DPH - neuznatelné náklady: **396 927,55 Kč**
DPH 21%: **83 354,79 Kč**
CELKEM 2. etapa včetně DPH - neuznatelné náklady: **480 282,34 Kč**

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	JČ2601	Jičín 1.ZŠ 17.listopadu - Stav.úpravy a výměna oken 2.etapa
Objekt:	01	Jičín 1.ZŠ 17.listopadu - Stav.úpravy a výměna oken 2.etapa
Rozpočet:	01	Jičín 1.ZŠ 17.listopadu - Stav.úpravy a výměna oken 2.etapa - práce památkové povahy - uznatelné náklady

Objednatel:	Město Jičín Žižkovo náměstí 18 50601 Jičín-Valdické Předměstí	IČO: 00271632 DIČ: CZ00271632
-------------	--	--

Zhotovitel:	bude určen výběrovým řízením PYRHURA s.r.o.	IČO: 0 5936381 DIČ: CZ05936381
-------------	--	---

Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem

HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem			2 869 117,55

Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK
Snížená DPH	12 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		2 869 117,55 CZK
Základní DPH	21 %		602 514,69 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK

Cena celkem s DPH	3 471 632,24 CZK
--------------------------	-------------------------

v _____ dne _____		_____
_____ Za zhotovitele		_____ Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV				
62	Úpravy povrchů vnější	HSV				
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV				
94	Lešení a stavební výtahy	HSV				
96	Bourání konstrukcí	HSV				
99	Staveništní přesun hmot	HSV				
764	Konstrukce klempířské	PSV				
766	Konstrukce truhlářské, okna a dveře	PSV				
781	Obklady keramické	PSV				
784	Malby	PSV				
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU				
VN	Vedlejší náklady	VN				
Cena celkem					2 869 117,55	100,0

Položkový rozpočet

S:	JČ2601	Jičín 1.ZŠ 17.listopadu - Stav.úpravy a výměna oken 2.etapa
O:	01	Jičín 1.ZŠ 17.listopadu - Stav.úpravy a výměna oken 2.etapa
R:	01	Jičín 1.ZŠ 17.listopadu - Stav.úpravy a výměna oken 2.etapa - práce památkové povahy - uznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní						
1	612425931R00	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková	m2	66,58200		

oprava ostění :

tabulka oken 1 a 2 :

(1,43+2*2,45)*0,3*8

15,19200

tabulka oken 3 a 4 :

(1,43+2*2,45)*0,3*8

15,19200

tabulka oken 5 a 6 :

(1,43+2*2,45)*0,3*8

15,19200

tabulka oken 7, 8 a 9 :

(2,68+2*2,55)*0,3*9

21,00600

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější						
2	622412313R00	Nátěr stěn vnějších, slož.1-2	m2	14,00400		

oprava ostění :

tabulka oken 7, 8 a 9 :

(2,68+2*2,55)*0,2*9

14,00400

3	622412333R00	Nátěr stěn vnějších, slož.5	m2	30,38400		
---	--------------	-----------------------------	----	----------	--	--

oprava ostění :

tabulka oken 1 a 2 :

(1,43+2*2,45)*0,2*8

10,12800

tabulka oken 3 a 4 :

(1,43+2*2,45)*0,2*8

10,12800

tabulka oken 5 a 6 :

(1,43+2*2,45)*0,2*8

10,12800

4	622421143R00	Omítka vnější stěn, MVC, štuková, složitost 1-2	m2	14,00400		
---	--------------	---	----	----------	--	--

5	622421146R00	Omítka vnější stěn, MVC, štuková, složitost 5	m2	30,38400		
---	--------------	---	----	----------	--	--

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce						
---	--	--	--	--	--	--

6	632451022R00	Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 30 mm	m2	8,58000		
---	--------------	--	----	---------	--	--

pod keramické parapety :

1,43*0,25*24

8,58000

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy						
---	--	--	--	--	--	--

7	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	60,30000		
---	--------------	--	----	----------	--	--

1,5*1,0*24+2,7*1,0*9

60,30000

8	946941102RT7	Montáž pojízdných Alu věží BOSS, 2,5 x 1,45 m pracovní výška 16,2 m	sada	2,00000		
---	--------------	---	------	---------	--	--

10	946941802RT7	Demontáž pojízdných Alu věží BOSS, 2,5 x 1,45 m pracovní výška 16,3 m	sada	2,00000		
----	--------------	---	------	---------	--	--

Díl: 96 Bourání konstrukcí						
-----------------------------------	--	--	--	--	--	--

12	968061125R00	Vyvěšení dřevěných a plastových dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	300,00000		
----	--------------	---	-----	-----------	--	--

4*2*24

192,00000

6*2*9

108,00000

13	968062246R00	Vybourání dřevěných ráků oken jednoduch. pl. 4 m2	m2	168,16800		
----	--------------	---	----	-----------	--	--

1,43*2,45*2*24

168,16800

14	968062357R00	Vybourání dřevěných ráků oken dvojitých nad 4 m2	m2	61,50600		
----	--------------	--	----	----------	--	--

2,68*2,55*9

61,50600

15	968095002R00	Bourání parapetů dřevěných š. do 50 cm	m	61,89000		
----	--------------	--	---	----------	--	--

1,51*24

36,24000

Položkový rozpočet

S:	JČ2601	Jičín 1.ZŠ 17.listopadu - Stav.úpravy a výměna oken 2.etapa
O:	01	Jičín 1.ZŠ 17.listopadu - Stav.úpravy a výměna oken 2.etapa
R:	01	Jičín 1.ZŠ 17.listopadu - Stav.úpravy a výměna oken 2.etapa - práce památkové povahy - uznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

2,85*9 25,65000

16	978059511R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn do 1 m2 keramické parapety : 1,43*0,25*24	m2	8,58000		8,58000
----	--------------	---	----	---------	--	---------

Díl: 99 Staveništní přesun hmot

17	999281151R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 25 m,nošením	t	7,27652		
----	--------------	--	---	---------	--	--

Díl: 764 Konstrukce klempířské

18	764410940R00	Oprava oplechování parapetů z Pz plechu,rš 250 mm 1,37*24+2,61*9	m	56,37000		56,37000
----	--------------	---	---	----------	--	----------

19 998764203R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m % 3 956,00000

Díl: 766 Konstrukce truhlářské, okna a dveře

20	766694112R00	Montáž parapetních desek š.do 30 cm,dl.do 160 cm	kus	24,00000		
21	766694114R00	Montáž parapetních desek š.do 30 cm,dl.nad 260 cm	kus	9,00000		
22	766 00	D+M okna typ A1-1 až A1-15 světlost 1430/2450 exteriérová část Dle tabulky oken - vyjma izolačního dvojskla	kus	8,00000		
23	766 01	D+M okna typ A1-1 až A1-15 světlost 1430/2450 interiérová část Dle tabulky oken	kus	8,00000		
24	766 02	D+M okna typ A2-1 až A2-16 světlost 1430/2450 exteriérová část Dle tabulky oken - vyjma izolačního dvojskla	kus	8,00000		
25	766 03	D+M okna typ A2-1 až A2-16 světlost 1430/2450 interiérová část Dle tabulky oken	kus	8,00000		
26	766 04	D+M okna typ A3-1 až A3-16 světlost 1430/2450 exteriérová část Dle tabulky oken - vyjma izolačního dvojskla	kus	8,00000		
27	766 05	D+M okna typ A3-1 až A3-16 světlost 1430/2450 interiérová část Dle tabulky oken	kus	8,00000		
28	766 06	D+M okna typ B1-16 až B1-21 světlost 2680/2550 Dle tabulky oken - vyjma izolačního dvojskla	kus	3,00000		
29	766 07	D+M okna typ B2-17 až B2-22 světlost 2680/2550 Dle tabulky oken - vyjma izolačního dvojskla	kus	3,00000		
30	766 08	D+M okna typ B3-17 až B3-22 světlost 2680/2550 Dle tabulky oken - vyjma izolačního dvojskla	kus	3,00000		
31	61187551R	Deska parapetní smrkové dřevo šířka 250 mm transparentní lak	m	68,07900		

1,51*24*1,1 39,86400

2,85*9*1,1 28,21500

32 998766203R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m % 13 895,00000

Díl: 781 Obklady keramické

33	781675116R00	Montáž obkladů parapetů keramic. na tmel, 30x30 cm keramické parapety : 1,43*24	m	34,32000		34,32000
----	--------------	---	---	----------	--	----------

34	597813600R	Obkládačka 200 x 200 mm keramické parapety : 1,43*0,25*24*1,2	m2	10,29600		10,29600
----	------------	---	----	----------	--	----------

35 998781203R00 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m % 1 981,00000

Díl: 784 Malby

36	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální 1x	m2	66,58200		
----	--------------	-----------------------------------	----	----------	--	--

Položkový rozpočet

S:	JČ2601	Jičín 1.ZŠ 17.listopadu - Stav.úpravy a výměna oken 2.etapa
O:	01	Jičín 1.ZŠ 17.listopadu - Stav.úpravy a výměna oken 2.etapa
R:	01	Jičín 1.ZŠ 17.listopadu - Stav.úpravy a výměna oken 2.etapa - práce památkové povahy - uznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
37	784195412R00	Malba, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	66,58200		
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
40	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	8,94744		
41	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	8,94744		
42	979011219R00	Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením	t	8,94744		
43	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	8,94744		
44	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	170,00137		
45	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	8,94744		
46	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	35,78976		
47	979990107R00	Poplatek za uložení suti - směr betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	8,94744		
Díl: VN		Vedlejší náklady				
48	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000		

Celkem	2 869 117,55
---------------	---------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	JČ2601	Jičín 1.ZŠ 17.listopadu - Stav.úpravy a výměna oken 2.etapa
Objekt:	01	Jičín 1.ZŠ 17.listopadu - Stav.úpravy a výměna oken 2.etapa
Rozpočet:	01	Jičín 1.ZŠ 17.listopadu - Stav.úpravy a výměna oken 2.etapa - ostatní práce – neuznatelné náklady

Objednatel:	Město Jičín Žižkovo náměstí 18 50601 Jičín-Valdické Předměstí	IČO: 00271632 DIČ: CZ00271632
-------------	--	--

Zhotovitel:	bude určen výběrovým řízením PYRHURA s.r.o.	IČO: 0 5936381 DIČ: CZ05936381
-------------	--	---

Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem

HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem			396 927,55

Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK
Snížená DPH	12 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		396 927,55 CZK
Základní DPH	21 %		83 354,79 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK

Cena celkem s DPH	480 282,34 CZK
--------------------------	-----------------------

v _____ dne _____	
_____ Za zhotovitele	_____ Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
94	Lešení a stavební výtahy	HSV				
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV				
766	Konstrukce truhlářské, okna a dveře	PSV				
786	Zastiňující technika	PSV				
VN	Vedlejší náklady	VN				
Cena celkem					396 927,55	100,0

Položkový rozpočet

S:	JČ2601	Jičín 1.ZŠ 17.listopadu - Stav.úpravy a výměna oken 2.etapa
O:	01	Jičín 1.ZŠ 17.listopadu - Stav.úpravy a výměna oken 2.etapa
R:	01	Jičín 1.ZŠ 17.listopadu - Stav.úpravy a výměna oken 2.etapa - ostatní práce – neuznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy						
9	946941192RT7	Nájemné pojízdných Alu věží BOSS, 2,5 x 1,45 m pracovní výška 16,2 m	den	60,00000		
		2*30		60,00000		

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						
11	952901411R00	Vyčištění ostatních objektů	m2	575,50000		
		575,5		575,50000		

Díl: 766 Konstrukce truhlářské, okna a dveře						
22	766 00	D+M okna typ A1-1 až A1-15 světlost 1430/2450 – izolační dvojsklo pro exteriérovou část oken dle tabulky oken	kus	8,00000		
24	766 02	D+M okna typ A2-1 až A2-16 světlost 1430/2450 – izolační dvojsklo pro exteriérovou část oken dle tabulky oken	kus	8,00000		
26	766 04	D+M okna typ A3-1 až A3-16 světlost 1430/2450 – izolační dvojsklo pro exteriérovou část oken dle tabulky oken	kus	8,00000		
28	766 06	D+M okna typ B1-16 až B1-21 světlost 2680/2550 – izolační dvojsklo dle tabulky oken	kus	3,00000		
29	766 07	D+M okna typ B2-17 až B2-22 světlost 2680/2550 – izolační dvojsklo dle tabulky oken	kus	3,00000		
30	766 08	D+M okna typ B3-17 až B3-22 světlost 2680/2550 – izolační dvojsklo dle tabulky oken	kus	3,00000		

Díl: 786 Zastíňující technika						
38	786622211RT2	Žaluzie horizontální vnitřní AL lamely bílé včetně dodávky žaluzie	m2	145,59000		
		2,68*2,55*9		61,50600		
		1,43*2,45*24		84,08400		
39	998786203R00	Přesun hmot pro zastíň. techniku, výšky do 24 m	%	3 639,00000		

Díl: VN Vedlejší náklady						
49	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000		

Celkem	396 927,55
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání