

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **26-0505** **Výměna ležatých rozvodů vody pro SŠ Jílova 164/36g, 639 00 Brno**

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

STOS - TZ Brno s.r.o.

IČO: **65276931**

Vranovská 191/38

DIČ: **CZ65276931**

61400

Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			19 421,28
PSV			561 086,20
MON			0,00
Vedlejší náklady			10 000,00
Ostatní náklady			5 000,00
Celkem			595 507,48

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK
Snížená DPH	12 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		595 507,48 CZK
Základní DPH	21 %		125 056,57 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem s DPH

720 564,05 CZK

v _____

dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Stavební objekt			0,00		
SO 01	Suterén budovy C	0,00	595 507,48	125 056,57	720 564,05	100
E I.	Zdravotně technické instalace - etapa I.	0,00	595 507,48	125 056,57	720 564,05	100
Celkem za stavbu		0,00	595 507,48	125 056,57	720 564,05	100

Popis stavby: 26-0505 - Výměna ležatých rozvodů vody pro SŠ Jílova 164/36g, 639 00 Brno

Popis objektu: SO 01 - Suterén budovy C

Popis rozpočtu: E I. - Zdravotně technické instalace - etapa I.

Popis rozpočtu: E II. - Zdravotně technické instalace - etapa II.

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			5 260,80	0,9
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			14 160,48	2,4
700B	Demontáže	PSV			51 718,60	8,7
713	Izolace tepelné	PSV			65 922,77	11,1
722	Vnitřní vodovod	PSV			336 081,73	56,4
767	Konstrukce zámečnické	PSV			96 284,75	16,2
97	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSV			11 078,35	1,9
VN	Vedlejší náklady	VN			10 000,00	1,7
ON	Ostatní náklady	ON			5 000,00	0,8
Cena celkem					595 507,48	100,0

Položkový soupis prací a dodávek

S:	26-0505	Výměna ležatých rozvodů vody pro SŠ Jíllova 164/36g, 639 00 Brno
O:	SO 01	Suterén budovy C
R:	E I.	Zdravotně technické instalace - etapa I.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní						5 260,80	
1	310236241RT1	Zazdívka otvorů o ploše přes 0,0225 m2 do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými o tloušťce zdi do 300 mm včetně pomocného pracovního lešení	kus	5,00000	291,00	1 455,00	801-4	RTS 26/ I	
2	310236261RT1	Zazdívka otvorů o ploše přes 0,0225 m2 do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými o tloušťce zdi přes 450 do 600 mm včetně pomocného pracovního lešení	kus	1,00000	732,00	732,00	801-4	RTS 26/ I	
3	416091083R00	Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu přes 5 do 10 m2	m2	6,15000	172,00	1 057,80	801-1	RTS 26/ I	
4	612401191RT2	Omítky malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2, vápennou štukovou omítkou jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,	kus	12,00000	168,00	2 016,00	801-4	RTS 26/ I	
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání						14 160,48	
5	909 T00	Hzs - nezměřitelné stavebné práce a připomoci	h	12,00000	400,00	4 800,00		Vlastní	
6	963016113R00	Demontáž sádrokartonových a sádrovláknitých podhledů z desek bez minerální izolace, na jednoduché ocelové konstrukci, 2x opláštěné tl. 12,5 mm	m2	6,15000	226,50	1 392,98	801-3	RTS 26/ I	
7	767581801R00	Demontáž podhledů kazet	m2	26,90000	250,00	6 725,00	800-767	RTS 26/ I	
8	971033331R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,09 m2, tloušťky do 150 mm základovém nebo nadzákladovém, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).	kus	5,00000	121,50	607,50	801-3	RTS 26/ I	
9	971033361R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,09 m2, tloušťky do 600 mm základovém nebo nadzákladovém, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).	kus	1,00000	635,00	635,00	801-3	RTS 26/ I	
Díl: 700B		Demontáže						51 718,60	
10	722130801R00	Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových do DN 25	m	57,00000	88,00	5 016,00	800-721	RTS 26/ I	
11	722130802R00	Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových přes DN 25 do DN 40	m	84,50000	92,00	7 774,00	800-721	RTS 26/ I	
12	722130803R00	Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových přes DN 40 do DN 50	m	79,50000	105,00	8 347,50	800-721	RTS 26/ I	
13	722130804R00	Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových DN 65	m	68,00000	112,00	7 616,00	800-721	RTS 26/ I	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	26-0505	Výměna ležatých rozvodů vody pro SŠ Jíllova 164/36g, 639 00 Brno
O:	SO 01	Suterén budovy C
R:	E I.	Zdravotně technické instalace - etapa I.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
14	722181812R00	Demontáž plstěných pásů z trub do D 50	m	141,50000	30,00	4 245,00	800-721	RTS 26/ I
15	722181817R00	Demontáž plstěných pásů z trub přes 50 do D 150	m	147,50000	105,00	15 487,50	800-721	RTS 26/ I
16	722290821R00	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot svislé, v objektech výšky do 6m vodorovně do 100 m,	t	1,84720	1 750,00	3 232,60	800-721	RTS 26/ I
Díl: 713		Izolace tepelné				65 922,77		
17	722181213RZ6	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 20 mm <i>V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.</i>	m	19,00000	99,00	1 881,00	800-721	RTS 26/ I
18	722181213RU1	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 32 mm <i>V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.</i>	m	7,00000	105,00	735,00	800-721	RTS 26/ I
19	722181213RV9	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 40 mm <i>V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.</i>	m	3,50000	145,00	507,50	800-721	RTS 26/ I
20	722181213RW6	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 50 mm <i>V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.</i>	m	3,00000	162,50	487,50	800-721	RTS 26/ I
21	722181213RY5	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 76 mm <i>V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.</i>	m	72,00000	190,00	13 680,00	800-721	RTS 26/ I
22	722182001RT2	Montáž tepelné izolace potrubí samolepicí spoj a příčné stažení páskou, do DN 25 <i>44+86+6,5</i>	m	136,50000	60,00	8 190,00	800-721	RTS 26/ I
					<i>136,50000</i>			
23	631433201R	Výrobek izolační pro instalace z minerální vlny (MW) tvar: pouzdro; s podélným nářezem; vnitřní d = 22 mm; tl = 30 mm; povrchová úprava: hliníková fólie se skleněnou mřížkou; OH = 100 kg/m3; provozní teplota do 450 °C	m	44,00000	105,00	4 620,00	SPCM	RTS 26/ I
24	631433202R	Výrobek izolační pro instalace z minerální vlny (MW) tvar: pouzdro; s podélným nářezem; vnitřní d = 28 mm; tl = 30 mm; povrchová úprava: hliníková fólie se skleněnou mřížkou; OH = 100 kg/m3; provozní teplota do 450 °C	m	86,00000	112,00	9 632,00	SPCM	RTS 26/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	26-0505	Výměna ležatých rozvodů vody pro SŠ Jíllova 164/36g, 639 00 Brno
O:	SO 01	Suterén budovy C
R:	E I.	Zdravotně technické instalace - etapa I.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
25	631433203R	Výrobek izolační pro instalace z minerální vlny (MW) tvar: pouzdro; s podélným nářezem; vnitřní d = 35 mm; tl = 30 mm; povrchová úprava: hliníková fólie se skleněnou mřížkou; OH = 100 kg/m3; provozní teplota do 450 °C	m	6,50000	121,00	786,50	SPCM	RTS 26/ I
26	722182004RT2	Montáž tepelné izolace potrubí samolepicí spoj a příčné stažení páskou, přes DN 25 do DN 40	m	87,00000	70,00	6 090,00	800-721	RTS 26/ I
23+64				87,00000				
27	631433304R	Výrobek izolační pro instalace z minerální vlny (MW) tvar: pouzdro; s podélným nářezem; vnitřní d = 42 mm; tl = 40 mm; povrchová úprava: hliníková fólie se skleněnou mřížkou; OH = 90 kg/m3; provozní teplota do 450 °C	m	23,00000	156,00	3 588,00	SPCM	RTS 26/ I
28	631433406R	Výrobek izolační pro instalace z minerální vlny (MW) tvar: pouzdro; s podélným nářezem; vnitřní d = 54 mm; tl = 50 mm; povrchová úprava: hliníková fólie se skleněnou mřížkou; OH = 85 kg/m3; provozní teplota do 450 °C	m	64,00000	192,00	12 288,00	SPCM	RTS 26/ I
29	722182006RT2	Montáž tepelné izolace potrubí samolepicí spoj a příčné stažení páskou, přes DN 40 do DN 80	m	1,00000	121,00	121,00	800-721	RTS 26/ I
30	631433508R	Výrobek izolační pro instalace z minerální vlny (MW) tvar: pouzdro; s podélným nářezem; vnitřní d = 64 mm; tl = 60 mm; povrchová úprava: hliníková fólie se skleněnou mřížkou; OH = 85 kg/m3; provozní teplota do 450 °C	m	1,00000	380,00	380,00	SPCM	RTS 26/ I
31	722182091R00	Příplatek za montáž izolačních tvarovek	kpl	1,00000	1 500,00	1 500,00		Vlastní
32	28377750R	Páska těsnicí Al; plná; samolepicí; jednostranné; š = 25,0 mm; l = 25,000 m	m	224,50000	5,30	1 189,85	SPCM	RTS 26/ I
33	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	t	0,19014	1 296,00	246,42	800-713	RTS 26/ I

Díl: 722	Vnitřní vodovod	336 081,73						
34	722131931R00	Opravy vodovodního potrubí závitového propojení dosavadního potrubí, DN 15	kus	18,00000	420,00	7 560,00	800-721	RTS 26/ I
35	722131932R00	Opravy vodovodního potrubí závitového propojení dosavadního potrubí, DN 20	kus	19,00000	439,00	8 341,00	800-721	RTS 26/ I
36	722131933R00	Opravy vodovodního potrubí závitového propojení dosavadního potrubí, DN 25	kus	5,00000	482,00	2 410,00	800-721	RTS 26/ I
37	722131934R00	Opravy vodovodního potrubí závitového propojení dosavadního potrubí, DN 32	kus	3,00000	644,00	1 932,00	800-721	RTS 26/ I
38	722131935R00	Opravy vodovodního potrubí závitového propojení dosavadního potrubí, DN 40	kus	2,00000	712,00	1 424,00	800-721	RTS 26/ I
39	722131936R00	Opravy vodovodního potrubí závitového propojení dosavadního potrubí, DN 50	kus	1,00000	895,00	895,00	800-721	RTS 26/ I
40	722131937R00	Opravy vodovodního potrubí závitového propojení dosavadního potrubí, DN 65	kus	1,00000	1 420,00	1 420,00	800-721	RTS 26/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	26-0505	Výměna ležatých rozvodů vody pro SŠ Jílova 164/36g, 639 00 Brno
O:	SO 01	Suterén budovy C
R:	E I.	Zdravotně technické instalace - etapa I.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
41	722178711R00	Potrubí vícevrstvé PP-RCT/ PP-RCT+BF/ PP-RCT, D 20 mm, s 2,8 mm, S 3,2, polyfúzně svařované	m	63,00000	261,00	16 443,00	800-721	RTS 26/ I
<p>včetně tvarovek, bez zednických výpomocí</p> <p>Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.</p> <p>Bez zednických výpomocí.</p> <p>SV : 19,0 19,00000</p> <p>TV : 15,0 15,00000</p> <p>C : 29,0 29,00000</p>								
42	722178712R00	Potrubí vícevrstvé PP-RCT/ PP-RCT+BF/ PP-RCT, D 25 mm, s 3,5 mm, S 3,2, polyfúzně svařované	m	86,00000	325,00	27 950,00	800-721	RTS 26/ I
<p>včetně tvarovek, bez zednických výpomocí</p> <p>Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.</p> <p>Bez zednických výpomocí.</p> <p>TV : 14,0 14,00000</p> <p>C : 72,0 72,00000</p>								
43	722178713R00	Potrubí vícevrstvé PP-RCT/ PP-RCT+BF/ PP-RCT, D 32 mm, s 4,4 mm, S 3,2, polyfúzně svařované	m	13,50000	480,00	6 480,00	800-721	RTS 26/ I
<p>včetně tvarovek, bez zednických výpomocí</p> <p>Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.</p> <p>Bez zednických výpomocí.</p> <p>SV : 7,0 7,00000</p> <p>C : 6,5 6,50000</p>								
44	722178714R00	Potrubí vícevrstvé PP-RCT/ PP-RCT+BF/ PP-RCT, D 40 mm, s 5,5 mm, S 3,2, polyfúzně svařované	m	26,50000	688,00	18 232,00	800-721	RTS 26/ I
<p>včetně tvarovek, bez zednických výpomocí</p> <p>Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.</p> <p>Bez zednických výpomocí.</p> <p>SV : 3,5 3,50000</p>								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	26-0505	Výměna ležatých rozvodů vody pro SŠ Jíllova 164/36g, 639 00 Brno
O:	SO 01	Suterén budovy C
R:	E I.	Zdravotně technické instalace - etapa I.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		TV : 23,0		23,00000				
45	722178715R00	Potrubí vícevrstvé PP-RCT/ PP-RCT+BF/ PP-RCT, D 50 mm, s 6,9 mm, S 3,2, polyfúzně svařované včetně tvarovek, bez zednických výpomocí Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. Bez zednických výpomocí. SV : 3,0 TV : 64,0	m	67,00000	850,00	56 950,00	800-721	RTS 26/ I
				3,00000				
				64,00000				
46	722178716R00	Potrubí vícevrstvé PP-RCT/ PP-RCT+BF/ PP-RCT, D 63 mm, s 8,6 mm, S 3,2, polyfúzně svařované včetně tvarovek, bez zednických výpomocí Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. Bez zednických výpomocí. TV : 1,0	m	1,00000	1 155,00	1 155,00	800-721	RTS 26/ I
				1,00000				
47	722178717R00	Potrubí vícevrstvé PP-RCT/ PP-RCT+BF/ PP-RCT, D 75 mm, s 8,4 mm, S 4,0, polyfúzně svařované včetně tvarovek, bez zednických výpomocí Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. Bez zednických výpomocí. SV : 72,0	m	72,00000	1 640,00	118 080,00	800-721	RTS 26/ I
				72,00000				
48	722237122R00	Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 20, PN 42	kus	2,00000	490,00	980,00	800-721	RTS 26/ I
49	722237125R00	Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 40, PN 35	kus	2,00000	1 344,00	2 688,00	800-721	RTS 26/ I
50	722237126R00	Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 50, PN 35	kus	2,00000	2 021,00	4 042,00	800-721	RTS 26/ I
51	722237127R00	Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 65, PN 28	kus	2,00000	3 844,00	7 688,00	800-721	RTS 26/ I
52	722237131R00	Kohout kulový s vypouštěním, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 15, PN 42	kus	18,00000	480,00	8 640,00	800-721	RTS 26/ I
53	722237132R00	Kohout kulový s vypouštěním, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 20, PN 42	kus	19,00000	622,00	11 818,00	800-721	RTS 26/ I
54	722237133R00	Kohout kulový s vypouštěním, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 25, PN 35	kus	5,00000	801,00	4 005,00	800-721	RTS 26/ I
55	722237134R00	Kohout kulový s vypouštěním, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 32, PN 35	kus	3,00000	1 122,00	3 366,00	800-721	RTS 26/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	26-0505	Výměna ležatých rozvodů vody pro SŠ Jíllova 164/36g, 639 00 Brno
O:	SO 01	Suterén budovy C
R:	E I.	Zdravotně technické instalace - etapa I.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
56	722237135R00	Kohout kulový s vypouštěním, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 40, PN 35	kus	1,00000	1 522,00	1 522,00	800-721	RTS 26/ I
57	722239106R00	Montáž armatury závitové se dvěma závity G 2"	kus	2,00000	325,00	650,00	800-721	RTS 26/ I
58	55113576EAT	TZB - instalace a potrubní rozvody	kus	2,00000	450,00	900,00		Vlastní
59	722280106R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 32	m	189,00000	18,00	3 402,00	800-721	RTS 26/ I
				Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. 63+86+13,5+26,5		189,00000		
60	722280107R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí přes DN 32 do DN 40	m	67,00000	20,00	1 340,00	800-721	RTS 26/ I
				Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.				
61	722280108R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí přes DN 40 do DN 50	m	1,00000	25,00	25,00	800-721	RTS 26/ I
				Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.				
62	722280109R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí přes DN 50 do DN 65	m	72,00000	30,00	2 160,00	800-721	RTS 26/ I
				Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.				
63	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	329,00000	40,00	13 160,00	800-721	RTS 26/ I
				Včetně dodání desinfekčního prostředku. 189+67+1+72		329,00000		
64	998722101R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m vodorovně do 50 m	t	0,46873	904,00	423,73	800-721	RTS 26/ I
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				96 284,75		
65	416021124R00	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádkartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, protipožární impregnovaná, bez izolace	m2	6,15000	1 138,00	6 998,70	801-1	RTS 26/ I
				s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár, C025 : 6,15		6,15000		
66	767584502R00	Montáž podhledů lamelových a kazetových Montáž podhledů z kazet včetně montáže nosného roštu na ocelovou konstrukci, rozměry kazet 600 mm x 600 mm, bez určení výměry	m2	26,90000	625,00	16 812,50	800-767	RTS 26/ I
				C029 : 26,9		26,90000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	26-0505	Výměna ležatých rozvodů vody pro SŠ Jíllova 164/36g, 639 00 Brno
O:	SO 01	Suterén budovy C
R:	E I.	Zdravotně technické instalace - etapa I.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
67	63174001R	Podhled kazetový kazeta 600x600x15 mm; hrana rovná; odolnost proti rel. vlhkosti 95 %; alpha w 0,60; světelná odrazivost 84,0 % +5% : Odkaz na mn. položky pořadí 66 : 26,90000*1,05	m2	28,24500	266,50	7 527,29	SPCM	RTS 26/ I
				28,24500				
68	767586101RT1	Montáž podhledů lamelových a kazetových Podhledy nosný rošt pro podhledy rošt pro rovnou, částečně zapuštěnou a poloskrytou hranu desek, v modulu 600 x 600 mm, Dodávka a montáž hlavního profilu, příčných profilů, obvodového profilu a zavěšovacího prvku.	m2	26,90000	620,00	16 678,00	800-767	RTS 26/ I
69	767885001R00	Žlab podpůrný pozinkovaný, pro vedení plastového potrubí, D 20 mm Položky neobsahují montáž objímek a konzol.	m	57,00000	31,80	1 812,60	800-767	RTS 26/ I
70	767885002R00	Žlab podpůrný pozinkovaný, pro vedení plastového potrubí, D 25 mm Položky neobsahují montáž objímek a konzol.	m	79,00000	34,10	2 693,90	800-767	RTS 26/ I
71	767885003R00	Žlab podpůrný pozinkovaný, pro vedení plastového potrubí, D 32 mm Položky neobsahují montáž objímek a konzol.	m	11,50000	40,20	462,30	800-767	RTS 26/ I
72	767885004R00	Žlab podpůrný pozinkovaný, pro vedení plastového potrubí, D 40 mm Položky neobsahují montáž objímek a konzol.	m	23,50000	44,30	1 041,05	800-767	RTS 26/ I
73	767885005R00	Žlab podpůrný pozinkovaný, pro vedení plastového potrubí, D 50 mm Položky neobsahují montáž objímek a konzol.	m	61,50000	51,60	3 173,40	800-767	RTS 26/ I
74	767885006R00	Žlab podpůrný pozinkovaný, pro vedení plastového potrubí, D 63 mm Položky neobsahují montáž objímek a konzol.	m	1,00000	55,40	55,40	800-767	RTS 26/ I
75	767885007R00	Žlab podpůrný pozinkovaný, pro vedení plastového potrubí, D 75 mm Položky neobsahují montáž objímek a konzol.	m	66,00000	110,50	7 293,00	800-767	RTS 26/ I
76	767995101R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti do 5 kg Vodovod - 0,25 kg/m : (57+79+11,5+23,5+61,5+1+66)*0,25	kg	74,87500	288,00	21 564,00	800-767	RTS 26/ I
				74,87500				
77	55399994R	Výrobek kovový zámečnický, atypický	kg	74,87500	124,00	9 284,50	SPCM	RTS 26/ I
78	998767102R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	t	0,44075	2 015,00	888,11	800-767	RTS 26/ I
Díl: 97 Přesuny suti a vybouraných hmot						11 078,35		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	26-0505	Výměna ležatých rozvodů vody pro SŠ Jílova 164/36g, 639 00 Brno
O:	SO 01	Suterén budovy C
R:	E I.	Zdravotně technické instalace - etapa I.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
79	979086112R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek při vodorovné dopravě, , bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním Včetně: - při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek, - při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle, - při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.	t	2,34160	242,50	567,84	832-1	RTS 26/ I	
80	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	2,34160	350,00	819,56	801-3	RTS 26/ I	
81	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	23,41605	28,20	660,33	801-3	RTS 26/ I	
82	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	2,34160	479,00	1 121,63	801-3	RTS 26/ I	
83	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	9,36642	53,40	500,17	801-3	RTS 26/ I	
84	979990107R00	Poplatek za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady	t	2,34160	3 150,00	7 376,04	801-3	RTS 26/ I	
85	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhuštění s hrubým urovnáním,	t	2,34160	14,00	32,78	800-6	RTS 26/ I	
Díl: VN		Vedlejší náklady	10 000,00						
86	005121 R	Zařízení staveniště Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.	Soubor	1,00000	4 000,00	4 000,00		RTS 26/ I	
87	005124010R	Koordináční činnost Koordinační stavebních a technologických dodávek stavby.	Soubor	1,00000	6 000,00	6 000,00		RTS 26/ I	
Díl: ON		Ostatní náklady	5 000,00						
88	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozní dopravní řád).	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 26/ I	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	26-0505	Výměna ležatých rozvodů vody pro SŠ Jíllova 164/36g, 639 00 Brno
O:	SO 01	Suterén budovy C
R:	E I.	Zdravotně technické instalace - etapa I.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Celkem						595 507,48		