

Soupis prací - dod. č. 1265

Objednávka č.

Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PHA 2024 - 2026 - ST Pz

Odstranění defektoskopických vad - výměna kolejnic, svařování, přeprava kolejnic SDK v žst. Libčice n. VI. 2.TK km 430,900 - 431,400

Fakturované položky								
poř.č.	KNC	Kód položky	Popis položky	Měrná	Celkový	Cena za	Cena za	Celková cena s
				jedn.	počet	jedn.	jedn. s koef.	koeficientem bez DPH
						Kč	xxx	Kč
			<b>Materiál</b>				xxx	xxx
			<b>Výkony</b>					
		5908050050	Výměna upevnění bezpokladnicového komplety a pryžová podložka	ú.l.pl.	xxx	xxx	xxx	xxx
		5910040315	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovačel s osazením kluzných podložek	m	xxx	xxx	xxx	xxx
		5910040415	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovačel s odstraněním kluzných podložek	m	xxx	xxx	xxx	xxx
		5910020010	Svařování kolejnic termitem plný předeřřev standardní spára svar sériový tv. UIC60	svar	xxx	xxx	xxx	xxx
		5999005030	Třídění kolejnic	t	xxx	xxx	xxx	xxx
		5907050010	Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením, soustavy UIC60 nebo R65	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
		5907040011	Posun kolejnic před svařováním tvar kolejnic UIC60, 60E2, R65	m	xxx	xxx	xxx	xxx
		5907020006	Souvislá výměna kolejnic stávající upevnění, tvar UIC60, 60E2	m	xxx	xxx	xxx	xxx
		5907010015	Výměna LISÚ tvar UIC60, 60E2	m	xxx	xxx	xxx	xxx
		9902200100	Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 10 km	t	xxx	xxx	xxx	xxx
		9902209200	Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) připlatek za každých dalších 10 km	t	xxx	xxx	xxx	xxx
		9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	xxx	xxx	xxx	xxx
		9902900400	Složení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	xxx	xxx	xxx	xxx
		9903100200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t do 200 km	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
		9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km MHS, SDK, Loko	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
			<b>VRN</b>					
		VRN2	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci od 250 001 Kč do 1 500 000 Kč včetně	%	xxx		xxx	xxx
<b>Celkem:</b>								<b>1 035 001,73</b>

Za zhotovitele:

Za objednatele