

Objednávka č. VZMCII26057 - Výměna nášlapné vrstvy [REDACTED], Brat...

Datum objednávky: 26.5.2026

Objednatel Městská část Praha 14 Bratří Venclíků 1073/8 19800 Praha IČ: 00231312, DIČ: CZ00231312	Zhotovitel TOPO, s.r.o. Klánova 323/27 14700 Praha IČ: 60472391, DIČ: CZ60472391
Příjemce (Adresa pro zaslání úč. dokladu) Správa majetku Praha 14, a.s. Metujská 907 19800 Praha	Určeno pro Bří.Venclíků 1070, 1071 [REDACTED]

Předmět objednávky: Výměna nášlapné vrstvy [REDACTED] Bratří Venclíků 1071, Praha 14

Objednáváme u Vás výměnu nášlapné vrstvy [REDACTED], Bratří Venclíků 1071, Praha 14

Přílohy

CN - Výměna nášlapné vrstvy [REDACTED] Bratří Venclíků 1071, Praha 14.pdf

Předpokládaná cena 222 962,64 Kč bez DPH	Termín dodání 31.7.2026
Splatnost neuveдено	

Vystavil (kontaktní osoba) [REDACTED]

Objednávka byla schválena v rámci interního procesu

Akceptace zhotovitelem		
Jméno a příjmení Vít Barnáš	Dne 27.5.2026	Razítko a podpis AKCEPTOVÁNO

Objednáváme stavební, kompletační, interiérové práce na základě rámcové smlouvy č. 0507/2025/SMP14/1090.

Tato objednávka představuje prováděcí smlouvu na základě rámcové smlouvy, která stanovuje všechny obchodní podmínky.

Na daňový doklad uvádějte číslo objednávky.

Faktura bude doručena písemně na adresu Správa majetku Praha 14, a.s., Metujská 907, 198 00 Praha 9 nebo elektronicky na e-mailovou adresu faktury@spravamaj14.cz

Žádáme o potvrzení/akceptaci objednávky do 3 pracovních dnů na e-mail: [REDACTED]

Za úplnost cenové nabídky ručí zhotovitel. Zhotovitel prohlašuje, že smlouvaná cena obsahuje veškeré práce a dodávky nezbytné k bezvadnému provedení díla a jeho provozování a že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky, nezbytné k realizaci díla, zhotovitel se předem seznámil se všemi okolnostmi a podmínkami, které mohou mít vliv na cenu stavby.

SOUČÁSTÍ FAKTURY BUDE PŘEDÁVACÍ PROTOKOL - MONTÁŽNÍ LIST, FOTODOKUMENTACE PŘED A PO DOKONČENÍ DÍLA. BEZ TĚCHTO PODKLADŮ BUDE FAKTURA VRÁCENA.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: Podlaha
Stavba: Výměna nášlapné vrstvy

KSO:
Místo: Bratři Venclíků 1071

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			199 073,79
---------------------	--	--	-------------------

DPH základni	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	0,00	0,00
	12,00%	199 073,79	23 888,85

Cena s DPH	v	CZK	222 962,64
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Podlaha

Stavba: Výměna nášlapné vrstvy

Místo: Bratři Venclíků 1071 [REDACTED]

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		199 073,79	222 962,64
Podlaha	Výměna nášlapné vrstvy	199 073,79	222 962,64

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna nášlapné vrstvy

KSO:

Místo: Bratři Venclíků 1071, [REDACTED]

tum:

CC-CZ:

Da-

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

199 073,79

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	199 073,79	12,00%	23 888,85

Cena s DPH

v CZK

222 962,64

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna nášlapné vrstvy

Místo:

Datum: 09.04.2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

199 073,79

HSV - Práce a dodávky HSV

40 205,40

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

21 780,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

17 209,75

997 - Přesun sutě

1 072,51

998 - Přesun hmot

143,14

PSV - Práce a dodávky PSV

137 868,39

776 - Podlahy povlakové

133 269,69

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

4 598,70

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

21 000,00

VRN9 - Ostatní náklady

21 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výměna nášlapné vrstvy

Místo: Bratří Venclíků 1071, [REDACTED]

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

199 073,79

D HSV Práce a dodávky HSV 40 205,40

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 21 780,00

1	K	612311131	Vápenný štuk vnitřních stěn tloušťky do 3 mm	m2	30,000	208,00	6 240,00
---	---	-----------	----------------------------------------------	----	--------	--------	----------

VV "oprava šuku" 30 30,000

2	K	619995001	Začištění omítek kolem podlah	m	60,000	259,00	15 540,00
---	---	-----------	-------------------------------	---	--------	--------	-----------

VV "po odstranění obvodového soklu" 60 60,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 17 209,75

3	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	115,000	149,65	17 209,75
---	---	-----------	---------------------------------------------------------------------	----	---------	--------	-----------

VV "jednotka" 74 74,000

VV "spol.prostory" 50 50,000

VV Součet 124,000

D 997 Přesun sutě 1 072,51

4	K	997013113	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m	t	0,285	939,93	267,88
---	---	-----------	-------------------------------------------------------------------------------	---	-------	--------	--------

5	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,285	308,53	87,93
---	---	-----------	-------------------------------------------------------------------------------	---	-------	--------	-------

6	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	3,990	13,43	53,58
---	---	-----------	--------------------------------------------------------------------------	---	-------	-------	-------

VV 0,285*14 3,990

7	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,285	2 326,75	663,12
---	---	-----------	--------------------------------------------------------------------------------------------	---	-------	----------	--------

D 998 Přesun hmot 143,14

8	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	0,324	441,78	143,14
---	---	-----------	-----------------------------------------------	---	-------	--------	--------

D PSV Práce a dodávky PSV 137 868,39

D 776 Podlahy povlakové 133 269,69

9	K	776111112	Broušení betonového podkladu povlakových podlah	m2	68,000	53,20	3 617,43
---	---	-----------	-------------------------------------------------	----	--------	-------	----------

10	K	776111116	Odstranění zbytků lepidla z podkladu	m2	68,000	70,83	4 816,27
----	---	-----------	--------------------------------------	----	--------	-------	----------

11	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	68,000	17,73	1 205,81
----	---	-----------	------------------------------------	----	--------	-------	----------

12	K	776121112	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	68,000	45,92	3 122,56
----	---	-----------	--------------------------------------------------------------	----	--------	-------	----------

13	K	776141112	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm	m2	68,000	295,20	20 073,60
----	---	-----------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	--------	--------	-----------

14	K	776145121	Fólie pěnová podkladní z PP plovoucího podlahového systému povlakových podlah	m2	68,000	207,05	14 079,40
----	---	-----------	-------------------------------------------------------------------------------	----	--------	--------	-----------

15	K	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	68,000	74,21	5 046,28
----	---	-----------	---------------------------------------------------------	----	--------	-------	----------

16	K	776241111	Lepení hladkých (bez vzoru) pásů ze sametového vinylu	m2	68,000	190,65	12 964,20
----	---	-----------	-------------------------------------------------------	----	--------	--------	-----------

17	M	28411052	dílec vinylový heterogenní úprava PUR třída zátěže 23/34/43, hořlavost Bfl S1 nášlapná vrstva 0,70mm tl 3,0mm	m2	68,000	725,00	49 300,00
----	---	----------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	--------	--------	-----------

VV 74*1,1 Přepočtené koeficientem množství 81,400

18	K	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	60,000	17,94	1 076,25
----	---	-----------	-----------------------------------------------------	---	--------	-------	----------

19	K	776421111	Montáž obvodových lišt lepením	m	60,000	139,00	8 340,00
----	---	-----------	--------------------------------	---	--------	--------	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
		VV	"po odstranění obvodového soklu" 60		60,000		
20	M	28341070	lišta soklová vinilová s HDF jádrem 15x45mm	m	61,200	140,00	8 568,00
		VV	60*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		61,200		
21	K	776421311	Montáž přechodových samolepicích lišt	m	2,400	128,13	307,50
		VV	0,8*3		2,400		
22	M	59054130	profil přechodový nerezový samolepicí 35mm	m	2,448	133,00	325,58
		VV	2,4*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		2,448		
23	K	998776203	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v přes 12 do 24 m	%	1 524,316	0,28	426,81
		D 784	Dokončovací práce - malby a tapety				4 598,70
24	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	30,000	43,05	1 291,50
		VV	"po opravě omítek" 30		30,000		
25	K	784181121	Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	30,000	27,36	820,80
		VV	"po opravě omítek" 30		30,000		
26	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	30,000	82,88	2 486,40
		VV	"po opravě omítek" 30		30,000		
		D VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				21 000,00
		D VRN9	Ostatní náklady				21 000,00
27	K	099001000	Náklady spojené s umístěním stavby	soubor	1,000	21 000,00	21 000,00