

REKAPITULACE STAVBY

Kód: IMPORT

Stavba: Příloha č. 5 - Soupis staveb. prací, dodávek či služeb s výkazem výměr

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 15. 4. 2026

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Správa komunikací s.r.o.

IČ: 27104621
DIČ: CZ27104621

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				24 573 882,51
---------------------	--	--	--	----------------------

	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	24 573 882,51		5 160 515,33
DPH snížená	12,00%	0,00		0,00

Cena s DPH	v	CZK		29 734 397,84
-------------------	----------	------------	--	----------------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: IMPORT

Stavba: Příloha č. 5 - Soupis staveb. prací, dodávek či služeb s výkazem výměr

Místo: Datum: 15. 4. 2026

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Správa komunikací s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		24 573 882,51	29 734 397,84
SO.101	SO.101 - Komunik...	10 288 733,83	12 449 367,93
SO.102	SO.102 - Komunik...	2 604 838,91	3 151 855,08
SO.301	SO.301 - Vodovod...	379 287,51	458 937,89
SO.302	SO.302 - Kanaliz...	456 389,02	552 230,71
SO.401	SO.401 - Venkovn...	360 637,00	436 370,77
SO.402	SO.402 - Elektro...	258 305,00	312 549,05
1	Ostatní náklady	97 000,00	117 370,00
2	Technologie SSZ + montáž	474 115,00	573 679,15
3	Kabeláž	88 857,49	107 517,56
SO.701	SO.701 - Objekt ...	5 906 049,19	7 146 319,52
SO.801	SO.801 - Sadové ...	995 245,56	1 204 247,13
VRN	Vedlejší rozpočtové...	695 500,00	841 555,00
SO.101.O	SO.101.O - Kom...	707 924,00	856 588,04
SO.701.O	SO.701.O - Obj...	1 261 000,00	1 525 810,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Příloha č. 5 - Soupis staveb. prací, dodávek či služeb s výkazem výměr

Objekt:

SO.101 - SO.101 - Komunik...

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

15. 4. 2026

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Správa komunikací s.r.o.

IČ:

27104621

DIČ:

CZ27104621

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

10 288 733,83

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	10 288 733,83	21,00%	2 160 634,10
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

12 449 367,93

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Příloha č. 5 - Soupis staveb. prací, dodávek či služeb s výkazem výměr

Objekt:

SO.101 - SO.101 - Komunik...

Místo:

Datum: 15. 4. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Správa komunikací s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

10 288 733,83

HSV - Práce a dodávky HSV

10 288 733,83

1 - Zemní práce	0,00
R10 - Společné zemní práce	918 023,93
R11 - Zemní práce pro komunikace	109 940,20
R12 - Zemní práce pro odvodnění komunikací a konstrukce	3 377,92
R13 - Odstranění a ochrana zeleně	222 186,00
R14 - Založení zeleně	58 500,00
2 - Zakládání	0,00
R21 - Ochrany a úpravy inženýrských sítí	52 687,90
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
R34 - Úprava oplocení	155 250,00
5 - Komunikace a povrchy	0,00
R50 - Podkladní vrstvy	2 899 636,51
R51 - Komunikace pro automobilovou dopravu - asfalt	2 721 784,50
R55 - Pojížděná komunikace - zámková a vegetační dlažba	371 467,16
R56 - Komunikace pro pěší ze zámkové dlažby	271 276,50
R59 - Ostatní plochy komunikací	64 648,75
8 - Trubní vedení	0,00
R80 - Společné práce pro trubní vedení	15 400,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00
R90 - Společné práce pro bourání a konstrukce	26 132,50
R95 - Osazení obrub a linek	535 313,19
R96 - Bourání konstrukcí vozovek	266 860,00
R97 - Ostatní bourací práce	138 952,00
R98 - Vodrovné dopravní značení	20 996,00
R99 - Svislé dopravní značení	33 130,00
99 - Přesuny hmot a sutí	1 403 170,77

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Příloha č. 5 - Soupis staveb, prací, dodávek či služeb s výkazem výměr

Objekt:

SO.101 - SO.101 - Komunik...

Místo:

Datum: 15. 4. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: Správa komunikací s.r.o.

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

10 288 733,83

D HSV Práce a dodávky HSV 10 288 733,83

D 1 Zemní práce 0,00

D R10 Společné zemní práce 918 023,93

1	K	162301501	Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm	m2	49,000	70,00	3 430,00
2	K	162301981	Příplatek k vodorovnému přemístění křovin D kmene do 100 mm ZKD 1 km	m2	49,000	10,00	490,00
3	K	162201421	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 100 do 300 mm	kus	34,000	95,00	3 230,00
4	K	162201422	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 300 do 500 mm	kus	7,000	400,00	2 800,00
5	K	162201423	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 500 do 700 mm	kus	12,000	720,00	8 640,00
6	K	162201424	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 700 do 900 mm	kus	3,000	890,00	2 670,00
7	K	162301971	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D přes 100 do 300 mm ZKD 1 km	kus	34,000	4,00	136,00
8	K	162301972	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D přes 300 do 500 mm ZKD 1 km	kus	7,000	5,00	35,00
9	K	162301973	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D přes 500 do 700 mm ZKD 1 km	kus	2,000	15,00	30,00
10	K	162301974	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D přes 700 do 900 mm ZKD 1 km	kus	3,000	21,00	63,00
11	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	2 825,324	50,00	141 266,20
12	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	3 606,448	75,00	270 483,60
13	K	162651112	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	2 044,200	180,00	367 956,00
14	K	181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se zhutněním	m2	4 671,765	25,00	116 794,13

D R11 Zemní práce pro komunikace 109 940,20

15	K	122252203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 100 m3 strojně	m3	192,236	180,00	34 602,48
16	K	171152111	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a sypkých do násypů zhutněných v aktivní zóně silnic a dálnic	m3	134,877	120,00	16 185,24
17	K	569903311	Zřízení zemních krajnic se zhutněním	m3	84,280	400,00	33 712,00
18	M	10364100	zemina pro terénní úpravy - tříděná	t	47,112	540,00	25 440,48

D R12 Zemní práce pro odvodnění komunikací a konstrukce 3 377,92

19	K	131251102	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	3,888	478,00	1 858,46
20	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	5,144	144,00	740,74
21	M	58331200	šterkopísek netříděný	t	2,512	310,00	778,72

D R13 Odstranění a ochrana zeleně 222 186,00

22	K	121103111	Skrývka zemin schopných zúrodnění v rovině a svahu do 1:5	m3	2 629,200	55,00	144 606,00
23	K	111251102	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy přes 100 do 500 m2 strojně	m2	49,000	30,00	1 470,00
24	K	112251101	Odstranění pařezů průměru přes 100 do 300 mm	kus	34,000	350,00	11 900,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
25	K	112251102	Odstranění pařezů průměru přes 300 do 500 mm	kus	7,000	720,00	5 040,00
26	K	112251103	Odstranění pařezů průměru přes 500 do 700 mm	kus	12,000	1 100,00	13 200,00
27	K	112251104	Odstranění pařezů průměru přes 700 do 900 mm	kus	3,000	1 850,00	5 550,00
28	K	174251201	Zásyp jam po pařezech D pařezů do 300 mm strojně	kus	34,000	100,00	3 400,00
29	K	174251202	Zásyp jam po pařezech D pařezů přes 300 do 500 mm strojně	kus	7,000	230,00	1 610,00
30	K	174251203	Zásyp jam po pařezech D pařezů přes 500 do 700 mm strojně	kus	12,000	450,00	5 400,00
31	K	174251204	Zásyp jam po pařezech D pařezů přes 700 do 900 mm strojně	kus	3,000	950,00	2 850,00
32	K	112211111	Spálení pařezu D do 0,3 m	kus	34,000	250,00	8 500,00
33	K	112211112	Spálení pařezu D do 0,5 m	kus	7,000	490,00	3 430,00
34	K	112211113	Spálení pařezu D do 1,0 m	kus	15,000	950,00	14 250,00
35	K	112155311	Štěpkování keřového porostu středně hustého s naložením	m2	49,000	20,00	980,00
D R14			Založení zeleně				58 500,00
36	K	181006112	Rozprostření zemint I vrstvy do 0,15 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5	m2	3 900,000	15,00	58 500,00
D 2			Zakládání				0,00
D R21			Ochrany a úpravy inženýrských sítí				52 687,90
37	K	460742131	Osazení kabelových prostupů z trub plastových do rýhy s obetonováním průměru do 10 cm	m	43,000	250,00	10 750,00
38	M	34571350	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE (chránička) D 32/40mm	m	44,290	20,00	885,80
39	K	460742132	Osazení kabelových prostupů z trub plastových do rýhy s obetonováním průměru přes 10 do 15 cm	m	43,000	450,00	19 350,00
40	M	34571098	trubka elektroinstalační dělená (chránička) D 100/110mm, HDPE	m	44,290	490,00	21 702,10
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				0,00
D R34			Úprava oplocení				155 250,00
41	K	3481711R2	Dodávka a montáž panel. svař. oplocení v do 1,50 m do bet. prefa patek, podhrab. desky, kompl. dodávka vč. 2 ks branek (vč. zemních a všech ostatních potřebných prací, uložení přebytečného výkopku na skládce a poplatku za skládku) - specifikace viz.PD	m	23,000	6 750,00	155 250,00
D 5			Komunikace a povrchy				0,00
D R50			Podkladní vrstvy				2 899 636,51
42	K	564851111	Podklad ze štěrkokdrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	7 679,955	205,00	1 574 390,78
43	K	564871111	Podklad ze štěrkokdrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 mm	m2	390,075	345,00	134 575,88
44	K	561041111	Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivy tl přes 250 do 300 mm pl do 1000 m2	m2	4 348,890	84,00	365 306,76
45	M	58530171	vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin bezprašné	t	68,495	3 750,00	256 856,25
46	M	58521130	cement portlandský CEM I 42,5MPa	t	114,158	4 980,00	568 506,84
D R51			Komunikace pro automobilovou dopravu - asfalt				2 721 784,50
47	K	577134221	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 tř. II tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	3 379,000	344,00	1 162 376,00
48	K	573231106	Postřík živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2	m2	3 379,000	26,50	89 543,50
49	K	565135121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 S tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	3 379,000	402,00	1 358 358,00
50	K	573191111	Postřík infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2	3 379,000	33,00	111 507,00
D R55			Pojížděná komunikace - zámková a vegetační dlažba				371 467,16
51	K	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	130,000	485,00	63 050,00
52	M	59245013	dlažba zámková betonová tvaru I 200x165mm tl 80mm přírodní	m2	17,200	510,00	8 772,00
53	M	59245020	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm přírodní	m2	110,364	530,00	58 492,92

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
54	K	596212214	Příplatek za kombinaci dvou barev u betonových dlažeb pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A	m2	2,300	30,00	69,00
55	M	59245226	dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 80mm barevná	m2	2,346	790,00	1 853,34
56	K	596412113	Kladení dlažby z vegetačních tvárnic pozemních komunikací velikosti dlaždic do 0,09 m2 tl 80 mm pl přes 50 do 100 m2	m2	241,500	399,00	96 358,50
57	M	59245035	dlažba plošná vegetační betonová 200x200mm tl 80mm přírodní	m2	246,330	580,00	142 871,40
D R56 Komunikace pro pěší ze zámkové dlažby							271 276,50
58	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	307,500	464,00	142 680,00
59	M	59245018	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní	m2	313,650	410,00	128 596,50
D R59 Ostatní plochy komunikací							64 648,75
60	K	569851111	Zpevnění krajnic šterkodrtí tl 150 mm	m2	272,000	190,00	51 680,00
61	K	184911311	Položení mulčovací textilie v rovině a svahu do 1:5	m2	25,000	40,00	1 000,00
62	M	693112151	textilie netkaná mulčovací	m2	28,750	25,00	718,75
63	K	571908111	Kryt vymývaným dekoračním kamenivem (kačírkem) tl 200 mm	m2	25,000	450,00	11 250,00
D 8 Trubní vedení							0,00
D R80 Společné práce pro trubní vedení							15 400,00
64	K	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže	kus	2,000	3 500,00	7 000,00
65	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	3,000	2 800,00	8 400,00
D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání							0,00
D R90 Společné práce pro bourání a konstrukce							26 132,50
66	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	29,000	80,00	2 320,00
67	K	919732211	Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním	m	14,500	105,00	1 522,50
68	K	938909331	Čištění vozovek metením ručně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	m2	4 458,000	5,00	22 290,00
D R95 Osazení obrub a linek							535 313,19
69	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	121,000	390,00	47 190,00
70	M	59217031	obrubník silniční betonový 1000x150x250mm	m	114,546	250,00	28 636,50
71	M	59217029	obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm	m	3,570	190,00	678,30
72	M	59217030	obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x150-250mm	m	2,040	520,00	1 060,80
73	M	59217035	obrubník betonový obloukový vnější 780x150x250mm	m	3,264	635,00	2 072,64
74	K	916231213	Osazení chodnikového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	826,500	320,00	264 480,00
75	M	59217017	obrubník betonový chodnikový 1000x100x250mm	m	843,030	185,00	155 960,55
76	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	106,000	210,00	22 260,00
77	M	59217001	obrubník zahradní betonový 1000x50x250mm	m	108,120	120,00	12 974,40
D R96 Bourání konstrukcí vozovek							266 860,00
78	K	113154542	Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š přes 1 m pl přes 500 do 2000 m2	m2	1 165,000	50,00	58 250,00
79	K	113154543	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š přes 1 m pl přes 500 do 2000 m2	m2	1 165,000	60,00	69 900,00
80	K	113106187	Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva strojně pl do 50 m2	m2	44,000	35,00	1 540,00
81	K	113106521	Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem z kameniva strojně pl přes 200 m2	m2	548,500	20,00	10 970,00
82	K	113107223	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	1 757,500	55,00	96 662,50
83	K	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	38,500	65,00	2 502,50
84	K	113107331	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm strojně pl do 50 m2	m2	12,000	230,00	2 760,00
85	K	113107222	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 200 m2	m2	673,000	35,00	23 555,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
86	K	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	12,000	60,00	720,00
D R97			Ostatní bourací práce				138 952,00
87	K	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	3,000	350,00	1 050,00
88	K	9660012R2	Odstranění lavičky stabilní betonové	kus	7,000	150,00	1 050,00
89	K	9660061R1	Kompletní odstranění reklamních poutačů velkoplošných a zpětné osazení do nové polohy, včetně všech potřebných (i zemních) prací, přesunu vybouraných hmot a uložení na skládku, příp. i poplatku za skládku	kus	3,000	12 000,00	36 000,00
90	K	966073811	Rozebrání vrat a vrátek k oplocení pl přes 2 do 6 m2	kus	2,000	150,00	300,00
91	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	14,400	4 220,00	60 768,00
92	K	962042321	Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého přes 1 m3	m3	10,760	3 150,00	33 894,00
93	K	966071711	Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m zabetonovaných	kus	14,000	250,00	3 500,00
94	K	966071721	Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m odřezáním	kus	6,000	90,00	540,00
95	K	966071821	Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky v do 1,6 m	m	22,000	50,00	1 100,00
96	K	966072810	Rozebrání rámového oplocení na ocelové sloupky v do 1 m	m	10,000	75,00	750,00
D R98			Vodorovné dopravní značení				20 996,00
97	K	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	1 200,500	5,00	6 002,50
98	K	915111112	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm retroreflexní bílá barva	m	851,000	15,00	12 765,00
99	K	915111122	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry přerušované š 125 mm retroreflexní bílá barva	m	349,500	5,00	1 747,50
100	K	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	2,600	35,00	91,00
101	K	915131112	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílá barva	m2	2,600	150,00	390,00
D R99			Svislé dopravní značení				33 130,00
102	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou D 60 mm	kus	12,000	850,00	10 200,00
103	M	404452250	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	12,000	650,00	7 800,00
104	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	14,000	230,00	3 220,00
105	M	40445609	značky upravující přednost P1, P4 900mm	kus	8,000	820,00	6 560,00
106	M	40445611	značky upravující přednost P2, P3, P8 500mm	kus	3,000	620,00	1 860,00
107	M	40445615	značky upravující přednost P6 700mm	kus	1,000	910,00	910,00
108	M	40445620	zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 700mm	kus	3,000	860,00	2 580,00
D 99			Přesuny hmot a sutí				1 403 170,77
109	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	1 559,868	490,00	764 335,32
110	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	21 310,112	10,00	213 101,12
111	K	997221665	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového s dehtem kód odpadu 17 03 01	t	1,000	10 000,00	10 000,00
112	K	997221875	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	241,155	190,00	45 819,45
113	K	997221861	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	82,155	150,00	12 323,25
114	K	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	1 061,038	160,00	169 766,08
115	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným	t	728,006	258,00	187 825,55

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Příloha č. 5 - Soupis staveb. prací, dodávek či služeb s výkazem výměr

Objekt:

SO.102 - SO.102 - Komunik...

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Správa komunikací s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

15. 4. 2026

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

27104621

CZ27104621

Cena bez DPH

2 604 838,91

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 604 838,91	21,00%	547 016,17
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

3 151 855,08

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Příloha č. 5 - Soupis staveb. prací, dodávek či služeb s výkazem výměr

Objekt:

SO.102 - SO.102 - Komunik...


Místo:

Datum: 15. 4. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: Správa komunikací s.r.o.

Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

2 604 838,91

HSV - Práce a dodávky HSV

2 604 838,91

1 - Zemní práce	0,00
R10 - Společné zemní práce	182 515,00
R11 - Zemní práce pro komunikace	155 843,90
R13 - Odstranění a ochrana zeleně	176 834,00
R14 - Založení zeleně	5 955,00
5 - Komunikace a povrchy	0,00
R50 - Podkladní vrstvy	404 509,05
R51 - Komunikace pro automobilovou dopravu - asfalt	471 217,50
R56 - Komunikace pro pěší ze zámkové dlažby	168 500,20
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00
R90 - Společné práce pro bourání a konstrukce	4 380,00
R95 - Osazení obrub a linek	251 194,10
R96 - Bourání konstrukcí vozovek	107 745,00
R98 - Vodohorné dopravní značení	21 706,50
R99 - Svislé dopravní značení	178 240,00
99 - Přesuny hmot a sutí	476 198,66

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Příloha č. 5 - Soupis staveb, prací, dodávek či služeb s výkazem výměr

Objekt:

SO.102 - SO.102 - Komunik...

Místo:

Datum: 15. 4. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: Správa komunikací s.r.o.

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

2 604 838,91

D	HSV		Práce a dodávky HSV				2 604 838,91
D	1		Zemní práce				0,00
D	R10		Společné zemní práce				182 515,00
1	K	162301501	Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm	m2	209,000	70,00	14 630,00
2	K	162301981	Příplatek k vodorovnému přemístění křovin D kmene do 100 mm ZKD 1 km	m2	209,000	10,00	2 090,00
3	K	162201421	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 100 do 300 mm	kus	202,000	95,00	19 190,00
4	K	162201423	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 500 do 700 mm	kus	1,000	720,00	720,00
5	K	162301971	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D přes 100 do 300 mm ZKD 1 km	kus	202,000	4,00	808,00
6	K	162301973	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D přes 500 do 700 mm ZKD 1 km	kus	1,000	15,00	15,00
7	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	430,500	50,00	21 525,00
8	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	511,750	75,00	38 381,25
9	K	162651112	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	349,250	180,00	62 865,00
10	K	181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se zhutněním	m2	891,630	25,00	22 290,75
D	R11		Zemní práce pro komunikace				155 843,90
11	K	122252203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 100 m3 strojně	m3	21,700	180,00	3 906,00
12	K	171152111	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a sypkých do násypů zhutněných v aktivní zóně silnic a dálnic	m3	106,200	120,00	12 744,00
13	K	569903311	Zřízení zemních krajnic se zhutněním	m3	44,120	400,00	17 648,00
14	M	10364100	zemina pro terénní úpravy - tříděná	t	225,085	540,00	121 545,90
D	R13		Odstranění a ochrana zeleně				176 834,00
15	K	121103111	Skrývka zemin schopných zúrodnění v rovině a svahu do 1:5	m3	408,800	55,00	22 484,00
16	K	111251102	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy přes 100 do 500 m2 strojně	m2	209,000	30,00	6 270,00
17	K	112251101	Odstranění pařezů průměru přes 100 do 300 mm	kus	202,000	350,00	70 700,00
18	K	112251103	Odstranění pařezů průměru přes 500 do 700 mm	kus	1,000	1 100,00	1 100,00
19	K	174251201	Zásyp jam po pařezech D pařezů do 300 mm strojně	kus	202,000	100,00	20 200,00
20	K	174251203	Zásyp jam po pařezech D pařezů přes 500 do 700 mm strojně	kus	1,000	450,00	450,00
21	K	112211111	Spálení pařezu D do 0,3 m	kus	202,000	250,00	50 500,00
22	K	112211113	Spálení pařezu D do 1,0 m	kus	1,000	950,00	950,00
23	K	112155311	Štěpkování keřového porostu středně hustého s naložením	m2	209,000	20,00	4 180,00
D	R14		Založení zeleně				5 955,00
24	K	181006112	Rozproštění zemint I vrstvy do 0,15 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5	m2	397,000	15,00	5 955,00
D	5		Komunikace a povrchy				0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D		R50	Podkladní vrstvy				404 509,05
25	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	194,250	205,00	39 821,25
26	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	620,550	280,00	173 754,00
27	K	561041111	Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivy tl přes 250 do 300 mm pl do 1000 m2	m2	697,380	84,00	58 579,92
28	M	58530171	vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin bezprašné	t	10,984	3 750,00	41 190,00
29	M	58521130	cement portlandský CEM I 42,5MPa	t	18,306	4 980,00	91 163,88
D		R51	Komunikace pro automobilovou dopravu - asfalt				471 217,50
30	K	577134221	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 tř. II tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	585,000	344,00	201 240,00
31	K	573231106	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2	m2	585,000	26,50	15 502,50
32	K	565135121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 S tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	585,000	402,00	235 170,00
33	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2	585,000	33,00	19 305,00
D		R56	Komunikace pro pěší ze zámkové dlažby				168 500,20
34	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	191,000	464,00	88 624,00
35	M	59245018	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní	m2	194,820	410,00	79 876,20
D		9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				0,00
D		R90	Společné práce pro bourání a konstrukce				4 380,00
36	K	938909331	Čištění vozovek metením ručně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	m2	876,000	5,00	4 380,00
D		R95	Osazení obrub a linek				251 194,10
37	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	385,000	320,00	123 200,00
38	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	392,700	185,00	72 649,50
39	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	166,500	210,00	34 965,00
40	M	59217001	obrubník zahradní betonový 1000x50x250mm	m	169,830	120,00	20 379,60
D		R96	Bourání konstrukcí vozovek				107 745,00
41	K	113154542	Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š přes 1 m pl přes 500 do 2000 m2	m2	653,000	50,00	32 650,00
42	K	113154543	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š přes 1 m pl přes 500 do 2000 m2	m2	653,000	60,00	39 180,00
43	K	113107223	Odstanění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	653,000	55,00	35 915,00
D		R98	Vodorovné dopravní značení				21 706,50
44	K	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	618,000	5,00	3 090,00
45	K	915111112	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm retroreflexní bílá barva	m	524,000	23,00	12 052,00
46	K	915111122	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry přerušované š 125 mm retroreflexní bílá barva	m	94,000	5,00	470,00
47	K	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	23,900	35,00	836,50
48	K	915131112	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šípky, symboly retroreflexní bílá barva	m2	23,900	220,00	5 258,00
D		R99	Svislé dopravní značení				178 240,00
49	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou D 60 mm	kus	57,000	850,00	48 450,00
50	M	404452250	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	57,000	650,00	37 050,00
51	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	81,000	230,00	18 630,00
52	M	40445600R	výstražné dopravní značky A1-A30, A33 zmenšené	kus	10,000	1 200,00	12 000,00
53	M	40445603R	výstražné dopravní značky A31a, b, c zmenšené	kus	5,000	750,00	3 750,00
54	M	40445604R	výstražné dopravní značky A32a zmenšené	kus	2,000	600,00	1 200,00
55	M	40445608R	značky upravující přednost P1, P4 zmenšené	kus	11,000	820,00	9 020,00
56	M	40445611R	značky upravující přednost P2, P3, P8 zmenšené	kus	8,000	620,00	4 960,00
57	M	40445615R	značky upravující přednost P6 zmenšené	kus	2,000	940,00	1 880,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
58	M	40445619R	zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 zmenšené	kus	18,000	860,00	15 480,00
59	M	40445653R	informativní značky zónové IZ4 zmenšené	kus	1,000	1 420,00	1 420,00
60	M	40445621R	informativní značky provozní IP1-IP3, IP4b-IP7, IP10a, b zmenšené	kus	8,000	610,00	4 880,00
61	M	40445626R	informativní značky provozní IP14-IP29, IP31 zmenšené	kus	2,000	3 250,00	6 500,00
62	M	40445635R	informativní značky směrové IS9-IS11a zmenšené	kus	2,000	2 500,00	5 000,00
63	M	40445641R	informativní značky směrové Z3 zmenšené	kus	3,000	750,00	2 250,00
64	M	40445647R	dodatkové tabulky E1, E2a,b, E6, E9, E10 E12c, E17 zmenšené	kus	7,000	710,00	4 970,00
65	M	40445649R	dodatkové tabulky E3-E5, E8, E14-E16 zmenšené	kus	1,000	350,00	350,00
66	M	40445650R	dodatkové tabulky E7, E12, E13 zmenšené	kus	1,000	450,00	450,00

D		99	Přesuny hmot a sutí	476 198,66			
67	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	440,011	490,00	215 605,39
68	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	7 241,522	10,00	72 415,22
69	K	997221665	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového s dehtem kód odpadu 17 03 01	t	1,000	10 000,00	10 000,00
70	K	997221875	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	135,171	190,00	25 682,49
71	K	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	304,840	160,00	48 774,40
72	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	402,020	258,00	103 721,16

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Příloha č. 5 - Soupis staveb. prací, dodávek či služeb s výkazem výměr

Objekt:

SO.301 - SO.301 - Vodovod...

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

15. 4. 2026

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Správa komunikací s.r.o.

IČ:

27104621

DIČ:

CZ27104621

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

379 287,51

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	379 287,51	21,00%	79 650,38
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

458 937,89

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Příloha č. 5 - Soupis staveb. prací, dodávek či služeb s výkazem výměr

Objekt:

SO.301 - SO.301 - Vodovod...


Místo:

Datum: 15. 4. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: Správa komunikací s.r.o.

Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

379 287,51

HSV - Práce a dodávky HSV

379 287,51

1 - Zemní práce	242 397,54
4 - Vodorovné konstrukce	48 174,75
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	5 320,00
8 - Trubní vedení	62 515,60
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	6 500,00
997 - Přesun sutě	3 697,84
998 - Přesun hmot	10 681,78

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Příloha č. 5 - Soupis staveb. prací, dodávek či služeb s výkazem výměr

Objekt:

SO.301 - SO.301 - Vodovod...

Místo:

Datum: 15. 4. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: Správa komunikací s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							379 287,51
D	HSV		Práce a dodávky HSV				379 287,51
D	1		Zemní práce				242 397,54
1	K	468071112	Bourání podlah a mazanin betonových pro elektroinstalace tl přes 15 do 30 cm	m2	4,000	750,00	3 000,00
2	K	119001411	Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 200 mm	m	2,000	350,00	700,00
3	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	1,000	150,00	150,00
4	K	120001101	Příplatek za ztížení výkopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	14,850	350,00	5 197,50
5	K	132154204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 500 m3	m3	112,500	310,00	34 875,00
6	K	151101401	Zřízení vzepření stěn při pažení příložném hl do 4 m	m2	192,800	85,00	16 388,00
7	K	151101411	Odstranění vzepření stěn při pažení příložném hl do 4 m	m2	192,800	30,00	5 784,00
8	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z hominy třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	112,500	290,00	32 625,00
9	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z hominy třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	562,500	15,00	8 437,50
10	K	162751118	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z hominy třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3-dovoz hutnitelného materiálu	m3	87,795	285,00	25 021,58
11	M	583441970	<i>nakupovaný hutnitelný materiál</i>	t	233,359	220,00	51 338,98
12	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	112,500	15,00	1 687,50
13	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	247,500	180,00	44 550,00
14	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	87,795	144,00	12 642,48
D	4		Vodorovné konstrukce				48 174,75
15	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	24,705	1 950,00	48 174,75
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				5 320,00
16	K	631311131	Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 1 m2 tloušťky přes 80 mm	m3	1,000	5 320,00	5 320,00
D	8		Trubní vedení				62 515,60
17	K	871171211	Montáž potrubí z PE100 RC SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou d 40 x 3,7 mm	m	54,900	95,00	5 215,50
18	M	28613501	<i>potrubí vodovodní dvouvrstvé PE100 RC SDR11 40x3,7mm</i>	m	54,900	85,00	4 666,50
19	M	31942801	<i>spojka potrubí mosaz 40x40</i>	kus	1,000	214,00	214,00
20	K	890111812	Bourání šachet ze zdiva cihelného ručně obestavěného prostoru do 1,5 m3	m3	1,728	1 950,00	3 369,60
21	K	893212111	Šachty armatury z prostého betonu se stropem z dílců půdorysné pl do 1,50 m2	kus	1,000	35 000,00	35 000,00
22	K	891162211	Montáž závitového vodoměru G 1 v šachtě	kus	1,000	850,00	850,00
23	M	38821517	<i>vodoměr domovní tlak PN25 Qn 3,5 DN 25 260mm</i>	kus	1,000	9 000,00	9 000,00
24	K	722270102	Sestava vodoměrová závitová G 1"	soubor	1,000	4 200,00	4 200,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				6 500,00
25	K	977151114	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 50 do 60 mm	m	1,000	6 500,00	6 500,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 997			Přesun sutě				3 697,84
26	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,702	300,00	810,60
27	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	2,702	420,00	1 134,84
28	K	997013603	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02	t	2,696	650,00	1 752,40
D 998			Přesun hmot				10 681,78
29	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	12,002	890,00	10 681,78

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Příloha č. 5 - Soupis staveb. prací, dodávek či služeb s výkazem výměr

Objekt:

SO.302 - SO.302 - Kanaliz...

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

15. 4. 2026

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Správa komunikací s.r.o.

IČ:

27104621

DIČ:

CZ27104621

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

456 389,02

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	456 389,02	21,00%	95 841,69
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

552 230,71

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Příloha č. 5 - Soupis staveb. prací, dodávek či služeb s výkazem výměr

Objekt:

SO.302 - SO.302 - Kanaliz...

Místo:

Datum: 15. 4. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Správa komunikací s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

456 389,02

HSV - Práce a dodávky HSV

456 389,02

1 - Zemní práce

207 196,86

4 - Vodorovné konstrukce

50 914,50

8 - Trubní vedení

197 393,00

998 - Přesun hmot

884,66

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Příloha č. 5 - Soupis staveb. prací, dodávek či služeb s výkazem výměr

Objekt:

SO.302 - SO.302 - Kanaliz...

Místo:

Datum: 15. 4. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: Správa komunikací s.r.o.

Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

456 389,02

D HSV Práce a dodávky HSV

456 389,02

D 1 Zemní práce

207 196,86

1	K	119001411	Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 200 mm	m	1,000	550,00	550,00
2	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	1,000	450,00	450,00
3	K	120001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	9,900	350,00	3 465,00
4	K	131113712	Hloubení zapažených jam v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 ručně	m3	6,000	1 250,00	7 500,00
5	K	132154203	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 100 m3	m3	97,400	420,00	40 908,00
6	K	151101401	Zřízení vzepření stěn při pažení příložném hl do 4 m	m2	159,200	85,00	13 532,00
7	K	151101411	Odstranění vzepření stěn při pažení příložném hl do 4 m	m2	159,200	30,00	4 776,00
8	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	97,400	290,00	28 246,00
9	K	162751118	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3-dovoz hutnitelného materiálu	m3	66,819	285,00	19 043,42
10	M	583441970	nakupovaný hutnitelný materiál	t	177,605	220,00	39 073,10
11	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	97,400	15,00	1 461,00
12	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	214,280	180,00	38 570,40
13	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	66,819	144,00	9 621,94

D 4 Vodorovné konstrukce

50 914,50

14	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těžného	m3	26,110	1 950,00	50 914,50
----	---	-----------	---	----	--------	----------	-----------

D 8 Trubní vedení

197 393,00

15	K	871181211	Montáž potrubí z PE100 RC SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou d 50 x 4,6 mm	m	51,300	90,00	4 617,00
16	M	28613502	potrubí vodovodní dvouvrstvé PE100 RC SDR11 50x4,6mm	m	51,300	120,00	6 156,00
17	K	871313123	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 12 z PVC-U DN 160	m	5,500	160,00	880,00
18	M	28611106	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá s rázovou odolností DN 160x600mm SN12	m	5,500	680,00	3 740,00
19	K	894812312	Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/160 šachtové dno průtočné 30°, 60°, 90°	kus	2,000	6 500,00	13 000,00
20	K	894812332	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura korugovaná světlé hloubky 2000 mm	kus	2,000	4 500,00	9 000,00
21	K	894812377	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop litinový pro třídu zatížení D400 s teleskopickým adaptérem	kus	2,000	12 500,00	25 000,00
22	K	894812501-01	Čerpací stanice odpadních vod dle TZ a výkresů komplet včetně vstrojení a elektro	kpl	1,000	135 000,00	135 000,00

D 998 Přesun hmot

884,66

23	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	0,994	890,00	884,66
----	---	-----------	--	---	-------	--------	--------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Příloha č. 5 - Soupis staveb. prací, dodávek či služeb s výkazem výměr

Objekt:

SO.401 - SO.401 - Venkovn...

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

15. 4. 2026

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Správa komunikací s.r.o.

IČ:

27104621

DIČ:

CZ27104621

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

360 637,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	360 637,00	21,00%	75 733,77
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

436 370,77

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Příloha č. 5 - Soupis staveb. prací, dodávek či služeb s výkazem výměr

Objekt:

SO.401 - SO.401 - Venkovn...


Místo:

Datum: 15. 4. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: Správa komunikací s.r.o.

Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

360 637,00

21-M - Elektromontáže silnoproud

235 571,00

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

125 066,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Příloha č. 5 - Soupis staveb. prací, dodávek či služeb s výkazem výměr

Objekt:

SO.401 - SO.401 - Venkovn...

Místo:

Datum: 15. 4. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: Správa komunikací s.r.o.

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

360 637,00

D	21-M	Elektromontáže silnoproud					235 571,00
1	K	210100001	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 2,5 mm ²	kus	36,000	25,00	900,00
2	K	210100101	Ukončení vodičů na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu včetně zapojení průřezu žíly do 16 mm ²	kus	40,000	79,00	3 160,00
3	K	210100151	Ukončení kabelů smršťovací koncovkou nebo páskou se zapojením bez letování žíly do 4x16 mm ²	kus	8,000	210,00	1 680,00
4	M	Pol1	Kabelová koncovka do 5x6mm ² ("smršťovací kalhotky")	kus	8,000	550,00	4 400,00
5	K	210100140	Doplnění přístrojů do rozvodnice RS1	kus	1,000	3 125,00	3 125,00
6	M	Pol1.1	Soumrakový spínač	kus	1,000	1 900,00	1 900,00
7	M	Pol1.2	Digitální spínací hodiny	kus	1,000	3 000,00	3 000,00
8	M	Pol1.3	Stykač 25/3	kus	1,000	770,00	770,00
9	M	Pol1.4	Jistič 10/3/C	kus	1,000	510,00	510,00
10	M	Pol1.5	Jistič 20/3/B	kus	1,000	545,00	545,00
11	M	Pol1.6	Jistič 20/1/B	kus	1,000	165,00	165,00
12	M	Pol1.7	Jistič 6/1/B	kus	1,000	121,00	121,00
13	M	Pol1.8	Pomocný materiál a koordinace s výrobcem rozvaděče	kus	1,000	1 200,00	1 200,00
14	K	210202013	Montáž svítidla výbojkové průmyslové nebo venkovní na výložník	kus	6,000	550,00	3 300,00
15	M	Pol3	REFERENCNI SVITIDLO: ELEKTRO-LUMEN MARUT S G2 L08 1k0 730 T524; Street luminaire, 3000 K 5.8W	kus	3,000	8 900,00	26 700,00
16	M	Pol3.1	REFERENCNI SVITIDLO: ELEKTRO-LUMEN MARUT S G2 L08 2k0 730 T524; Street luminaire, 3000 K 12.5W	kus	3,000	9 500,00	28 500,00
17	K	210204011	Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m	kus	4,000	3 100,00	12 400,00
18	M	Pol4	Stožár parkový ocelový třístupňový, 5,0m , FeZn	kus	4,000	11 000,00	44 000,00
19	K	2102040	Montáž výložníku na stožár	kus	2,000	3 500,00	7 000,00
20	M	Pol7	Výložník dvouramenný krátký na parkový stožár atyp pro náklon svítidla	kus	2,000	4 500,00	9 000,00
21	K	210204201	Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh	kus	2,000	720,00	1 440,00
22	M	Pol5	Stožárová svorkovnice 25mm ² - s pojistkou	kus	2,000	750,00	1 500,00
23	K	210204202	Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 2 okruhy	kus	2,000	720,00	1 440,00
24	M	Pol5.1	Stožárová svorkovnice 25mm ² - se dvěma pojistkami	kus	2,000	920,00	1 840,00
25	K	210220020	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi s izolací spojů páskou do 120 mm ² ve městské zástavbě	m	75,000	110,00	8 250,00
26	M	Pol7.1	Páska uzemňovací FeZn 30/4 -	m	75,000	85,00	6 375,00
27	M	Pol7.1.1	Drát uzemňovací D10	m	8,000	90,00	720,00
28	K	210220302	Montáž svorek hromosvodných se 3 a více šrouby	kus	16,000	150,00	2 400,00
29	M	Pol8.1	Svorka pro spojení pásku a vodiče, připojovací svorka atd...	kus	16,000	50,00	800,00
30	K	210812011	Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 3x1,5 až 6 mm ² (např. CYKY, CYKFY) bez ukončení uloženého volně nebo v liště	m	50,000	30,00	1 500,00
31	M	Pol9	Kabel CYKY 3x1,5 - J	m	50,000	21,00	1 050,00
32	K	210812035	Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 4x16 mm ² (např. CYKY, CYKFY) bez ukončení uloženého volně nebo v liště	m	96,000	35,00	3 360,00
33	M	Pol10	Kabel CYKY 5x6 - J	m	96,000	170,00	16 320,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
34	K	210280001	Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem montážních prací do 100 tis Kč	kus	1,000	5 000,00	5 000,00
35	K	PC	Práce vysokozdvizné plošiny včetně přistavení	hod	6,000	1 200,00	7 200,00
36	K	PC.1	Geodetické zaměření kabelu	m	80,000	25,00	2 000,00
37	K	PC.2	Měření osvětlení, vypracování protokolu	ks	1,000	9 500,00	9 500,00
38	K	PC.2.1	Blíže nespecifikovaná činnost montážního dělníka, směřování osvětlovacích bodů, zednická výpomoc, příplatek za zatahování kabelů do budovy	hod	15,000	500,00	7 500,00
39	M	Pol11	Přidružený a pomocný materiál	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00

D 46-M

Zemní práce při extr.mont.pracích

125 066,00

40	K	460010024	Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru	km	0,100	1 500,00	150,00
41	K	460131113	Hloubení nezapažených jam při elektromontážích ručně v hornině tř I skupiny 3	m3	1,500	1 150,00	1 725,00
42	K	460080013	Základové konstrukce při elektromontážích z monolitického betonu tř. C 12/15	m3	1,500	3 500,00	5 250,00
43	M	Pol15	Betonová směs C12/15 včetně dopravy	m3	1,500	4 600,00	6 900,00
44	M	Pol16	Trubka do základu pro vetknutí stožáru VO - dn 250	ks	4,000	780,00	3 120,00
45	K	460120013	Zásyp jam při elektromontážích ručně se zhutněním z hornin třídy I skupiny 3	m3	0,200	180,00	36,00
46	K	460161172	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 80 cm v hornině tř I skupiny 3	m	80,000	410,00	32 800,00
47	K	460260001	Zatažení lana do kanálu nebo tvárnice trasy	m	100,000	50,00	5 000,00
48	K	460661512	Kabelové lože z písku pro kabely nn kryté plastovou fólií š lože přes 25 do 50 cm	m	200,000	180,00	36 000,00
49	M	Pol17	Folie plastová výstražná š. 30 cm	m	100,000	15,00	1 500,00
50	M	Pol18	Písek pro kabelové lože	m3	7,500	850,00	6 375,00
51	K	460470001	Provizorní zajištění potrubí ve výkopech při křížení s kabelem	kus	3,000	50,00	150,00
52	K	460470011	Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich křížení	kus	4,000	150,00	600,00
53	K	460470012	Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich souběhu	m	30,000	50,00	1 500,00
54	K	460510065	Osazení kabelových prostupů z trub plastových do rýhy s obsypem z písku průměru přes 10 do 15 cm	m	92,000	170,00	15 640,00
55	M	34571352	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE (chránička) D 52/63mm	m	85,000	32,00	2 720,00
56	K	460560143	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 60 cm z horniny tř I skupiny 3	m	80,000	70,00	5 600,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Příloha č. 5 - Soupis staveb. prací, dodávek či služeb s výkazem výměr

Objekt:

SO.402 - SO.402 - Elektro...

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Správa komunikací s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

15. 4. 2026

IČ:

DIČ:

IČ:

27104621

DIČ:

CZ27104621

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

258 305,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	258 305,00	21,00%	54 244,05
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

312 549,05

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Příloha č. 5 - Soupis staveb. prací, dodávek či služeb s výkazem výměr

Objekt:

SO.402 - SO.402 - Elektro...

Místo:


Datum: 15. 4. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Správa komunikací s.r.o.

Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

258 305,00

21-M - Elektromontáže silnoproud

122 077,00

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

136 228,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Příloha č. 5 - Soupis staveb. prací, dodávek či služeb s výkazem výměr

Objekt:

SO.402 - SO.402 - Elektro...

Místo:

Datum: 15. 4. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: Správa komunikací s.r.o.

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

258 305,00

D	21-M	Elektromontáže silnoproud					122 077,00
1	K	210100001	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 2,5 mm ²	kus	36,000	25,00	900,00
2	K	210100101	Ukončení vodičů na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu včetně zapojení průřezu žíly do 16 mm ²	kus	32,000	70,00	2 240,00
3	K	210100151	Ukončení kabelů smršťovací koncovkou nebo páskou se zapojením bez letování žíly do 4x16 mm ²	kus	8,000	210,00	1 680,00
4	M	Pol1	Kabelová koncovka do 4x16mm ² ("smršťovací kalhotky")	kus	8,000	550,00	4 400,00
5	K	210100140	Osazení elektrického rozvaděče pilířového včetně zemních prací	kus	1,000	7 500,00	7 500,00
6	M	Pol1.1	Kompletní celoplastový rozvaděč - elektroměrový, 2elektroměr do 40A + 1x HDO (kompaktní pilíř s podstavcem)	kus	1,000	39 800,00	39 800,00
7	K	210204201	Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh	kus	1,000	750,00	750,00
8	M	Pol5	Pojistková patrona PHN2 - 40A	kus	3,000	714,00	2 142,00
9	K	210220020	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi s izolací spojuj páskou do 120 mm ² ve městské zástavbě	m	62,000	110,00	6 820,00
10	M	Pol7.1	Páska uzemňovací FeZn 30/4 -uzemnění NN vedení + uzemňovací soustava pro objekt skladu	m	50,000	75,00	3 750,00
11	M	Pol7.1.1	Drát uzemňovací D10	m	12,000	85,00	1 020,00
12	K	210220302	Montáž svorek hromosvodných se 3 a více šrouby	kus	20,000	150,00	3 000,00
13	M	Pol8.1	Svorka pro spojení pásku a vodiče, připojovací svorka atd...	kus	20,000	50,00	1 000,00
14	K	210812011	Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 3x1,5 až 6 mm ² (např. CYKY, CYKFY) bez ukončení uloženého volně nebo v liště	m	50,000	30,00	1 500,00
15	M	Pol9	Kabel CYKY 3x1,5 - J	m	50,000	21,00	1 050,00
16	K	210812035	Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 4x16 mm ² (např. CYKY, CYKFY) bez ukončení uloženého volně nebo v liště	m	105,000	35,00	3 675,00
17	M	Pol10	Kabel CYKY 4x10 - J	m	30,000	190,00	5 700,00
18	M	Pol10.1	Kabel CYKY 5x4 - J	m	45,000	110,00	4 950,00
19	M	Pol10.2	Kabel AYKY 4x16 - J	m	30,000	90,00	2 700,00
20	K	210280001	Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem montážních prací do 100 tis Kč	kus	1,000	7 500,00	7 500,00
21	K	PC.1	Geodetické zaměření kabelu	m	100,000	25,00	2 500,00
22	K	PC.2	Blíže nespecifikovaná činnost montážního dělníka, připojení skladů, zednická výpomoc, zatahování kabelů do objektu apod...	hod	25,000	500,00	12 500,00
23	M	Pol11	Přidružený a pomocný materiál	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00

D	46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích					136 228,00
24	K	460010024	Výtyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru	km	0,100	1 500,00	150,00
25	K	460161172	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 80 cm v hornině tř I skupiny 3	m	120,000	420,00	50 400,00
26	K	460161302	Hloubení kabelových rýh ručně š 50 cm hl 110 cm v hornině tř I skupiny 3	m	15,000	850,00	12 750,00
27	K	460260001	Zatažení lana do kanálu nebo tvárnice trasy	m	120,000	50,00	6 000,00
28	K	460661512	Kabelové lože z písku pro kabely nn kryté plastovou fólií š lože přes 25 do 50 cm	m	70,000	190,00	13 300,00
29	M	Pol17	Folie plastová výstražná š. 30 cm	m	100,000	15,00	1 500,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
30	M	Pol18	<i>Písek pro kabelové lože</i>	m3	7,000	850,00	5 950,00
31	K	460470001	Provizorní zajištění potrubí ve výkopech při křížení s kabelem	kus	3,000	70,00	210,00
32	K	460470011	Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich křížení	kus	4,000	135,00	540,00
33	K	460470012	Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich souběhu	m	30,000	40,00	1 200,00
34	K	460510065	Osazení kabelových prostupů z trub plastových do rýhy s obsypem z písku průměru přes 10 do 15 cm	m	143,000	160,00	22 880,00
35	M	34571352	<i>trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE (chránička) D 52/63mm</i>	m	110,000	28,00	3 080,00
36	M	34571352.1	<i>Trubka HDPE 40/32</i>	m	18,000	71,00	1 278,00
37	M	Pol18.1	<i>Plastová trubka korugovaná červená/černá 110 mm s obetonováním v komunikaci</i>	m	15,000	166,00	2 490,00
38	M	Pol19	<i>Betonová směs C12/15 včetně dopravy</i>	m3	1,000	2 500,00	2 500,00
39	K	460560143	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 60 cm z horniny tř I skupiny 3	m	120,000	80,00	9 600,00
40	K	460560273	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 50 cm hl 90 cm z horniny tř I skupiny 3	m	15,000	160,00	2 400,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Příloha č. 5 - Soupis staveb. prací, dodávek či služeb s výkazem výměr

Objekt:

1 - Ostatní náklady

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Správa komunikací s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

15. 4. 2026

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

27104621

CZ27104621

Cena bez DPH

97 000,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	97 000,00	21,00%	20 370,00
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

117 370,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Příloha č. 5 - Soupis staveb. prací, dodávek či služeb s výkazem výměr

Objekt:

1 - Ostatní náklady


Místo:

Datum: 15. 4. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: Správa komunikací s.r.o.

Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	97 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	97 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	23 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	9 000,00
VRN6 - Územní vlivy	65 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Příloha č. 5 - Soupis staveb, prací, dodávek či služeb s výkazem výměr

Objekt:

1 - Ostatní náklady

Místo:

Datum: 15. 4. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: Správa komunikací s.r.o.

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

97 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 97 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 23 000,00

1	K	010001002R	Geodetická činnost – zaměření skutečného provedení sloupů a kabeláže včetně dokumentace	kus	1,000	15 000,00	15 000,00
2	K	013203001R	Dokumentace stavby bez rozlišení - řadičová dokumentace	kus	1,000	3 000,00	3 000,00
3	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kus	1,000	5 000,00	5 000,00

D VRN4 Inženýrská činnost 9 000,00

4	K	044002000	Revize	kus	1,000	6 500,00	6 500,00
5	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	kus	1,000	2 500,00	2 500,00

D VRN6 Územní vlivy 65 000,00

6	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	kus	1,000	50 000,00	50 000,00
7	K	065002001R	Horizontální přesun materiálů	kus	1,000	15 000,00	15 000,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Příloha č. 5 - Soupis staveb. prací, dodávek či služeb s výkazem výměr

Objekt:

2 - Technologie SSZ + montáž

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

15. 4. 2026

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Správa komunikací s.r.o.

IČ:

27104621

DIČ:

CZ27104621

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

474 115,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	474 115,00	21,00%	99 564,15
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

573 679,15

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Příloha č. 5 - Soupis staveb. prací, dodávek či služeb s výkazem výměr

Objekt:

2 - Technologie SSZ + montáž


Místo:

Datum: 15. 4. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: Správa komunikací s.r.o.

Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	474 115,00
741 - Elektroinstalace - silnoprúd	270,00
M - Práce a dodávky M	473 845,00
21-M - Elektromontáže	127 795,00
22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby	346 050,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Příloha č. 5 - Soupis staveb, prací, dodávek či služeb s výkazem výměr

Objekt:

2 - Technologie SSZ + montáž

Místo:

Datum: 15. 4. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: Správa komunikací s.r.o.

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

474 115,00

D	M	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
		741	Elektroinstalace - silnoproud				270,00
1	M	35822111	jistič 1-pólový 16 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA	kus	1,000	120,00	120,00
2	K	741320105	Montáž jističů jednopólových nn do 25 A ve skříni se zapojením vodičů	kus	1,000	150,00	150,00

D	M	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
		M	Práce a dodávky M				473 845,00
		21-M	Elektromontáže				127 795,00

3	M	34143306	kabel ovládací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC plášť PVC 300/500V (CMSM) 5x1,50mm ²	m	25,000	45,00	1 125,00
4	M	34143322	kabel ovládací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC plášť PVC 300/500V (CMSM) 7x1,50mm ²	m	40,000	65,00	2 600,00
5	K	210812061	Montáž kabelu Cu plného nebo lanového do 1 kV žíly 5x1,5 až 2,5 mm ² (např. CYKY, CYKFY) bez ukončení uloženého volně nebo v liště	m	25,000	25,00	625,00
6	K	210812071	Montáž kabelu Cu plného nebo lanového do 1 kV žíly 7x1,5až 2,5 mm ² (např. CYKY, CYKFY) bez ukončení uloženého volně nebo v liště	m	40,000	25,00	1 000,00
7	K	220300529R	Ukončení šňůr lisovací trubičkou	kus	60,000	10,00	600,00
8	K	316740712R	chodecký stožár 3,4 m	kus	5,000	14 000,00	70 000,00
9	K	316740622R	základ chodeckého stožáru a RŘ	kus	5,000	1 670,00	8 350,00
10	K	220960092R	Montáž základu chodeckého stožáru vč. betonu + montáž chodeckého stožáru na základ	kus	5,000	3 500,00	17 500,00
11	K	316740691R	svorkovnice stožárová (24 pozic)	kus	5,000	2 200,00	11 000,00
12	K	220960139R	Montáž stožárové svorkovnice	kus	5,000	750,00	3 750,00
13	K	316740621R	stožárová výzbroj - dvířka	kus	5,000	1 500,00	7 500,00
14	K	220111869R	Nátěr zemnicího pásku/drátu	kus	5,000	15,00	75,00
15	K	220731519R	Montáž uzemění stožárů	kus	5,000	150,00	750,00
16	K	220960138R	Montáž stožárové výzbroje	kus	5,000	500,00	2 500,00
17	K	316740624R	těsnící pěna	kus	1,000	200,00	200,00
18	M	24642030	ředidlo syntetických a olejových nátěrových hmot	kg	1,000	100,00	100,00
19	K	246215599R	barva syntetická vrchní na ocelové konstrukce černá	kg	1,000	120,00	120,00

D	M	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
		22-M	Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby				346 050,00
20	K	404452795R	Mikroprocesorový řadič včetně SW a montáže	kus	1,000	72 000,00	72 000,00
21	K	404452796R	Základ řadiče	kus	1,000	6 500,00	6 500,00
22	K	404452797R	Zemnicí souprava řadiče	kus	1,000	1 500,00	1 500,00
23	K	220111759R	Uzemnění řadičové skříně	kus	1,000	1 000,00	1 000,00
24	K	220960091R	Montáž základu řadiče vč. dodání betonu	kus	1,000	7 000,00	7 000,00
25	K	220960181R	Montáž řadiče	kus	1,000	4 000,00	4 000,00
26	K	404452711R	LED - Dopravní návěstidlo 3 x 210/230V plný signál	kus	5,000	10 000,00	50 000,00
27	K	404452701R	LED - Chodecké návěstidlo 2 x 210/230V	kus	8,000	9 000,00	72 000,00
28	K	220960041	Montáž sestaveného návěstidla tříkomorového na stožár	kus	5,000	2 450,00	12 250,00
29	K	220960036	Montáž sestaveného návěstidla dvoukomorového na stožár	kus	8,000	2 500,00	20 000,00
30	M	40445260	páska upínací 12,7x0,75mm	m	13,000	50,00	650,00
31	K	2209601921R	Regulace a aktivace jedné signální skupiny mikroprocesorového řadiče	kus	1,000	50 000,00	50 000,00
32	K	220960197R	Regulace a aktivace každé další signální skupiny bez použití montážní plošiny	kus	7,000	5 000,00	35 000,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
33	K	220960308R	Příprava ke komplexnímu vyzkoušení SSZ	hod	2,000	1 500,00	3 000,00
34	K	220960309R	Komplexní vyzkoušení SSZ	kus	1,000	5 000,00	5 000,00
35	K	220960449R	Uvedení zařízení SSZ do provozu po přepnutí na blikající žlutou se zajištěním v řadiči	kus	1,000	5 000,00	5 000,00
36	K	22096049R	Přepnutí SSZ na blikající žlutou a zajištění v řadiči	kus	1,000	1 150,00	1 150,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Příloha č. 5 - Soupis staveb. prací, dodávek či služeb s výkazem výměr

Objekt:

3 - Kabeláž

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

15. 4. 2026

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Správa komunikací s.r.o.

IČ:

27104621

DIČ:

CZ27104621

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

88 857,49

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	88 857,49	21,00%	18 660,07
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

107 517,56

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Příloha č. 5 - Soupis staveb. prací, dodávek či služeb s výkazem výměr

Objekt:

3 - Kabeláž


Místo:

Datum: 15. 4. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: Správa komunikací s.r.o.

Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	88 857,49
M - Práce a dodávky M	50 077,85
21-M - Elektromontáže	50 077,85
001 - Stavebně montážní práce - Kabelové rýhy	38 779,64

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Příloha č. 5 - Soupis staveb, prací, dodávek či služeb s výkazem výměr

Objekt:

3 - Kabeláž

Místo:

Datum: 15. 4. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: Správa komunikací s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

88 857,49

D	M	Práce a dodávky M					50 077,85
D	21-M	Elektromontáže					50 077,85
1	K	316740623R	štítek na označení kabelů	kus	10,000	5,00	50,00
2	K	220110346	Montáž štítku kabelového průběžného	kus	10,000	90,00	900,00
3	K	404452568R	svorka SR 02	kus	6,000	35,00	210,00
4	K	404452569R	svorka SR 03	kus	3,000	30,00	90,00
5	K	210220002	Montáž uzemňovacích vedení vodičů FeZn pomocí svorek na povrchu drátem nebo lanem do průměru 10 mm	m	62,000	120,00	7 440,00
6	M	35441073	drát D 10mm FeZn	kg	62,000	52,00	3 224,00
7	K	460791212	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy ohebných přes 32 do 50 mm	m	62,000	65,00	4 030,00
8	M	34571351	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE (chránička) D 40/50mm	m	65,100	21,00	1 367,10
9	K	210812111	Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 24x1,5 mm ² (např. CYKY, CYKFY) bez ukončení uloženého volně nebo v liště	m	50,000	50,00	2 500,00
10	M	34111165	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 24x1,5mm ²	m	57,500	140,00	8 050,00
11	K	220300625	Ukončení kabelu návěštního nelepící páskou do 24x1/1,5	kus	8,000	980,00	7 840,00
12	K	210812033	Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 4x6 až 10 mm ² (např. CYKY, CYKFY) bez ukončení uloženého volně nebo v liště	m	57,000	35,00	1 995,00
13	M	34111072	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x6mm ²	m	65,550	85,00	5 571,75
14	K	220300692R	Ukončení kabelu nelepící páskou do 4x1/6	kus	2,000	180,00	360,00
15	K	220552561R	Drátová forma kabelů do 10 vodičů	kus	1,000	850,00	850,00
16	K	220552563R	Drátová forma kabelů do 30 vodičů	kus	4,000	1 400,00	5 600,00

D	001	Stavebně montážní práce - Kabelové rýhy					38 779,64
17	K	460010023	Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v terénu volném	km	0,062	1 500,00	93,00
18	K	460131113	Hloubení nezapažených jam při elektromontážích ručně v hornině tř I skupiny 3	m ³	1,123	1 150,00	1 291,45
19	K	460391123	Zásyp jam při elektromontážích ručně se zhutněním z hornin třídy I skupiny 3	m ³	0,337	290,00	97,73
20	K	460161152	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 60 cm v hornině tř I skupiny 3	m	62,000	320,00	19 840,00
21	K	460661111	Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože do 35 cm	m	62,000	150,00	9 300,00
22	K	460431162	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 60 cm z horniny tř I skupiny 3	m	62,000	75,00	4 650,00
23	K	460600023	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy dopravními prostředky při elektromontážích přes 500 do 1000 m	m ³	5,204	110,00	572,44
24	K	460600031	Příplatek k vodorovnému přemístění horniny dopravními prostředky při elektromontážích za každých dalších i započatých 1000 m	m ³	46,836	25,00	1 170,90
25	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m ³	5,204	15,00	78,06
26	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	9,367	180,00	1 686,06

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Příloha č. 5 - Soupis staveb. prací, dodávek či služeb s výkazem výměr

Objekt:

SO.701 - SO.701 - Objekt ...

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Správa komunikací s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

15. 4. 2026

IČ:

DIČ:

IČ:

27104621

DIČ:

CZ27104621

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

5 906 049,19

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	5 906 049,19	21,00%	1 240 270,33
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

7 146 319,52

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Příloha č. 5 - Soupis staveb. prací, dodávek či služeb s výkazem výměr

Objekt:

SO.701 - SO.701 - Objekt ...

Místo:


Datum: 15. 4. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Správa komunikací s.r.o.

Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

5 906 049,19

HSV - Práce a dodávky HSV

5 894 782,19

1 - Zemní práce	159 004,40
2 - Zakládání	127 099,04
3 - Svislé a kompletní konstrukce	5 515 000,00
4 - Vodorovné konstrukce	7 492,50
5 - Komunikace pozemní	76 890,00
8 - Trubní vedení	9 296,25
M - Práce a dodávky M	11 267,00
21-M - Elektromontáže	11 267,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Příloha č. 5 - Soupis staveb. prací, dodávek či služeb s výkazem výměr

Objekt:

SO.701 - SO.701 - Objekt ...

Místo:

Datum: 15. 4. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: Správa komunikací s.r.o.

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

5 906 049,19

D HSV Práce a dodávky HSV

5 894 782,19

D 1 Zemní práce

159 004,40

1	K	131251201	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	5,150	990,00	5 098,50
2	K	132254102	Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	24,318	1 050,00	25 533,90
3	K	132254201	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3	m3	34,350	1 100,00	37 785,00
4	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	206,851	50,00	10 342,55
5	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	206,851	30,00	6 205,53
6	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	63,818	315,00	20 102,67
7	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	319,090	15,00	4 786,35
8	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	33,504	160,00	5 360,64
9	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	78,177	180,00	14 071,86
10	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	63,818	25,00	1 595,45
11	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	26,778	144,00	3 856,03
12	M	58331200	štěrkopísek netříděný	t	53,556	320,00	17 137,92
13	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženu do 3 m	m3	5,400	620,00	3 348,00
14	M	58337331	štěrkopísek frakce 0/22	t	10,800	350,00	3 780,00

D 2 Zakládání

127 099,04

15	K	211531111	Výplň odvodňovacích žebor nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m3	9,000	1 250,00	11 250,00
16	K	211971121	Zřízení opláštění žebor nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m	m2	33,000	65,00	2 145,00
17	M	69311080	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 200g/m2	m2	44,952	21,00	943,99
18	K	274313711	Základové pasy z betonu tř. C 20/25	m3	11,787	4 250,00	50 094,75
19	K	275313711	Základové patky z betonu tř. C 20/25	m3	3,290	4 250,00	13 982,50
20	K	275351121	Zřízení bednění základových patek	m2	3,600	510,00	1 836,00
21	K	275351122	Odstranění bednění základových patek	m2	3,600	110,00	396,00
22	K	279113144	Základová zeď tl přes 250 do 300 mm z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25	m2	23,460	1 980,00	46 450,80

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

5 515 000,00

23	K	337171R01	Doprava a montáž modulu s recepcí - doprava, složení jeřábem, montáž včetně potřebného montážního materiálu, zkoušky ZTI a osvětlení, poměrná část celkové elektrovizize, poměrná část hromosvodu	kpl	1,000	110 000,00	110 000,00
----	---	-----------	---	-----	-------	------------	------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
24	M	553246R01	Modul s recepcí, rám 6x3m, sv.výška 2,65m, zateplený, samonosná ocel.kce z válc. a svař. profilů, opláštění profilovaný fasádní plech, podlaha cetris desky, střecha TR plech, vč. výplní otvorů, ZTI, elektro, kuchyně, specifikace viz. PD	kpl	1,000	1 050 000,00	1 050 000,00
25	K	337171R02	Doprava a montáž modulu s šatnou - doprava, složení jeřábem, montáž včetně potřebného montážního materiálu, zkoušky ZTI a osvětlení, poměrná část celkové elektrovizy, poměrná část hromosvodu	kpl	1,000	110 000,00	110 000,00
26	M	553246R02	Modul s šatnou, rám 6x3m, sv.výška 2,65m, zateplený, samonosná ocel.kce z válc. a svař. profilů, opláštění profilovaný fasádní plech, podlaha cetris desky, střecha TR plech, vč. výplní otvorů, ZTI, elektro, specifikace viz. PD	kpl	1,000	950 000,00	950 000,00
27	K	337171R03	Doprava a montáž modulu 108 - doprava, složení jeřábem, montáž včetně potřebného montážního materiálu, zkoušky osvětlení, poměrná část celkové elektrovizy, poměrná část hromosvodu	kpl	1,000	90 000,00	90 000,00
28	M	553246R03	Modul 108, rám 6x3m, sv.výška 2,65m, zateplený, samonosná ocel.kce z válc. a svař. profilů, opláštění profilovaný fasádní plech, podlaha cetris desky, střecha TR plech, vč. výplní otvorů, ZTI, elektro, specifikace viz. PD	kpl	1,000	590 000,00	590 000,00
29	K	337171R04	Doprava a montáž modulu 109-1 - doprava, složení jeřábem, montáž včetně potřebného montážního materiálu, zkoušky osvětlení, poměrná část celkové elektrovizy, poměrná část hromosvodu	kpl	1,000	110 000,00	110 000,00
30	M	553246R04	Modul 109-1, rám 6x3m, sv.výška 2,65m, zateplený, samonosná ocel.kce z válc. a svař. profilů, opláštění profilovaný fasádní plech, podlaha cetris desky, střecha TR plech, vč. výplní otvorů, ZTI, elektro, kuchyně, specifikace viz. PD	kpl	1,000	610 000,00	610 000,00
31	K	337171R05	Doprava a montáž modulu 109-2 - doprava, složení jeřábem, montáž včetně potřebného montážního materiálu, zkoušky osvětlení, poměrná část celkové elektrovizy, poměrná část hromosvodu	kpl	1,000	105 000,00	105 000,00
32	M	553246R05	Modul 109-2, rám 6x3m, sv.výška 2,65m, zateplený, samonosná ocel.kce z válc. a svař. profilů, opláštění profilovaný fasádní plech, podlaha cetris desky, střecha TR plech, vč. výplní otvorů, ZTI, elektro, specifikace viz. PD	kpl	1,000	425 000,00	425 000,00
33	K	337171R06	Doprava a montáž modulu 109-3 - doprava, složení jeřábem, montáž včetně potřebného montážního materiálu, zkoušky osvětlení, poměrná část celkové elektrovizy, poměrná část hromosvodu	kpl	1,000	110 000,00	110 000,00
34	M	553246R06	Modul 109-3, rám 6x3m, sv.výška 2,65m, zateplený, samonosná ocel.kce z válc. a svař. profilů, opláštění profilovaný fasádní plech, podlaha cetris desky, střecha TR plech, vč. výplní otvorů, ZTI, elektro, specifikace viz. PD	kpl	1,000	475 000,00	475 000,00
35	K	732520R01	Vytápění a chlazení - tepelné čerpadla vzduch – vzduch kompletní dodávka a montáž - s parapetními a podstropními jednotkami a jednou venkovní jednotkou, specifikace viz. PD	kpl	1,000	390 000,00	390 000,00
36	K	751611R01	Vzduchotechnická jednotka s rekuperací, centrální rekuperační jednotka, textilní potrubí - specifikace viz. PD	kpl	1,000	390 000,00	390 000,00

D 4 Vodorovné konstrukce 7 492,50

37	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	4,050	1 850,00	7 492,50
----	---	-----------	--	----	-------	----------	----------

D 5 Komunikace pozemní 76 890,00

38	K	564851011	Podklad ze štěrkokdrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	31,500	260,00	8 190,00
39	K	584121108	Osazení silničních dílců z ŽB do lože z kameniva těženého tl 40 mm plochy do 15 m2	m2	30,000	450,00	13 500,00
40	M	59381001	panel silniční 3,00x1,20x0,15m	kus	8,000	6 900,00	55 200,00

D 8 Trubní vedení 9 296,25

41	K	871270310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 125	m	13,500	105,00	1 417,50
42	M	28614206	trubka kanalizační PP plnostěnná jednovrstvá DN 125x1000mm SN10	m	14,175	450,00	6 378,75

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
43	K	895270R01	Proplachovací a kontrolní šachta z perforované trubky KG DN 200	kus	1,000	1 500,00	1 500,00
D M Práce a dodávky M							11 267,00
D 21-M Elektromontáže							11 267,00
44	K	210220020	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi s izolací spojů páskou do 120 mm ² ve městské zástavbě	m	59,020	110,00	6 492,20
45	M	35442062	pás zemnicí 30x4mm FeZn	kg	60,496	50,00	3 024,80
46	K	210220302	Montáž svorek hromosvodných se 3 a více šrouby	kus	10,000	150,00	1 500,00
47	M	35441986	svorka odbočovací a spojovací pro pásek 30x4mm, FeZn	kus	10,000	25,00	250,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Příloha č. 5 - Soupis staveb. prací, dodávek či služeb s výkazem výměr

Objekt:

SO.801 - SO.801 - Sadové ...

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Správa komunikací s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

15. 4. 2026

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

27104621

CZ27104621

Cena bez DPH

995 245,56

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	995 245,56	21,00%	209 001,57
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 204 247,13

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Příloha č. 5 - Soupis staveb. prací, dodávek či služeb s výkazem výměr

Objekt:

SO.801 - SO.801 - Sadové ...


Místo:

Datum: 15. 4. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: Správa komunikací s.r.o.

Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	995 245,56
D1 - Trávníky založení	339 990,56
D2 - Založení	246 315,56
D3 - Ostatní materiály	93 675,00
D4 - Výsadby dřevin	183 205,00
D5 - Založení	88 430,00
D6 - Další práce	38 200,00
D7 - Ostatní materiály	56 575,00
D8 - Rostlinný materiál	249 500,00
D9 - Stromy listnaté solitérní	240 500,00
D10 - Keřové tvary stromů	9 000,00
D19 - Mobiliiář	222 550,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Příloha č. 5 - Soupis staveb. prací, dodávek či služeb s výkazem výměr

Objekt:

SO.801 - SO.801 - Sadové ...

Místo:

Datum: 15. 4. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: Správa komunikací s.r.o.

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

995 245,56

D D1 Travníky založení 339 990,56

D D2 Založení 246 315,56

1	K	Pol1	Chemické odplevelení před založením kultury	m2	4 541,000	3,00	13 623,00
2	K	Pol2	Odstranění stávajících biotických zbytků a odpadů včetně likvidace	m3	12,000	750,00	9 000,00
3	K	Pol3	Obdělání plochy frézováním, smykováním a hrabáním v rovině a svahu	m2	4 541,000	12,00	54 492,00
4	K	Pol4	Plošná úprava terénu +/-10 cm v rovině a svahu	m2	4 541,000	12,00	54 492,00
5	K	Pol5	Založení trávniku parkového zátěžového výsevem se zapravením	m2	1 964,000	15,00	29 460,00
6	K	Pol6	Založení trávniku bylinného květnatého výsevem se zapravením v rovině a svahu do 1:2	m2	2 577,000	15,00	38 655,00
7	K	Pol7	Přihnojení startovacím hnojivem	m2	4 541,000	1,35	6 130,35
8	K	Pol8	Obdělání půdy válením v rovině nebo svahu	m2	4 541,000	1,35	6 130,35
9	K	Pol9	Ošetření trávniku po založení s dosevem v rovině	m2	4 541,000	2,50	11 352,50
10	K	Pol10	Hnízdový selektivní herbicidní postřik proti dvouděložným plevelům	m2	1 964,000	1,99	3 908,36
11	K	Pol11	Kosení trávniku parkového 2x	m2	1 964,000	2,00	3 928,00
12	K	Pol12	Kosení trávniku lučního a květnatého 1x	m2	2 577,000	2,00	5 154,00
13	K	Pol13	Přesun hmot pro SÚ	t	22,200	450,00	9 990,00

D D3 Ostatní materiály 93 675,00

14	M	Pol14	Herbicid totální, příprava	lt	3,500	1 000,00	3 500,00
15	M	Pol15	Selektivní herbicid proti dvouděložným plevelům	lt	1,600	2 000,00	3 200,00
16	M	Pol16	Travní směs parková zátěžová 0.025kg/m2	kg	50,000	500,00	25 000,00
17	M	Pol17	Travní směs bylinná květnatá 0.01 kg/m2	kg	24,000	2 000,00	48 000,00
18	M	Pol18	Hnojivo plné trávnikové startovací 0.05 kg/m2	kg	215,000	65,00	13 975,00

D D4 Výsadby dřevin 183 205,00

D D5 Založení 88 430,00

19	K	Pol23	Aplikace půdního kondicionéru se zapravením do záhonů a výsadbových jam stromů	m2	35,000	10,00	350,00
20	K	Pol24	Hloubení jamek do 0,4 m3 v rovině nebo ve svahu	ks	2,000	450,00	900,00
21	K	Pol25	Hloubení jam do 1 m3 v rovině nebo ve svahu	ks	33,000	750,00	24 750,00
22	K	Pol26	Zasakovací zkouška, rozrušení dna výsadbové jámy	m2	35,000	110,00	3 850,00
23	K	Pol27	Nakládka, odvoz a skládkování přebytečného výkopku	m3	17,000	620,00	10 540,00
24	K	Pol28	Výsadba dřeviny s balem, v rovině nebo svahu při průměru balu do 60 cm	ks	2,000	650,00	1 300,00
25	K	Pol29	Výsadba dřeviny s balem, v rovině nebo svahu při průměru balu do 80 cm	ks	33,000	750,00	24 750,00
26	K	Pol32	Ochranný nátěr kmene Arboflex	ks	33,000	150,00	4 950,00
27	K	Pol33	Zhotovení závlahového límce Auamax	ks	35,000	180,00	6 300,00
28	K	Pol34	Kotvení dřeviny 3 kůly	ks	33,000	250,00	8 250,00
29	K	Pol35	Kotvení dřeviny 1 kulem	ks	2,000	90,00	180,00
30	K	Pol36	Hnojení rostlin tabletovým hnojivem	ks	35,000	1,00	35,00
31	K	Pol37	Zřízení závlahové mísy a namulčování drcenou borkou stromy	m2	35,000	65,00	2 275,00

D D6 Další práce 38 200,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
32	K	Pol39	Zaliti vysazených dřevin po výsadbě včetně dodávky as dopravy 3x	m3	14,000	850,00	11 900,00
33	K	Pol40	Ošetření dřevin soliterních po výsadbě včetně výchovného řezu	ks	35,000	250,00	8 750,00
34	K	Pol42	Vodorovný přesun hmot pro SÚ	t	39,000	450,00	17 550,00
D D7			Ostatní materiály				56 575,00
35	M	Pol43	Herbicid totální příprava	lt	0,200	1 000,00	200,00
36	M	Pol44	Tabletové pomalurozpustné hnojivo	kg	3,500	200,00	700,00
37	M	Pol45	Půdní kondicionér	kg	7,000	400,00	2 800,00
38	M	Pol47	Ochranný nátěr kmene Arboflex	ks	33,000	200,00	6 600,00
39	M	Pol48	Závlahový límec Aquamax	ks	35,000	400,00	14 000,00
40	M	Pol51	Kůly frézované mořené a spojovací materiál 2,5 m	ks	101,000	150,00	15 150,00
41	M	Pol52	Příčky frézované mořené	ks	297,000	50,00	14 850,00
42	M	Pol53	Úvazky ke stromům	ks	35,000	65,00	2 275,00
D D8			Rostlinný materiál				249 500,00
D D9			Stromy listnaté soliterní				240 500,00
43	M	Pol54	Acer campestre 'Elegant' (javor babyka) VK, Zb, vel. 14/16		3,000	7 500,00	22 500,00
44	M	Pol55	Acer platanoides 'Deborah' (javor mléč) VK, Zb, vel. 14/16		3,000	7 500,00	22 500,00
45	M	Pol56	Acer rubrum 'October Glory' (javor červený) VK, Zb, vel. 14/16		1,000	7 500,00	7 500,00
46	M	Pol57	Alnus incana (olše šedá) VK, Zb, vel. 14/16		2,000	6 500,00	13 000,00
47	M	Pol58	Amelanchier arborea 'Robin Hill' (muchovník) VK, Zb, vel. 14/16		2,000	6 500,00	13 000,00
48	M	Pol59	Carpinus betulus (habr obecný) VK, Zb, vel. 14/16		1,000	6 500,00	6 500,00
49	M	Pol60	Fraxinus angustifolia 'Raywood' (jasan úzkolistý) VK, Zb, vel. 14/16		6,000	7 500,00	45 000,00
50	M	Pol61	Gleditsia triacanthos 'Sunburst' (dřezovec) VK, Zb, vel. 14/16		6,000	8 500,00	51 000,00
51	M	Pol62	Liquidambar styraciflua 'Worplesdon' (ambroň západní) VK, Zb, vel. 14/16		3,000	6 500,00	19 500,00
52	M	Pol63	Prunus avium 'Plena' (třešeň ptačí) VK, Zb, vel. 14/16		2,000	6 500,00	13 000,00
53	M	Pol64	Quercus palustris (dub bahenní) VK, Zb, vel. 14/16		3,000	6 500,00	19 500,00
54	M	Pol65	Tilia cordata 'Rancho' (lípa srdčitá) VK, Zb, vel. 14/16		1,000	7 500,00	7 500,00
D D10			Keřové tvary stromů				9 000,00
55	M	Pol66	Amelanchier lamarckii (muchovník) KTS, Zb, vel. 150/200		2,000	4 500,00	9 000,00
D D19			Mobiliář				222 550,00
56	K	Pol105	Příprava pro instalaci prvků, vytýčení v terénu, plošná úprava terénu	ks	11,000	200,00	2 200,00
57	K	Pol106	Montáž lavičky stabilní přímé dle technologie výrobce	ks	6,000	2 500,00	15 000,00
58	K	Pol107	Montáž odpadkového koše stabilního dle technologie výrobce	ks	2,000	1 500,00	3 000,00
59	K	Pol108	Montáž stojanů na kola a koloběžky dle technologie výrobce	ks	3,000	2 500,00	7 500,00
60	M	Pol109	Lavička s opěradlem, tropické dřevo x kov přímá	ks	6,000	22 300,00	133 800,00
61	M	Pol110	Odpadkový koš na separovaný odpad, tropické dřevo x kov	ks	1,000	12 100,00	12 100,00
62	M	Pol111	Odpadkový koš, tropické dřevo x kov	ks	1,000	9 000,00	9 000,00
63	M	Pol112	Stojan na kola kov	ks	2,000	9 000,00	18 000,00
64	M	Pol113	Stojan na koloběžky kov	ks	1,000	9 000,00	9 000,00
65	M	Pol114	Beton prostý C20/25 pro kotvení prvků mobiliáře	m3	2,000	4 100,00	8 200,00
66	K	Pol115	Přesun hmot pro TÚ	t	5,000	950,00	4 750,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Příloha č. 5 - Soupis staveb, prací, dodávek či služeb s výkazem výměr

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové...

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Správa komunikací s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

15. 4. 2026

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

27104621

CZ27104621

Cena bez DPH

695 500,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	695 500,00	21,00%	146 055,00
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

841 555,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Příloha č. 5 - Soupis staveb. prací, dodávek či služeb s výkazem výměr

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové...


Místo:

Datum: 15. 4. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: Správa komunikací s.r.o.

Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	695 500,00
OST - Vedlejší a ostatní náklady	695 500,00
O02 - Vedlejší náklady	195 500,00
O03 - Ostatní náklady	500 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Příloha č. 5 - Soupis staveb. prací, dodávek či služeb s výkazem výměr

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové...

Místo:

Datum: 15. 4. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: Správa komunikací s.r.o.

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

695 500,00

D OST Vedlejší a ostatní náklady

695 500,00

D O02 Vedlejší náklady

195 500,00

1	K	VON990001	Zajištění prostoru a vybudování zařízení staveniště včetně potřebných staveništních komunikací	soubor	1,000	20 000,00	20 000,00
2	K	VON990002	Oplocení stavby a staveniště mobilním oplocením	soubor	1,000	15 000,00	15 000,00
3	K	VON990003	Vybudování (zajištění) prostoru pro správce stavby	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00
4	K	VON990004	Vytýčení hranic pozemků při provádění stavby	soubor	1,000	7 500,00	7 500,00
5	K	VON990005	Zhotovení podrobné pasportizace stávajících nemovitostí a staveb, které mohou být výstavbou dotčeny	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00
6	K	VON990007	Zajištění vytýčení podzemních zařízení, a v případě jejich křížení či souběhu v otevřeném výkopu, jejich písemné předání zpět jejich správcům před zásypem	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00
7	K	VON990009	Zajištění povolení zvláštního užívání komunikací v souladu s postupem výstavby, včetně správních poplatků a povolení k užívání dalších, stavbou dotčených pozemků (skládky materiálu, mezideponie atd.)	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00
8	K	VON990011	Zajištění provozu a funkčnosti stávajících komunikací které budou při realizaci stavby její realizací dotčeny	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00
9	K	VON990012	Zajištění čistoty na staveništi a v jeho okolí, zajištění každodenního čištění komunikací dotčených provozem zhotovitele	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00
10	K	VON990013	Fotodokumentace průběhu díla; zhotovitel zajistí a předá objednateli průběžnou fotodokumentaci realizace díla. Fotodokumentace bude dokladovat průběh díla a bude zejména dokumentovat části stavby a konstrukce před jejich zakrytím	soubor	1,000	2 500,00	2 500,00
11	K	VON990014	Péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, zimní opatření	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00
12	K	VON990015	Příprava a provedení předepsaných zkoušek dle PD - zkoušky pro určení zhutnění plně	kus	10,000	6 500,00	65 000,00
13	K	VON990018	Inženýrská a kompletační činnost zhotovitele. vč spolupráce a koordinace třetích stran na staveništi (ČEZ a.s., CETIN, ...)	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00
14	K	VON990019	Provedení prací za účelem zatřídění asfaltových vrstev	soubor	1,000	2 500,00	2 500,00
15	K	VON990080	Dopracování a projednání návrhu dočasných dopravních opatření	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00
16	K	VON990081	Dopravně - inženýrské opatření - zřízení	soubor	1,000	4 000,00	4 000,00
17	K	VON990082	Dopravně - inženýrské opatření - údržba (pronájem)	soubor	1,000	20 000,00	20 000,00
18	K	VON990083	Dopravně - inženýrské opatření - odstranění	soubor	1,000	4 000,00	4 000,00

D O03 Ostatní náklady

500 000,00

19	K	ON990001-A	Zajištění činnosti odpovědného geodeta zhotovitele - vytýčení stavby	soubor	1,000	65 000,00	65 000,00
20	K	ON990001-B	Zajištění činnosti odpovědného geodeta zhotovitele - zaměření skutečného provedení stavby vč. vyhotovení geometrického plánu	soubor	1,000	75 000,00	75 000,00
21	K	ON990002-A	Zhotovení realizační dokumentace stavby	soubor	1,000	250 000,00	250 000,00
22	K	ON990002-B	Zhotovení dokumentace skutečného provedení díla	soubor	1,000	110 000,00	110 000,00