

DODATEK Č. 3

ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby:

„Revitalizace veřejného prostranství Tvrz, Žďár nad Sázavou, část 1 Prostranství lokality Tvrz“

uzavřený mezi smluvními stranami, kterými jsou:

Objednatel

Název: Město Žďár nad Sázavou
Sídlo: Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou
IČO: 00295841
DIČ: CZ00295841
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., číslo účtu: 328751/0100
Zastoupený: Ing. Martinem Mrkosem, ACCA, starostou
Kontaktní osoba: Ve věcech smluvních:
Ing. Jan Prokop, vedoucí odboru strategického rozvoje a investic města Žďár nad Sázavou
tel.: 566 688 190, mob.: 773 794 139; e-mail: jan.prokop@zdarns.cz
Ve věcech technických a realizace díla:
Petr Fuksa, referent odboru strategického rozvoje a investic města Žďár nad Sázavou
tel.: 566 688 193, mob.: 736 510 473; e-mail: petr.fuksa@zdarns.cz

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel

Název: Společnost Tvrz ZR
Sídlo: Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziříčí
IČO: 15544451
DIČ: CZ15544451

Vedoucí společník GREMIS, s.r.o.
Sídlo: Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziříčí
IČO: 15544451
DIČ: CZ15544451
Bankovní spojení: ČS Velké Meziříčí, číslo účtu: 1621387329/ 0800
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl C., vložka 1893 ze dne 24.7.1991
Zastoupený: Ing. Miroslav Štola, jednatel společnosti
Kontaktní osoba: Ing. Miroslav Štola
Telefonní spojení: 604 226 226
E-mail: m.stola@gremis.cz

<u>Společník</u>	SATES ČECHY s.r.o.
Sídlo:	Radkovská 252, 588 56 Telč
IČO:	25172654
DIČ:	CZ25172654
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, číslo účtu: 2161182/0800
Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud v Brně, oddíl C., vložka 43099
Zastoupený:	Ing. Ivo Šimkem, jednatelem
Kontaktní osoba:	Ing. Ivo Šimek
Telefonní spojení:	+420 567 223 512
E-mail:	satescechy@satescechy.cz

(dále jen „**Zhotovitel**“; Zhotovitel společně s Objednatelem dále také jako „**Smluvní strany**“)

Smluvní strany uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č.3, kterým se Smlouva o dílo ze dne 19.6.2024 ve znění dodatků č. 1 a dodatku č. 2 k této smlouvě o dílo mění a doplňuje:

I. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmět smlouvy se upravuje změnovými listy (dále jen „**ZL**“) o vícepráce a méněpráce dle přílohy č. 1 tohoto dodatku (ZL 11 až ZL 26).

II. CENA DÍLA

2. Původní cena díla ve znění dodatků č.1 a č.2 ve výši 27.047.018,92 Kč bez DPH se mění z důvodu změny předmětu díla o částku 932.237,73 Kč bez DPH. Podrobná specifikace ceny změn je uvedena v položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku. Celková cena díla včetně tohoto dodatku je nyní:

Cena dle soupisu prací 2A bez DPH	24.854.458,16 Kč
Cena dle soupisu prací 2B bez DPH	3.124.798,48 Kč
Cena Díla celkem bez DPH	27.979.256,64 Kč

III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. V ostatních ujednáních zůstává smlouva o dílo ze dne 19.6.2024 ve znění dodatků č. 1 a 2 beze změn a dodatků.
2. Dodatek je sepsána ve dvou vyhotoveních, po jednom pro každou Smluvní stranu. V případě, že je dodatek uzavírán elektronicky za využití uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení dodatku, na kterém jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců Smluvních stran.
3. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Dodatek uveřejní v registru smluv Objednatel, za řádné zveřejnění však odpovídají obě Smluvní strany. Zhotovitel uveřejnění zkontroluje a Objednatele upozorní na případné nedostatky, jinak mu Objednatel neodpovídá za ne/uveřejnění dodatku.

Doložka

Dodatek byl uzavřen v souladu s usnesením Rady města Žďár nad Sázavou č. 2463/2024/SRI/RM přijatým na schůzi č. 44 konané dne 19.02.2024.

Přílohy

- č.1 Položkové soupisy prací a dodávek (změny)
- č.2 Odůvodnění změny včetně příloh

Ve Žďáře nad Sázavou dne viz el. podpis

- 8. 06. 2026

Objednatel
Ing. Martin Mrkos, ACCA, starosta

ŽĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU
Žižkova 227/1
① ŽDĀR NAD SÁZAVOU
PSČ 591 31

Ve Velkém Meziříčí, dne viz el. podpis

- 8. 06. 2026

Zhotovitel
Ing. Miroslav Štola



Revitalizace veřejného prostranství Tvrz, Žďár nad Sázavou - Změnové listy

Popis	Cena
D_03: Dodatek č.3 - Město ZR	932 237,73
ZL_11: Dopojení kanalizací	90 123,27
ZL_12: Opravy a úpravy u muzea	32 891,34
ZL_13: Litinové lapače střešních splavenin	73 656,28
ZL_14: Nové skruži (kruhové bednění z plechu) stromu před muzeem	12 409,65
ZL_15: Nová zídka u schodiště č. 3	- 100 797,36
ZL_16: Základy pro zábradlí opěrné stěny u schodiště č. 6	37 553,48
ZL_17: Bourání opěrné stěny u schodiště SCH1 a posunutí nového základu lampy	- 2 435,22
ZL_18: Předláždění chodníku u farské zahrady u schodiště č.3	11 410,31
ZL_19: Výkop jámy pro jímku technologie kašny - změna třídy zeminy	12 474,82
ZL_20: Odvodňovací žlaby 3,5 m navíc	21 963,05
ZL_21: Stavební úpravy soklu RD č.p. 262 - Bělehrádkovi	10 118,83
ZL_22: Nový okapový chodník za Moučkovým domem	9 580,67
ZL_23: Archeologický průzkum	434 929,00
ZL_24: Bourání + nová opěrná stěna u pana Nováka	83 632,68
ZL_25: Materiál okapových chodníků a odpočet nopové folie u kostela	128 658,19
ZL_26: Předláždění chodníku u domu pana Nováka	76 068,75
Celkem (bez DPH)	932 237,73
DPH	195 769,92
21%	195 769,92
Celkem (včetně DPH)	1 128 007,66



Revitalizace veřejného prostranství Tvrz, Žďár nad Sázavou - Změnové listy

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Dodatek			D_03: Dodatek č.3				932 237,73
Změnový list			ZL_11: Dopojení kanalizací				90 123,27
			600: Žďár nad Sázavou - rekonstrukce vodovodu, novostavba kanalizace na Tvrci				90 123,27
Skupina objektů							
Objekt			SO02-1: Napojení kanalizace od pani Zesulové				11 142,00
Oddíl			1: Zemní práce				7 174,37
29	SUB	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m Výkaz výměr: 3,3-1,95	m3	1,350 1,350	200,00	270,00
31	SUB	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 Výkaz výměr: 1,35*8	m3	10,800 10,800	6,00	64,80
34	SUB	171201101R00	Uložení sypaniny na skládku nebo do násypů nezhut. do násypů nezhuťných	m3	1,350	21,40	28,89
35	SUB	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhuťněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách Výkaz výměr: 7,5*0,4*0,65	m3	1,950 1,950	120,00	234,00
36	SUB	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu Výkaz výměr: 7,5*0,42*0,3	m3	0,945 0,945	420,00	396,90
40	SUB	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4	m3	1,350	513,00	692,55
44	SUB	58337345R	šitérkopísek frakce 0,0 až 32,0 mm; třída C Výkaz výměr: 0,945*1,01*1,7	l	1,623 1,623	331,10	537,23
219	SUB	132351101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně Výkaz výměr: d * š * hl; 7,5*0,4*1,1	m3	3,300 3,300	1 500,00	4 950,00
Oddíl			4: Vodorovné konstrukce				535,50
19	SUB	451573111	Lože pod potrubí ze šitérkopísku do 63 mm Výkaz výměr: 7,5*0,4*0,15	m3	0,450 0,450	1 190,00	535,50
Oddíl			8: Trubní vedení				3 199,33
25	SUB	871313121	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150 Výkaz výměr: svod 1; 1 svod 2; 1	m	7,500 1,000 1,000	168,63	1 264,73
26	SUB	877313123	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150 Výkaz výměr: svod 1; 2 svod 2; 3	kus	5,000 2,000 3,000	96,30	481,50
34	SUB	28611260.A	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 160x4,7x1000	kus	8,000	174,90	1 399,20
37	SUB	28651661.A	Koleno kanalizační KGB 160/ 30° PVC Výkaz výměr: svod 2; 1	kus	1,000 1,000	53,90	53,90
Oddíl			99: Staveništní přesun hmot				232,80
139	SUB	998275101	Přesun hmot pro kanalizace z trub kameninových v otevřeném výkopu	t	1,000	232,80	232,80
Objekt			SO02-2: Dopusení kanalizace od pana Mullera				21 923,11
Oddíl			1: Zemní práce				10 384,61
21	SUB	151101101R00	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložně pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m Výkaz výměr: 7,5*1*2	m2	15,000 15,000	85,20	1 278,00
23	SUB	151101111R00	Odstánění pažení a rozepření rýh příložně, hloubky do 2 m	m2	15,000	49,98	749,70
25	SUB	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	0,900	17,73	15,96
26	SUB	161101151	Svislé přemístění výkopku z horniny 5 až 7, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	2,100	24,88	52,25
28	SUB	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	0,900	175,00	157,50
30	SUB	162701155R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 5 až 7, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	1,200	200,00	240,00
32	SUB	162701159R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 5 až 7 Výkaz výměr: 1,2*8	m3	9,600 9,600	8,00	76,80
33	SUB	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	1,830	40,00	73,20
34	SUB	171201101R00	Uložení sypaniny na skládku nebo do násypů nezhut. do násypů nezhuťných	m3	3,000	21,40	64,20
35	SUB	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhuťněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách Výkaz výměr: 7,5*0,4*0,6	m3	1,800 1,800	120,00	216,00
219	SUB	132354101	Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně Výkaz výměr: (7,5*0,4*1)*0,3	m3	0,900 0,900	1 990,00	1 791,00
220	SUB	132454101	Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 20 m3 strojně Výkaz výměr: (7,5*0,4*1)*0,7	m3	2,100 2,100	2 700,00	5 670,00
Oddíl			4: Vodorovné konstrukce				930,00
48	SUB	452312131	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu sedlové lože, z betonu prostého třídy C 12/15 Výkaz výměr: 7,5*0,4*0,1	m3	0,300 0,300	3 100,00	930,00
Oddíl			8: Trubní vedení				9 886,83
56	SUB	831312121	Montáž potrubí z trub kameninových těsněných pryžovými kroužky montáž- bez specifikace DN 150 mm	m	7,500	178,55	1 339,13
62	SUB	837312221	Montáž kameninových tvarovek těsněných pryžovými kroužky jednoosých DN 150 mm	kus	1,000	250,33	250,33
93	SUB	899623141	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem C12/15 Výkaz výměr: obetonování; 7,5*0,4*0,3 odečet potrubí; -3,14*0,075*0,075*7,5	m3	0,768 0,900 -0,132	3 980,00	3 054,77
117	SUB	59710675R	trouba kameninová hrdlová; DN 150,0 mm; l = 1500,0 mm; spoj F; FN 34 kN/m	m	8,000	588,50	4 708,00
127	SUB	597109451R	oblouk kameninový 45,0 °; DN 150,0 mm; spoj F; FN 34 kN/m	kus	1,000	534,60	534,60
Oddíl			99: Staveništní přesun hmot				721,68
139	SUB	998275101	Přesun hmot pro kanalizace z trub kameninových v otevřeném výkopu	t	3,100	232,80	721,68
Objekt			SO02-3: Dopusení kanalizace za šachtou 3058 k paní Trávníčkové				57 058,16
Oddíl			1: Zemní práce				24 785,92
25	SUB	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	2,670	17,73	47,34
26	SUB	161101151	Svislé přemístění výkopku z horniny 5 až 7, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	6,230	24,88	155,00
28	SUB	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	2,670	175,00	467,25
30	SUB	162701155R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 5 až 7, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m Výkaz výměr: hloubení; 2,67*0,23 zásyp; -4,45	m3	4,450 8,900 -4,450	200,00	890,00

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
32	SUB	162701159R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započalých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 5 až 7	m3	35,600	8,00	284,80
			Výkaz výměr: 4,45*8				
33	SUB	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	4,450	40,00	178,00
34	SUB	171201101R00	Uložení sypaniny na skládku nebo do násypů nezuhl. do násypů nezuhlných	m3	4,450	21,40	95,23
			Výkaz výměr: 2,145+5,005				
35	SUB	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhuňněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchlo vykopávkách	m3	4,450	120,00	534,00
			Výkaz výměr: přípojka 1; 14,3*0,5*0,5 přípojka 2; 3,5*0,5*0,5				
219	SUB	132354101	Hloubení rýh zapážených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně	m3	2,670	1 990,00	5 313,30
			Výkaz výměr: přípojka 1; (14,3*0,5*1)*0,3 přípojka 2; (3,5*0,5*1)*0,3				
220	SUB	132454101	Hloubení rýh zapážených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 20 m3 strojně	m3	6,230	2 700,00	16 821,00
			Výkaz výměr: přípojka 1; (14,3*0,5*1)*0,7 přípojka 2; (3,5*0,5*1)*0,7				
			4: Vodorovné konstrukce				
48	SUB	452312131	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu sedlové lože, z betonu prostého třídy C 12/15	m3	0,890	3 100,00	2 759,00
			Výkaz výměr: přípojka 1; 14,3*0,5*0,1 přípojka 2; 3,5*0,5*0,1				
			8: Trubní vedení				
56	SUB	831312121	Montáž potrubí z trub kameninových těsněných pryžovými kroužky montáž- bez specifikace DN 150 mm	m	17,800	178,55	27 643,58
			Výkaz výměr: přípojka 1; 14,3 přípojka 2; 3,5				
59	SUB	837311221	Montáž kameninových tvarovek těsněných pryžovými kroužky odbočných DN 150 mm	kus	1,000	352,09	352,09
			Výkaz výměr: přípojky 2; 1				
62	SUB	837312221	Montáž kameninových tvarovek těsněných pryžovými kroužky jednoosých DN 150 mm	kus	3,000	250,33	750,99
			Výkaz výměr: přípojka 1; 3				
93	SUB	899623141	Obetonování potrubí nebo zdva stok betonem C12/15 - místo obsypu	m3	2,356	3 980,00	9 375,32
			Výkaz výměr: přípojka 1; obetonování potrubí; 14,3*0,5*0,3 odpočet potrubí; -3,14*0,075*0,075*14,3 přípojka 2; obetonování potrubí; 3,5*0,5*0,3 odpočet potrubí; -3,14*0,075*0,075*3,5				
117	SUB	59710675R	trouba kameninová hrdlová; DN 150,0 mm; l = 1500,0 mm; spoj F; FN 34 kN/m	m	19,500	588,50	11 475,69
			Výkaz výměr: 17,8*1,0955				
127	SUB	597109451R	oblouk kameninový 45,0 °; DN 150,0 mm; spoj F; FN 34 kN/m	kus	3,000	534,60	1 603,80
			Výkaz výměr:				
132	SUB	59711540R	odbočka kameninová hrdlová šikmá; 45,0 °; DN 150,0 mm; DN2 150 mm; spoj F/F; FN 34 kN/m; FN2 34 kN/m	kus	1,000	907,50	907,50
			Výkaz výměr:				
			99: Staveništní přesun hmot				
139	SUB	998275101	Přesun hmot pro kanalizace z trub kameninových v otevřeném výkopu	t	8,031	232,80	1 869,56
			Výkaz výměr: beton; (2,356+0,89)*2,2 potrubí; 17,8*0,05				
			Změnový list				
			Skupina objektů	ZL_12: Opravy a úpravy u muzea			
			Objekt	265: Revitalizace veřejného prostranství v lokalitě Tvrz, Žďár nad Sázavou			32 891,34
			Oddíl	101-1: Úprava svodu muzea			15 442,67
				2: Základy a zvláštní zakládání			6 004,19
246	SUB	279232511	Postupná podezdívka základového zdva cihlami pálenými na MC - u spodního rohu muzea	m3	0,387	9 060,00	3 508,22
			Výkaz výměr: dxsv 4,3*0,2*0,45				
			62: Úpravy povrchů vnější				
240	SUB	628195001	Očištění zdva nebo betonu zdí a valů před započatím oprav ručně - pod obloženým soklem	m2	1,935	154,00	1 220,60
			Výkaz výměr: u spodního rohu muzea 4,3*0,45				
241	SUB	622131121	Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2	1,935	60,80	117,65
242	SUB	622135002	Vyrovnání podkladu vnějších stěn maltou cementovou II do 10 mm	m2	1,935	416,00	804,96
			71: Izolace proti vodě				
243	SUB	711192102	Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou svisle na zdviu, 1 vrstva	m2	1,935	233,00	450,86
251	SUB	52647x	Hydroizolační nátěr pci PECIMOR 2K 30l	t	6,000	87,98	527,85
			99: Staveništní přesun hmot				
75	SUB	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	1,500	199,11	298,67
			Objekt	101-2: Úprava svodu muzea			
			Oddíl	1: Zemní práce			
10	SUB	131201201R00	Hloubení zapážených jam a zářezů do 100 m3, v hornině 3, převážně ručně	m3	0,700	1 510,00	1 057,00
			Výkaz výměr: 4*0,5*0,35				
27	SUB	162701105	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	0,700	200,00	140,00
28	SUB	162701109	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	4,900	6,00	29,40
			Výkaz výměr: 7*0,7				
30	SUB	171201201	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	0,700	21,40	14,98
39	SUB	199000005	Poplatek za skládku zeminy 1- 4	t	1,190	270,00	321,30
			Výkaz výměr: 0,7*1,7				
			8: Trubní vedení				
93	SUB	899623141	Obetonování potrubí nebo zdva stok betonem C12/15	m3	0,700	3 980,00	5 485,00
228	SUB	721173316	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 dešťové DN 125	m	4,000	675,00	2 700,00
			9: Ostatní konstrukce a práce, bourání				
247	SUB	977151123	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 130 do 150 mm - do šachty	m	0,300	4 350,00	1 305,00
			Výkaz výměr: 2*0,15				
			99: Staveništní přesun hmot				
48	SUB	998276101	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	1,600	678,00	1 084,80
			Výkaz výměr:				

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
600: Žďár nad Sázavou - rekonstrukce vodovodu, novostavba kanalizace na Tvrci						17 448,67
Skupina objektů						
Objekt SO02-4: Oprava šachty u muzea						17 448,67
Oddíl 1: Zemní práce						3 877,07
10	SUB	131201201R00	Hloubení zapažených jam a zářezů do 100 m ³ , v hornině 3, převážně ručně	m ³	1 510,00	2 140,43
Výkaz výměr: ruční odkop okolo šachty; 3,15*0,9*0,9*1-3,15*0,6*0,6*1						1,418
28	SUB	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m ³	175,00	247,98
32	SUB	174101102	Zásyp ruční se zhuštěním	m ³	255,00	361,34
34	SUB	171201101R00	Uložení sypaliny na skládku nebo do násypů nezhuť. do násypů nezhuštěných	m ³	21,40	30,32
41	SUB	583322231	Kamenivo lžedené 0/22	t	455,40	1 097,01
Výkaz výměr: 1,417*1,7						2,409
Oddíl 4: Vodorovné konstrukce						751,50
45	SUB	452112111R00	Osazení betonových dílců pod polrubní prstenců nebo rámpod poklopy a mříže výšky do 100 mm	kus	526,00	526,00
50	SUB	59224348.AR	prstence vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 80,0 mm; s = 120,00 mm	kus	225,50	225,50
Oddíl 8: Trubní vedení						9 427,75
73	SUB	894421111RT1	Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže rovné, o hmotnosti do 0,5 t	kus	1 180,00	1 180,00
75	SUB	894422111RT1	Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže přechodové, pro jakoukoliv hmotnost	kus	1 220,00	1 220,00
81	SUB	899103111R00	Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnosti jednotlivé přes 100 do 150 kg	kus	443,00	443,00
87	SUB	899104211	Dmž poklop litina+rám 150kg-	kus	619,55	619,55
110	SUB	59224353.AR	konus šachetní; železobetonový; TBR; d = 1 240,0 mm; DN = 1 000,0 mm; DN 2 = 625 mm; h = 580 mm; počet stupadel 2; ocelové s PE povlakem, kapsové	kus	1 895,30	1 895,30
111	SUB	59224358.AR	skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 250,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 1; ocelové s PE povlakem; beton C 40/50	kus	985,60	985,60
235	SUB	890411851	Bourání šachet z prefabrikovaných skruží strojně obestavěného prostoru do 1,5 m ³	m ³	3 210,00	3 084,30
Výkaz výměr: skruž 250; 3,14*0,6*0,6*0,25						0,283
konus; 3,14*0,6*0,6*0,6						0,678
Oddíl 9: Ostatní konstrukce a práce, bourání						2 630,00
218	SUB	977151x	Jádrové vrtání diamantovými korunkami D 180 mm (kanalizační skruž), včetně dopravy	kpl	2 630,00	2 630,00
Výkaz výměr: spadiště S305G; 2						2,000
Oddíl 99: Staveništní přesun hmot						232,80
139	SUB	998275101	Přesun hmot pro kanalizace z trub kameninových v otevřeném výkopu	t	232,80	232,80
Výkaz výměr: 1						1,000
Oddíl D96: Přesuny sutí a vybouraných hmot						529,55
149	SUB	979990103R00	Poplatek za skládku beton do 30x30 cm	t	270,00	243,00
150	SUB	979082213R00	Vodorovná doprava sutí po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	170,00	153,00
151	SUB	979082219R00	Vodorovná doprava sutí po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	8,00	122,40
Výkaz výměr: 0,9*17						15,300
152	SUB	979093111R00	Uložení na skládku bez zhuštění	t	12,39	11,15
Změnový list ZL_13: Litinové lapače střešních splavenin						73 656,28
600: Žďár nad Sázavou - rekonstrukce vodovodu, novostavba kanalizace na Tvrci						73 656,28
Skupina objektů						
Objekt SO02: Novostavba kanalizace						73 656,28
Oddíl 1: Zemní práce						9 540,47
3	SUB	132201211	Hloubení rýh š. do 200 cm hor.3 do 100 m ³ , STROJNĚ	m ³	300,00	2 331,00
Výkaz výměr: gajgr DN150;						-
kostel 1x dopojení 5 m; 5*0,6*0,7						2,100
kostel 1x dopojení 7,5 m; 7,5*0,6*0,7						3,150
gajgr DN125;						-
kostel 1x dopojení 1 m; 1*0,6*0,7						0,420
fara 2x dopojení 1 m; 2*0,6*0,7						0,840
Moučkův dům 1x dopojení 1 m; 1*0,6*0,7						0,420
ostatní 2x dopojení 1 m; 2*0,6*0,7						0,840
25	SUB	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m ³	17,73	66,88
Výkaz výměr: 7,77*0,5						3,885
29	SUB	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m ³	200,00	666,00
31	SUB	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m ³	6,00	159,84
Výkaz výměr: 3,33*8						26,640
33	SUB	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m ³ , z horniny 1 až 4	m ³	40,00	133,20
Výkaz výměr: hloubení; 7,77						7,770
zásyp; -3,33						- 3,330
lože; -1,11						- 1,110
34	SUB	171201101R00	Uložení sypaliny na skládku nebo do násypů nezhuť. do násypů nezhuštěných	m ³	21,40	71,26
35	SUB	174101101R00	Zásyp sypalinou se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m ³	120,00	399,60
Výkaz výměr: gajgr DN150;						-
kostel 1x dopojení 5 m; 5*0,6*0,3						0,900
kostel 1x dopojení 7,5 m; 7,5*0,6*0,3						1,350
gajgr DN125;						-
kostel 1x dopojení 1 m; 1*0,6*0,3						0,180
fara 2x dopojení 1 m; 2*0,6*0,3						0,360
Moučkův dům 1x dopojení 1 m; 1*0,6*0,3						0,180
ostatní 2x dopojení 1 m; 2*0,6*0,3						0,360
36	SUB	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaliny, bez dodávky obsypového materiálu	m ³	420,00	1 398,60
Výkaz výměr: gajgr DN150;						-
kostel 1x dopojení 5 m; 5*0,6*0,3						0,900
kostel 1x dopojení 7,5 m; 7,5*0,6*0,3						1,350
gajgr DN125;						-
kostel 1x dopojení 1 m; 1*0,6*0,3						0,180
fara 2x dopojení 1 m; 2*0,6*0,3						0,360
Moučkův dům 1x dopojení 1 m; 1*0,6*0,3						0,180
ostatní 2x dopojení 1 m; 2*0,6*0,3						0,360
40	SUB	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4	m ³	513,00	1 708,29
43	SUB	58337332R	šterkopísek frakce 0,0 až 22,0 mm; třída C	t	455,40	2 603,80
Výkaz výměr: 3,33*1,01*1,7						5,718
Oddíl 4: Vodorovné konstrukce						1 320,90
19	SUB	451573111	Lože pod potrubí ze šterkopísku do 63 mm	m ³	1 190,00	1 320,90
Výkaz výměr: gajgr DN150;						-
kostel 1x dopojení 5 m; 5*0,6*0,1						0,300
kostel 1x dopojení 7,5 m; 7,5*0,6*0,1						0,450
gajgr DN125;						-

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
			kostel 1x dopojení 1 m; 1*0,6*0,1 fara 2x dopojení 1 m; 2*0,6*0,1 Moučkův dům 1x dopojení 1 m; 1*0,6*0,1 ostatní 2x dopojení 1 m; 2*0,6*0,1			0,060 0,120 0,060 0,120	
		Oddíl	8: Trubní vedení				
225	SUB	721241102	Lapač sítěšních splavenin z litiny DN 125	kus	6,000	4 790,00	57 027,50
226	SUB	721241103	Lapač sítěšních splavenin z litiny DN 150	kus	2,000	7 100,00	28 740,00
227	SUB	721173317	Potrubi kanalizační z PVC SN 4 dešťové DN 160	m	12,500	803,00	14 200,00
			Výkaz výměr: kostel 2x; 5+7,5		12,500		10 037,50
228	SUB	721173316	Potrubi kanalizační z PVC SN 4 dešťové DN 125	m	6,000	675,00	4 050,00
			Výkaz výměr: kostel 1x; 1 fara 2x; 2 Moučkův dům 1x; 1 ostatní 2x; 2		1,000 2,000 1,000 2,000		
		Oddíl	99: Staveništní přesun hmot				
48	SUB	998276101	Přesun hmot, trubní vedení plastová, oteví. výkop	t	8,507	678,00	5 767,41
			Výkaz výměr: obsyp; 3,3*1,85 lože; 1,11*1,85 potrubi; (5+7,5+6*1)*0,005 gajgr 8x; 8*0,025		6,161 2,054 0,093 0,200		5 767,41
		Změnový list	ZL_14: Nové skruží (kruhové bednění z plechu) stromu před muzeem				12 409,65
		Skupina objektů	265: Revitalizace veřejného prostranství v lokalitě Tvrz, Žďár nad Sázavou				12 409,65
		Objekt	101: Rekonstrukce povrchů				12 409,65
		Oddíl	009: Ostatní konstrukce a práce, bourání				12 409,65
238	SUB	009151	Výroba, dodávka a montáž - (atypická výroba) Ochrana stromu před muzeem - bednění skruženým plechem tl. 5 mm + betonová ocel pro fixaci	kpl	1,000	12 409,65	12 409,65
		Změnový list	ZL_15: Nová zídka u schodiště č. 3				- 100 797,36
		Skupina objektů	265: Revitalizace veřejného prostranství v lokalitě Tvrz, Žďár nad Sázavou				- 100 797,36
		Objekt	101: Rekonstrukce povrchů				35 903,71
		Oddíl	3: Svislé a kompletní konstrukce				31 508,50
21	SUB	311321412	Železobeton nadzákladových zdí C 30/37	m3	1,750	4 417,60	7 730,80
			Výkaz výměr: DxŠxV; 14*0,25*0,5		1,750		
22	SUB	311351101	Bednění nadzákladových zdí, jednostranné - zřízení	m2	14,000	1 126,40	15 769,60
			Výkaz výměr: (14*0,5)*2		14,000		
23	SUB	311351102	Bednění nadzákladových zdí, jednostranné - odstranění	m2	14,000	184,80	2 587,20
23	SUB	274361821	Výztuž základ. pasů z betonářské oceli 10505 (R)	t	0,069	30 888,50	2 144,90
			Výkaz výměr: 14*8*0,00062		0,069		
231	SUB	31135x	Příplatek k cenám bednění za vyřezávání schodů do bednění	m2	14,000	234,00	3 276,00
		Oddíl	62: Úpravy povrchů vnější				
232	SUB	628641129	Příplatek za broušení římsy zdí a valů - přebroušení betonové zídky	m2	14,000	104,00	1 456,00
		Oddíl	733: Nátěry				
233	SUB	733826605	Hydrofobizační transparentní silikonový nátěr hladkých betonových povrchů, povrchů z desek	m2	14,000	74,50	1 043,00
		Oddíl	99: Staveništní přesun hmot				
30	SUB	998153131	Přesun hmot, zdí a valy samostatné zděné do 20 m	t	3,961	478,72	1 896,21
			Výkaz výměr: beton; 1,75*2,2 výztuž; 0,069 bednění; 14*0,003		3,850 0,069 0,042		1 896,21
		Objekt	702: Opěrné zdi				- 136 701,07
		Oddíl	3: Svislé a kompletní konstrukce				- 136 013,52
33	SUB	311261110	Osazování bloků nadzákl.zdí,objem bloku do 0,06 m3	kus	- 30,000	995,00	- 29 850,00
			Výkaz výměr: zhlaví : u schodiště č.3; -15*2		- 30,000		
34	SUB	311261111	Osazování bloků nadzákl.zdí,objem bloku do 0,10 m3	kus	- 4,000	995,00	- 3 980,00
			Výkaz výměr: zhlaví : u schodiště č.3; -2*2		- 4,000		
59	SUB	M-21	Žulový tryskaný blok 1000x440x120 mm	kus	- 30,000	2 891,80	- 86 754,00
			Výkaz výměr: zhlaví; -30		- 30,000		
60	SUB	M-22	Žulový tryskaný blok 1350x440x120 mm	kus	- 4,000	3 857,38	- 15 429,52
			Výkaz výměr: zhlaví; -4		- 4,000		
		Oddíl	99: Staveništní přesun hmot				
75	SUB	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	- 3,453	199,11	- 687,55
			Výkaz výměr: žulový blok 1000x440x120 mm - 30 ks - (1*0,44*0,12)*30*2,0 žulový blok 1350x440x120 mm - 4 ks - (1*1,35*0,44*0,12)*4		- - 3,168 -		- 687,55
		Změnový list	ZL_16: Základy pro zábradlí opěrné stěny u schodiště č. 6				37 553,48
		Skupina objektů	265: Revitalizace veřejného prostranství v lokalitě Tvrz, Žďár nad Sázavou				37 553,48
		Objekt	101: Rekonstrukce povrchů				37 553,48
		Oddíl	1: Zemní práce				9 012,46
18	SUB	132301110	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.4 do 50 m3,STROJNĚ	m3	7,400	402,50	2 978,50
			Výkaz výměr: dxšxhl (20,9+3,8)*0,5*0,4 (8,8+3,5)*0,5*0,4		- 4,940 2,460		
19	SUB	132301119	Přípl.za lepicost,hloubení rýh 60 cm,hor.4,STROJNĚ	m3	7,400	87,00	643,80
27	SUB	162701105	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	7,400	200,00	1 480,00
28	SUB	162701109	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	59,200	6,00	355,20
			Výkaz výměr: 7,4*8		59,200		
30	SUB	171201201	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	7,400	21,40	158,36
39	SUB	199000005	Poplatek za skládku zeminy 1. 4	t	12,580	270,00	3 396,60
			Výkaz výměr: 7,4*1,7		12,580		
		Oddíl	2: Základy a zvláštní zakládání				
43	SUB	275313621	Beton základových patek proslý C 20/25	m3	2,750	2 662,00	7 320,50
			Výkaz výměr: od kostela u schodu vlevo; (0,5*0,5*0,4)*17*1,1 od kostela u schodu vpravo; (0,5*0,5*0,4)*8*1,1		1,870 0,880		
44	SUB	275351215	Bednění stěn základových patek - zřízení	m2	10,000	550,00	5 500,00
			Výkaz výměr: od kostela u schodu vlevo; (0,5*0,4)*2*17		6,800		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
			od kostela u schodů vpravo: (0,5*0,4)*2*8		3,200		
45	SUB	275351216	Bedněné stěny základových patek - odstranění	m2	10,000	220,00	2 200,00
	Oddíl		5: Komunikace				12 906,55
69	SUB	564871111	Podklad ze šléřkodrtí po zhuštění tloušťky 25 cm šléřkodrtí frakce 0-63 mm - okolo stojek zábradlí	m2	4,000	280,00	1 120,00
			Výkaz výměr: (0,4*0,4)*25		4,000		
73	SUB	591241111	Kladení dlažby drobné kostky, lože z betonu C 20/25 tl. 5 cm - okolo stojek zábradlí	m2	4,000	2 195,00	8 780,00
			Výkaz výměr: odvodňovací žlab z drobných kostek 6 řádků, š. 0,75 m (0,4*0,4)*25		4,000		
84	SUB	58380120.A	Kostka dlažební drobná 8/10 řf. 1 tl = 5 m2 štěpaná	m2	4,080	736,90	3 006,55
			Výkaz výměr: 4*1,02		4,080		
	Oddíl		99: Staveništní přesun hmot				613,97
122	SUB	998223011	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	8,648	71,00	613,97
			Výkaz výměr: beton základů		-		
			2,75*2,2		6,050		
			podklad ze šléřkodrtí		-		
			4*0,25*1,7		1,700		
			dlažba okolo zábradlí z kostek		-		
			4,08*0,1*2,2		0,898		
	Změnový list		ZL_17: Bourání opěrné stěny u schodiště SCH1 a posunutí nového základu lampy				- 2 435,22
	Skupina objektů		265: Revitalizace veřejného prostranství v lokalitě Tvrz, Žďár nad Sázavou				- 2 435,22
	Objekt		101: Rekonstrukce povrchů				52 224,23
	Oddíl		1: Zemní práce				5 341,55
28	SUB	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	3,630	175,00	635,25
33	SUB	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	3,630	40,00	145,20
			Výkaz výměr: 36,3*0,1		3,630		
35	SUB	180402113	Založení trávníku parkového výsevem svah do 1:1	m2	36,300	29,70	1 078,11
38	SUB	182301121	Rozprostření ornice, svah, tl. do 10 cm, do 500 m2	m2	36,300	91,00	3 303,30
			Výkaz výměr: dxšxv		-		
			spodní část u muzea		-		
			2,3*3		6,900		
			2,3*3		6,900		
			1,8*3		5,400		
			1,9*3		5,700		
			1,9*3		5,700		
			1,9*3		5,700		
40	SUB	00572400	Směs travní parková I. běžná zátěž á 25 kg	kg	1,089	165,00	179,69
			Výkaz výměr: 36,3*0,03		1,089		
	Oddíl		96: Bourání konstrukcí				13 242,17
113	SUB	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	0,360	1 700,00	612,00
			Výkaz výměr: základ lampy		-		
			0,6*0,6*1		0,360		
115	SUB	962022491	Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MC	m3	7,854	1 608,12	12 630,17
			Výkaz výměr: dxšxv		-		
			spodní část u muzea		-		
			2,3*0,6*(1,6+0,5)/2		1,449		
			2,3*0,6*(1,4+0,5)/2		1,311		
			1,8*0,6*(1,6+0,5)/2		1,134		
			1,9*0,6*(0,7+0,5)/2		0,684		
			1,9*0,6*(1,2+0,5)/2		0,969		
			1,9*0,6*(1,2+0,7)/2		1,083		
			horní část u muzea		-		
			2,4*0,6*(1,2+0,5)/2		1,224		
	Oddíl		D96: Přesuny sutí a vybouraných hmot				31 190,51
123	SUB	979081111	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	18,071	170,00	3 072,04
			Výkaz výměr: základ lampy		-		
			0,36*2,2		0,792		
			opěrná stěna		-		
			7,854*2,2		17,279		
124	SUB	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	180,710	8,00	1 445,68
			Výkaz výměr: 10*18,071		180,710		
125	SUB	979082111	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	18,071	454,00	8 204,23
126	SUB	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	144,568	53,50	7 734,39
			Výkaz výměr: 8*18,071		144,568		
128	SUB	979999982	Poplatek za recyklaci betonu kusovost nad 1600 cm2 (skup.170101)	t	18,071	594,00	10 734,17
	Oddíl		M46: Zemní práce při montážích				2 450,00
84	SUB	460080001R00a	Betonový základ stožárů VO - nový základ přesunutý lampy	kus	1,000	2 450,00	2 450,00
	Objekt		702: Opěrné zdi				- 54 659,46
	Oddíl		3: Svislé a kompletní konstrukce				- 54 309,66
37	SUB	316381111	Krycí desky bez přesahu tl. 50 - 80 mm	m2	- 7,131	900,00	- 6 418,26
			Výkaz výměr: vyrovnání stáv. opěrných zdí:		-		
			schody u muzea; -(2,354*0,5+9,924*0,6)		- 7,131		
54	SUB	M-16	Žulový tryskaný blok 900x600x120 mm	kus	- 2,000	3 518,80	- 7 037,60
			Výkaz výměr: -2		- 2,000		
55	SUB	M-17	Žulový tryskaný blok 800x600x120 mm	kus	- 13,000	3 142,60	- 40 853,80
			Výkaz výměr: -13		- 13,000		
	Oddíl		99: Staveništní přesun hmot				- 349,80
75	SUB	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	- 1,757	199,11	- 349,80
			Výkaz výměr: žulový blok 900x600x120 mm - 2 ks		-		
			-(0,9*0,6*0,12)*2*2,0		- 0,259		
			žulový blok 800x600x120 mm - 13 ks		-		
			-(0,8*0,6*0,12)*13*2,0		- 1,498		
	Změnový list		ZL_18: Předláždění chodníku u farské zahrady u schodiště č.3				11 410,31
	Skupina objektů		265: Revitalizace veřejného prostranství v lokalitě Tvrz, Žďár nad Sázavou				11 410,31
	Objekt		101: Rekonstrukce povrchů				11 410,31
	Oddíl		1: Zemní práce				420,00
4	SUB	113106221	Rozebrání dlažeb z drobných kostek v kam. těženém	m2	12,000	35,00	420,00
			Výkaz výměr: dle stavbyvedoucího		-		
			12		12,000		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Oddíl 5: Komunikace							
72	SUB	59121111	Kladení dlažby drobné kostky, lože z kamen.tl. 5 cm	m2	12,000	671,00	9 124,30
236	SUB	56630111	Úprava krytu z kameniva drčeného pro nový kryt s doplněním kameniva drčeného přes 0,04 do 0,06 m3/m2	m2	12,000	89,40	1 072,80
Oddíl 93: Bourání konstrukcí							
119	SUB	979071121	Očištění výbour. kostek drobných s výplní kam. lež	m2	12,000	37,12	445,39
Oddíl 99: Staveništní přesun hmot							
122	SUB	998223011	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažební	t	3,888	71,00	276,04
			Výkaz výměr: doplnění štěrku 12*0,06*1,9		-	-	-
			manipulace s kostkami 12*0,1*2,1		1,368	-	-
					2,520	-	-
Oddíl D95: Přesuny sutí a vybouraných hmot							
125	SUB	979082111	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	2,520	454,00	1 144,08
Změnový list							
Skupina objektů		ZL_19: Výkop jámy pro jímku technologie kašny - změna třídy zeminy					12 474,82
Objekt		265: Revitalizace veřejného prostranství v lokalitě Tvrz, Žďár nad Sázavou					12 474,82
Oddíl		703.2: Technologie kašny					12 474,82
1		1: Zemní práce					12 474,82
1	SUB	131301111	Hloubení nezapaž. jam hor.4 do 100 m3, STROJNĚ	m3	- 10,656	330,00	- 3 516,48
			Výkaz výměr: -3,7*3,2*0,9		- 10,656	-	-
2	SUB	131301119	Příplatek za lepivost - hloubení nezapaž. jam v hor.4	m3	- 5,328	24,25	- 129,20
			Výkaz výměr: -10,656*0,5		- 5,328	-	-
3	SUB	161101102	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	- 10,656	29,19	- 311,05
4	SUB	162701105	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	- 10,656	200,00	- 2 131,20
5	SUB	162701109	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	- 85,248	66,00	- 5 626,37
			Výkaz výměr: -10,656*8		- 85,248	-	-
6	SUB	167101101	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	- 10,656	70,00	- 745,92
9	SUB	199000005	Poplatek za skládku zeminy 1- 4	t	- 18,115	270,00	- 4 891,10
			Výkaz výměr: -10,656*1,7		- 18,115	-	-
10	SUB	162701155	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 10000 m	m3	10,656	200,00	2 131,20
12	SUB	162701159	Příplatek k vod. přemístění hor.5-7 za další 1 km	m3	85,248	8,00	681,98
			Výkaz výměr: 10,656*8		85,248	-	-
17	SUB	132501211R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm jakékoliv množství, v hornině 6, skalní frézou	m3	10,656	1 710,00	18 221,76
			Výkaz výměr: 3,7*3,2*0,9		10,656	-	-
25	SUB	199000003R00	Poplatky za skládku horniny 5 - 7, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	10,656	513,00	5 466,53
27	SUB	161101152	Svislé přemístění výkopku z horniny 5 až 7, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m	m3	10,656	41,00	436,90
234	SUB	167151103	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 do 100 m3	m3	10,656	271,00	2 887,78
Změnový list							
Skupina objektů		ZL_20: Odvodňovací žlaby 3,5 m navíc					21 963,05
Objekt		265: Revitalizace veřejného prostranství v lokalitě Tvrz, Žďár nad Sázavou					21 963,05
Oddíl		101: Rekonstrukce povrchů					21 963,05
18		1: Zemní práce					21 963,05
18	SUB	132301110	Hloubení rýh š. do 60 cm v hor.4 do 50 m3, STROJNĚ	m3	0,480	402,50	193,20
			Výkaz výměr: 3*0,4*0,4		0,480	-	-
19	SUB	132301119	Přípl. za lepivost, hloubení rýh 60 cm, hor.4, STROJNĚ	m3	0,480	87,00	41,76
26	SUB	162301101	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	0,480	109,50	52,56
30	SUB	171201201	Uložení sypaniny na skl. - sypanina na výšku přes 2m	m3	0,480	21,40	10,27
Oddíl 5: Komunikace							
77	SUB	274351215R00a	Bednění stěn odvod. žlabů - zřízení	m2	2,928	550,00	1 610,40
			Výkaz výměr: (3+0,66)*2*0,4		2,928	-	-
78	SUB	274351216R00a	Bednění stěn odvod. žlabů - odstranění	m2	2,928	220,00	644,16
79	SUB	918101111R00b	Lože odvod. žlabů z C 30/37	m3	0,510	3 570,00	1 820,70
			Výkaz výměr: 3*0,17		0,510	-	-
80	SUB	597103010	Žlab odvodňovací polymerbeton, zatížení C250 kN včetně dodávky roštu a žlabu	m	3,000	3 495,00	10 485,00
			Výkaz výměr: navíc; 3		3,000	-	-
81	SUB	597103015	Vpust k žlabu polymerbetonová C250, litinový rošt	kus	1,000	4 105,00	4 105,00
Oddíl 8: Trubní vedení							
94	SUB	8-901	Napojení přípojek na stávající kanalizaci	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00
Změnový list							
Skupina objektů		ZL_21: Stavební úpravy soklu RD č.p. 262 - Bělehrádkovi					10 118,83
Objekt		265: Revitalizace veřejného prostranství v lokalitě Tvrz, Žďár nad Sázavou					10 118,83
Oddíl		101: Rekonstrukce povrchů					10 118,83
240		62: Úpravy povrchů vnější					5 847,52
240	SUB	628195001	Očištění zdíva nebo betonu zdí a valů před započítáním oprav ručně - pod obloženým soklem	m2	9,270	154,00	1 427,58
			Výkaz výměr: 20,6*0,45		9,270	-	-
241	SUB	622131121	Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2	9,270	60,80	563,62
242	SUB	622135002	Vyrovnání podkladu vnějších stěn maltou cementovou tl do 10 mm	m2	9,270	416,00	3 856,32
Oddíl 711: Izolace proti vodě							
243	SUB	711192102	Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrku svisle na zdivu, 1 vrstva	m2	9,270	233,00	2 159,91
251	SUB	52647x	Hydroizolační nátěr pci PECIMOR 2K 301	l	24,000	87,98	2 111,40
Změnový list							
Skupina objektů		ZL_22: Nový okapový chodník za Moučkovým domem					9 580,67
Objekt		265: Revitalizace veřejného prostranství v lokalitě Tvrz, Žďár nad Sázavou					9 580,67
Oddíl		101: Rekonstrukce povrchů					9 580,67
1		1: Zemní práce					9 580,67
1	SUB	122301101	Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 100 m3	m3	1,020	235,00	1 901,66
			Výkaz výměr: 8,5*0,6*0,2		1,020	-	-
2	SUB	122301109	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 4	m3	1,020	15,95	16,27
11	SUB	113204111	Vytřetí obručniců zahradních	m	9,000	51,15	460,35
26	SUB	162301101	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	1,020	109,50	111,69
31	SUB	174101101	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním - doplnění u obrubníku	m3	1,000	130,00	130,00
			Výkaz výměr:		-	-	-
256	SUB	113107011	Odstranění podkladu z kameniva lžezného tl do 100 mm při překozech ručně - kačírky	m2	4,050	233,00	943,65
			Výkaz výměr: 9*0,45		4,050	-	-
Oddíl 711: Izolace proti vodě							
130	SUB	711132311	Prov. izolace novou fólií svisle, vč. uchyc.prvků	m2	8,500	253,00	2 150,50

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
			Výkaz výměr: 8,5*1		8,500		
131	SUB	28324206.A	Nopová fólie, výška nopů 20 mm Výkaz výměr: 8,5*1,1	m2	9,350 9,350	92,88	868,43
Oddíl 91: Doplnující práce na komunikaci							4 488,19
20	SUB	69366198	Geotextilie 300 g/m2 š. 200cm 100% PP Výkaz výměr: 8,5*0,5	m2	4,250 4,250	62,04	263,67
23	SUB	56811111	Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5, š.do 3 m Výkaz výměr: 4,25*1,1	m2	4,675 4,675	27,00	126,23
108	SUB	91810111R00a	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 20/25 Výkaz výměr: 9*0,2*0,05	m3	0,090 0,090	3 200,00	288,00
248	SUB	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	9,000	215,00	1 935,00
249	SUB	59217060	obrubník parkový betonový 1000x50x200mm přírodní Výkaz výměr: 9*1,1	m	9,900 9,900	82,10	812,79
250	SUB	6371211x	Okapový chodník z kačírku - stávající kačírky + doplnění Výkaz výměr: 8,5*0,5	m2	4,250 4,250	250,00	1 062,50
Oddíl D96: Přesuny sutí a vybouraných hmot							171,90
123	SUB	979081111	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km Výkaz výměr: obrubníky: 1*0,2*0,05*2,5*9	t	0,225 0,225	170,00	38,25
126	SUB	97999982	Poplatek za recyklaci betonu kusovost nad 1600 cm2 (skup.170101)	t	0,225	594,00	133,65
Změnový list ZL_23: Archeologický průzkum							434 929,00
Skupina objektů SSO_01: Archeologické průzkumy							434 929,00
Objekt SO 01: Archeologický průzkum u Moučkova domu							79 499,00
Oddíl 1: Zemní práce							79 499,00
31	SUB	174101101	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuštěním Výkaz výměr: zpětný dosyp: komunikace l : 4,0	m3	35,000 4,000	130,00	4 550,00
33	SUB	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neuhlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	35,000	40,00	1 400,00
34	SUB	171201101R00	Uložení sypaniny na skládku nebo do násypů nezhu. do násypů nezhuštěných	m3	35,000	21,40	749,00
165	SUB	12568	Práce rypadlem, průzkumné sondy	hod	46,000	700,00	32 200,00
166	SUB	12569	Asistence pracovníka u hloubení průzkumných sond	hod	46,000	350,00	16 100,00
167	SUB	59874	Dopravy zeminy nákladním autem MAN včetně přepravy mechanizace	hod	35,000	700,00	24 500,00
Objekt SO 02: Archeologický průzkum před kostelem - 1. část							75 200,00
Oddíl 1: Zemní práce							75 200,00
165	SUB	12568	Práce rypadlem, průzkumné sondy	hod	52,000	800,00	41 600,00
167	SUB	59874	Dopravy zeminy nákladním autem MAN včetně přepravy mechanizace	hod	48,000	700,00	33 600,00
Objekt SO 03: Archeologický průzkum před muzeem							55 110,00
Oddíl 1: Zemní práce							55 110,00
165	SUB	12568	Práce rypadlem, průzkumné sondy	hod	24,000	800,00	19 200,00
166	SUB	12569	Asistence pracovníka u hloubení průzkumných sond - 2 prac. 3 dny (obsypy, huštění apod.)	hod	49,000	390,00	19 110,00
167	SUB	59874	Dopravy zeminy nákladním autem MAN včetně přepravy mechanizace	hod	24,000	700,00	16 800,00
Objekt SO 04: Archeologický průzkum před kostelem - 2. část							225 120,00
Oddíl 1: Zemní práce							225 120,00
165	SUB	12568	Práce rypadlem, průzkumné sondy	hod	128,000	800,00	102 400,00
166	SUB	12569	Asistence pracovníka u hloubení průzkumných sond - 2 prac. 2 dny (obsypy, huštění apod.)	hod	128,000	390,00	49 920,00
167	SUB	59874	Dopravy zeminy nákladním autem MAN včetně přepravy mechanizace	hod	104,000	700,00	72 800,00
Změnový list ZL_24: Bourání + nová opěrná stěna u pana Nováka							83 632,68
Skupina objektů 265: Revitalizace veřejného prostranství v lokalitě Tvrz, Žďár nad Sázavou							83 632,68
Objekt 702: Opěrné zdi							83 632,68
Oddíl 3: Svislé a kompletní konstrukce							76 963,29
32	SUB	311211124	Zdivo nadzákladové z lomového kamene na MC 10 Výkaz výměr: skutečnost; 2,13	m3	2,130 2,130	36 133,00	76 963,29
Oddíl 96: Bourání konstrukcí							3 425,30
115	SUB	962022491	Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MC	m3	2,130	1 608,12	3 425,30
Oddíl 99: Staveništní přesun hmot							848,21
75	SUB	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	4,260	199,11	848,21
Oddíl D96: Přesuny sutí a vybouraných hmot							2 395,89
123	SUB	979081111	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km Výkaz výměr: 50% do sutí; 2,13*2,5*0,5	t	2,663 2,663	170,00	452,63
124	SUB	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km Výkaz výměr: 2,662*17	t	45,254 45,254	8,00	362,03
128	SUB	97999982	Poplatek za recyklaci betonu kusovost nad 1600 cm2 (skup.170101)	t	2,662	594,00	1 581,23
ZL_25: Materiál okapových chodníků a odpočet nopové folie u kostela							128 658,19
Změnový list 265: Revitalizace veřejného prostranství v lokalitě Tvrz, Žďár nad Sázavou							128 658,19
Skupina objektů 101: Rekonstrukce povrchů							128 658,19
Objekt 5: Komunikace							155 460,00
239	SUB	562148a	Okapový chodník okolo kostela - dodávka žulová dlažba tryskaná 45/45/8 cm, šedožlutá, ostřešné hrany	m2	25,500	5 720,00	145 860,00
252	SUB	249132x	Očištění staré dlažby okapového chodníku u kostela	hod	24,000	400,00	9 600,00
Oddíl 711: Izolace proti vodě							- 27 091,48
130	SUB	711132311	Prov. izolace nopovou fólií svisle, vč. uchyc.prvků Výkaz výměr: okolo kostela; -123,5*0,6	m2	- 74,100 - 74,100	253,00	- 18 747,30
131	SUB	28324206.A	Nopová fólie, výška nopů 20 mm Výkaz výměr: -74,1*1,2	m2	- 88,920 - 88,920	92,88	- 8 258,89
132	SUB	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m Výkaz výměr: poměrem; 0,14205/162,9*(-74,1)	t	- 0,065 - 0,065	1 320,00	- 85,29
Oddíl 99: Staveništní přesun hmot							289,67
122	SUB	998223011	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	4,080	71,00	289,67
Změnový list ZL_26: Předláždění chodníku u domu pana Nováka							76 068,75
Skupina objektů 265: Revitalizace veřejného prostranství v lokalitě Tvrz, Žďár nad Sázavou							76 068,75

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Objekt			101: Rekonstrukce povrchů				76 068,75
Oddíl			1: Zemní práce				
4	SUB	113106221	Rozebrání dlažeb z drobných kostek v kam. těžení	m2	80,000	35,00	2 800,00
			Výkaz výměr: dle stavbyvedoucího				2 800,00
			80				
					80,000		
Oddíl			5: Komunikace				
72	SUB	591211111	Kladení dlažby drobné kostky, lože z kamen. II, 5 cm	m2	80,000	671,00	53 680,00
236	SUB	566301111	Úprava krytu z kameniva drčeného pro nový kryt s doplněním kameniva drčeného přes 0,04 do 0,06 m3/m2	m2	80,000	89,40	7 152,00
Oddíl			96: Bourání konstrukcí				
119	SUB	979071121	Očištění vybour. kostek drobných s výplní kam. láž	m2	80,000	37,12	2 969,27
Oddíl			99: Staveništní přesun hmot				
122	SUB	998223011	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlaždový	t	25,920	71,00	1 840,28
			Výkaz výměr: doplnění šířku				1 840,28
			80*0,06*1,9				
			manipulace drobné kostky		9,120		
			80*0,1*2,1				
					16,800		
Oddíl			D96: Přesuny sutí a vybouraných hmot				
125	SUB	979082111	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	16,800	454,00	7 627,20
			Výkaz výměr: manipulace drobné kostky				7 627,20
			80*0,1*2,1				
					16,800		

Název akce:

**Revitalizace veřejného prostranství TVRZ, Žďár nad Sázavou
Část 1 - Prostranství lokality TVRZ**

ZMĚNOVÉ LISTY č.:	ZL 11 až ZL 26	SCHVÁLENO
--------------------------	-----------------------	------------------

Měněpráce, vícepráce: viz příloha č. 1 - Položkové soupisy prací a dodávek (změny)
viz příloha č. 2 - Odůvodnění změny (cena a termín)






OBJEDNATEL:	Město Žďár nad Sázavou
Se sídlem:	Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou
Zastoupení:	Ing. Martin Mrkos, ACCA – starosta města Fuksa Petr - odbor strategického rozvoje a investic
IČO:	295841
TDI:	Ing. Ivo Doležal

ZHOTOVITEL:	Společnost Tvrz ZR
Se sídlem:	Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziříčí
Zástupce pro věci smluvní:	Ing. Miroslav Štola, jednatel společnosti
Zástupce pro věci technické:	Bc. Petr Beneš
IČO:	15544451

POJEKTANT:	Atelier RAW s.r.o.
Se sídlem:	Lidická 1879/48, Černá Pole, 602 00 Brno
Zástupce:	Ing. arch. Tomáš Rusín
IČO:	28299442

Přílohy:

- č. 1 Ocenění – méněpráce, vícepráce
- č. 2 Zdůvodnění změny

POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY:	
Vícepráce a méněpráce : viz příloha	
DOPAD NA GENU	
	Viz příloha č. 1
SEZNAM PŘÍLOH: Rozpočet - soupis prací Rozpočet celkový Popis a zdůvodnění změny	
VYJÁDRĚNÍ ZHOTOVITELE:	SOUHLASÍM SE ZMĚNOU
Ing. Miroslav Štola Bc. Petr Beneš	
Datum: - 5. 06. 2026	 GREMIS, s.r.o. Jihlavská 230 594 01 Velké Meziříčí DIČ: CZ15544451
	Podpis: 
	Podpis:
VYJÁDRĚNÍ INVESTORA:	SOUHLASÍM SE ZMĚNOU
Fuksa Petr	
Datum: - 5. 06. 2026	MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽDÁR NAD SÁZAVOU odbor strategického rozvoje a investic ②
	Podpis: 
	Podpis:
VYJÁDRĚNÍ TDI:	SOUHLASÍM SE ZMĚNOU
Ing. Ivo Doležal	
Datum: - 5. 06. 2026	
	Podpis:
VYJÁDRĚNÍ AD:	SOUHLASÍM SE ZMĚNOU
Ing. arch. Tomáš Rusín	
Datum: - 5. 06. 2026	
	Podpis:
	Podpis:

Příl. č. 2 - Popis a zdůvodnění změny - Cena díla

ZL 11

Dopojení kanalizací

Provedení nových přípojek splaškové kanalizace

Zdůvodnění:

Z důvodu nevyhovujícího stavu trubního vedení kanalizace na pozemku objednatele provedeno napojení přípojek splaškové kanalizace u objektů č.p. 279, č.p. 314 a č.p. 282. Původní historický stav trubního vedení kanalizace nebyl v minulosti dokumentován a zaměřen - nemohl být tedy zapracován do projektové dokumentace a rozpočtu stavby SOD. Po zahájení stavebních prací byl zjištěn nevyhovující technický stav vedení kanalizace. Na žádost objednatele bylo provedeno nové trubní vedení splaškové kanalizace včetně zemních prací.

Zařazení změny dle ZZVZ

§ 222 odst. 6 ZZVZ

Zápis KD :

Předmětná změna byla projednána na kontrolních dnech stavby - viz. zápisy z KD, kde bylo dohodnuto technické provedení se zástupcem VAS a.s.

ZL 12

Opravy a úpravy u muzea

Byly provedeny úpravy dešťových svodů muzea s revizní šachtou včetně zemních prací a ochrany stávajícího zdiva.

Zdůvodnění:

Z důvodu nevyhovujícího stavu dešťových svodů a revizní šachty, objednatel požádal o provedení jejich opravy. Po odkrytí konstrukcí v těchto místech bylo poškozeno i zdivo s vnější omítkou, u kterého se provedly dozdivky s omítkou a hydrofobním nátěrem. Původní historický stav nebyl v minulosti dokumentován a zaměřen - nemohl být tedy zapracován do projektové dokumentace a rozpočtu stavby SOD. Po zahájení stavebních prací byl zjištěn nevyhovující technický stav daných konstrukcí.

Zařazení změny dle ZZVZ

§ 222 odst. 6 ZZVZ

Zápis KD

Předmětná změna byla projednána na kontrolních dnech stavby - viz. zápisy z KD, byla zpracována změnová projektová dokumentace a přepracován položkový rozpočet v předmětné části.

ZL 13

Litínové lapače střešních splavenin

Osazení litinových lapačů střešních splavenin u dešťových svodů určených objektů

Zdůvodnění:

Z důvodu provádění nových povrchů v dané lokalitě a s tím spojené revize dešťové kanalizace objektů, objednatel požadoval z architektoevických a provozních důvodů osazení nových litinových lapačů střešních splavenin.

Zařazení změny dle ZZVZ

§ 222 odst. 4 ZZVZ

Zápis KD

Požadavek na tuto změnu byl vznesen na kontrolním dnu stavby č. 9, bylo dohodnuto pro objekty v lokalitě stavby osazení litinových lapačů střešních splavenin.

ZL 14

Nové skruží (kruhové bednění z plechu) stromu před muzeem

Provedení ochrany stromu z kruhového bednění.

Zdůvodnění: Bednění bylo provedeno z technologických a technických důvodů - oddělení ornice u stromu od zpevněných dlážděných ploch kruhovou betonovou stěnou.

Zařazení změny dle ZZVZ § 222 odst. 4 ZZVZ

Zápis KD Předmětná změna byla projednána na kontrolních dnech stavby - viz. zápisy z KD, byl přepracován položkový rozpočet v předmětné části.

ZL 15

Nová zídka u schodiště č. 3

Změna provedení - nabetonování zídky u schodiště č.3.

Zdůvodnění: Z důvodu špatného stavu pohledové nadzemní části zídky podél schodiště, byla horní část provedena ze ŽB s hydrofobizačním ochranným nátěrem. Původní navržené zhlaví z kamenných bloků se po dohodě s projektantem nerealizovalo.

Zařazení změny dle ZZVZ § 222 odst. 4 ZZVZ

Zápis KD Předmětná změna byla projednána na kontrolních dnech stavby - viz. zápisy z KD, byl přepracován položkový rozpočet v předmětné části.

ZL 16

Základy pro zábradlí opěrné stěny u schodiště č. 6

Provedení základových patek pro osazení zábradlí.

Zdůvodnění: Dle požadavku objednatele a po dohodě s autorem projektu se zábradlí opěrné zdi u schodiště č. 6 nebude kotvit do opěrné zdi, ale v terénu vedle opěrné zdi, čímž dojde ke zlepšení stability a životnosti. Z tohoto důvodu byly provedeny nové betonové patky pro ukotvení zábradlí.

Zařazení změny dle ZZVZ § 222 odst. 4 ZZVZ

Zápis KD Předmětná změna byla projednána na kontrolních dnech stavby - viz. zápisy z KD, byl přepracován položkový rozpočet v předmětné části.

ZL 17

Bourání opěrné stěny u schodiště SCH1 a posunutí nového základu lampy

Vybourání opěrné zídky ve spodní části schodiště č. 1 a s tím spojené vybudování nového základu VO.

Zdůvodnění: Před provedením prací nebyl znám technický stav a provedení základových konstrukcí původní kamenné zídky - nemohl být zapracován do projektové dokumentace a do smluvního rozpočtu. Z důvodu nevyhovujícího stavu opěrné zídky a architektonických důvodů byla tato zídka vybourána. Zjištěné převýšení terénu a stávajícího schodiště nevyžaduje provedení nové opěrné zídky, pouze povrchovou úpravu terénu a nová zídka se provádět nebude. V souvislosti se změnami u zídky bylo potřeba vybudovat i nový betonový základ veřejného osvětlení.

Zařazení změny dle ZZVZ § 222 odst. 6 ZZVZ

Zápis KD Předmětná změna byla projednána na kontrolních dnech stavby - viz. zápisy z KD, byl přepracován položkový rozpočet v předmětné části.

ZL 18	<u>Předláždění chodníku u farské zahrady u schodiště č.3</u>
	Provedení předláždění chodníku ze stávajícího materiálu.
Zdůvodnění:	Z důvodu nutnosti přeložky vedení VO a vedení SATT v trase chodníku, bylo objednatelem požadováno přeložení a sjednocení dlažby chodníku u farské zahrady u schodiště č. 3, tímto byl sjednocen vzhled a materiálové provedení zpevněných ploch.
Zařazení změny dle ZZVZ	§ 222 odst. 4 ZZVZ
Zápis KD	Předmětná změna byla projednána na kontrolních dnech stavby - viz. zápisy z KD, byl přepracován položkový rozpočet v předmětné části.
ZL 19	<u>Výkop jámy pro jímku technologie kašny - změna třídy zeminy</u>
	Výkop jámy pro jímku technologie.
Zdůvodnění:	V místě výkopu jámy pro jímku technologie se ve skutečnosti vyskytovala hornina tř. 6., místo předpokládané horniny tř. 4 - provedeno zatřídění horniny dle skutečnosti na místě stavby. Při zpracování projektové dokumentace a smluvního rozpočtu nebylo možné zkontrolovat skutečné zatřídění a složení hornin v podloží.
Zařazení změny dle ZZVZ	§ 222 odst. 6 ZZVZ
Zápis KD	Předmětná změna byla projednána na kontrolních dnech stavby - viz. zápisy z KD, byl přepracován položkový rozpočet v předmětné části.
ZL 20	<u>Odvodňovací žlaby 3,5 m navíc</u>
	Dodávka a osazení odvodňovacího žlabu délky 3,5 m před muzeem.
Zdůvodnění:	Na základě požadavku objednatele a z provoznětechnických důvodů byly navíc dodány a osazeny odvodňovací žlaby délky 3,5 m před vchodem do muzea - z důvodu bezpečného odvedení povrchových dešťových vod.
Zařazení změny dle ZZVZ	§ 222 odst. 4 ZZVZ
Zápis KD	Předmětná změna byla projednána na kontrolních dnech stavby - viz. zápisy z KD, byl přepracován položkový rozpočet v předmětné části.
ZL 21	<u>Stavební úpravy soklu RD č.p. 262 - Bělehrádkovi</u>
	Úprava povrchu části soklu budovy přiléhající ke schodišti č.1.
Zdůvodnění:	Historicky nebylo známo technické provedení a stav v prostoru původního schodiště - v místě styku schodišťových stupňů se sousedním domem. Po vybourání stávajících prvků schodiště byl zjištěn zhoršený stav soklu přiléhající budovy u schodiště, některé původní schodišťové stupně byly částečně zapuštěny do soklových a základových konstrukcí domu - tyto skutečnosti nebylo možné předvídat a zahrnout od projektové dokumentace a smluvního rozpočtu. Dle požadavku objednatele bylo provedeno očištění, vyrovnání vnější cementovou omítkou a nátěr hydroizolační hmotou - zlepšení technického stavu a zamezení vlivu působení soli na sousední objekt při zimní údržbě schodiště.
Zařazení změny dle ZZVZ	§ 222 odst. 6 ZZVZ
Zápis KD	Předmětná změna byla projednána na kontrolních dnech stavby - viz. zápisy z KD, byl přepracován položkový rozpočet v předmětné části.

ZL 22**Nový okapový chodník za Moučkovým domem****Provedení okapového chodníku s říčním kamenivem.**

Zdůvodnění:

Historicky nebyl zřejmý způsob provedení hydroizolace Moučkova domu. Na základě požadavku objednatele došlo k obnažení konstrukcí pod úroveň terénu a k posouzení vlhkosti objektu Moučkova domu v prostoru od kostela sv. Prokopa. Byla zjištěna zvýšená vlhkost a bylo potřeba provést sanační opatření zdiva, která spočívala ve vybourání stávajícího okapového chodníku, v odkopávkách, provedení nopové folie s ochrannou geotextilií a provedení nového okapového chodníku - dle návrhu specialisty na odvlhčení budov - Ing. Šťastného.

Zařazení změny dle ZZVZ

§ 222 odst. 6 ZZVZ

Zápis KD

Předmětná změna byla projednána na kontrolních dnech stavby - viz. zápisy z KD, byl přepracován položkový rozpočet v předmětné části.

ZL 23**Archeologický průzkum****Práce při archeologických průzkumech dle pokynů ve stavebním povolení stavby.**

Zdůvodnění:

Na základě zprávy ke stavbě od "Pueblo - archeologická společnost, o.p.s" byly provedeny archeologické průzkumy, které prováděla firma Archaia Brno z.ú. Při provádění průzkumu byla nutná nezbytná součinnost se zhotovitelem - zejména při zemních pracích - za pomoci techniky a pracovníků zhotovitele. Skutečný rozsah zemních a pomocných prací při provedení archeologického průzkumu nebylo možné při zpracování projektové dokumentace stavby a smluvního rozpočtu specifikovat. Práce byly provedeny zhotovitelem stavby z důvodu dostupnosti jeho techniky a pracovníků na staveništi, což umožnilo optimalizaci finančních nákladů, kontinuální postup navazujících stavebních prací a časovou úsporu.

Zařazení změny dle ZZVZ

§ 222 odst. 5 ZZVZ

Zápis KD

Předmětná změna byla projednána na kontrolních dnech stavby - viz. zápisy z KD, byl vypracován položkový rozpočet v předmětné části.

ZL 24**Bourání + nová opěrná stěna u pana Nováka****Vybourání stávající kamenné opěrné zídky a provedení nové.**

Zdůvodnění:

Historicky nebylo známé technické provedení konstrukce zídky sousedící se schodištěm. Při provádění stavebních prací byl zjištěn nevyhovující technický stav opěrné zídky u schodiště č. 2 - u domu Ing. Nováka č.p. 268 (nesoudržné zdivo). Objednatel po dohodě s projektantem rozhodl o vybourání stávajících konstrukcí a vybudování nové opěrné kamenné zídky.

Zařazení změny dle ZZVZ

§ 222 odst. 6 ZZVZ

Zápis KD

Předmětná změna byla projednána na kontrolních dnech stavby - viz. zápisy z KD, byl přepracován položkový rozpočet v předmětné části.

ZL 25**Materiál okapových chodníků a odpočet nopové folie u kostela****Použití stávající dlažby a doplnění chybějící nové ostařené dlažby okapového chodníku.**

Zdůvodnění:

Dle žádosti farnosti ZR o odborný návrh provedení okapového chodníku u kostela bylo rozhodnuto, že stávající dlažba bude očištěna a použita zpět. Vzhledem ke špatnému stavu některých kamených původních dlažeb bylo dohodnuto (se schválením pracovníkem památkové péče) doplnění nové dlažby s úpravou povrchu "stařením" - bez spárování speciálním tmelem a neprovedením původně navržené nopové folie. Práce byly provedeny zhotovitelem stavby z důvodu dostupnosti jeho techniky a pracovníků na staveništi. Důležitá byla schopnost zhotovitele zajistit vhodné materiálové složení nových kamenných prvků a způsob jejich řemeslného opracování - v souladu s provedením kamenických prací v dané lokalitě. Tyto skutečnosti umožnily optimalizaci finančních nákladů, kontinuální postup navazujících stavebních prací a časovou úsporu.

Zařazení změny dle ZZVZ § 222 odst. 5 ZZVZ

Zápis KD Předmětná změna byla projednána na kontrolních dnech stavby - viz. zápisy z KD, byl přepracován položkový rozpočet v předmětné části.

ZL 26 Předláždění chodníku u domu pana Nováka

Provedení předláždění chodníku ze stávající dlažby.

Zdůvodnění: Z důvodu nového vedení inženýrských sítí a nerovností stávajícího dlážděného povrchu objednatel rozhodl o novém předláždění celého chodníku, aby došlo k ucelenému vzhledu a jednoduššímu.

Zařazení změny dle ZZVZ § 222 odst. 4 ZZVZ

Zápis KD Předmětná změna byla projednána na kontrolních dnech stavby - viz. zápisy z KD, byl přepracován položkový rozpočet v předmětné části.

2) Přehled nákladů (v Kč bez DPH)

Původně sjednaná cena díla bez DPH (SoD + Dodatek 1)	27 047 018,92 Kč
Cena těchto změnových listů	932 237,73 Kč
Nová cena díla bez DPH	27 979 256,65 Kč

Stavba :

Revitalizace veřejného prostranství Tvrz, Ždár nad Sázavou, část 1 Prostranství lokality Tvrz

Město Ždár nad Sázavou, Žižkova 227/1, 591 01 Ždár nad Sázavou
Společnost Tvrz ZR, Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziříčí

Investor:
Zhotovitel:

REKAPITULACE ZMĚN k Dodatku č.3 ke smlouvě o dílo

Název změny/vícepráce	Stručný popis změny/vícepráce	Odpočet	Připčet	Odsouhlasená cena k realizaci	Dopad na termín realizace ANO / NE	Poznámky
ZL_11: Dopolžení kanalizací	Jedná se o změny nepředvídatelné související s rekonstrukcí		90 123,27 Kč	90 123,27 Kč	NE	§ 222 odst. 6 ZNVZ
ZL_12: Opravy a úpravy u muzea	Jedná se o změny směřující ke zvýšení funkčnosti a kvality budoucího provozu (uživatelská optimalizace)		32 891,34 Kč	32 891,34 Kč	NE	§ 222 odst. 6 ZNVZ
ZL_13: Litinové lapače střechních splavenin	Jedná se o změny směřující ke zvýšení funkčnosti a kvality budoucího provozu (uživatelská optimalizace)		73 656,28 Kč	73 656,28 Kč	NE	§ 222 odst. 4 ZNVZ
ZL_14: Nové skruzi (kruhové bednění z plechu) stromu před muzeem	Jedná se o dodatečný požadavek objednatel (změny) směřující k zajištění technické funkčnosti provozu		12 409,65 Kč	12 409,65 Kč	NE	§ 222 odst. 4 ZNVZ
ZL_15: Nová zídka u schodiště č. 3	Jedná se o dodatečný požadavek objednatel (změny) směřující k zajištění zlepšení funkčnosti, životnosti a stability	-136 701,07 Kč	35 903,71 Kč	-100 797,36 Kč	NE	§ 222 odst. 4 ZNVZ
ZL_16: Základy pro zábradlí opěrné stěny u schodiště č. 6	Jedná se o dodatečný požadavek objednatel (změny) směřující k zajištění zlepšení funkčnosti, životnosti a stability		37 553,48 Kč	37 553,48 Kč	NE	§ 222 odst. 4 ZNVZ
ZL_17: Bourání opěrné stěny u schodiště SCH1 a posunutí nového základu lampy	Jedná se o změny nepředvídatelné související s rekonstrukcí	-54 659,46 Kč	52 224,23 Kč	-2 435,22 Kč	NE	§ 222 odst. 6 ZNVZ
ZL_18: Předlážení chodníku u farské zahrady u schodiště č. 3	Jedná se o změny směřující ke zvýšení kvality budoucího provozu, bezpečnosti a estetické hodnoty		11 410,31 Kč	11 410,31 Kč	NE	§ 222 odst. 4 ZNVZ
ZL_19: Výkop jámy pro jímku technologie kašny - změna třídy zeminy	Jedná se o změny nepředvídatelné související s rekonstrukcí	-17 351,32 Kč	29 826,14 Kč	12 474,82 Kč	NE	§ 222 odst. 6 ZNVZ
ZL_20: Odvodňovací žlaby 3,5 m navíc	Jedná se o změny směřující ke zvýšení funkčnosti a kvality budoucího provozu (uživatelská optimalizace)		21 963,05 Kč	21 963,05 Kč	NE	§ 222 odst. 4 ZNVZ
ZL_21: Stavební úpravy soklu RD č.p. 262 - Bělehrádkovi	Jedná se o změny nepředvídatelné související s rekonstrukcí		10 118,83 Kč	10 118,83 Kč	NE	§ 222 odst. 6 ZNVZ
ZL_22: Nový okapový chodník za Moučkovým domem	Jedná se o změny nepředvídatelné související s rekonstrukcí		9 580,67 Kč	9 580,67 Kč	NE	§ 222 odst. 6 ZNVZ
ZL_23: Archeologický průzkum	Jedná se o změny související s rekonstrukcí		434 929,00 Kč	434 929,00 Kč	NE	§ 222 odst. 5 ZNVZ
ZL_24: Bourání + nová opěrná stěna u pana Nováka	Jedná se o změny nepředvídatelné související s rekonstrukcí		83 632,68 Kč	83 632,68 Kč	NE	§ 222 odst. 6 ZNVZ
ZL_25: Materiál okapových chodníků a odpočet nopové folie u kostela	Jedná se o změny směřující ke zvýšení kvality budoucího provozu, bezpečnosti a estetické hodnoty	-27 091,48 Kč	155 749,67 Kč	128 658,19 Kč	NE	§ 222 odst. 5 ZNVZ
ZL_26: Předlážení chodníku u domu pana Nováka	Jedná se o změny směřující ke zvýšení kvality budoucího provozu, bezpečnosti a estetické hodnoty		76 068,75 Kč	76 068,75 Kč	NE	§ 222 odst. 4 ZNVZ
Celkem DODATEK č. 3 v Kč bez DPH				932 237,73 Kč		