

DODATEK Č. 1
KE SMLouvĚ O DíLO č. DS202502775

č. objednatele: DS202502775/1

č. zhotovitele:

na provedení stavebních prací

„Rezidenční parkování ul. Cihlářská a Kyjevské náměstí“

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)

(dále jen jako „Dodatek č. 1“)

Smluvní strany:

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Sídlo: nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1
Zastoupený: Ing. Jaroslavem Zámečnickem, CSc., primátorem města
ve věcech technických oprávněn k jednání: Mgr. Zuzana Šimková, vedoucí odboru dopravních staveb
Bc. Martina Železná, vedoucí oddělení investic
IČO: 00262978
DIČ: CZ00262978
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č.ú: [REDACTED]
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: SIZ s.r.o.
PSČ, sídlo: 468 45, Velké Hamry 694
zastoupený: Lubomírem Koublem, jednatelem
IČO: 27265480
DIČ: CZ27265480
bank. spojení: ČS a.s., č.ú. [REDACTED]
ve věcech smluvních oprávněn k jednání: Lubomír Kouble
ve věcech technických oprávněn k jednání: Lubomír Kouble
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 21530
(dále jen „zhotovitel“)

I. Předmět

1. Smluvní strany uzavřely dne 12. 11. 2025 Smlouvu o dílo č. DS202502775 (dále jen „Smlouva“ nebo „SOD“), jejímž předmětem je výstavba nových a rekonstrukce stávajících parkovacích stání a realizace dalších prací v rozsahu projektu o názvu „**Rezidenční parkování ul. Cihlářská a Kyjevské náměstí**“.
2. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je změna níže uvedených ujednání Smlouvy.
3. V průběhu provádění díla se vyskytla potřeba realizovat dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a zároveň jsou nezbytné pro provedení díla. Jedná se o následující změny:
 - Kyjevské náměstí

- sanace podloží (odkop podloží, skládkovné a šterkodrt' prolitá betonem) pod plochou vegetačních tvárníc na základě nevyhovujících zkoušek únosnosti pláně.
 - odpočet za kácení stromů, které již bylo provedeno investorem před předáním staveniště.
 - osazení provizorního dopravního značení včetně vyřízení prodloužení dopravně informační opatření do konce roku 2026 z důvodu kolaudačního řízení místo předčasného užívání stavby.
 - odpočet za skládkovné asfaltového recyklátu, který byl využit do podkladních konstrukcí komunikací.
 - odpočet za odstranění a skládkovné předpokládaného betonového podkladu komunikací.
 - výkopy a skládkovné zeminy, která byla místo předpokládaného betonového podkladu.
 - odpočet geotextilie, kterou nahrazuje sanační vrstva ze šterkodrti prolitá betonem.
 - odstranění stávajícího pařezu zasahujícího do parkovacího stání.
 - prořez stávajících stromů zasahujících do parkovacích stání.
 - obnova revizních šachet DN 1000 (3 ks), které byly zjištěny po odstranění konstrukčních vrstev komunikace.
 - v prostoru komunikace zjištěn neidentifikovaný kabel, který byl uložen do chráničky.
 - výměna nefunkční ovládací tyče stávajícího šoupěte vodovodu.
 - oddělení nesoudržného asfaltu u navazující části vjezdu žulovou dvoulinkou.
 - odstranění železobetonových částí zasypaného bazénu zasahující do parkovacích stání.
 - stožáry VO budou provedeny v barvě RAL a kónického tvaru.
 - Ulice Cihlářská
 - odstranění a likvidace panelů zjištěných v místě parkovacích stání.
 - odpočet výkopu, skládkovného a šterkodrtě za části ponechaných stávajících panelů.
 - odpočet za zrušené jedno parkovací stání v KM 0,180 z důvodu ochrany kořenového balu stávajícího stromu.
 - úprava vstupních komínků do armaturní komory parovodu včetně osazení vodotěsných poklopů.
 - úprava stávajícího zábradlí u kontejnerového stání.
 - ochrana stávajícího kabelu za palisádami u kontejnerového stání.
 - ochrana stávajících kabelových tras v Km 0,180 obetonováním.
4. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 je v souladu s § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, neboť se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. Dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jsou nezbytné pro řádné provedení díla a změna v osobě dodavatele není možná z ekonomických nebo technických důvodů a z důvodu výrazného zvýšení nákladů zadavateli v případě změny v osobě dodavatele.
5. Změny díla a jejich ocenění jsou podrobně specifikovány ve Změnovém listě č. 1 s položkovým rozpočtem, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku a jsou jeho nedílnou součástí.
6. V důsledku změny plnění se smluvní strany dohodly na změně smluvní ceny díla a na prodloužení termínu výstavby.

II. Změna ceny

1. Smluvní strany se v souladu s čl. 16 odst. 16.1 SOD dohodly, v důsledku změny předmětu plnění, na změně ceny za dílo sjednané v čl. 5. odst. 5.1 SOD, a to na jejím celkovém zvýšení o částku 402 417,89 Kč bez DPH, tj. 486 925,65 Kč včetně DPH. Cena víceprací dle tohoto dodatku činí 508 189,58 Kč bez DPH, cena méněprací činí 105 771,69 Kč bez DPH.

Celková cena za dílo dle původního znění SOD:	5 239 879,40 Kč bez DPH
	1 100 374,67 Kč DPH 21%
	6 340 254,07 Kč včetně DPH

Zvýšení ceny dle Dodatku č. 1

402 417,89 Kč bez DPH
84 507,76 Kč DPH 21%
486 925,65 Kč včetně DPH

Celková cena díla na základě tohoto Dodatku č. 1

5 642 297,29 Kč bez DPH
1 184 882,43 Kč DPH 21%
6 827 179,72 Kč včetně DPH

III. Změna doby plnění díla

1. Objednatel a Zhotovitel se v souladu se zněním čl 4. odst. 4.7.4 SOD za podmínek v něm uvedených dohodli na prodloužení termínu díla, resp. jeho části v důsledku změny rozsahu plnění. Prodloužení termínu, které si vynutila zejména nutnost provedení sanace podloží (odtěžení zeminy, doplnění štěrkodrtě a vytvrzení betonového vsypu), je přiměřené realizovaným dodatečným pracím.
2. Smluvní strany se v důsledku shora uvedených skutečností dohodly na prodloužení lhůty výstavby, tj. dokončení stavebních prací, sjednané v čl. 4. odst. 4.1.4. SOD **o 1 týden**, celkem tak činí **lhůta výstavby včetně realizace krajinných úprav max. 13 týdnů od předání a převzetí staveniště.**

IV. Doložky

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje v Dodatku č. 1, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.
3. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle tohoto Dodatku č. 1 poskytnutá před jeho účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností tohoto Dodatku č. 1, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.


V. Ostatní ujednání

1. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven elektronicky v jediném elektronickém originále a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.
2. Tento Dodatek č. 1 je uzavírán na základě dohody Smluvních stran, reflektuje současný stav mezi Smluvními stranami a stav prováděného díla a uzavřením se stává nedílnou součástí SOD.
3. Ostatní ujednání SOD tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti v původním znění. Smluvní strany se zavazují, že budou postupovat v souladu s účelem SOD ve znění Dodatku č. 1, v souladu s oprávněnými zájmy druhé Smluvní strany, a že uskuteční veškeré jednání, které se ukáže být nezbytné pro dosažení účelu SOD.

4. Smluvní strany na důkaz souhlasu a porozumění shora uvedenému textu Dodatku č. 1 tímto prohlašují, že tento Dodatek č. 1 byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
5. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno usnesením Rady města Liberec č. 719/2026 ze dne 2. 6. 2026.


Příloha č. 1: Změnový list č. 1 včetně položkového rozpočtu

V Liberci dne:








.....
za objednatele
Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.
primátor města

Ve Velkých Hamrech dne:



.....
za zhotovitele
Lubomír Koublé
jednatel

NÁVRH ZMĚNY				číslo: 01/2026	
Zhotovitel:		SIZ s.r.o., 468 45, Velké Hamry 694			
Komu: Statutární město Liberec			Datum: 18.5.2026		
Název akce: Rezidenční parkování ul. Cihlářská a Kyjevské náměstí					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem-	Faxem:	osobně	
		x			
Odkazy	na specifikaci:	Příloha č. 1 - rozdílový rozpočet			
	na výkresy:				
	na rozpočtové podklady:	Přílohou změnového listu je rozdílový rozpočet			
	na jinou část smlouvy:				
Popis a zdůvodnění změny:					
KYJEVSKÉ NÁMĚSTÍ					
<ol style="list-style-type: none"> Sanace podloží (odkop podloží, skládkovné a štěrkodrt' prolitá betonem) pod plochou vegetačních tvárnic na základě nevyhovujících zkoušek únosnosti pláně. Odpočet za kácení stromů, které již bylo provedeno investorem před předáním staveniště. Osazení provizorního dopravního značení včetně vyřízení prodloužení dopravně informačního opatření do konce roku 2026 z důvodu kolaudačního řízení místo předčasného užívání stavby. Odpočet za skládkovné asfaltového recyklátu, který byl využit do podkladních konstrukcí komunikací. Odpočet za odstranění a skládkovné předpokládaného betonového podkladu komunikací. Výkopy a skládkovné zeminy, která byla místo předpokládaného betonového podkladu. Odpočet geotextilie, kterou nahrazuje sanační vrstva ze štěrkodrti prolitá betonem. Odstranění stávajícího pařezu zasahujícího do parkovacího stání. Prořez stávajících stromů zasahujících do parkovacích stání. Obnova revizních šachet DN 1000 (3 ks), které byly zjištěny po odstranění konstrukčních vrstev komunikace. V prostoru komunikace zjištěn neidentifikovaný kabel, který byl uložen do chráničky. Výměna nefunkční ovládací tyče stávajícího šoupěte vodovodu. Oddělení nesoudržného asfaltu u navazující části vjezdu žulovou dvoulinkou. Odstranění železobetonových částí zasypaného bazénu zasahující do parkovacích stání. Stožáry VO budou provedeny v barvě RAL a kónického tvaru. 					
CIHLÁŘSKÁ ULICE					
<ol style="list-style-type: none"> Odstranění a likvidace panelů zjištěných v místě parkovacích stání. Odpočet výkopu, skládkovného a štěrkodrtě za části ponechaných stávajících panelů. Odpočet za zrušené jedno parkovací stání v KM 0,180 z důvodu ochrany kořenového balu stávajícího stromu. Úprava vstupních komínků do armaturní komory parovodu včetně osazení vodotěsných poklopů. Úprava stávajícího zábradlí u kontejnerového stání. Ochrana stávajícího kabelu za palisádami u kontejnerového stání. Ochrana stávajících kabelových tras v Km 0,180 obetonováním. 					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti X
Počet připojených listů výkresů změny:					

Ocenění změny:	
Celkem 402.417,89 Kč bez DPH	
Nově navržená změna sjednané ceny díla 5.642.297,29 Kč bez DPH	Změna času plnění: 1 týden
Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: 402.417,89 Kč bez DPH	
Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 508.189,58 Kč bez DPH. Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 105.771,69 Kč bez DPH.	
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 1	
Zástupce zhotovitele:	
Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.	
Lubomír Kouble	Podpis.....  Datum 27-05-2026
PŘIJETÍ ZMĚNY	
Posouzení změny:	
Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:	
1) Odůvodnění dodatečných stavebních prací za užití § 222, odst. 5 ZZVZ) práce nebyly v původním závazku a jsou nezbytné a jejich zadání jinému zhotoviteli by způsobilo značné komplikace.	
Stanovisko projektanta:	
Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny	
Jan Maděra	Podpis  Datum..... 27-05-2026
Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:	
TDI souhlasí s finančním dodatkem a předkládá investorovi k přijetí.	
Václav Syříště	Podpis  Datum 27-05-2026
Zástupce objednatele	
Objednatel posoudil finanční dodatek	
Mgr. Karla Hackelová	Podpis  Datum 27-05-2026
	
Toto Přijetí změny (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako oprávnující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.	



Firma:

ZL-1 - Rekapitulace ceny**Stavba: 15032024 - REZIDENČNÍ PARKOVANÍ UL. CIHLÁRSKÁ A KYJEVSKÉ NAM.**

Celková cena bez DPH: 402 417,09

Objekt	Popis	Cena bez DPH		
000	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY (VON)	3 750,00		
101	KOMUNIKACE	249 466,28		
102	KOMUNIKACE	129 805,65		
421	PŘELOŽKA OSVĚTLENÍ POZEMNÍ KOMUNIKACE	19 395,16		

EstiCon		E		Firma:					
S		Soupis prací objektu				000		3 750,00	
O		Stavba: 15032024 REZIDENČNÍ PARKOVÁNÍ UL. CIHLÁŘSKÁ A KYJEVSKÉ NÁM.				Rozpočet: 000 VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY (VON)			
Typ	Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název Položky	MJ	Množství	Cena		Cenová soustava
							Jednotková	Celkem	
0	1	2	3	4	5	6,00	7,00	8,00	9
SD		1		Zemní práce				-14 000,00	
P	12	112018		KÁČENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEŽŮ, ODVOZ DO 20KM	KUS	-4,00	3 500,00	-14 000,00	OTSKP ~ 2024
Nové pol., které neobsahuje VV								17 750,00	
		02720R		DIO - projednání osazení DZ (projíždíte stavbou) do konce roku 2026	KPL	1,000	3 500,00	3 500,00	OTSKP ~ 2025
		02720R		DIO - pronájem DZ vč. Podstavce do konce roku 2026 - 5xDZ * 190dnů	Dny	950,000	15,00	14 250,00	OTSKP ~ 2025

EstiCon		E		Firma:					
S		15032024 REZIDENČNÍ PARKOVÁNÍ UL. CIHLÁŘSKÁ A KYJEVSKÉ NÁM.		101		249 466,28			
O		101 KOMUNIKACE							
Typ	Pof. číslo	Kód položky	Varianta	Název Položky	MJ	Množství	Cena		Cenová soustava
0	1	2	3	4	5.00	6.00	Jednotková	Celkem	9
							7.00	8.00	
SD		0		Všeobecné konstrukce a práce				-36 285,00	
P	1	015111		POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI	T	108,30	580,00	62 814,00	OTSKP ~ 2024
				Sanace pod zatravňovací dlažbou a pojezdými plochami - viz výpočet GP celkem 645 m2 - VV 360 m2 = 285*0,2*1,9					
P	2	015130		POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU	T	-88,20	1 100,00	-97 020,00	OTSKP ~ 2024
				Odpočet - asfalt byl zapracován do sanační vrstvy pol. 17					
P	3	015140		POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLICE OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV	T	-67,50	350,00	-23 625,00	OTSKP ~ 2024
				Skutečná plocha betonu pol. č. 6 je 200 - 380 = -180 m2*0,15*2,5					
P	4	015150		POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 08 ŠTĚRK Z KOLEJIŠTĚ (ODPAD PO RECYKLACI)	T	56,70	380,00	21 546,00	OTSKP ~ 2024
				Místo betonu pol. č. 6 je kce ze ŠD - 180 m2*0,15*2,1					
SD		1		Zemní práce				10 229,00	
P	6	113358		ODSTRAN PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ DO 20KM	M3	-27,00	980,00	-26 460,00	OTSKP ~ 2024
				Skutečná plocha betonu - 200 - 380 = -180 m2*0,15					
P	11	123738		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 20KM	M3	56,13	450,00	25 259,00	OTSKP ~ 2024
				Sanace pod zatravňovací dlažbou a pojezdými plochami - viz výpočet GP celkem 645 m2 - VV 360 m2 = 285*0,2		57,00			
P	12	123838		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. II, ODVOZ DO 20KM	M3	27,00	550,00	14 850,00	OTSKP ~ 2024
				Místo betonu pol. č. 6 je kce ze ŠD - 180 m2*0,15					
P	14	171103		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM DO 100% PS	M3	-36,00	95,00	-3 420,00	OTSKP ~ 2024
TS				Odpočet - nahrazuje pol. č. 17					
SD		2		Základy				-17 000,00	
P	18	21461C		SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 300G/M2	M2	-250,00	68,00	-17 000,00	OTSKP ~ 2024
PP				Konstrukční vrstvy z ŠD – drenážní a geotextilie na HDK položena separační geotextilie v ploše 250,0m2 s gramáží 300g/m2					
VV				250 = 250,000 [A]					
				Položka zahrnuje:					
				- dodávku předepsané geotextilie					
				- úpravu, očištění a ochranu podkladu					
				- přichycení k podkladu, případně zatížení					
				- úpravy spojů a zajištění okrajů					
				- úpravy pro odvodnění					
				- nutné přesahy (nezapočítávají se do výměry)					
SD		5		Komunikace				185 250,00	
P	23	56434		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKU VYPLŇ CEM MALTOU TL DO 200MM	M2	285,00	650,00	185 250,00	OTSKP ~ 2024
				Sanace pod zatravňovací dlažbou a pojezdými plochami - viz výpočet GP celkem 645 m2 - VV 360 m2					
				Nové pol., které neobsahuje VV				107 272,28	
		112228		ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,9M, ODVOZ DO 20KM - stávající pařez zasahující do parkovacího stání	KUS	1,00	2 257,76	2 258,00	OTSKP ~ 2025
		015340		POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 02 01 03 PAŘEZY	T	2,90	2 722,00	7 894,00	OTSKP ~ 2025
		184721		ZDRAVOTNÍ ŘEZ VĚTVÍ STROMŮ K MENĚ D DO 50CM - prořez stromů zasahujících do profilu parkovacího stání	KUS	2,00	2 141,84	4 284,00	OTSKP ~ 2025
		015160		POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 02 01 03 SMÝČENÉ STROMY A KEŘE	T	0,30	1 029,99	309,00	OTSKP ~ 2025
		899110		BETONOVÝ POKLOP D400 - přiznání stávací RŠ skryté pod původním asfaltem	KUS	3,00	5 713,74	17 141,00	OTSKP ~ 2025
		894410302		Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 deska zákrty - přiznání stávací RŠ skryté pod původním asfaltem	KUS	3,00	2 410,00	7 230,00	URS 2026-01
		BTL.0006069.URS		Deska betonová přechodová TZK-Q 625/200/90 T 62,5x20x9cm - přiznání stávací RŠ skryté pod původním asfaltem	KUS	3,00	5 742,81	17 228,00	URS 2026-01
		452112111		Osazení betonových prstenců nebo rámu na sucho výšky do 100 mm pod poklady a mříže - přiznání stávací RŠ skryté pod původním asfaltem	KUS	9,00	223,00	2 007,00	URS 2026-01
		BBC.0075284.URS		Prstence TBW-Q 600/100/120 - přiznání stávací RŠ skryté pod původním asfaltem	KUS	9,00	420,48	3 784,00	URS 2026-01
		702232		KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DÉLENÁ DN PŘES 100 DO 200 MM - zajištění neidentifikovaného stávajícího kabelu	M	18,00	579,81	10 437,00	OTSKP ~ 2025
		13193		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR III - ruční výkop pro výměnu ovládací tyče stávajícího šoupěte vodovodu	M3	1,00	1 544,43	1 544,00	OTSKP ~ 2025
		17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ - zásyp pro výměnu ovládací tyče stávajícího šoupěte vodovodu	M3	1,00	1 006,21	1 006,00	OTSKP ~ 2025
		891927		ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 100MM S POKLOPEM	KUS	1,00	2 241,38	2 241,00	OTSKP ~ 2025
P	27	91771		OBRUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK VELKÝCH - předěl mezi novou a stávající asfaltovou plochou na pozemku č. 128	M	13,00	1 800,00	23 400,00	OTSKP ~ 2024
PP				Dlažďená plocha z kamenné kostky štípané velké - světlá žula - dvojlínka Do AC na ŠD, bude osazena dvojlínka - Dlažba velká 16/16 nová – žula v ploše 27,0m2 (80,0m). Dlažba drobná bude položena do betonu C20/25n XF3 min tl. 100mm s patkou a do výše AC. Spárování dlažby, bude provedeno čerstvým betonem C20/25n XF3 a následným omytím! Skladba kostek bude řádková. spárování součást položky					

VV								
TS			Položka zahrnuje: - dodání a pokládku jedné řady dlažebních kostek o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací - betonové lože i boční betonovou opěrku					
	967168	VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ ŽELEZOBET S ODVOZEM DO 20KM	M3	0,87	7 481,93	6 509,28	OTSKP ~ 2025	
		Část základu stěny stávajícího bazénu - 2*(0,5*0,6*0,7) + 0,5*0,6*1,5						

EstiCon		E		Firma:					
S		O		15032024 REZIDENČNÍ PARKOVÁNÍ UL. CIHLÁŘSKÁ A KYJEVSKÉ NÁM.		102		129 805,65	
Stavba:		102 KOMUNIKACE							
Rozpočet:									
Typ	Pof. číslo	Kód položky	Varianta	Název Položky	MJ	Množství	Cena		Cenová soustava
0	1	2	3	4	5,00	6,00	Jednotková	Celkem	9
							7,00	8,00	
SD		0		Všeobecné konstrukce a práce				-2 136,00	
P	2	015140		POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV	T	36,20	350,00	12 670,00	OTSKP ~ 2024
				Podklad stání pro kontejnery u palisád - 1,2*10*0,25		7,50			
				Podklad pro stání v Km 0,060 - 4*5*0,25		12,50			
				Podklad pro stání v řezu č. 5 (panely) - 4,8*5,5*0,15		9,90			
				Podklad pro stání v Km 0,180 (panely) - 1,5*11,2*0,15		6,30			
P	3	015150		POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 08 ŠTĚRK Z KOLEJIŠTĚ (ODPAD PO RECYKLACI)	T	-38,96	380,00	-14 806,00	OTSKP ~ 2024
				Podklad stání pro kontejnery u palisád - 1,2*10*0,25		-6,30			
				Podklad pro stání v Km 0,060 - 4*5*0,25		-10,50			
				Podklad pro stání v řezu č. 5 (panely) - 4,8*5,5*0,15		-8,32			
				Podklad pro stání v Km 0,180 (panely) - 1,5*11,2*0,15		-5,29			
				Stávající Panely v řezu č. 6 - (2,8*4,7+2,8*5)*0,15		-8,56			
SD		1		Zemní práce				5 017,00	
P	5	113188		ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 20KM	M3	13,20	1 200,00	15 840,00	OTSKP ~ 2024
PP				Po odstranění AC a obrub bude odstraněna betonová dlažba DL- 80 s podkladem v celkové ploše 110,0m2 a tl. 120mm s odvozem na skládku, nebo k recyklaci (13,2m3).					
				poplatek za skládkovné, nebo recyklaci betonu v pol 015140					
P	9	123838		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. II, ODVOZ DO 20KM	M3	-18,55	550,00	-10 205,00	OTSKP ~ 2024
				Podklad stání pro kontejnery u palisád - 1,2*10*0,25		-3,00			
				Podklad pro stání v Km 0,060 - 4*5*0,25		-5,00			
				Podklad pro stání v řezu č. 5 (panely) - 4,8*5,5*0,15		-3,96			
				Podklad pro stání v Km 0,180 (panely) - 1,5*11,2*0,15		-2,52			
				Stávající Panely v řezu č. 6 - (2,8*4,7+2,8*5)*0,15		-4,07			
P	10	171103		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮP SE ZHUTNĚNÍM DO 100% PS	M3	-6,50	95,00	-618,00	OTSKP ~ 2024
SD		4		Vodorovné konstrukce				-5 460,00	
P	14	451521		VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,7 Zrušeno 1x stání v Km 0,180 - 5*2,8*0,3	M3	-4,20	1 300,00	-5 460,00	OTSKP ~ 2024
SD		5		Komunikace				-30 891,00	
P	15	56330	1	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI - fr 0/63 Stávající panely v řezu č. 5 - 4,8*2,9*0,15 Stávající Panely v řezu č. 6 - (2,8*4,7+2,8*5)*0,15	M3	-9,76	1 300,00	-12 691,00	OTSKP ~ 2024
				PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z DÍLCŮ BETON DO C25/30 - v Km 0,180 ochrana stávající kabelové trasy umístěné pod novou komunikací		-1,50			
				Zrušeno 1x stání v Km 0,180 - 5*2,8*0,15		-2,10			
P	22	58402	1	VOZOVKOVÉ KRYTŮ Z VEGETAČNÍCH DÍLCŮ DO LOŽE Z KAM TL PŘES 100MM Zrušeno 1x stání v Km 0,180 - 5*2,8	M2	-14,00	1 300,00	-18 200,00	OTSKP ~ 2024
						-14,00			
				Nové pol., které neobsahuje VV				163 275,65	
		89921		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ - vstup do AK parovodu	KS	2,00	2 428,88	4 857,76	OTSKP ~ 2025
		89911D-R		Poklop VODOTĚSNÝ - KOMPOTECH 600 D, kompozit D400 600x600 vodotěsný - vstup do AK parovodu	KS	2,00	15 050,00	30 100,00	
		711771225		Izolace proti vodě zesílená izolace u dilatačních svislých spár přilepením fólie rš 500/600 mm - vstup do AK parovodu, úprava komínků	M	8,00	509,00	4 072,00	URS 2026-01
		62857020		pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou spřaženou se spalitelnou fólií a polypropylenovou rohoží na horním povrchu tl 4,0mm - vstup do AK parovodu, úprava komínků	M2	7,00	405,00	2 835,00	URS 2026-01
		9111A2-R		ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY) - vč. Betonáže sloupku a úpravy stávajícího zábradlí	M	1,00	1 500,00	1 500,00	OTSKP ~ 2025
		9111A3		ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	3,00	214,75	644,25	OTSKP ~ 2025
		702232		KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DĚLENÁ DN PŘES 100 DO 200 MM - zajištění silového stávajícího kabelu za palisádou	M	3,00	579,81	1 739,43	OTSKP ~ 2025
		967168		VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ ŽELEZOBET S ODVOZEM DO 20KM	M3	14,48	7 481,93	108 338,35	OTSKP ~ 2025
				Podklad stání pro kontejnery u palisád - 1,2*10*0,25		3,00			
				Podklad pro stání v Km 0,060 - 4*5*0,25		5,00			
				Podklad pro stání v řezu č. 5 (panely) - 4,8*5,5*0,15		3,96			
				Podklad pro stání v Km 0,180 (panely) - 1,5*11,2*0,15		2,52			
		451114		PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z DÍLCŮ BETON DO C25/30 - v Km 0,180 ochrana stávající kabelové trasy umístěné pod novou komunikací	M3	1,50	6 125,91	9 188,87	OTSKP ~ 2025

EstiCon S O	Soupis prací objektu								Firma:			
	Stavba:		15032024 REZIDENČNÍ PARKOVÁNÍ UL. CIHLÁŘSKÁ A KYJEVSKÉ NÁM.						421		19 395,16	
	Rozpočet:		421 PŘELOŽKA OSVĚTLENÍ POZEMNÍ KOMUNIKACE									
Typ	Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název Položky	MJ	Množství	Cena		Cenová soustava			
0	1	2	3	4	5	6	Jednotková	Celkem	9			
				Nové pol., které neobsahuje VV					19 395,16			
		743167		OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR - PŘÍPLATEK ZA DEKORATIVNÍ PŘÍPOJENÍ		2,00	9 697,58	19 395,16	OTSKP ~ 2025			