

REKAPITULACE NÁKLADŮ - CENA DÍLA

Práce: **Náplavka Port7 - přípojné body - část: ŘÍČNÍ TRAMVAJ**
Stavba: PORT 7, Praha 7 - Holešovice
Revize: 04.05.2025

CENA CELKEM (bez DPH):

<i>pol.</i>	<i>popis</i>		<i>komentář</i>
	Elektro práce - říční tramvaj		
	Silnoproud - náplavka přípojné body (říční tramvaj)		
	Zemní práce - silnoproud - náplavka (říční tramvaj)		

Silnoproud - náplavka - ŘÍČNÍ TRAMVAJ				jednotková cena materiál	jednotková cena montáž	cena celkem materiál	celková cena montáž	cena celkem
Silnoproud - náplavka - ŘÍČNÍ TRAMVAJ								
Silnoproud								
pozemní rozvaděče				poznámky				
podzemní rozvaděč EK800				ZTI rozvody	ks	1		
podzemní rozvaděč EK600, výbava: 230V16A 4ks; zásuvka 400V/32A5p 2ks				Elektro přípojka	ks	1		
Elektrovýbava EK600; 230V16A 4ks; zásuvka 400V/32A5p 2ks včetně jističů, chráničů					ks	1		
doprava-balné					ks	2		
rozvaděče								
přípokové skříň					ks	1		
elektroměrový rozvaděč				není v souladu s PRE	ks	1		
specifikace ostatního materiálu								
Kabel CYKY-J 5 x 16				zaseadačka/tramvaj/říční bar	m	263		
Kabel CYKY-J 4 x 70				propoj do RE	m	10		
Gumoasfaltová hydroizolace 5kg					kg	1		
KF 09040_BA TRUBKA DVOUPL. KOPOFLEX ČERVENÁ					m	200		
KF 09090_BA TRUBKA DVOUPL. KOPOFLEX ČERVENÁ					m	50		
SS svorka spojovací (Tremis)					ks	10		
Drát 10 FeZn /0,62kg/1m/ Zemní pozinkovaný drát - průměr 10mm					m	100		
Ostatní								
Ostatní drobný, pomocný a montážní materiál (instalační krabice, svorky, hmoždinky atd.)					kpl	0,20		
Dokumentace skutečného provedení, dokladová část v tužce					kpl	0,50		
koordináční činnost					HZS	24,00		
odzkoušení, připojení na provizorní rozvod					kpl	0,50		
revize					kpl	0,50		
transport materiálu po stavbě, doprava na stavbu					kpl	0,25		

Zemní práce - náplavka - ŘÍČNÍ TRAMVAJ				jednotková cena materiál	jednotková cena montáž	cena celkem materiál	celková cena montáž	cena celkem
Zemní práce - silnoproud - náplavka - ŘÍČNÍ TRAMVAJ								
Silnoproud								
hrubé výkopové práce				objednávací kód				
výkop, hutnění, hrubý zához					m	50		
rozbíjení betonu				SKL000006867	kpl	2		
doprava					kpl	1		
osazení zemních boxů					ks	2		
ostatní				objednávací kód				
Odvoz stavebního odpadu - kontejner do 5 t					ks	1		
Doprava pracovníků na staveniště					km	30		
práce z minibagrem					den	1		
vnitrostaveništní přesun hmot					t	10		

SCHÉMA ROZDĚLENÍ PRACÍ A DODÁVEK – “ŘÍČNÍ TRAMVAJ” – “NÁPLAVKA - HŘIŠTĚ”

