

**Smlouva o dílo č. 1 ke Smlouvě o dílo**  
**Přechody pro chodce Lipník nad Bečvou, Osecká**  
(dle § 2586 a násl. Občanského zákoníku)

**I. Smluvní strany**

**Objednatel**

Název	<b>město Lipník nad Bečvou</b>
Sídlo	náměstí T. G. Masaryka 89 751 31 Lipník nad Bečvou
IČ	00301493
DIČ	CZ00301493
Zástupce ve věcech smluvních	Ing. Miloslav Příklad – starosta města
Zástupce ve věcech technických	Ing. Zuzana Dlesková – vedoucí odboru regionálního rozvoje, tel. +420 581 722 208 Ilona Hadašová – investiční technik, tel.: +420 581 722 234, +420 602 514 355
Bankovní spojení	Komerční banka a. s.
Číslo účtu	27-2119050207/0100
Telefon	+420 581 722 111

*(dále jen **objednatel**)*

**Zhotovitel**

Název	<b>SISKO spol. s r.o.</b>
Sídlo	Velká Dlážka 527/6
IČ	47155558
DIČ	CZ47155558
Zástupce ve věcech smluvních	Ing. et Ing. Jan Horalík, Ph.D.
Zástupce ve věcech technických	Radomír Vodák
Bankovní spojení	Komerční banka a.s.
Číslo účtu	14404831/0100
Telefon	607 288 188, 602 521 534
Zapsaný v obchodním rejstříku	u Krajského soudu v Ostravě, spis. zn. C 4083

*(dále jen **zhotovitel**)*

Shora uvedení účastníci se dohodli na změně a doplnění Smlouvy o dílo citované v záhlaví tohoto dodatku takto:

**II.**

Článek V. Cena díla, odst. 1 se dle přiloženého ohodnocení položkového rozpočtu víceprací a méněprací, který je nedílnou součástí dodatku č. 1 se navyšuje o 189.447,23 Kč bez DPH. Sjednává se dohodou smluvních stran jako nejvýše přípustná takto:

Celkem bez DPH	3 742 043,30 Kč
DPH 21 %	785 829,09 Kč
<b>Celkem včetně DPH</b>	<b>4 527 872,39 Kč</b>

(slovy: čtyřmilionpětsětdvacetsedmtisíc osmsetšedesátdvakorunačeskáatřicetdevět haléřevčetněDPH)

**OSTATNÍ UJEDNÁNÍ ZŮSTÁVAJÍ NEZMĚNĚNA.**

Zpracovávání osobních údajů je prováděno na základě platné legislativy na ochranu osobních údajů a tím je „plnění právní povinnosti“ a dále na základě dalšího zákonného

způsobu zpracovávání osobních údajů a tím je „příprava a plnění smlouvy“. Doba uchování je na základě skartačního řádu dle zákona o archivnictví. Ostatní informace práva a povinnosti při zpracovávání osobních údajů má správce uvedeny na adrese: <https://www.mesto-lipnik.cz/informace-poskytovane-spravcem/d-6435/p1=5748>.

## Přílohy a nedílné součásti smlouvy o dílo

1. Položkové rozpočty

### **Doložka dle ustanovení § 41 z. č. 128/2000 Sb., o obcích**


*Uzavřít tento dodatek ke smlouvě rozhodla Rada města Lipník nad Bečvou na své schůzi dne 25.05.2026 č. usnesení 1780/2026 - RM 60.*


V Lipníku nad Bečvou 27.5.2026

v *Prenově 27.5.2026*

Za objednatele

Za zhotovitele

  
.....  
Ing. Milošlav Příkryl  
starosta

  
.....  
Ing. et Ing. Jan Horalík, Ph.D., Radomír Vodák

**MĚSTO** ©  
751 31 LIPNÍK nad BEČVOU

**SISKO spol. s r.o.**  
Velká Dílažka 527/6  
750 02 PŘEROV I-Město  
IČO 47155558 DIČ CZ47155558

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2025133

**Stavba:** Lipník nad Bečvou, přechody Osecká

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Lipník nad Bečvou

Zhotovitel:

SISKO spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezející popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

**Cena bez DPH**

**189 447,23**

Sazba daně  
21,00%  
12,00%

Základ daně  
**189 447,23**  
0,00

Výše daně  
**39 783,92**  
0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**229 231,15**

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPOISŮ PRACÍ

Kód: 2025133

**Stavba:** Lipník nad Bečvou, přechody Osecká

Místo:

Datum:

13.05.2026

Zadavatel:

Město Lipník nad Bečvou

Projektant:

SISKO spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

## Náklady stavby celkem

VCP1	Chodník u lékárny - před schody	3 481,05	4 212,07	STA
VCP2	Chodník před prodejnou NOE	14 900,54	18 029,65	STA
VCP3	Uprava množství pokládky a odstranění asfaltového betonu	13 194,00	15 964,74	STA
VCP4	Vpust' před školou	35 422,72	42 861,49	STA
VCP5	Demontáž stávajících SSZ a VO	62 857,20	76 057,21	STA
VCP6	Oprava poklopu před ZŠ	41 890,00	50 686,90	STA
VCP7	Výměna stožárů s výložníky	17 701,72	21 419,08	STA
		<b>189 447,23</b>	<b>229 231,15</b>	

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Lipník nad Bečvou, přechody Osecká

Objekt:

VCP1 - Chodník u lékárny - před schody

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Lipník nad Bečvou

Zhotovitel:

SISKO spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

13.05.2026

IČ:

00301493

DIČ:

CZ00301493

IČ:

47155558

DIČ:

CZ47155558

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**3 481,05**

DPH základní  
snížená

Základ daně

3 481,05

0,00

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

731,02

0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**4 212,07**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Lipník nad Bečvou, přechody Osecká

Objekt:

VCP1 - Chodník u lékárny - před schody

Místo:

Datum: 13.05.2026

Zadavatel:

Město Lipník nad Bečvou

Projektant:

Zhotovitel:

SISKO spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady stavby celkem</b>	<b>3 481,05</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	3 025,45
1 - Zemní práce	1 124,89
5 - Komunikace pozemní	1 862,56
998 - Přesun hmot	38,00
PSV - Práce a dodávky PSV	455,60
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	455,60

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Lipník nad Bečvou, přechody Osecká

Objekt:

VCP1 - Chodník u lékárny - před schody

Místo:

Datum: 13.05.2026

Zadavatel:

Město Lipník nad Bečvou

Projektant:

Zhotovitel:

SISKO spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>3 481,05</b>	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				3 025,45	
D	1		Zemní práce				1 124,89	
1	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	2,000	88,80	177,60	
2	K	122211101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	0,200	1 440,00	288,00	
3	K	122252203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 100 m3 strojně	m3	0,500	399,00	199,50	
4	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	0,700	241,60	169,12	
5	K	171201231-1	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovná) kód odpadu 17 05 04.	t	1,120	200,00	224,00	
6	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	0,700	22,10	15,47	
7	K	181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezích se zhutněním	m2	2,000	25,60	51,20	
D	5		Komunikace pozemní				1 862,56	
8	K	564871111-32a	Podklad ze štrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 mm - ŠDa-GE fr.0-32	m2	2,000	279,00	558,00	
9	K	596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 100 do 300 m2	m2	2,000	339,00	678,00	
10	M	59245018	dlažba skládebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní	m2	2,200	284,80	626,56	
D	998		Přesun hmot				38,00	
11	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	0,200	190,00	38,00	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				455,60	
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				455,60	
12	K	711161212	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svíslá, výška nopu 8,0 mm, tl do 0,6 mm	m2	3,400	134,00	455,60	

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Lipník nad Bečvou, přechody Osecká

Objekt:

VCP2 - Chodník před prodejnou NOE

KSO:

Místo:

CC-CZ:  
Datum:

13.05.2026

Zadavatel:

Město Lipník nad Bečvou

IČ:

00301493

DIČ:

CZ00301493

Zhotovitel:

SISKO spol. s r.o.

IČ:

47155558

DIČ:

CZ47155558

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**14 900,54**

DPH základní  
snižená

Základ daně

14 900,54

0,00

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

3 129,11

0,00

**Cena s DPH**

**V CZK**

**18 029,65**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Lipník nad Bečovou, přechody Osecká  
Objekt: VCP2 - Chodník před prodejnou NOE  
Místo: Město Lipník nad Bečovou  
Zadavatel: SSKO spol. s r.o.  
Zhotovitel:

Datum: 13.05.2026  
Projektant:  
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV	<b>14 900,54</b>
1 - Zemní práce	5 916,54
5 - Komunikace pozemní	7 416,00
998 - Přesun hmot	228,00
PSV - Práce a dodávky PSV	<b>1 340,00</b>
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	1 340,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Lipník nad Bečvou, přechody Osecká

Objekt:

VCP2 - Chodník před prodejnou NOE

Místo:

Město Lipník nad Bečvou

Zadavatel:

SISKO spol. s r.o.

Zhotovitel:

Datum: 13.05.2026

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**14 900,54**

D HSV

Práce a dodávky HSV

**13 560,54**

D	1	Zemní práce				5 916,54		
1	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	12,000	88,80	1 065,60	
2	K	122211101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	0,400	1 440,00	576,00	
3	K	122252203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 100 m3 strojně	m3	3,800	399,00	1 516,20	
4	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	4,200	241,60	1 014,72	
5	K	171201231-1	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04.	t	6,720	200,00	1 344,00	
6	K	171251201	Uložení sypání na skládky nebo meziskládky	m3	4,200	22,10	92,82	
7	K	181152302	Úprava pláňe pro silnice a dálnice v zářezích se zhutněním	m2	12,000	25,60	307,20	

D 5 Komunikace pozemní

D	5	Komunikace pozemní				7 416,00		
8	K	564871111-32a	Podklad ze štiřkordité ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 mm - ŠDa-GE fr.0-32	m2	12,000	279,00	3 348,00	
9	K	596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 100 do 300 m2	m2	12,000	339,00	4 068,00	

D 998 Přesun hmot

D	998	Přesun hmot				228,00		
11	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždným	t	1,200	190,00	228,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	PSV		Práce a dodávky PSV				1 340,00	
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				1 340,00	
12	K	711161212	Izolace proti zemní vlhkosti popovou fólií svislá, výška popu 8,0 mm, tl do 0,6 mm	m2	10,000	134,00	1 340,00	

# KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Lipník nad Bečvou, přechody Osecká

Objekt:

**VCP3 - Úprava množství pokládky a odstranění asfaltového betonu**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Lipník nad Bečvou

Zhotovitel:

SISKO spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

13.05.2026

00301493

CZ00301493

47155558

CZ47155558

**Cena bez DPH**

**13 194,00**

DPH základní  
snížená

Základ daně  
13 194,00  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
12,00%

Výše daně  
2 770,74  
0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**15 964,74**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Lipník nad Bečvou, přechody Osecká

Objekt:

VCP3 - Úprava množství pokládky a odstranění asfaltového betonu

Místo:

Datum: 13.05.2026

Zadavatel:

Město Lipník nad Bečvou

Projektant:

Zhotovitel:

SISKO spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

13 194,00

HSV - Práce a dodávky HSV

13 194,00

1 - Zemní práce

15 101,00

5 - Komunikace pozemní

-28 750,00

997 - Přesun sutě

26 843,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Lipník nad Bečvou, přechody Osecká

Objekt:

VCP3 - Úprava množství pokládky a odstranění asfaltového betonu

Místo:

Datum: 13.05.2026

Zadavatel:

Město Lipník nad Bečvou

Zhotovitel:

SISKO spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

13 194,00

### D HSV Práce a dodávky HSV

13 194,00

D	1	Zemní práce				15 101,00		
1	K	113107184	Odstranění podkladu živičného tl přes 150 do 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	149,000	172,00	25 628,00	
6	K	113154523	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š přes 0,5 m pl do 500 m2	m2	-22,000	109,00	-2 398,00	
10	K	113154523	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š přes 0,5 m pl do 500 m2	m2	-24,000	109,00	-2 616,00	
18	K	122452203-04	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a ciálnice v hornině třídy těžitelnosti II objem do 100 m3 strojně - skupiny 4	m3	-29,800	185,00	-5 513,00	

D	5	Komunikace pozemní				-28 750,00		
14	K	573211112	Posítk živičný spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m2	m2	-22,000	28,00	-616,00	
16	K	573211112	Posítk živičný spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m2	m2	-24,000	28,00	-672,00	
15	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	-22,000	597,00	-13 134,00	
17	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	-24,000	597,00	-14 328,00	

D	997	Přesun sutě				26 843,00		
11	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	-3,056	52,40	-160,13	
19	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	-53,640	52,40	-2 810,74	

PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7 K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	-25,588	11,00	-281,47	
12 K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	-27,508	8,80	-242,07	
20 K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	-482,760	8,80	-4 248,29	
2 K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	67,050	58,70	3 935,84	
8 K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	-2,843	58,70	-166,88	
3 K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	603,450	14,20	8 568,99	
4 K	99722161-01	Nakládání suti z kusových materiálů na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	67,050	127,00	8 515,35	
21 K	997221873-1	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04.	t	-53,640	200,00	-10 728,00	
9 K	997221875-1	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02. - frézovaný asfalt	t	-2,843	400,00	-1 137,20	
13 K	997221875-1	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02. - frézovaný asfalt	t	-3,056	400,00	-1 222,40	
5 K	997221875-2	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02. - bouraný asfalt	t	67,050	400,00	26 820,00	

# KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Lipník nad Bečvou, přechody Osecká

Objekt:

VCP4 - Vpusť před školou

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Lipník nad Bečvou

Zhotovitel:

SISKO spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

13.05.2026

IČ:

00301493

DIČ:

CZ00301493

IČ:

47155558

DIČ:

CZ47155558

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**35 422,72**

DPH základní  
snížená

Základ daně  
35 422,72  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
12,00%

Výše daně  
7 438,77  
0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**42 861,49**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Lipník nad Bečvou, přechody Osecká

Objekt:

VCP4 - Vpust' před školou

Místo:

Město Lipník nad Bečvou

Zadavatel:

SISKO spol. s r.o.

Zhotovitel:

Datum: 13.05.2026

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

**35 422,72**

**35 422,72**

1 - Zemní práce	7 361,27
4 - Vodorovné konstrukce	1 058,40
5 - Komunikace pozemní	12 760,00
8 - Trubní vedení	13 185,55
998 - Přesun hmot	1 057,50

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Lipník nad Bečvou, přechody Osecká

Objekt:

VCP4 - Vpusť před školou

Místo:

Město Lipník nad Bečvou  
SISKO spol. s r.o.

Datum:

13.05.2026

Zadávatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>								
D	HSV		Práce a dodávky HSV				<b>35 422,72</b>	
D	1		Zemní práce				7 361,27	
1	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikaci pro pěší ručně	m2	20,000	88,80	1 776,00	
2	K	122311101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelosti II, skupiny 4 ručně	m3	0,700	1 440,00	1 008,00	
3	K	122452203-04	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelosti II objem do 100 m3 strojné - skupiny 4	m3	2,000	453,60	907,20	
4	K	129001101	Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	0,500	420,80	210,40	
9	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkoppku/sypaniny z horniny třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3	m3	2,700	302,00	815,40	
10	K	171201231-1	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovně) kód odpadu 17 05 04.	t	4,320	200,00	864,00	
11	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	2,700	22,10	59,67	
12	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	2,000	259,00	518,00	
6	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženo do 3 m	m3	0,700	608,00	425,60	
8	M	58337303	štěrkopisek frakce 0/8	t	1,400	555,00	777,00	
D	4		Vodorovné konstrukce				1 058,40	
13	K	452112112	Osazení betonových prstenců nebo rámu v do 100 mm pod poklopy a mříže	kus	1,000	945,00	945,00	
14	M	59223864	prstenec pro uliční vpusť vyrovnávací betonový 390x60x130mm	kus	1,000	113,40	113,40	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 5 Komunikace pozemní				12 760,00				
15	K	566901134	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m <sup>2</sup> šěrškodrtí tl. 250 mm	m <sup>2</sup>	20,000	299,00	5 980,00	
16	K	596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 100 do 300 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	20,000	339,00	6 780,00	
D 8 Trubní vedení				13 185,55				
17	K	871310310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého ploštného SN 10 z polypropylenu DN 150	m	2,500	185,00	462,50	
18	M	28617003	trubka kanalizační PP ploštná třivrstvá DN 150x1000mm SN10	m	2,750	777,00	2 136,75	
19	K	877310310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých ploštných DN 150	kus	2,000	305,00	610,00	
20	M	28617338	koleno kanalizace PP korugované DN 160x45°	kus	2,000	244,65	489,30	
21	K	895941302	Osazení vpustí uliční DN 450 z betonových dílců dno s kalíštem	kus	1,000	1 360,00	1 360,00	
22	M	59223852	dno pro uliční vpust' s kalovou prohlubní betonové 450x300x50mm	kus	1,000	204,75	204,75	
23	K	895941314	Osazení vpustí uliční DN 450 z betonových dílců skruží horní 570 mm	kus	1,000	1 270,00	1 270,00	
24	M	59223858	skruž betonová horní pro uliční vpust' 450x570x50mm	kus	1,000	295,05	295,05	
25	K	895941332	Osazení vpustí uliční DN 450 z betonových dílců skruží průběžná se zápachovou uzávěrkou	kus	1,000	1 540,00	1 540,00	
26	M	59223855-01	skruž pro uliční vpust' - se sifonem PVC DN150 - betonová 450x570x50mm	kus	1,000	1 077,30	1 077,30	
27	K	899204112	Osazení mřížů litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	1,000	1 600,00	1 600,00	
28	M	59224481-01B	mříž vtoková litinová plochá pro uliční vpust' 500x500mm D400, + rám betonolitinový pro bet.ul. vpust' D400, zatížení 40 tun - rovná, s pantem. š.35mm	kus	1,000	2 139,90	2 139,90	
D 998 Přesun hmot				1 057,50				
30	K	998274101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub betonových otevřený výkop	t	2,500	423,00	1 057,50	

# KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Lipník nad Bečvou, přechody Osecká

Objekt:

VCP5 - Demontáž stávajících SSZ a VO

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Lipník nad Bečvou

Zhotovitel:

SISKO spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ: 13.05.2026  
Datum:  
IČ: 00301493  
DIČ: CZ00301493  
IČ: 47155558  
DIČ: CZ47155558  
IČ:  
DIČ:  
IČ:  
DIČ:

**Cena bez DPH**

**62 857,20**

DPH základní  
snížená

Základ daně  
62 857,20  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
12,00%

Výše daně  
13 200,01  
0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**76 057,21**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Lipník nad Bečvou, přechody Osecká

Objekt:

VCP5 - Demontáž stávajících SSZ a VO

Místo:

Město Lipník nad Bečvou

Zadavatel:

SISKO spol. s r.o.

Zhotovitel:

Datum: 13.05.2026

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady stavby celkem**

**62 857,20**

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Lipník nad Bečvou, přechody Osecká

Objekt:

VCP5 - Demontáž stávajících SSZ a VO

Místo:

Datum: 13.05.2026

Zadavatel:

Město Lipník nad Bečvou

Zhotvitel:

SISKO spol. s r. o.

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>								
9	K	218202013	Demontáž svítidel výbojových s odpojením vodičů průmyslových nebo venkovních z výložníku	kus	2,000	453,60	907,20	
10	K	218204011	Demontáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících, délky do 12 m	kus	2,000	5 866,80	11 733,60	
11	K	218204101	Demontáž výložníků osvětlení jednoramenných nástěnných, hmotnosti přes 35 kg	kus	2,000	1 040,40	2 080,80	
12	K	218204201	Demontáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh	kus	2,000	307,20	614,40	
1	K	228960003	Demontáž stožáru nebo sloupku včetně vytažení a odpojení kabelu, odpojení uzemnění a naložení stožáru, bez odstranění základu výložníkového zapuštěného	kus	2,000	6 187,20	12 374,40	
2	K	228960005	Demontáž stožáru nebo sloupku včetně vytažení a odpojení kabelu, odpojení uzemnění a naložení stožáru, bez odstranění základu příslušenství ze stožáru výložníku	kus	2,000	1 813,20	3 626,40	
3	K	228960021	Demontáž svorkovnice stožárové	kus	2,000	547,20	1 094,40	
4	K	228960041	Demontáž návěstidla včetně otevření a uvolnění paraboly, vytažení kabelu ze stožáru, odmontování návěstidla ze stožáru nebo výložníku, odpojení kabelu ze svorkovnice ve stožáru a návěstidle chodeckého a tříkomorového ze stožáru	kus	4,000	466,80	1 867,20	
5	K	228960042	Demontáž návěstidla včetně otevření a uvolnění paraboly, vytažení kabelu ze stožáru, odmontování návěstidla ze stožáru nebo výložníku, odpojení kabelu ze svorkovnice ve stožáru a návěstidle tříkomorového z výložníku	kus	2,000	1 267,20	2 534,40	
6	K	228960182	Demontáž radiče včetně vytažení kabelů z radiče a odpojení uzemnění přes šest světelných skupin	kus	1,000	9 253,20	9 253,20	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	945421110	Hydraulická zvedací plošina včetně obsluhy instalovaná na automobilovém podvozku, výšky zdvihu do 18 m	hod	12,000	1 333,20	15 998,40	
8	K	966006211	Odstanění (demontáž) svislých dopravních značek s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze sloupů, sloupků nebo konzol	kus	2,000	386,40	772,80	

# KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Lipník nad Bečvou, přechody Osecká

Objekt:

VCP6 - Oprava poklopu před ZŠ

KSO:

CC-CZ:

Datum: 13.05.2026

Místo:

Zadavatel:

Město Lipník nad Bečvou

IČ:

00301493

DIČ:

CZ00301493

Zhotovitel:

SISKO spol. s r.o.

IČ:

47155558

DIČ:

CZ47155558

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**41 890,00**

DPH základní  
snížená

Základ daně  
41 890,00  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
12,00%

Výše daně  
8 796,90  
0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**50 686,90**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Lipník nad Bečvou, přechody Osecká

Objekt:

**VCP6 - Oprava poklopu před ZŠ**

Místo:

Zadavatel: Město Lipník nad Bečvou

Zhotovitel:

SISKO spol. s r.o.

Datum:

13.05.2026

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady stavby celkem**

**41 890,00**

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Lipník nad Bečvou, přechody Osecká

Objekt:

VCP6 - Oprava poklopu před ZŠ

Místo:

Město Lipník nad Bečvou

Zadavatel:

SISKO spol. s r.o.

Zhotovitel:

Datum: 13.05.2026

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>								
1	M	M001	Výroba poklopu na shoz uhlí	ks	1,000	21 900,00	21 900,00	
2	K	R001	Osazení poklopu včetně zhotovení monolitického betonového podkladu	kpl.	1,000	19 990,00	19 990,00	
							<b>41 890,00</b>	

# KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:  
Lipník nad Bečvou, přechody Osecká  
Objekt:  
**VCP7 - Výměna stožárů s výložníky**

KSO:  
Místo:  
Zadavatel:  
Město Lipník nad Bečvou  
Zhotovitel:  
SISKO spol. s r.o.  
Projektant:  
Zpracovatel:  
Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 13.05.2026  
IČ: 00301493  
DIČ: CZ00301493  
IČ: 47155558  
DIČ: CZ47155558  
IČ:  
DIČ:  
IČ:  
DIČ:

<b>Cena bez DPH</b>	<b>17 701,72</b>		
DPH základní snížená	Základ daně 17 701,72 0,00	Sazba daně 21,00% 12,00%	Výše daně 3 717,36 0,00
<b>Cena s DPH</b>	<b>21 419,08</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Lipník nad Bečvou, přechody Osecká

Objekt:

VCP7 - Výměna stožárů s výložníky

Místo:

Město Lipník nad Bečvou

Zadavatel:

SISKO spol. s r.o.

Zhotovitel:

Datum: 13.05.2026

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV	17 701,72
46-M - Zemní práce při extr. mont. pracích	-17 190,44
M - Práce a dodávky M	34 892,16
22-M - Montáže oznam. a zabezp. zařízení	13 903,64
33-M - Montáže dopr.zaříz - přísvětlení přechodu	20 988,52

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Lipník nad Bečvou, přechody Osecká

Objekt:

VCP7 - Výměna stožárů s výložníky

Místo:

Město Lipník nad Bečvou

Zhotovitel:

SISKO spol. s r.o.

Datum:

13.05.2026

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>								
D	HSV		Práce a dodávky HSV				<b>17 701,72</b>	
D	46-M		Zemní práce při extr.mont.pracích				-17 190,44	
8	M	55283924	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 159x8,0mm	m	-8,755	1 963,50	-17 190,44	
D	M		Práce a dodávky M				<b>34 892,16</b>	
D	22-M		Montáže oznam. a zabezp. zařízení				13 903,64	
3	M	RSSZ_STOZ_V3	Stožár výložníkový s výložníkem délky 3,0 m + konstrukce pro uchycení přisvitu-původní	kus	-1,000	19 827,36	-19 827,36	
5	M	RSSZ_STOZ_V3 N	Stožár výložníkový s výložníkem délky 3,0 m + konstrukce pro uchycení přisvitu-nový	kus	1,000	26 864,44	26 864,44	
4	M	RSSZ_STOZ_V3 ,5	Stožár výložníkový s výložníkem délky 3,5 m + konstrukce pro uchycení přisvitu-původní	kus	-1,000	19 997,88	-19 997,88	
6	M	RSSZ_STOZ_V3 ,5N	Stožár výložníkový s výložníkem délky 3,5 m + konstrukce pro uchycení přisvitu-nový	kus	1,000	26 864,44	26 864,44	
D	33-M		Montáže dopr.zaříz. - přísvětlení přechodu				20 988,52	
1	M	354304421500	Svítilno pro osvětl. přechodů LED, kompletní včetně objímky+montáž-původní	kus	-4,000	19 473,93	-77 895,72	
7	M	354304421500N	Svítilno pro osvětl. přechodů LED, kompletní včetně objímky+montáž-nové	kus	4,000	24 721,06	98 884,24	

