

Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

Položkový rozpočet

Zakázka: Vybudování zpevněných ploch pro stanoviště kontejnerů - Na Vyhlídce 442

Misto Frýdek-Místek, ul. Na Vyhlídce

Objednatel: Statutární město Frýdek-Místek

IČ: 00296643

Radniční 1148

DIČ:

738 01 Frýdek-Místek

Zhotovitel: Verone Synergy s.r.o.

IČ: 14053349

Pražmo 225

DIČ: CZ14053349

73904 Pražmo

Rozpis ceny

Celkem

HSV			169 091,09
PSV			85 960,38
MON			5 250,00
Vedlejší náklady			12 108,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			272 409,47

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	272 409,47 CZK
Základní DPH	21 %	57 205,99 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 329 615,46 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			20 356,09
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			3 175,00
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			88 572,00
4	Vodorovné konstrukce	HSV			178,50
5	Komunikace	HSV			32 991,00
8	Trubní vedení	HSV			6 300,00
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			5 215,00
97	Prorážení otvorů	HSV			675,00
99	Staveništní přesun hmot	HSV			11 628,50
766	Konstrukce truhlářské	PSV			20 758,31
767	Konstrukce zámečnické	PSV			54 643,06
783	Nátěry	PSV			10 559,01
M46	Zemní práce při montážích	MON			5 250,00
VN	Vedlejší náklady	VN			12 108,00
Cena celkem					272 409,47

Položkový rozpočet

S:	Vybudování zpevněných ploch pro stanoviště kontejnerů - Na Vyhlídce 442
O:	Frýdek-Místek, ul. Na Vyhlídce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				0 356,09
1	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m			675,00
2	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m sejmutí ornice tl. 150 mm 5,3*6,6*0,15	m3			1 311,75
3	131201110R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ výkop pro palisády 0,32*0,6*18,15	m3			1 392,00
4	131201119R00	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3	m3			69,60
5	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 5,247-2,15	m3			464,55
6	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství do 100 m	m3			452,40
7	171102102R00	Uložení sypaniny do násypů, zhutn, na 96% PS použití výkopku 3,48 m3 kamenivo 5,0*6,0*0,25 m3	m3			2 196,00
8	583417034R	Kamenivo drcené frakce 0/32 B 7,5*2,0 'Přepočtené koeficientem množství'	t			8 250,00
9	180402112R00	Založení trávníku parkového výsevem svah do 1:2	m2			860,00
10	00572410R	Směs travní parková II. mírná zátěž PROFI, á 25 kg 21,5*0,025 'Přepočtené koeficientem množství'	kg			118,14
11	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním 5,3*6,6	m2			1 749,00
12	181301101R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2 bude zpětně použita sejmutá ornice 0,1*21,5 = 2,15 m3	m2			1 935,00
13	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3			882,65
Díl: 2		Základy,zvláštní zakládání				3 175,00
14	275313621R00	Beton základových patek prostý C 20/25 základové patky pro oplocení 3,14*0,15*0,15*0,6*15	m3			3 175,00
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				8 572,00
15	338920023R00	Osazení betonové palisády, š. do 20 cm, dl. 120 cm	m			50 820,00
16	59228412R	Palisáda přírodní 120 x 165 x 600 mm	kus			3 696,00
17	59228413R	Palisáda přírodní 120 x 165 x 800 mm	kus			6 336,00
18	59228414R	Palisáda přírodní 120 x 165 x 1000 mm	kus			7 920,00
19	59228415R	Palisáda přírodní 120 x 165 x 1200 mm	kus			19 800,00
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				178,50
20	451573111R00	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm lože pod bet. patky 3,14*0,15*0,15*0,1*15	m3			178,50
Díl: 5		Komunikace				2 991,00
21	564871111RT2	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm, štěrkodrt' frakce 0-32 mm 5,1*6,35	m2			11 368,50
22	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2			12 600,00
23	5924511900R	Dlažba HOLLAND III 20x20x6 cm přírodní 30,0*1,05 'Přepočtené koeficientem množství'	m2			8 662,50
24	596291111R00	Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm řezání zámkové dlažby kolem konstrukce oplocení	m			360,00

		0,08*3*15				
Díl:	8	Trubní vedení				6 300,00
25	871373121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 300	m			900,00
		ztracené bednění pro základové patky				
		0,6*15				
26	28611163.AR	Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 315x7,7x1000 mm	kus			5 400,00
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				5 215,00
27	917862111R00	Osazení stojatého obrubníku betonového, s boční opěrou, do lože z betonu C 12/15	m			2 282,50
28	59217472R	Obrubník silniční 1000/150/250 šedý	kus			275,00
29	59217476R	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý	kus			181,50
30	59217480R	Obrubník silniční přechodový L 1000/150/150-250	kus			363,00
31	59217481R	Obrubník silniční přechodový P 1000/150/150-250	kus			363,00
32	919726116R00	Řezání spár krytu pro těs. zálivku 10/20 mm	m			600,00
		prořezání spáry před zalitím zálivkou				
33	919726213R00	Těsnění spár krytu zálivkou za tepla	m			440,00
34	11163630R	Zálivka asfaltová Mozal TS bubny	t			110,00
35	919735114R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 15 - 20 cm	m			600,00
Díl:	97	Prorážení otvorů				675,00
36	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t			135,00
37	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t			243,00
		1,35*10 'Přepočtené koeficientem množství'				
38	979990103R00	Poplatek za skládku suti - beton do 30x30 cm	t			297,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				11 628,50
39	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t			11 448,50
40	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t			180,00
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				20 758,31
41	766416113R00	Obložení stěn nad 5 m2 fošnami SM, pl. nad 1,5 m2	m2			9 560,50
		0,145*1,48*14				
		0,145*1,44*56				
		0,145*1,09*28				
42	605126981R	Fošna SM do tl. 30 mm dl. 3-5 m š. 100-250 mm, I. jakost	m3			10 261,81
		0,535*1,04 'Přepočtené koeficientem množství'				
43	998766101R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	t			936,00
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				54 643,06
44	767995107R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 500 kg	kg			54 642,28
45	13320930R	Tyč ocelová plochá jakost S235 60x5 mm, 11375	t			0,09
46	13322750R	Tyč ocelová plochá S235JR, rozměr 80 x 5 mm	t			0,01
47	14587291R	Profil čtvercový uzavř.svařovaný S235 80 x 3 mm	t			0,29
48	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t			0,39
Díl:	783	Nátěry				10 559,01
49	783108811R00	Tryskání minerál. materiálem, stupeň očištění Sa 1	m2			499,13
50	783181121R00	Metalizace zinkem tl. 80-100 mikrometrů	m2			499,13
		povrchová úprava kotevních sloupků				
		3,00*0,08*4*9				
		2,35*0,08*4*6				
		1,43*0,06*2*28				
		1,43*0,005*28				
51	783682131R00	Lazura ochranná olejová dřevěných podlah 2x	m2			9 560,75
		odstín - hedvábně šedá RAL7044				
		0,145*1,48*14*2				
		0,145*1,44*56*2				
		0,145*1,09*28*2				
Díl:	M46	Zemní práce při montážích				5 250,00
52	460300101R00	Vrtání jámy do D 55 cm	kus			5 250,00
		základové patky pro kotevní sloupky				
		3,14*0,15*0,15*0,6*15 = 0,635 m3				

Díl:	VN	Vedlejší náklady			12 108,00
53	004111020R	Vypracování projektové dokumentace dílenská dokumentace pro konstrukci oplocení	Soubor		1,00
54	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor		3 300,00
55	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor		2 200,00
56	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor		1,00
57	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor		1,00
58	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor		1,00
59	005211010R	Předání a převzetí staveniště	Soubor		1,00
60	005211030R	Dočasná dopravní opatření přechodné dopravní značení	Soubor		1,00
61	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	Soubor		1,00
62	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi plán BOZP	Soubor		1,00
63	005241010R	Dokumentace skutečného provedení , geometrický plán	Soubor		3 300,00
64	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor		3 300,00
Celkem					272 409,47

Poznámky uchazeče k zadání