

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. OMSŘI/24/24613

na zhotovení stavby

„OA a SOŠ cestovního ruchu Choceň, budova Tyršovo náměstí - stavební úpravy přístavby a navazujících částí historické budovy“

Smluvní strany:

Objednatel: **Pardubický kraj**
sídlo: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
zastoupen: JUDr. Martin Netolický, Ph.D., hejtman
IČO: 70892822
DIČ: CZ70892822
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 107-1752200237/0100

Zhotovitel: **ISOTEP s.r.o.**
sídlo: Dolní Libchavy 258, 561 16 Libchavy
Zastoupen: Ing. Martin Záleský, jednatel společnosti
IČO: 25263498
DIČ: CZ25263498
Zápis v OR: C1191 u Krajského soudu v Hradci Králové
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
číslo účtu: 201970337/0300

uzavírají tento dodatek č. 3 k výše uvedené smlouvě o dílo:

Smluvní strany uzavřely dne 24. 1. 2025 smlouvu o dílo č. OMSŘI/24/24613 na zhotovení díla „OA a SOŠ cestovního ruchu Choceň, budova Tyršovo náměstí - stavební úpravy přístavby a navazujících částí historické budovy“, kterou následně upravily dodatkem č. 1 ze dne 28. 7. 2025 a dodatkem č. 2 ze dne 17. 12. 2025 (dále jen „smlouva“). Předmětem dodatku č. 3 smlouvy je provedení změn v rozsahu stavební části díla.

Článek 1.

1. Smluvní strany se dohodly, že se článek 1. smlouvy mění takto:

Na konec textu se doplňuje následující text:

„Rozsah předmětu díla se dále mění v rozsahu dle Přílohy č. 7.“

V ostatním se článek 1. smlouvy nemění.

2. Smluvní strany se dohodly, že článek 2. smlouvy se mění takto:

Původní text bodu 1. se ruší a nahrazuje novým textem tohoto znění:

„1. Za řádně provedené dílo se objednatel zavazuje za podmínek této smlouvy zhotoviteli zaplatit **17 685 246,62 Kč** bez DPH (dále též „smluvní cena“).

Výše DPH v základní sazbě 21 % činí 3 713 901,79 Kč.

Celková cena, kterou objednatel za dílo uhradí, tak činí **21 399 148,41 Kč**.“

V ostatním se článek 2. smlouvy nemění.

3. Smluvní strany se dohodly, že se článek 6. smlouvy se mění takto:

Na konec článku se na nový řádek doplňuje text:

„7. Oceněné soupisy dodatečných stavebních prací dodatku č. 3“

V ostatním se článek 6. smlouvy nemění.

Článek 2.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1: Oceněné soupisy dodatečných stavebních prací dodatku č. 3

Vstupem tohoto dodatku v účinnost se Příloha č. 1 dodatku stává Přílohou č. 7 smlouvy.

Článek 3.

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti okamžikem jejího podepsání poslední ze smluvních strana účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li dodatek zveřejněn do 3 měsíců od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku. Uveřejnění dodatku v registru smluv zajistí objednatel. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s uveřejněním celého textu smlouvy, vyjma údajů chráněných podle právní úpravy ochrany osobních údajů.
3. Smluvní strany uzavírají tento dodatek v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Osobní údaje uvedené v tomto dodatku, budou použity výhradně pro účely plnění této smlouvy nebo při plnění zákonem stanovených povinností. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou dostupné na oficiálních stránkách Pardubického kraje www.pardubickykraj.cz/gdpr.
4. Tento dodatek je uzavírán ve formě elektronického originálu ke dni dle nejpozdějšího elektronického podpisu.
5. Smluvní strany stvrzují, že si dodatek přečetly, jeho obsah, včetně obsahu příloh, znají a souhlasí s ním. Smluvní strany prohlašují, že se dodatkem cítí být vázány, že ustanovení dodatku jim jsou jasná, a že, tento byl uzavřen určitě, vážně a srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoli za nápadně nevýhodných podmínek nebo v tísní, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V Pardubicích

Za objednatele:

Za zhotovitele:

JUDr. Martin Netolický, Ph.D.
hejtman

Ing. Martin Záleský
Jednatel společnosti

*schváleno usnesením Rady Pardubického
kraje R/1067/26 ze dne 8. 6. 2026*

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 002/2024
Stavba: OA a SOŠ cestovního ruchu Choceň, budova Tyršovo nám.220- -slepý

KSO:
Místo: Choceň

CC-CZ:
Datum: 11. 11. 2024

Zadavatel:
Pardubický kraj, Komenského nám.125, Pardubice

IČ: 70892822
DIČ:

Zhotovitel:
ISOTEP s.r.o., Dolní Libchavy 258, 561 16 Libchavy

IČ: 25263498
DIČ: CZ25263498

Projektant:
BOGUAJ Stavební inženýrství s.r.o., Kameničky 41

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **652 821,02**

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	652 821,02	137 092,41
	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH **789 913,43**

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 002/2024

Stavba: OA a SOŠ cestovního ruchu Choceň, budova Tyršovo nám.220- -slepý

Místo: Choceň

Datum:

11. 11. 2024

Zadavatel: Pardubický kraj, Komenského nám.125, Pardubice

Projektant:

BOGUAJ Stavební
inženýrství s.r.o.,
Kameničky 41

Zhotovitel: ISOTEP s.r.o., Dolní Libchavy 258, 561 16 Libchavy

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		652 821,02	789 913,43
ZL11	OA a SOS cestovního ruchu Choceň, budova Tyršova nám.220 - změna zateplení půdního prostoru	-8 977,12	-10 862,32
ZL12	OA a SOŠ cestovního ruchu Choceň, budova Tyršova nám.220 - omítky pod štuky + lišty	274 846,42	332 564,17
ZL13	OA a SOS cestovního ruchu Choceň, budova Tyršova nám.220 - méněpráce	-255 640,99	-309 325,60
ZL14	OA a SOŠ cestovního ruchu Choceň, budova Tyršova nám.220 - zazdění + změna oken	6 912,35	8 363,94
ZL15	OA a SOŠ cestovního ruchu Choceň, budova Tyršova nám.220 - obklady v učebnách + instalace	192 913,57	233 425,42
ZL16	OA a SOŠ cestovního ruchu Choceň, budova Tyršova nám.220 - odvětrání wc	41 971,56	50 785,59
ZL17	OA a SOS cestovního ruchu Choceň, budova Tyršova nám.220 - střešní konstrukce + vyztužení atikv	207 467,38	251 035,53
ZL18	OA a SOŠ cestovního ruchu Choceň, budova Tyršova nám.220 - připojení VZT	65 807,60	79 627,20
ZL19	OA a SOŠ cestovního ruchu Choceň, budova Tyršova nám.220 - zateplení světlíků	24 458,45	29 594,72
ZL20	OA a SOŠ cestovního ruchu Choceň, budova Tyršova nám.220 - elektroinstalace	84 667,50	102 447,68
ZL21	OA a SOS cestovního ruchu Choceň, budova Tyršova nám.220 - zábradlí	-23 100,00	-27 951,00
ZL22	OA a SOŠ cestovního ruchu Choceň, budova Tyršova nám.220 - změna pavlače	132 638,28	160 492,32
ZL23	OA a SOŠ cestovního ruchu Choceň, budova Tyršova nám.220 - méněpráce pískovců	-99 543,00	-120 447,03
ZL24	OA a SOŠ cestovního ruchu Choceň, budova Tyršova nám.220 - sjednocení fasády dílny	8 399,02	10 162,81

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OA a SOŠ cestovního ruchu Choceň, budova Tyršovo nám.220- -slepý

Objekt:

**ZL11 - OA a SOŠ cestovního ruchu Choceň, budova Tyršova nám.220 -
změna zateplení půdního prostoru**

KSO:

Místo: Choceň

CC-CZ:

Datum: 11. 11. 2024

Zadavatel:

Pardubický kraj, Komenského nám.125, Pardubice

IČ:

70892822

DIČ:

Zhotovitel:

ISOTEP s.r.o., Dolní Libchavy 258, 561 16 Libchavy

IČ:

25263498

DIČ:

CZ25263498

Projektant:

BOGUAJ Stavební inženýrství s.r.o., Kameničky 41

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				-8 977,12
---------------------	--	--	--	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-8 977,12	21,00%	-1 885,20
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v	CZK	-10 862,32
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OA a SOŠ cestovního ruchu Choceň, budova Tyršovo nám.220- -slepý

Objekt:

**ZL11 - OA a SOŠ cestovního ruchu Choceň, budova Tyršova nám.220 -
změna zateplení půdního prostoru**

Místo: Choceň

Datum: 11. 11. 2024

Zadavatel: Pardubický kraj, Komenského nám.125, Pardubice

Projektant: BOGUAJ Stavební
inženýrství s.r.o.,
Kameničky 41

Zhotovitel: ISOTEP s.r.o., Dolní Libchavy 258, 561 16 Libchavy

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-8 977,12

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

11 031,10

D4 - Elektroinstalace - ostatní náklady:

21 945,00

PSV - Práce a dodávky PSV

-41 953,22

713 - Izolace tepelné

-41 953,22

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

OA a SOŠ cestovního ruchu Choceň, budova Tyršovo nám.220- -slepý

Objekt:

**ZL11 - OA a SOŠ cestovního ruchu Choceň, budova Tyršova nám.220 -
změna zateplení půdního prostoru**

Místo: Choceň

Datum: 11. 11. 2024

Zadavatel: Pardubický kraj, Komenského nám.125, Pardubice

Projektant: BOGUAJ Stavební
inženýrství s.r.o.,
Kameničky 41

Zhotovitel: ISOTEP s.r.o., Dolní Libchavy 258, 561 16 Libchavy

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-8 977,12

D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						11 031,10
401	K	622211041	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu a zdíva tl přes 160 do 200 mm	m2	6,566	1 050,00	6 894,30	CS ÚRS 2026 01
	VV		"sloupy-zed" 0,12*4,1+0,2*7,87				2,066	
	VV		"nad pavlačí"4,5				4,500	
	VV		Součet				6,566	
402	M	28376046	deska EPS grafitová fasádní $\lambda=0,032$ tl 180mm	m2	6,681	421,00	2 812,70	CS ÚRS 2026 01
	VV		"sloupy-zed" 0,2*7,87				1,574	
	VV		"nad pavlačí"4,5				4,500	
	VV		Součet				6,074	
	VV		6,074*1,1 'Přepočtené koeficientem množství				6,681	
403	M	28376048	deska EPS grafitová fasádní $\lambda=0,032$ tl 200mm	m2	0,541	468,00	253,19	CS ÚRS 2026 01
	VV		"sloupy-zed" 0,12*4,1				0,492	
	VV		Součet				0,492	
	VV		0,492*1,1 'Přepočtené koeficientem množství				0,541	
404	K	629995223	Příplatek k cenám očištění vnějších ploch otryskáním za práci ve střísněném nebo uzavřeném prostoru	m2	6,566	129,00	847,01	CS ÚRS 2026 01
405	K	629999030	Příplatek k omítkě vnějších povrchů za provádění omítané plochy do 10 m2	m2	6,566	34,10	223,90	CS ÚRS 2026 01
D	D4	Elektroinstalace - ostatní náklady:						21 945,00
123	K	219003621	zapravení rýh vč.maltyMV	m2	21,000	1 045,00	21 945,00	SOD
	VV		"ÚT, ZTI" (197+13)*0,10				21,000	
	VV		Součet				21,000	
D	PSV	Práce a dodávky PSV						-41 953,22
D	713	Izolace tepelné						-41 953,22
406	K	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2	208,075	51,70	10 757,48	SoD
	VV		"celková plocha" 341				341,000	
	VV		"mezi trámy"-132,925				-132,925	
	VV		Součet				208,075	
407	K	713121112	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými mezi trámy nebo rošt rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	132,925	107,00	14 222,98	CS ÚRS 2026 01
198	K	713121121	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrstvá	m2	-341,000	77,80	-26 529,80	SoD
199	M	63148107	deska tepelné izolační minerální univerzální $\lambda=0,038-0,039$ tl 160mm	m2	-358,000	112,86	-40 403,88	SOD

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OA a SOŠ cestovního ruchu Choceň, budova Tyršovo nám.220- -slepý

Objekt:

**ZL12 - OA a SOŠ cestovního ruchu Choceň, budova Tyršova nám.220 -
omítky pod štuky + lišty**

KSO:

Místo: Choceň

CC-CZ:

Datum: 11. 11. 2024

Zadavatel:

Pardubický kraj, Komenského nám.125, Pardubice

IČ:

70892822

DIČ:

Zhotovitel:

ISOTEP s.r.o., Dolní Libchavy 258, 561 16 Libchavy

IČ:

25263498

DIČ:

CZ25263498

Projektant:

BOGUAJ Stavební inženýrství s.r.o., Kameničky 41

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

274 846,42

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	274 846,42	21,00%	57 717,75
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

332 564,17

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OA a SOŠ cestovního ruchu Choceň, budova Tyršovo nám.220- -slepý

Objekt:

**ZL12 - OA a SOŠ cestovního ruchu Choceň, budova Tyršova nám.220 -
omítky pod štuky + lišty**

Místo: Choceň

Datum: 11. 11. 2024

Zadavatel: Pardubický kraj, Komenského nám.125, Pardubice

Projektant: BOGUAJ Stavební
inženýrství s.r.o.,
Kameničky 41

Zhotovitel: ISOTEP s.r.o., Dolní Libchavy 258, 561 16 Libchavy

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

274 846,42

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

273 431,91

998 - Přesun hmot

1 414,51

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

OA a SOŠ cestovního ruchu Choceň, budova Tyršova nám.220- -slepý

Objekt:

ZL12 - OA a SOŠ cestovního ruchu Choceň, budova Tyršova nám.220 - omítky pod štuky + lišty

Místo: Choceň

Datum: 11. 11. 2024

Zadavatel: Pardubický kraj, Komenského nám.125, Pardubice

Projektant: BOGUJAJ Stavební inženýrství s.r.o., Kameničky 41

Zhotovitel: ISOTEP s.r.o., Dolní Libchavy 258, 561 16 Libchavy

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

274 846,42

D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					273 431,91	
42	K	612131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn	m2	639,391	71,70	45 844,33	SoD
	VV		přestukování stěn přístavby					
	VV		"m.č.135"(23+5,4+0,25+0,7+4,0+5,4)*3,7-1,35*(2,9+2,6+2,3)-1,4*2,88-1,93*2,15+6,0		130,664			
	VV		"m.č.134"(3,03*2+3,7*2)*2,85-0,8*1,97-1,2*1,8*2+2,0		34,465			
	VV		"m.č.133"(6,7+4,785+0,4+0,6+1,7+1,0+1,7+1,0+1,7+1,6+4,3)*3,25-1,25*2,38*3-0,8*1,97+3,6		75,925			
	VV		"m.č.132"(10,6+0,6+4,64+10,0+4,2+0,6)*3,22-2,38*2,42*3+4,0		85,382			
	VV		"m.č.130"(6,7+0,38+7,925+0,305+11,86+5,87+1,44+4,095+11,89+0,9+1,52+0,88+7,7+0,445+0,405+1,0+3,7+3,02)*2,85-1,93*2,15-0,8*1,97*4-0,9*1,97*3		183,827			
	VV		"m.č.129"(5,04+4,4+1,485+2,91+3,795+1,495)*2,85-0,9*1,97*3		49,187			
	VV		"m.č.131,139,140,141"(2,085+1,905+3,7+3,48)*2*0,85		18,989			
	VV		"m.č.136,137,138"(1,93+2,515+2,515+1,4)*2*0,85		14,212			
	VV		"m.č.170"(5,84+3,35+6,73)*2,245		35,740			
	VV		"m.č.126"11		11,000			
	VV		Součet		639,391			
401	K	622142001	Sklovláknité pletivo vnějších stěn vtačené do tmelu	m2	639,391	294,00	187 980,95	CS ÚRS 2026 01
51	K	622143003	Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou	m	424,818	53,70	22 812,73	SoD
	VV		okna - ostění, nadpraží					
	VV		"O23-O25"(1,5*2+0,9+0,62*2+0,54+0,62*2+0,59)*4*2		26,000			
	VV		"O26"((2,4*2+2,38)*3)*2		43,080			
	VV		"O27-O28"(((2,37*2+1,23)*3+(1,8*2+1,18)*2))*2		54,940			
	VV		"O29-O32"(2,9*2+1,36+2,6*2+1,36+2,3*2+1,36+2,88*2+1,4)*2		53,680			
	VV		"O33-O34"((1,95*2+0,67)+0,34*(1,95*2+0,95))*2		12,438			
	VV		"O37"(2,37*2+3,92)		8,660			
	VV		Mezisoučet		198,798			
	VV		"D5"1,13+2,05*2		5,230			
	VV		"170"3*3		9,000			
	VV		"135"2*4+1,93*3		13,790			
	VV		"134"3*9		27,000			
	VV		"133"3*10		30,000			
	VV		"132"3*6		18,000			
	VV		"131+139"3*4		12,000			
	VV		"130"3*13		39,000			
	VV		"129"3*6		18,000			
	VV		"136-138"3*4		12,000			
	VV		"126"3*14		42,000			
	VV		Mezisoučet		226,020			
	VV		Součet		424,818			
54	M	59051476	profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS	m	458,803	30,60	14 039,37	SoD
	VV		424,818*1,08		458,803			
	VV		Součet		458,803			
55	K	622143004	Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím začišťovacích samolepicích pro vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem	m	31,400	46,90	1 472,66	SoD
	VV		přístavba - parapety					
	VV		"O23-O28"(0,9+0,54+0,59*4+2,38*3+1,23*3+1,18*2)		16,990			
	VV		"O29-O34"(1,36*3+0,67+0,95)		5,700			
	VV		"O35-O36"(1,25+0,6+1,25)+(2,74+1,425+1,445)		8,710			
	VV		Součet		31,400			
56	M	59051512	profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro parapet ETICS	m	33,912	37,80	1 281,87	SoD
	VV		31,4*1,08 "Přepočtené koeficientem množství		33,912			
	VV		Součet		33,912			
D	998	Přesun hmot					1 414,51	
161	K	998011003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnice nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	2,801	505,00	1 414,51	SoD

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OA a SOŠ cestovního ruchu Choceň, budova Tyršovo nám.220- -slepý

Objekt:

ZL13 - OA a SOŠ cestovního ruchu Choceň, budova Tyršova nám.220 - méněpráce

KSO:

Místo: Choceň

CC-CZ:

Datum: 11. 11. 2024

Zadavatel:

Pardubický kraj, Komenského nám.125, Pardubice

IČ:

70892822

DIČ:

Zhotovitel:

ISOTEP s.r.o., Dolní Libchavy 258, 561 16 Libchavy

IČ:

25263498

DIČ:

CZ25263498

Projektant:

BOGUAJ Stavební inženýrství s.r.o., Kameničky 41

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-255 640,99

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-255 640,99	21,00%	-53 684,61
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-309 325,60

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OA a SOŠ cestovního ruchu Choceň, budova Tyršovo nám.220- -slepý

Objekt:

**ZL13 - OA a SOŠ cestovního ruchu Choceň, budova Tyršova nám.220 -
méněpráce**

Místo: Choceň

Datum: 11. 11. 2024

Zadavatel: Pardubický kraj, Komenského nám.125, Pardubice

Projektant: BOGUAJ Stavební
inženýrství s.r.o.,
Kameničky 41

Zhotovitel: ISOTEP s.r.o., Dolní Libchavy 258, 561 16 Libchavy

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-255 640,99

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

-11 900,00

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

-145,39

766 - Konstrukce truhlářské

-59 345,60

767 - Konstrukce zámečnické

-184 250,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

OA a SOŠ cestovního ruchu Choceň, budova Tyršovo nám.220- -slepý

Objekt:

ZL13 - OA a SOŠ cestovního ruchu Choceň, budova Tyršova nám.220 - méněpráce

Místo: Choceň

Datum: 11. 11. 2024

Zadavatel: Pardubický kraj, Komenského nám.125, Pardubice

Projektant: BOGUAJ Stavební inženýrství s.r.o., Kameničky 41

Zhotovitel: ISOTEP s.r.o., Dolní Libchavy 258, 561 16 Libchavy

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-255 640,99

D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					-11 900,00	
140	K	R941-10	Demontáž a zpětná montáž klozetových mís	kus	-4,000	850,00	-3 400,00	SoD
141	K	R941-11	Demontáž a zpětná montáž pisoárů	kus	-3,000	850,00	-2 550,00	SoD
142	K	R941-12	Demontáž a zpětná montáž umyvadel	kus	-7,000	850,00	-5 950,00	SoD
D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům					-145,39	
162	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním	m2	-5,070	12,70	-64,39	SoD
163	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	-0,001	81 000,00	-81,00	SoD
D	766	Konstrukce truhlářské					-59 345,60	
288	K	766622131	Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky do 1,5 m	m2	-0,732	1 300,00	-951,60	SoD
	VV		pohled P8					
	VV		pozice O23, O24, O25					
	VV		-0,366*2		-0,732			
	VV		Součet		-0,732			
305	K	R766-040	M+D celoprosklená třídlílná plastová stěna "O35", zasklení izolačním trojsklem 4-16-4-16-4 s min.Uw=0,9 W/(m2K) a lepší, 1 kf. otevíravé , včetně kování, (viz tabulka oken a dveří) rozm. 1,25x1,95mm - 2 díly, 0,6x1,95mm - 1 díl	kpl	-1,000	47 458,00	-47 458,00	SoD
290	M	R766-024	D nového plastového okna "O24" - zasklení izolačním trojsklem 4-12-4-12-4 s min.Uw=0,9 W/(m2K) a lepší, otevíravá a sklopná kf.+ mikroventilace, včetně kování, (viz tabulka oken) rozm. 0,54x0,62m	kus	-1,000	5 634,00	-5 634,00	SoD
291	M	R766-025	D nového plastového okna "O25" - zasklení izolačním trojsklem 4-16-4-16-4 s min.Uw=0,9 W/(m2K) a lepší, otevíravá a sklopná kf.+ mikroventilace, včetně kování, (viz tabulka oken) rozm. 0,59x0,62m	kus	-1,000	5 302,00	-5 302,00	SoD
D	767	Konstrukce zámečnické					-184 250,00	
330	K	R767-05	D+M zastřešení anglického dvorku, prostor č.128 (ocelová konstrukce a bezpečnostní sklo), pozice Z03	soub	-1,000	62 750,00	-62 750,00	SoD
331	K	R767-06	D+M zastřešení anglického dvorku, prostor č.127 (ocelová konstrukce a bezpečnostní sklo), pozice Z04	soub	-1,000	121 500,00	-121 500,00	SoD

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OA a SOŠ cestovního ruchu Choceň, budova Tyršovo nám.220- -slepý

Objekt:

**ZL14 - OA a SOŠ cestovního ruchu Choceň, budova Tyršova nám.220 -
zazdění + změna oken**

KSO:

Místo: Choceň

CC-CZ:

Datum: 11. 11. 2024

Zadavatel:

Pardubický kraj, Komenského nám.125, Pardubice

IČ:

70892822

DIČ:

Zhotovitel:

ISOTEP s.r.o., Dolní Libchavy 258, 561 16 Libchavy

IČ:

25263498

DIČ:

CZ25263498

Projektant:

BOGUAJ Stavební inženýrství s.r.o., Kameničky 41

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			6 912,35
---------------------	--	--	-----------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	6 912,35	21,00%	1 451,59
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v	CZK	8 363,94
-------------------	----------	------------	-----------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OA a SOŠ cestovního ruchu Choceň, budova Tyršovo nám.220- -slepý

Objekt:

**ZL14 - OA a SOŠ cestovního ruchu Choceň, budova Tyršova nám.220 -
zazdění + změna oken**

Místo: Choceň

Datum: 11. 11. 2024

Zadavatel: Pardubický kraj, Komenského nám.125, Pardubice

Projektant: BOGUAJ Stavební
inženýrství s.r.o.,
Kameničky 41

Zhotovitel: ISOTEP s.r.o., Dolní Libchavy 258, 561 16 Libchavy

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	6 912,35
3 - Svislé a kompletní konstrukce	1 735,20
998 - Přesun hmot	15,15
766 - Konstrukce truhlářské	5 162,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

OA a SOŠ cestovního ruchu Choceň, budova Tyršovo nám.220- -slepý

Objekt:

ZL14 - OA a SOŠ cestovního ruchu Choceň, budova Tyršova nám.220 - zadržování + změna oken

Místo: Choceň

Datum: 11. 11. 2024

Zadavatel: Pardubický kraj, Komenského nám.125, Pardubice

Projektant: BOGUJAJ Stavební inženýrství s.r.o., Kameničky 41

Zhotovitel: ISOTEP s.r.o., Dolní Libchavy 258, 561 16 Libchavy

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

6 912,35

D		3	Svislé a kompletní konstrukce			1 735,20		
19	K	311235221	Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel přes P10 do P15, tl. zdíva 440 mm	m2	0,720	2 410,00	1 735,20	SoD
D		998	Přesun hmot			15,15		
161	K	998011003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnice nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	0,030	505,00	15,15	SoD
D		766	Konstrukce truhlářské			5 162,00		
293	M	R766-026R	D nového plastového okna "O26" - zasklení izolačním trojsklem 4-16-4-16-4 s min.Uw=0,9 W/(m2K) a lepší, otevíravá a sklopná kř.+ mikroventilace, sklopná kř., včetně kování, (viz tabulka oken) rozm. 2,38x2,4m, - odečet FIX + ovládání	kus	-3,000	2 600,00	-7 800,00	VLASTNÍ KALKULACE
294	M	R766-027R	D nového plastového okna "O27" - zasklení izolačním trojsklem 4-16-4-16-4 s min.Uw=0,9 W/(m2K) a lepší, otevíravá a sklopná kř.+ mikroventilace, sklopná kř., včetně kování, (viz tabulka oken) rozm. 1,23x2,37m, vč.vnitřních hliníkových žaluzií a novyc	kus	-3,000	2 600,00	-7 800,00	VLASTNÍ KALKULACE
296	M	R766-029R	D nového plastového okna "O31" - zasklení izolačním trojsklem 4-16-4-16-4 s min.Uw=0,9 W/(m2K) a lepší, otevíravá a sklopná kř.+ mikroventilace, sklopná kř., včetně kování, (viz tabulka oken) rozm. 1,36x2,3m, vč.vnitřních hliníkových žaluzií a rolet	kus	-1,000	2 600,00	-2 600,00	VLASTNÍ KALKULACE
300	M	R766-032R	D nového plastového okna "O29" - zasklení izolačním trojsklem 4-16-4-16-4 s min.Uw=0,9 W/(m2K) a lepší, otevíravá a sklopná kř.+ mikroventilace, sklopná kř., včetně kování, (viz tabulka oken) rozm. 1,36x2,9mm, vč.vnitřních hliníkových žaluzií a novyc	kus	-1,000	2 600,00	-2 600,00	VLASTNÍ KALKULACE
301	M	R766-033R	D nového plastového okna "O30" - zasklení izolačním trojsklem 4-16-4-16-4 s min.Uw=0,9 W/(m2K) a lepší, otevíravá a sklopná kř.+ mikroventilace, sklopná kř., včetně kování, (viz tabulka oken) rozm. 1,36x2,6mm, vč.vnitřních hliníkových žaluzií a nový	kus	-1,000	2 600,00	-2 600,00	VLASTNÍ KALKULACE
306	K	R766-041R	M+D celoprosklená třídlílná plastová stěna "O36", zasklení izolačním trojsklem 4-16-4-16-4 s min.Uw=0,9 W/(m2K) a lepší, 1 kř. otevíravé , včetně kování, rozm. 2,74x1,97mm, 1,425x1,97mm, 1,445x1,97mm - rozšiřovací profily pro otvor (okolo ocel. sloupů)	kpl	0,250	64 248,00	16 062,00	VLASTNÍ KALKULACE
382	K	R766-056	D+M dřevěných obložkových zárubní v přístavbě	ks	2,000	6 250,00	12 500,00	SoD

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OA a SOŠ cestovního ruchu Choceň, budova Tyršovo nám.220- -slepý

Objekt:

**ZL15 - OA a SOŠ cestovního ruchu Choceň, budova Tyršova nám.220 -
obklady v učebnách + instalace**

KSO:

Místo: Choceň

CC-CZ:

Datum: 11. 11. 2024

Zadavatel:

Pardubický kraj, Komenského nám.125, Pardubice

IČ:

70892822

DIČ:

Zhotovitel:

ISOTEP s.r.o., Dolní Libchavy 258, 561 16 Libchavy

IČ:

25263498

DIČ:

CZ25263498

Projektant:

BOGUAJ Stavební inženýrství s.r.o., Kameničky 41

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			192 913,57
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	192 913,57	21,00%	40 511,85
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v	CZK	233 425,42

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OA a SOŠ cestovního ruchu Choceň, budova Tyršovo nám.220- -slepý

Objekt:

**ZL15 - OA a SOŠ cestovního ruchu Choceň, budova Tyršova nám.220 -
obklady v učebnách + instalace**

Místo: Choceň

Datum: 11. 11. 2024

Zadavatel: Pardubický kraj, Komenského nám.125, Pardubice

Projektant: BOGUAJ Stavební
inženýrství s.r.o.,
Kameničky 41

Zhotovitel: ISOTEP s.r.o., Dolní Libchavy 258, 561 16 Libchavy

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

192 913,57

3 - Svislé a kompletní konstrukce	659,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	3 689,40
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	2 515,80
PSV - Práce a dodávky PSV	186 049,37
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	82 181,70
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	53 369,03
763 - Konstrukce suché výstavby	8 715,08
771 - Podlahy z dlaždic	11 250,92
781 - Dokončovací práce - obklady	27 870,36
783 - Dokončovací práce - nátěry	2 662,28

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

OA a SOŠ cestovního ruchu Choceň, budova Tyršovo nám.220- -slepý

Objekt:

ZL15 - OA a SOŠ cestovního ruchu Choceň, budova Tyršovo nám.220 - obklady v učebnách + instalace

Místo: Choceň

Datum: 11. 11. 2024

Zadavatel: Pardubický kraj, Komenského nám.125, Pardubice

Projektant: BOGUJAJ Stavební inženýrství s.r.o., Kameničky 41

Zhotovitel: ISOTEP s.r.o., Dolní Libchavy 258, 561 16 Libchavy

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

192 913,57

D		3	Svislé a kompletní konstrukce						659,00
400	K	317142412	Překlad nenosný pórobetonový š 75 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl přes 1000 do 1250 mm	kus	1,000	659,00	659,00	CS ÚRS 2026 01	
	VV		"zvednutí překladu m.č.134"1		1,000				
	VV		Součet		1,000				
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						3 689,40
80	K	631311124	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 16/20	m3	0,420	5 070,00	2 129,40	SoD	
	VV		"podesta u pavlače"1,4*3*0,1		0,420				
	VV		Součet		0,420				
82	K	631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,040	39 000,00	1 560,00	SoD	
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání						2 515,80
117	K	965042141	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	0,420	3 770,00	1 583,40	SoD	
	VV		4,2*0,1		0,420				
	VV		Součet		0,420				
119	K	965081223	Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. přes 10 mm plochy přes 1 m2	m2	4,200	126,00	529,20	SoD	
	VV		"podesta u pavlače"1,4*3		4,200				
	VV		Součet		4,200				
121	K	968072558	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů vrat, mimo posuvných a skládacích, plochy do 5 m2	m2	1,680	240,00	403,20	SoD	
	VV		"m.č. 133"0,8*2,1		1,680				
	VV		Součet		1,680				
D		PSV	Práce a dodávky PSV						186 049,37
D		722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod						82 181,70
401	K	722174022	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 20x3,4 mm	m	143,800	490,00	70 462,00	SoD	
	VV		"umyvadla"35,5+30,8+33,5+22		121,800				
	VV		"umyvadla teplá voda" 2*4		8,000				
	VV		"výlevka" 7+7		14,000				
	VV		Součet		143,800				
402	K	722181221	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubnicemi z PE tl přes 6 do 9 mm DN do 22 mm	m	143,800	81,50	11 719,70	SoD	
	VV		"umyvadla"35,5+30,8+33,5+22		121,800				
	VV		"umyvadla teplá voda" 2*4		8,000				
	VV		"výlevka" 7+7		14,000				
	VV		Součet		143,800				
D		725	Zdravotechnika - zařízení předměty						53 369,03
403	K	725110811	Demontáž kozetů splachovacích s nádrží	soubor	4,000	294,00	1 176,00	CS ÚRS 2026 01	
404	K	725121525	Pisoárový záchodek automatický s radarovým senzorem - bez úpravy elektroinstalace	soubor	-3,000	11 300,00	-33 900,00	SoD	
405	K	725121525.SNL	Pisoárový záchodek SANELA Golem SLP 19RS automatický s radarovým senzorem	soubor	3,000	14 213,01	42 639,03	CS ÚRS 2026 01	
406	K	725122813	Demontáž pisoárových stání s nádrží a jedním záchodkem	soubor	3,000	216,00	648,00	CS ÚRS 2026 01	
407	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	9,000	194,00	1 746,00	CS ÚRS 2026 01	
408	K	725211615	Umyvadlo keramické bílé šířky 500 mm s krytem na sifon připevněné na stěnu šrouby	soubor	3,000	5 060,00	15 180,00	SoD D2	
409	K	725212111	Umyvadlo keramické bílé nábytkové šířky 500 mm včetně skříňky s jednou zásuvkou	soubor	1,000	18 600,00	18 600,00	CS ÚRS 2026 01	
410	K	725822611	Baterie umyvadlová stojánková páková bez výpusti	soubor	-1,000	1 800,00	-1 800,00	SoD, D2	
411	K	725829121	Montáž baterie umyvadlové nástěnné pákové a klasické ostatní typ	kus	5,000	296,00	1 480,00	SoD D2	
412	M	55145615	baterie umyvadlová nástěnná páková 150mm chrom	kus	5,000	1 520,00	7 600,00	SoD, D2	
D		763	Konstrukce suché výstavby						8 715,08
413	K	763121441	SDK stěna přesazená tl 65 mm profil CW+UW 50 deska 1xDF 15 s izolací EI 30	m2	0,840	962,00	808,08	CS ÚRS 2026 01	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"m.č. 126" 0,8*0,3*3,5		0,840			
	VV		Součet		0,840			
414	K	763172324	Montáž dvířek revizních jednoplášťových SDK kci vel. 500x500 mm pro příčky a předsazené stěny	kus	1,000	577,00	577,00	CS ÚRS 2026 01
415	M	59030762	<i>dvířka revizní protipožární pro stěny a podhledy EI 60 500x500 mm</i>	kus	1,000	7 330,00	7 330,00	CS ÚRS 2026 01
D 771			Podlahy z dlaždic				11 250,92	
345	K	771474112	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 65 do 90 mm	m	11,200	136,00	1 523,20	SoD
	VV		(3*2+1,4)*2-0,9*4		11,200			
	VV		Součet		11,200			
346	K	771574111	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých, tloušťky do 10 mm přes 6 do 9 ks/m2	m2	8,400	681,00	5 720,40	SoD
	VV		"podesta u pavlače"1,4*3*2		8,400			
	VV		Součet		8,400			
347	M	59761617	<i>dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání do 9ks/m2</i>	m2	12,540	295,80	3 709,33	SoD
	VV		8,4		8,400			
	VV		"sokl"3		3,000			
	VV		Součet		11,400			
	VV		11,4*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		12,540			
348	K	998771201	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	%	99,000	3,01	297,99	SoD
D 781			Dokončovací práce - obklady				27 870,36	
416	K	781111011	Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu	m2	14,720	8,31	122,32	SoD D2
	VV		"m.č.142" 3*1,5		4,500			
	VV		"m.č.135" 1,4*1,4		1,960			
	VV		"m.č.134"1,4*1,8		2,520			
	VV		"m.č.133"1,4*1,6		2,240			
	VV		"m.č.132"2,5*1,4		3,500			
	VV		Součet		14,720			
417	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	14,720	65,70	967,10	SoD D2
	VV		"m.č.142" 3*1,5		4,500			
	VV		"m.č.135" 1,4*1,4		1,960			
	VV		"m.č.134"1,4*1,8		2,520			
	VV		"m.č.133"1,4*1,6		2,240			
	VV		"m.č.132"2,5*1,4		3,500			
	VV		Součet		14,720			
418	K	781131264	Izolace pod obklad těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou	m	8,600	217,00	1 866,20	SoD D2
	VV		1,4+1,4+1,4+1,4+3		8,600			
	VV		Součet		8,600			
419	K	781471810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty	m2	14,720	148,00	2 178,56	SoD D2
	VV		"m.č.142" 3*1,5		4,500			
	VV		"m.č.135" 1,4*1,4		1,960			
	VV		"m.č.134"1,4*1,8		2,520			
	VV		"m.č.133"1,4*1,6		2,240			
	VV		"m.č.132"2,5*1,4		3,500			
	VV		Součet		14,720			
420	K	781472416	Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým standardním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2	m2	14,720	736,00	10 833,92	SoD D2
	VV		"m.č.142" 3*1,5		4,500			
	VV		"m.č.135" 1,4*1,4		1,960			
	VV		"m.č.134"1,4*1,8		2,520			
	VV		"m.č.133"1,4*1,6		2,240			
	VV		"m.č.132"2,5*1,4		3,500			
	VV		Součet		14,720			
421	M	59761790	<i>obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2</i>	m2	16,192	717,00	11 609,66	SoD D2
	VV		"m.č.142" 3*1,5		4,500			
	VV		"m.č.135" 1,4*1,4		1,960			
	VV		"m.č.134"1,4*1,8		2,520			
	VV		"m.č.133"1,4*1,6		2,240			
	VV		"m.č.132"2,5*1,4		3,500			
	VV		Součet		14,720			
	VV		14,72*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		16,192			
422	K	998781201	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	%	190,000	1,54	292,60	CS ÚRS 2026 01
D 783			Dokončovací práce - nátěry				2 662,28	
360	K	783301303	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odrezivění odrezovačem bezoplachovým	m2	7,600	67,30	511,48	SoD
	VV		"zárubně" (0,25*2*2+0,9)*4		7,600			
	VV		Součet		7,600			
361	K	783314201	Základní antikorozi nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	7,600	148,00	1 124,80	SoD
362	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	7,600	135,00	1 026,00	SoD

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OA a SOŠ cestovního ruchu Choceň, budova Tyršovo nám.220- -slepý

Objekt:

**ZL16 - OA a SOŠ cestovního ruchu Choceň, budova Tyršova nám.220 -
odvětrání wc**

KSO:

Místo: Choceň

CC-CZ:

Datum: 11. 11. 2024

Zadavatel:

Pardubický kraj, Komenského nám.125, Pardubice

IČ:

70892822

DIČ:

Zhotovitel:

ISOTEP s.r.o., Dolní Libchavy 258, 561 16 Libchavy

IČ:

25263498

DIČ:

CZ25263498

Projektant:

BOGUAJ Stavební inženýrství s.r.o., Kameničky 41

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			41 971,56
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	41 971,56	21,00%	8 814,03
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v	CZK	50 785,59

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OA a SOŠ cestovního ruchu Choceň, budova Tyršovo nám.220- -slepý

Objekt:

**ZL16 - OA a SOŠ cestovního ruchu Choceň, budova Tyršova nám.220 -
odvětrání wc**

Místo: Choceň

Datum: 11. 11. 2024

Zadavatel: Pardubický kraj, Komenského nám.125, Pardubice

Projektant: BOGUAJ Stavební
inženýrství s.r.o.,
Kameničky 41

Zhotovitel: ISOTEP s.r.o., Dolní Libchavy 258, 561 16 Libchavy

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

41 971,56

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1 975,60

PSV - Práce a dodávky PSV

39 995,96

751 - Vzduchotechnika

39 995,96

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

OA a SOŠ cestovního ruchu Choceň, budova Tyršovo nám.220- -slepý

Objekt:

**ZL16 - OA a SOŠ cestovního ruchu Choceň, budova Tyršovo nám.220 -
odvětrání wc**

Místo: Choceň

Datum: 11. 11. 2024

Zadavatel: Pardubický kraj, Komenského nám.125, Pardubice

Projektant: BOGUAJ Stavební
inženýrství s.r.o.,
Kameničky 41

Zhotovitel: ISOTEP s.r.o., Dolní Libchavy 258, 561 16 Libchavy

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

41 971,56

D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						1 975,60
1	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	2,200	602,00	1 324,40	SoD	
	VV		5,5*0,4		2,200				
	VV		Součet		2,200				
2	K	612331101	Cementová omítka hrubá jednovrstvá nezatřená vnitřních stěn nanášená ručně	m2	2,200	296,00	651,20	SoD	
D		PSV	Práce a dodávky PSV						39 995,96
D		751	Vzduchotechnika						39 995,96
3	K	751111051	Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého podhledového D do 100 mm	kus	1,000	265,00	265,00	ÚRS 2026 01	
4	K	751111052	Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého podhledového D přes 100 do 200 mm	kus	2,000	303,00	606,00	ÚRS 2026 01	
5	M	42914501	ventilátor plastový D 100-125 mm	kus	3,000	2 910,00	8 730,00	ÚRS 2026 01	
6	K	751511121	Montáž potrubí plechového skupiny I kruhového s přírubou tloušťky plechu 0,6 mm D do 100 mm	m	3,000	184,00	552,00	ÚRS 2026 01	
7	M	ELD.VT8001000 20	SPIRO 100	m	3,600	206,60	743,76	ÚRS 2026 01	
	VV		3*1,2 *Přepočtené koeficientem množství		3,600				
8	K	751511122	Montáž potrubí plechového skupiny I kruhového s přírubou tloušťky plechu 0,6 mm D přes 100 do 200 mm	m	5,000	207,00	1 035,00	ÚRS 2026 01	
9	M	ELD.VT8001000 30	SPIRO 125	m	6,000	228,32	1 369,92	ÚRS 2026 01	
	VV		5*1,2 *Přepočtené koeficientem množství		6,000				
10	K	751514261	Montáž kalhotového kusu nebo odbočky jednostranné do plechového potrubí kruhového s přírubou D do 100 mm	kus	1,000	161,00	161,00	ÚRS 2026 01	
11	M	42981151	odbočka jednostranná osová Pz T-kus 90° D1/D2 = 100/100mm	kus	1,000	257,00	257,00	ÚRS 2026 01	
12	K	751514262	Montáž kalhotového kusu nebo odbočky jednostranné do plechového potrubí kruhového s přírubou D přes 100 do 200 mm	kus	2,000	184,00	368,00	ÚRS 2026 01	
13	M	42981426	odbočka jednostranná osová Pz T-kus 90° D1/D2 = 125/125mm	kus	2,000	288,00	576,00	ÚRS 2026 01	
14	K	751514761	Montáž protidešťové stříšky nebo výfukové hlavice do plechového potrubí kruhové s přírubou D do 100 mm	kus	1,000	253,00	253,00	ÚRS 2026 01	
15	M	ELD.PR5401000 20	RH 100	kus	1,000	906,29	906,29	ÚRS 2026 01	
16	K	751514762	Montáž protidešťové stříšky nebo výfukové hlavice do plechového potrubí kruhové s přírubou D přes 100 do 200 mm	kus	2,000	368,00	736,00	ÚRS 2026 01	
17	M	ELD.PR5401000 50	RH 125	kus	2,000	1 422,87	2 845,74	ÚRS 2026 01	
18	K	751525051	Montáž potrubí plastového kruhového s přírubou D do 100 mm	m	11,000	198,00	2 178,00	ÚRS 2026 01	
19	M	28615033	trubka kanalizační HTEM s hrdlem DN 40x150mm	m	13,200	108,00	1 425,60	ÚRS 2026 01	
	VV		11*1,2 *Přepočtené koeficientem množství		13,200				
20	K	751613140	Montáž sifonu pro odvod kondenzátu	kus	3,000	177,00	531,00	ÚRS 2026 01	
21	M	28654742	sifon pro odvod kondenzátu, zpětná klapka s koulí, DN 40	kus	3,000	3 360,00	10 080,00	ÚRS 2026 01	
135	K	974031143R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 10 cm	m	5,500	143,50	789,25	SoD	
401	K	751398012	Montáž větrací mřížky na kruhové potrubí D přes 100 do 200 mm	kus	3,000	453,00	1 359,00	CS ÚRS 2026 01	
402	M	42972567	mřížka větrací plastová na kruhové potrubí D 200mm	kus	3,000	1 380,00	4 140,00	CS ÚRS 2026 01	
22	K	998751101	Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m	t	0,026	3 400,00	88,40	ÚRS 2026 01	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OA a SOŠ cestovního ruchu Choceň, budova Tyršovo nám.220- -slepý

Objekt:

**ZL17 - OA a SOŠ cestovního ruchu Choceň, budova Tyršova nám.220 -
střešní konstrukce + vyztužení atiky**

KSO:

Místo: Choceň

CC-CZ:

Datum: 11. 11. 2024

Zadavatel:

Pardubický kraj, Komenského nám.125, Pardubice

IČ:

70892822

DIČ:

Zhotovitel:

ISOTEP s.r.o., Dolní Libchavy 258, 561 16 Libchavy

IČ:

25263498

DIČ:

CZ25263498

Projektant:

BOGUAJ Stavební inženýrství s.r.o., Kameničky 41

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

207 467,38

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	207 467,38	21,00%	43 568,15
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

251 035,53

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OA a SOŠ cestovního ruchu Choceň, budova Tyršovo nám.220- -slepý

Objekt:

**ZL17 - OA a SOŠ cestovního ruchu Choceň, budova Tyršova nám.220 -
střešní konstrukce + vyztužení atiky**

Místo: Choceň

Datum: 11. 11. 2024

Zadavatel: Pardubický kraj, Komenského nám.125, Pardubice

Projektant: BOGUAJ Stavební
inženýrství s.r.o.,
Kameničky 41

Zhotovitel: ISOTEP s.r.o., Dolní Libchavy 258, 561 16 Libchavy

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

207 467,38

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	29 510,00
712 - Povlakové krytiny	3 409,61
713 - Izolace tepelné	57 836,05
762 - Konstrukce tesařské	56 293,47
764 - Konstrukce klempířské	30 693,25
767 - Konstrukce zámečnické	29 725,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

OA a SOŠ cestovního ruchu Choceň, budova Tyršovo nám.220- -slepý

Objekt:

**ZL17 - OA a SOŠ cestovního ruchu Choceň, budova Tyršova nám.220 -
střešní konstrukce + vyztužení atiky**

Místo: Choceň

Datum: 11. 11. 2024

Zadavatel: Pardubický kraj, Komenského nám.125, Pardubice

Projektant: BOGUAJ Stavební
inženýrství s.r.o.,
Kameničky 41

Zhotovitel: ISOTEP s.r.o., Dolní Libchavy 258, 561 16 Libchavy

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

207 467,38

D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					29 510,00		
401	K	625-001R	Ochrana proti holubům nerezová síť	m2	2,600	11 350,00	29 510,00	Kalkulace	

D	712	Povlakové krytiny					3 409,61		
---	-----	-------------------	--	--	--	--	----------	--	--

181	K	712361703	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií přilepenou lepidlem v plné ploše "128" 2,29*1,5	m2	3,435	273,00	937,76	SoD
	VV		Součet		3,435		3,435	

182	M	R712-001	D střešní fólie z PVC - P tl.1,5mm	m2	3,779	214,80	811,73	SoD
	VV		3,435*1,1		3,779			
	VV		Součet		3,779			

183	K	712391172	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° - ostatní práce provedení vrstvy textilní ochranné "128" 2,29*1,5	m2	3,435	63,90	219,50	SoD
	VV		Součet		3,435		3,435	

184	M	R712-002	D skloláknité netkané textilie	m2	3,779	20,28	76,64	SoD
	VV		3,435*1,1		3,779			
	VV		Součet		3,779			

185	K	712771201	Provedení drenážní vrstvy vegetační střechy z kameniva, tloušťky násypu do 100 mm, sklon střechy do 5° "128" 2,29*1,5	m2	3,435	62,30	214,00	SoD
	VV		Součet		3,435		3,435	

186	M	58337403	kamenivo dekorační (kačirek) frakce 16/32	t	0,495	2 323,20	1 149,98	SoD
	VV		3,435*0,144		0,495			
	VV		Součet		0,495			

D	713	Izolace tepelné					57 836,05		
---	-----	-----------------	--	--	--	--	-----------	--	--

204	K	713141152	Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrstvá "128" 2,29*1,5	m2	3,435	89,70	308,12	SoD
	VV		Součet		3,435		3,435	

205	M	28375990	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 140mm	m2	3,779	244,94	925,63	SoD
	VV		3,435*1,1		3,779			
	VV		Součet		3,779			

206	M	28375991	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 160mm	m2	3,779	279,94	1 057,89	SoD
	VV		3,435*1,1		3,779			
	VV		Součet		3,779			

207	K	713191132	Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií separační z PE "128" 2,29*1,5	m2	3,435	14,50	49,81	SoD
	VV		Součet		3,435		3,435	

208	M	28329042	fólie PE separační či ochranná tl 0,2mm	m2	4,003	11,16	44,67	SoD
	VV		3,435*1,1655		4,003			
	VV		Součet		4,003			

233	M	28375990	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 140mm "m.č. 135"-76,47	m2	-76,470	244,94	-18 730,56	SoD
	VV		Součet		-76,470		-76,470	

234	M	28375991	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 160mm	m2	-76,470	279,94	-21 407,01	SoD
-----	---	----------	---	----	---------	--------	------------	-----

402	M	28376537	deska izolační PIR s oboustrannou kompozitní fólií s hliníkovou vložkou pro šikmé střechy λ=0,022 tl 200mm	m2	76,470	1 250,00	95 587,50	CS ÚRS 2026 01
-----	---	----------	--	----	--------	----------	-----------	----------------

D	762	Konstrukce tesařské					56 293,47		
---	-----	---------------------	--	--	--	--	-----------	--	--

227	K	R762-01	Osazování trámků mezi ocelové profily "doplnění řeziva krovu"2,4+1,6+2,3*2+6,4+4,5+21,2 "navýšení světlíků" 126	m	166,700	199,00	33 173,30	SoD
	VV		Součet		166,700		166,700	

228	M	R762-02	řezivo jehličnaté, průřez 100x120mm	m3	2,000	8 940,00	17 880,00	SoD
	VV		166,7*0,1*0,12		2,000			
	VV		Součet		2,000			

229	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění a latování, nadstřešních konstrukcí svorníky, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty	m3	2,000	1 660,00	3 320,00	SoD
-----	---	-----------	--	----	-------	----------	----------	-----

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
231	K	762810017	Záklop stropů z dřevoštěpkových desek OSB šroubovaných na trámy na sraz, tloušťky desky 25 mm	m2	3,435	559,00	1 920,17	SoD
	VV		"128" 2,29*1,5		3,435			
	VV		Součet		3,435			
D 764			Konstrukce klempířské				30 693,25	
270	K	764224405	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z hliníkového plechu mechanicky kotvené rš 400 mm	m	35,000	704,15	24 645,25	SoD
	VV		"oplechování svétíků" 35		35,000			
	VV		Součet		35,000			
403	K	764311619	Lemování rovných zdí střeš s krytinou skládanou z Pz s povrchovou úpravou rš 800 mm	m	9,000	672,00	6 048,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		"střeš soused" 9		9,000			
	VV		Součet		9,000			
D 767			Konstrukce zámečnické				29 725,00	
232	K	767995112	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 5 do 10 kg - pásovice na vyzdívání atik	kg	205,000	145,00	29 725,00	CS ÚRS 2026 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OA a SOŠ cestovního ruchu Choceň, budova Tyršovo nám.220- -slepý

Objekt:

**ZL18 - OA a SOŠ cestovního ruchu Choceň, budova Tyršova nám.220 -
připojení VZT**

KSO:

Místo: Choceň

CC-CZ:

Datum: 11. 11. 2024

Zadavatel:

Pardubický kraj, Komenského nám.125, Pardubice

IČ:

70892822

DIČ:

Zhotovitel:

ISOTEP s.r.o., Dolní Libchavy 258, 561 16 Libchavy

IČ:

25263498

DIČ:

CZ25263498

Projektant:

BOGUAJ Stavební inženýrství s.r.o., Kameničky 41

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			65 807,60
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	65 807,60	21,00%	13 819,60
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v	CZK	79 627,20

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OA a SOŠ cestovního ruchu Choceň, budova Tyršovo nám.220- -slepý

Objekt:

**ZL18 - OA a SOŠ cestovního ruchu Choceň, budova Tyršova nám.220 -
připojení VZT**

Místo: Choceň

Datum: 11. 11. 2024

Zadavatel: Pardubický kraj, Komenského nám.125, Pardubice

Projektant: BOGUAJ Stavební
inženýrství s.r.o.,
Kameničky 41

Zhotovitel: ISOTEP s.r.o., Dolní Libchavy 258, 561 16 Libchavy

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	65 807,60
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	7 500,60
767 - Konstrukce zámečnické	14 535,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	1 772,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

OA a SOŠ cestovního ruchu Choceň, budova Tyršovo nám.220- -slepý

Objekt:

**ZL18 - OA a SOŠ cestovního ruchu Choceň, budova Tyršova nám.220 -
připojení VZT**

Místo: Choceň

Datum: 11. 11. 2024

Zadavatel: Pardubický kraj, Komenského nám.125, Pardubice

Projektant: BOGUAJ Stavební
inženýrství s.r.o.,
Kameničky 41

Zhotovitel: ISOTEP s.r.o., Dolní Libchavy 258, 561 16 Libchavy

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							65 807,60	
129	K	obklad	Obklad potrubí lamino tl. 18 mm v odstínu přírodního buku	kus	3,000	14 000,00	42 000,00	Vlastní kalkulace
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							7 500,60	
1	K	971033581	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 900 mm	m3	0,378	3 300,00	1 247,40	ÚRS 2026 01
	VV		0,4*0,9*0,350*3		0,378			
	VV		Součet		0,378			
2	K	975043121	Jednořadové podchycení stropů pro osazení nosníků v do 3,5 m pro zatížení přes 750 do 1000 kg/m - lč80 L 900m (9ks)	m	8,100	772,00	6 253,20	ÚRS 2026 01
D 767 Konstrukce zámečnické							14 535,00	
3	K	767995112	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 5 do 10 kg - prostup VZT	kg	231,000	145,00	33 495,00	ÚRS 2026 01
401	K	propojení 01	Flexi připojení - dopřipojených otvorů	soubor	3,000	10 000,00	30 000,00	Vlastní kalkulace
343	K	R767-17	D+M ocelové nosné konstrukce pozice"Z13" pod lokální jednotky vzduchotechniky (jakl 60/60/3mm, žárové zinkování), včetně truhlářského obložení z lamina tl.18mm (odstín přírodní buk)	kus	-3,000	16 320,00	-48 960,00	SoD
D PSV Práce a dodávky PSV							0,00	
D HZS Hodinové zúčtovací sazby							1 772,00	
4	K	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník - pracnost	hod	4,000	443,00	1 772,00	ÚRS 2026 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OA a SOŠ cestovního ruchu Choceň, budova Tyršovo nám.220- -slepý

Objekt:

**ZL19 - OA a SOŠ cestovního ruchu Choceň, budova Tyršova nám.220 -
zateplení světlíků**

KSO:

Místo: Choceň

CC-CZ:

Datum: 11. 11. 2024

Zadavatel:

Pardubický kraj, Komenského nám.125, Pardubice

IČ:

70892822

DIČ:

Zhotovitel:

ISOTEP s.r.o., Dolní Libchavy 258, 561 16 Libchavy

IČ:

25263498

DIČ:

CZ25263498

Projektant:

BOGUAJ Stavební inženýrství s.r.o., Kameničky 41

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

24 458,45

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	24 458,45	21,00%	5 136,27
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

29 594,72

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OA a SOŠ cestovního ruchu Choceň, budova Tyršovo nám.220- -slepý

Objekt:

**ZL19 - OA a SOŠ cestovního ruchu Choceň, budova Tyršova nám.220 -
zateplení světlíků**

Místo: Choceň

Datum: 11. 11. 2024

Zadavatel: Pardubický kraj, Komenského nám.125, Pardubice

Projektant: BOGUAJ Stavební
inženýrství s.r.o.,
Kameničky 41

Zhotovitel: ISOTEP s.r.o., Dolní Libchavy 258, 561 16 Libchavy

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

24 458,45

712 - Povlakové krytiny

13 105,51

713 - Izolace tepelné

11 352,94

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

OA a SOŠ cestovního ruchu Choceň, budova Tyršovo nám.220- -slepý

Objekt:

ZL19 - OA a SOŠ cestovního ruchu Choceň, budova Tyršova nám.220 - zateplení světlíků

Místo: Choceň

Datum: 11. 11. 2024

Zadavatel: Pardubický kraj, Komenského nám.125, Pardubice

Projektant: BOGUAJ Stavební inženýrství s.r.o., Kameničky 41

Zhotovitel: ISOTEP s.r.o., Dolní Libchavy 258, 561 16 Libchavy

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

24 458,45

D		712	Povlakové krytiny						13 105,51
179	K	712331111	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy na sucho podkladní samolepicí asfaltový pás	m2	67,670	48,60	3 288,76	SoD	
	VV		"m.č. 135"67,67		67,670				
	VV		Součet		67,670				
180	M	62866281	pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu tl 3,0mm	m2	74,437	131,88	9 816,75	SoD	
	VV		67,67*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		74,437				
D		713	Izolace tepelné						11 352,94
186	K	713141242	Montáž tepelné izolace střech plochých mechanické přikotvení šrouby včetně dodávky šroubů, bez položení tepelné izolace tl. izolace přes 140 do 200 mm do trapézového plechu nebo do dřeva	m2	18,720	93,80	1 755,94	SoD	
	VV		"světlík"((1,2*4)*4 + (1*4))*0,6		13,920				
	VV		"světlík" (1,5*4*2)*0,4		4,800				
	VV		Součet		18,720				
401	M	28376514	deska izolační PIR s oboustrannou kompozitní fólií s hliníkovou vložkou pro ploché střechy λ=0,023 tl 80mm	m2	18,720	487,00	9 116,64	CS ÚRS 2026 01	
	VV		"světlík"((1,2*4)*4 + (1*4))*0,6		13,920				
	VV		"světlík" (1,5*4*2)*0,4		4,800				
	VV		Součet		18,720				
182	K	713191132	Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií separační z PE	m2	18,720	14,50	271,44	SoD	
183	M	28329042	fólie PE separační či ochranná tl 0,2mm	m2	18,720	11,16	208,92	SoD	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OA a SOŠ cestovního ruchu Choceň, budova Tyršovo nám.220- -slepý

Objekt:

**ZL20 - OA a SOŠ cestovního ruchu Choceň, budova Tyršova nám.220 -
elektroinstalace**

KSO:

Místo: Choceň

CC-CZ:

Datum: 11. 11. 2024

Zadavatel:

Pardubický kraj, Komenského nám.125, Pardubice

IČ:

70892822

DIČ:

Zhotovitel:

ISOTEP s.r.o., Dolní Libchavy 258, 561 16 Libchavy

IČ:

25263498

DIČ:

CZ25263498

Projektant:

BOGUAJ Stavební inženýrství s.r.o., Kameničky 41

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

84 667,50

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	84 667,50	21,00%	17 780,18
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

102 447,68

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OA a SOŠ cestovního ruchu Choceň, budova Tyršovo nám.220- -slepý

Objekt:

**ZL20 - OA a SOŠ cestovního ruchu Choceň, budova Tyršova nám.220 -
elektroinstalace**

Místo: Choceň

Datum: 11. 11. 2024

Zadavatel: Pardubický kraj, Komenského nám.125, Pardubice

Projektant: BOGUAJ Stavební
inženýrství s.r.o.,
Kameničky 41

Zhotovitel: ISOTEP s.r.o., Dolní Libchavy 258, 561 16 Libchavy

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

84 667,50

D2 - Elektroinstalace - nosný materiál	57 125,50
D3 - Elektroinstalace - montáž	5 428,00
D4 - Elektroinstalace - ostatní náklady:	15 126,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud	6 988,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

OA a SOŠ cestovního ruchu Choceň, budova Tyršovo nám.220- -slepý

Objekt:

ZL20 - OA a SOŠ cestovního ruchu Choceň, budova Tyršova nám.220 - elektroinstalace

Místo: Choceň

Datum: 11. 11. 2024

Zadavatel: Pardubický kraj, Komenského nám.125, Pardubice

Projektant: BOGUAJ Stavební inženýrství s.r.o., Kameničky 41

Zhotovitel: ISOTEP s.r.o., Dolní Libchavy 258, 561 16 Libchavy

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

84 667,50

D	D2	Elektroinstalace - nosný materiál	57 125,50					
1	K	000101005	kabel CYKY 2Ax1,5	m	-60,000	18,00	-1 080,00	SoD
2	K	000101105	kabel CYKY 3Ax1,5	m	-175,000	18,00	-3 150,00	SoD
3	K	000101106	kabel CYKY 3Cx1,5	m	-380,000	18,00	-6 840,00	SoD
4	K	000101106.1	kabel CYKY 5Cx1,5	m	-160,000	30,00	-4 800,00	SoD
5	K	000101107	kabel CYKY 7Cx1,5	m	-20,000	55,00	-1 100,00	SoD
6	K	000101108	kabel CYKY 3Cx2,5	m	-670,000	30,00	-20 100,00	SoD
7	K	000101109	kabel CYKY5Cx2,5	m	-35,000	45,00	-1 575,00	SoD
8	K	-	kabel CYKY 5Cx4	m	-25,000	105,00	-2 625,00	SoD
9	K	000101306.1	kabel CYKY 5Cx6	m	-36,000	110,00	-3 960,00	SoD
10	K	000010307	kabel CYKY5Cx10	m	-58,000	224,00	-12 992,00	SoD
401	M	34111116	kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 2x1,5mm2	m	60,000	25,00	1 500,00	CS ÚRS 2026 01
402	M	34111123	kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 3x1,5mm2	m	175,000	29,80	5 215,00	CS ÚRS 2026 01
403	M	34111162	kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 5x1,5mm2	m	160,000	45,50	7 280,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		160		160,000			
	VV		Součet		160,000			
404	M	34111177	kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 7x1,5mm2	m	20,000	68,10	1 362,00	CS ÚRS 2026 01
405	M	34111164	kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 5x4mm2	m	25,000	104,00	2 600,00	CS ÚRS 2026 01
406	M	34111163	kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 5x2,5mm2	m	35,000	67,70	2 369,50	CS ÚRS 2026 01
407	M	34111166	kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 5x6mm2	m	36,000	145,00	5 220,00	CS ÚRS 2026 01
408	M	34111167	kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 5x10mm2	m	58,000	234,00	13 572,00	CS ÚRS 2026 01
14	K	R	kabel CXKH-R-JB2 3Cx1,5	m	380,000	54,00	20 520,00	SoD
15	K	R.1	kabel CXKH-R-JB2 5Cx1,5	m	160,000	50,00	8 000,00	SoD
16	K	R.2	kabel CXKH-R-JB2 3Cx2,5	m	818,000	50,00	40 900,00	SoD
	VV		"změna na protipožární"670		670,000			
	VV		"rozvody k ohřivačům"148		148,000			
	VV		Součet		818,000			
20	K	000311115	krabice univerzální/přístrojová KU68-1901	ks	4,000	11,00	44,00	SoD
45	K	000413101	zásuvka 16A/250Vstř . IP44	ks	4,000	320,00	1 280,00	SoD
57	K	R.9	Materiál elektromontážní , který není obsažen v ceníku	soub.	0,500	10 970,00	5 485,00	SoD

D	D3	Elektroinstalace - montáž	5 428,00					
60	K	021080010	montáž kabelů pod om.2x1,5,3x1,5, 4x1,5,	m	148,000	33,00	4 884,00	SoD
72	K	210010301	krabice přístrojová bez zapojení	ks	4,000	30,00	120,00	SoD
89	K	210111012	zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžně	ks	4,000	106,00	424,00	SoD

D	D4	Elektroinstalace - ostatní náklady:	15 126,00					
114	K	R.26	úklid vybouraného materiálu	hod	6,000	305,00	1 830,00	SoD
115	K	219002213	vysekání kapsy/zeď cihla/ do 100x100x100mm	ks	4,000	42,00	168,00	SoD
118	K	219002611	vysekání rýhy/zeď cihla/ hl.do 30mm/š.do 30mm	m	23,000	71,00	1 633,00	SoD

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
123	K	219003621	zapravení rýh vč.maltyMV	m2	11,000	1 045,00	11 495,00	SoD
D 741			Elektroinstalace - silnoproud				6 988,00	
409	K	741321002	Montáž proudových chráničů dvoupólových nn do 25 A s krytem se zapojením vodičů	kus	4,000	167,00	668,00	CS ÚRS 2026 01
410	M	35829005	chránič proudový 2 pólový 40A typ AC 0,03A	kus	4,000	1 580,00	6 320,00	CS ÚRS 2026 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OA a SOŠ cestovního ruchu Choceň, budova Tyršovo nám.220- -slepý

Objekt:

**ZL21 - OA a SOŠ cestovního ruchu Choceň, budova Tyršova nám.220 -
zábradlí**

KSO:

Místo: Choceň

CC-CZ:

Datum: 11. 11. 2024

Zadavatel:

Pardubický kraj, Komenského nám.125, Pardubice

IČ:

70892822

DIČ:

Zhotovitel:

ISOTEP s.r.o., Dolní Libchavy 258, 561 16 Libchavy

IČ:

25263498

DIČ:

CZ25263498

Projektant:

BOGUAJ Stavební inženýrství s.r.o., Kameničky 41

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-23 100,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-23 100,00	21,00%	-4 851,00
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-27 951,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OA a SOŠ cestovního ruchu Choceň, budova Tyršovo nám.220- -slepý

Objekt:

**ZL21 - OA a SOŠ cestovního ruchu Choceň, budova Tyršova nám.220 -
zábradlí**

Místo: Choceň

Datum: 11. 11. 2024

Zadavatel: Pardubický kraj, Komenského nám.125, Pardubice

Projektant: BOGUAJ Stavební
inženýrství s.r.o.,
Kameničky 41

Zhotovitel: ISOTEP s.r.o., Dolní Libchavy 258, 561 16 Libchavy

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-23 100,00

767 - Konstrukce zámečnické

-23 100,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

OA a SOŠ cestovního ruchu Choceň, budova Tyršovo nám.220- -slepý

Objekt:

**ZL21 - OA a SOŠ cestovního ruchu Choceň, budova Tyršova nám.220 -
zábradlí**

Místo: Choceň

Datum: 11. 11. 2024

Zadavatel: Pardubický kraj, Komenského nám.125, Pardubice

Projektant: BOGUAJ Stavební
inženýrství s.r.o.,
Kameničky 41

Zhotovitel: ISOTEP s.r.o., Dolní Libchavy 258, 561 16 Libchavy

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-23 100,00

D	767	Konstrukce zámečnické				-23 100,00		
400	K	767-007R	D+M markýzy nad dvorním vstupem do objektu, pozice Z05 - změna	soub	1,000	118 500,00	118 500,00	Kalkulace
332	K	R767-07	D+M markýzy nad dvorním vstupem do objektu, pozice Z05	soub	-1,000	141 600,00	-141 600,00	SoD

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OA a SOŠ cestovního ruchu Choceň, budova Tyršovo nám.220- -slepý

Objekt:

**ZL22 - OA a SOŠ cestovního ruchu Choceň, budova Tyršova nám.220 -
změna pavlače**

KSO:

Místo: Choceň

CC-CZ:

Datum: 11. 11. 2024

Zadavatel:

Pardubický kraj, Komenského nám.125, Pardubice

IČ:

70892822

DIČ:

Zhotovitel:

ISOTEP s.r.o., Dolní Libchavy 258, 561 16 Libchavy

IČ:

25263498

DIČ:

CZ25263498

Projektant:

BOGUAJ Stavební inženýrství s.r.o., Kameničky 41

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			132 638,28
---------------------	--	--	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	132 638,28	21,00%	27 854,04
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	160 492,32
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OA a SOŠ cestovního ruchu Choceň, budova Tyršovo nám.220- -slepý

Objekt:

**ZL22 - OA a SOŠ cestovního ruchu Choceň, budova Tyršova nám.220 -
změna pavlače**

Místo: Choceň

Datum: 11. 11. 2024

Zadavatel: Pardubický kraj, Komenského nám.125, Pardubice

Projektant: BOGUAJ Stavební
inženýrství s.r.o.,
Kameničky 41

Zhotovitel: ISOTEP s.r.o., Dolní Libchavy 258, 561 16 Libchavy

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

132 638,28

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	4 560,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	2 700,00
764 - Konstrukce klempířské	5 310,00
767 - Konstrukce zámečnické	116 290,68
783 - Dokončovací práce - nátěry	3 777,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

OA a SOŠ cestovního ruchu Choceň, budova Tyršovo nám.220- -slepý

Objekt:

ZL22 - OA a SOŠ cestovního ruchu Choceň, budova Tyršovo nám.220 - změna pavlače

Místo: Choceň

Datum: 11. 11. 2024

Zadavatel: Pardubický kraj, Komenského nám.125, Pardubice

Projektant: BOGUAJ Stavební inženýrství s.r.o., Kameničky 41

Zhotovitel: ISOTEP s.r.o., Dolní Libchavy 258, 561 16 Libchavy

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

132 638,28

D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	4 560,00				
45	K	619991001	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním fólií včetně pozdějšího odkrytí podlah	m2	15,000	29,80	447,00	SoD
46	K	619991011	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním fólií včetně pozdějšího odkrytí samostatných konstrukcí a prvků	m2	45,000	49,10	2 209,50	SoD
50	K	629991011	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou	m2	45,000	42,30	1 903,50	SoD
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	2 700,00				
400	K	953312112	Vložky do svislých dilatačních spár z fasádních polystyrénových desek tl. přes 10 do 20 mm	m2	18,000	150,00	2 700,00	CS ÚRS 2026 01
D		764	Konstrukce klempířské	5 310,00				
401	K	764021422	Dilatační přípojovací lišta z Al plechu včetně nalepení rš 120 mm	m	15,000	354,00	5 310,00	CS ÚRS 2026 01
	vv		7,5*2		15,000			
	vv		Součet		15,000			
402	K	R764-001	Oplechování stěny pavlače Al plech tl.0,55mm	m2	5,359	3 685,92	19 752,85	Vlastní kalkulace
265	K	R764-022	Oplechování stěny pavlače Cu plech tl.0,55mm	m2	-5,359	3 685,92	-19 752,85	SoD
D		767	Konstrukce zámečnické	116 290,68				
403	K	R767-001	Spojky pro montáž fasádních konzol k ocelovým sloupům	soubor	1,000	49 642,88	49 642,88	Vlastní kalkulace
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
404	K	R767-002	Doplnění prostoru mezi zaskláním a konstrukcí podlahy pavlače "mezi 2. NP a 3.NP"6	soubor	6,000	9 380,00	56 280,00	Vlastní kalkulace
	vv		"mezi 2. NP a 3.NP"6		6,000			
	vv		Součet		6,000			
329	K	R767-04	M+D ocelové nosné konstrukce nové pavlače, dl.7,2m, šířka 1,8m. Rámová ocel.kce včetně prvků pro uchycení hliníkové kce a zasklení. Hmotnost ocel.kce max 7000kg	soub	-0,013	649 400,00	-8 442,20	SoD
338	K	R767-12	D+M nerezového madla, pr.45mm, pozice "Z10"	m	16,500	1 140,00	18 810,00	SoD
	vv		8,5*4		34,000			
	vv		"původní rozpočet"-17,5		-17,500			
	vv		Součet		16,500			
D		783	Dokončovací práce - nátěry	3 777,60				
360	K	783301303	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odrezivění odrezovačem bezoplachovým	m2	12,000	67,30	807,60	SoD
362	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	22,000	135,00	2 970,00	SoD
	vv		11*2		22,000			
	vv		Součet		22,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OA a SOŠ cestovního ruchu Choceň, budova Tyršovo nám.220- -slepý

Objekt:

ZL23 - OA a SOŠ cestovního ruchu Choceň, budova Tyršova nám.220 - méněpráce pískovců

KSO:

Místo: Choceň

CC-CZ:

Datum: 11. 11. 2024

Zadavatel:

Pardubický kraj, Komenského nám.125, Pardubice

IČ:

70892822

DIČ:

Zhotovitel:

ISOTEP s.r.o., Dolní Libchavy 258, 561 16 Libchavy

IČ:

25263498

DIČ:

CZ25263498

Projektant:

BOGUAJ Stavební inženýrství s.r.o., Kameničky 41

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-99 543,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-99 543,00	21,00%	-20 904,03
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-120 447,03

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OA a SOŠ cestovního ruchu Choceň, budova Tyršovo nám.220- -slepý

Objekt:

**ZL23 - OA a SOŠ cestovního ruchu Choceň, budova Tyršova nám.220 -
méněpráce pískovců**

Místo: Choceň

Datum: 11. 11. 2024

Zadavatel: Pardubický kraj, Komenského nám.125, Pardubice

Projektant: BOGUAJ Stavební
inženýrství s.r.o.,
Kameničky 41

Zhotovitel: ISOTEP s.r.o., Dolní Libchavy 258, 561 16 Libchavy

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-99 543,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

-99 543,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

OA a SOŠ cestovního ruchu Choceň, budova Tyršovo nám.220- -slepý

Objekt:

ZL23 - OA a SOŠ cestovního ruchu Choceň, budova Tyršovo nám.220 - méněpráce pískovců

Místo: Choceň

Datum: 11. 11. 2024

Zadavatel: Pardubický kraj, Komenského nám.125, Pardubice

Projektant: BOGUAJ Stavební inženýrství s.r.o., Kameničky 41

Zhotovitel: ISOTEP s.r.o., Dolní Libchavy 258, 561 16 Libchavy

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-99 543,00

D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní			-99 543,00			
94	K	R006-0061	Příprava podkladů- šetrné mechan. očištění , omytí tlak.vodou za použití detergentu, odmaštění (skladba C1)- soklová zóna - kamenný sokl nad úrovní terénu, viz. technická zpráva	m2	-3,990	1 500,00	-5 985,00	SoD
95	K	R006-0062	Sanace biologického napadení pískovcového soklu, (skladba C1 - 100% - kamenný sokl nad úrovní terénu), (skladba C2- 100% - kamenný sokl pod úrovní terénu do - 0,15m)- viz. technická zpráva	m2	-4,845	1 500,00	-7 267,50	SoD
96	K	R006-0063	Lokální opravy a doplnění hmoty kamene - suchou restaurátorskou hmotu s hydraulickými pojivy probarvenou ve hmotě - (skladba C1 - 20% - kamenný sokl nad úrovní terénu), (skladba C2- 20% - kamenný sokl pod úrovní terénu do - 0,15m)- viz. technická zpráva	m2	-0,969	20 000,00	-19 380,00	SoD
97	K	R006-0064	Doplnění spárování pískovcového kamene - minerální restaurátorská suchá hmota s hydraulickými pojivy - (skladba C1 - 100% - kamenný sokl nad úrovní terénu), (skladba C2- 100% - kamenný sokl pod úrovní terénu do - 0,15m)- viz. technická zpráva	m	-10,800	5 000,00	-54 000,00	SoD
98	K	R006-0065	Barevné sjednocení – optické retuše – polokrycí lazurní nátěr pro kámen, (skladba C1)- soklová zóna - kamenný sokl nad úrovní terénu, viz. technická zpráva	m2	-3,990	450,00	-1 795,50	SoD
99	K	R006-0066	Dodatečná hydrofobizace – vrchní bezbarvá skladba H - kamenný sokl, (skladba C1)- soklová zóna - kamenný sokl nad úrovní terénu, viz. technická zpráva	m2	-1,710	1 500,00	-2 565,00	SoD
100	K	R006-0067	Stěrková vrstva OV2 - pod úrovní terénu - stěrka (skladba C2)- soklová zóna - kamenný sokl pod úrovní terénu - do -0,15m) viz. technická zpráva	m2	-0,855	10 000,00	-8 550,00	SoD

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OA a SOŠ cestovního ruchu Choceň, budova Tyršovo nám.220- -slepý

Objekt:

**ZL24 - OA a SOŠ cestovního ruchu Choceň, budova Tyršova nám.220 -
sjednocení fasády dílny**

KSO:

Místo: Choceň

CC-CZ:

Datum: 11. 11. 2024

Zadavatel:

Pardubický kraj, Komenského nám.125, Pardubice

IČ:

70892822

DIČ:

Zhotovitel:

ISOTEP s.r.o., Dolní Libchavy 258, 561 16 Libchavy

IČ:

25263498

DIČ:

CZ25263498

Projektant:

BOGUAJ Stavební inženýrství s.r.o., Kameničky 41

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			8 399,02
---------------------	--	--	-----------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	8 399,02	21,00%	1 763,79
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	10 162,81
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OA a SOŠ cestovního ruchu Choceň, budova Tyršovo nám.220- -slepý

Objekt:

**ZL24 - OA a SOŠ cestovního ruchu Choceň, budova Tyršova nám.220 -
sjednocení fasády dílny**

Místo: Choceň

Datum: 11. 11. 2024

Zadavatel: Pardubický kraj, Komenského nám.125, Pardubice

Projektant: BOGUAJ Stavební
inženýrství s.r.o.,
Kameničky 41

Zhotovitel: ISOTEP s.r.o., Dolní Libchavy 258, 561 16 Libchavy

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

8 399,02

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

8 399,02

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

OA a SOŠ cestovního ruchu Choceň, budova Tyršovo nám.220- -slepý

Objekt:

**ZL24 - OA a SOŠ cestovního ruchu Choceň, budova Tyršova nám.220 -
sjednocení fasády dílny**

Místo: Choceň

Datum: 11. 11. 2024

Zadavatel: Pardubický kraj, Komenského nám.125, Pardubice

Projektant: BOGUAJ Stavební
inženýrství s.r.o.,
Kameničky 41

Zhotovitel: ISOTEP s.r.o., Dolní Libchavy 258, 561 16 Libchavy

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

8 399,02

D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				8 399,02		
75	K	622151001	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek akrylátový stěn	m2	19,080	62,20	1 186,78	SoD
	VV		"dĺina"10*2,5-((2*2)+((0,8*1,2)*2))		19,080			
	VV		Součet		19,080			
76	K	622531012	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 1,5 mm stěn	m2	19,080	378,00	7 212,24	SoD
	VV		"dĺina"10*2,5-((2*2)+((0,8*1,2)*2))		19,080			
	VV		Součet		19,080			