

REKAPITULACE STAVBY

Kód: BYSTRICE
Stavba: 1/2 - DČOV a napojení Bystřice napojení Bystřice - vodovodní přívod ze studny



KSO:
Místo: Bystřice

CC-CZ:
Datum: 11. 12. 2025

Zadavatel:
Společná voda d.s.o.

IČ: 17408288
DIČ: CZ 17408288

Zhotovitel:
Vodohospodářská společnost Benešov a.s.

IČ: 47535865
DIČ: CZ47535865

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Lenka Mastíková

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **473 671,59**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	473 671,59	99 471,03
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH **v CZK** **573 142,62**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: BYSTRICE

Stavba: 1/2 - DČOV a napojení Bystřice napojení Bystřice - vodovodní přívod ze studny

Místo: **Bystřice**

Datum:

11. 12. 2025

Zadavatel: Společná voda d.s.o.

Projektant:

Zhotovitel: Vodohospodářská společnost Benešov a.s.

Zpracovatel:

Lenka Mastíková



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		473 671,59	573 142,62
01.	Vodovodní přívod ze studny + úpravy v objektu	473 671,59	573 142,62

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

1/2 - DČOV a napojení Bystřice napojení Bystřice - vodovodní přívod ze studny

Objekt:

01. - Vodovodní přívod ze studny + úpravy v objektu

KSO:

Místo: Bystřice

CC-CZ:

Datum: 11. 12. 2025

Zadavatel:

Společná voda d.s.o.

IČ:

17408288

DIČ:

CZ 17408288

Zhotovitel:

Vodohospodářská společnost Benešov a.s.

IČ:

47535865

DIČ:

CZ47535865

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Lenka Mastíková

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

473 671,59

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	473 671,59	21,00%	99 471,03
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

573 142,62

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

1/2 - DČOV a napojení Bystřice napojení Bystřice - vodovodní přívod ze studny

Objekt:

01. - Vodovodní přívod ze studny + úpravy v objektu

Místo: Bystřice

Datum: 11. 12. 2025

Zadavatel: Společná voda d.s.o.

Projektant:

Zhotovitel: Vodohospodářská společnost Benešov a.s.

Zpracovatel: Lenka Mastíková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

473 671,59

D HSV Práce a dodávky HSV 473 671,59

D SO-03 Vodovodní přívod ze studny 473 671,59

D 001 Zemní práce

52	M	00572474	osivo směs travní krajinná	kg	2,063		
53	K	121151103	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	68,750		
54	K	131251100	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	8,000		
55	K	132254103	Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	58,450		
56	K	139711111	Vykopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	2,580		
58	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	118,500		
59	K	151101112	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	118,500		
60	K	17199	Likvidace přebytečné zeminy	m3	20,727		
61	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	48,304		
62	K	181351003	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	68,750		
63	K	183405212	Výsev travníku hydroosevem na hlušinu	m2	68,750		

D 003 Svislé a kompletní konstrukce

64	K	317944321	Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,033		
65	K	346244381	Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	0,360		

D 004 Vodorovné konstrukce

66	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	5,500		
----	---	-----------	--	----	-------	--	--

D 006 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

67	M	55331493	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 160-200mm rozměru 900/1970, 2100mm	kus	1,000		
68	K	612325213	Vápenocementová hladká omítka malých ploch přes 0,25 do 1 m2 na stěnách	kus	2,000		
69	K	612325413	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky tl do 20 mm stěn v rozsahu plochy přes 30 do 50 %	m2	42,030		
70	K	631311135	Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	2,580		
71	K	631319175	Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	2,580		
72	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,076		
73	K	632441218	Potěr anhydritový samonivelační litý C25 přes 35 do 40 mm	m2	17,200		
74	K	635111242	Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 16-32 se zhutněním	m3	2,580		
75	K	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2	kus	1,000		

D 008 Vedení dálková a přípojná

86	K	87420-11	"Potrubí pro rozvody studené vody v zemi - SV včetně tvarovek, příslušenství, pomocného materiálu a montáže PE100RC, SDR11- D32"	m	33,800		
----	---	----------	--	---	--------	--	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
137	K	219991114	Položení chráničky z plastových trubek DN přes 100 do 150 mm	m	33,800		
136	M	34571357	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE (chránička) D 108/125mm	m	33,800		
89	K	87420-14.1	Výstražná folie vodovod a signalizační vodič 2,5 mm ² , včetně montáže	m	33,800		
92	K	892233122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 70	m	33,800		
93	K	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN do 80	m	33,800		
D 009			Ostatní konstrukce a práce, bourání				
94	K	965042231	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl do 4 m ²	m ³	3,440		
95	K	971033361	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m ² na MVC nebo MV tl do 600 mm	kus	1,000		
96	K	971033641	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m ² na MVC nebo MV tl do 300 mm	m ³	0,431		
97	K	974031664	Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm	m	3,200		
98	K	978013161	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 30 do 50 %	m ²	42,030		
D 021			Silnoproud				
99	K	02101	Elektroinstalace	kpl	1,000		
D 099			Přesun hmot a manipulace se sutí				
100	K	997002611	Nakládání sutí a vybouraných hmot	t	9,417		
101	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m ručně	t	9,417		
102	K	99799	Likvidace sutí	t	9,417		
103	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	15,847		
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynu				
104	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m ²	17,200		
105	M	7111110R	lak penetrační asfaltový	t	0,005		
106	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m ²	34,400		
107	M	7111415R	FOALBITOP (AL S35), tl. 3,5 mm,	m ²	19,780		
108	M	7111415R1	EXTRASKLOBIT PE	m ²	19,780		
109	K	998711202	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v přes 6 do 12 m	%	1,770		
D 713			Izolace tepelné				
110	M	28372309	deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením $\lambda=0,037$ tl 100mm	m ²	18,060		
111	M	3750R	Folie kontaktní	m ²	20,047		
112	M	631153R	Kročeťová izolace	m ²	19,780		
113	M	63152108	pás tepelně izolační univerzální $\lambda=0,032-0,033$ tl 200mm	m ²	18,060		
114	K	713111136	Montáž izolace tepelné stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami mezi trámy	m ²	17,200		
115	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m ²	51,600		
116	K	713191133	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií s přelepeným spojem	m ²	17,200		
117	K	998713202	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v přes 6 do 12 m	%	1,390		
D 762			Konstrukce tesařské				
118	K	762810R	Záklop stropů z desek OSB tl 18 mm na sraz šroubovaných na rošt vč.roštu	m ²	17,200		
119	K	998762202	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v přes 6 do 12 m	%	3,070		
D 763			Konstrukce montované				
120	K	763131431	SDK podhled deska 1xDF 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI do 90	m ²	17,200		
121	K	763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m ²	17,200		
122	M	7631317R	folie nehořlavá parotěsná JUTAFOL N Speciál 140g/m ²	m ²	19,324		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
123	K	998763402	Přesun hmot procentní pro konstrukce montované z desek v objektech v přes 6 do 12 m	%	0,840		
D 766			Konstrukce truhlářské				
124	M	61162R	dveře jednokřídlé plně 900x1970mm vč.kování dle výběru investora	kus	1,000		
125	K	766660002	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně	kus	1,000		
126	K	998766202	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v přes 6 do 12 m	%	0,590		
D 771			Podlahy z dlaždic				
127	M	59761133	dlažba keramická slinutá nemrazuvzdorná povrch hladký/matný tl do 10mm přes 22 do 25ks/m2 dle výběru investora	m2	18,920		
128	M	59761R	sokl keramický povrch hladký/lesklý tl do 10mm výšky přes 90 do 120mm dle výběru investora	m	16,720		
129	K	771474113	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných lepených cementovým flexibilním lepidlem v přes 90 do 120 mm	m	15,200		
130	K	771574419	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 22 do 25 ks/m2	m2	17,200		
131	K	998771202	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v přes 6 do 12 m	%	3,620		
D 784			Malby a tapety				
132	K	784181001	Jednásobné pačokování v místnostech v do 3,80 m	m2	42,030		
133	K	784211111	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	42,030		
134	K	78455	Malba SDK konstrukcí	m2	17,200		
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				
135	K	99991	Zařízení staveniště	%	1,000		