

Pokyny pro vyplnění

Ve všech stech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na max máně dvě desetinná místa

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **2026/07** **Výměna VZT jednotky-aula, ESF MU**

Zadavatel	Masarykova univerzita Žerotínovo náměstí 617/9 60200 Brno-Brno-město	IČO: 00216224 DIČ: CZ00216224
-----------	--	--

Zhotovitel:	PROFI KLIMA solution s.r.o.	IČO: DIČ:
-------------	------------------------------------	--

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	119 101,37
PSV	604 246,39
MON	3 835 432,84
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	4 558 780,60

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	4 558 780,60 CZK
Zaokrouhlení		0,40 CZK

Cena celkem bez DPH **4558781,00 CZK**

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH ce kem	Cena ce kem	%
	Ostatní a vedlejší náklady	0,00	0,00		0,00	0
0	VN+ON	0,00	0,00		0,00	0
	Stavební objekt					
1	Výměna VZT jednotky-aula	0,00	4 558 780,60		4 558 780,60	100
1	stavební část	0,00	567 546,91		567 546,91	12
2	profese	0,00	3 991 233,69		3 991 233,69	88
Celkem za stavbu					4 558 780,60	100

Popis stavby: 2026/07 - Výměna VZT jednotky-aula, ESF MU

Popis objektu: 00 - Vedlejší a ostatní náklady

Popis rozpočtu: 0 - VN+ON

Popis objektu: 1 - Výměna VZT jednotky-aula

Popis rozpočtu: 1 - stavební část

Popis rozpočtu: 2 - profese

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
61	Úpravy povrchů vn třní	HSV			2 587,75	0,1
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			30 801,10	0,7
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			66 369,02	1,5
96	Bourání konstrukcí	HSV			8 444,84	0,2
720	Zdravotechnická instalace	PSV			11 716,00	0,3
730	Ústřední vytápění	PSV			144 084,85	3,2
762	Konstrukce tesařské	PSV			1 266,91	0,0
766	Konstrukce truhářské	PSV			9 100,00	0,2
767	Konstrukce zámečnické	PSV			118 018,10	2,6
768	Podhledy	PSV			254 622,69	5,6
776	Podlahy a stěny povrchové	PSV			28 523,20	0,6
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV			11 343,04	0,2
784	Mačky	PSV			25 571,60	0,6
M21	Elektromontáže	MON			562 329,74	12,3
M22m	Měření a regulace	MON			600 264,40	13,2
M24	Montáže vzduchotechnických zařízení	MON			2 672 838,70	58,6
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			10 898,66	0,2
VN	Vedlejší náklady	VN			0,00	0,0
ON	Ostatní náklady	ON			0,00	0,0
Celkem					4 558 780,60	100,0

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	2026/07	Výměna VZT jednotky-aula, ESF MU
O:	00	Vedlejší a ostatní náklady
R:	0	VN+ON

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: VN Vedlejší náklady						0,00		
1	005121 R	Zařízení staven ště	Soubor	1,00000		0,00		RTS 26/ I
Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staven ště.								
2	005122010R	Provoz objednatel	Soubor	1,00000		0,00		RTS 26/ I
Náklady na zřízení provádění stavebních prací v důsledku nepřerušného provozu na staven ště nebo v případech nepřerušného provozu v objektech v nichž se stavební provádí.								
Náklady na zřízení provádění stavebních prací spojených s opravou rozvodů vody v budově nápojné místo vody a kanalizace pro stavbu bude pouze v pravém křídle budovy								
3	005124010R	Koordinace činnosti	Soubor	1,00000		0,00		RTS 26/ I
Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.								
Díl: ON Ostatní náklady						0,00		
4	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000		0,00		RTS 26/ I
Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.								
Celkem						0,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2026/07	Výměna VZT jednotky-aula, ESF MU
O:	1	Výměna VZT jednotky-aula
R:	1	stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní						2 587,75		
1	602021162RT1	Omítka stěn z hotových směsí jednovrstvá, sádrová, ehčená, h azená, t oušťka vrstvy 10 mm, po jednot vých vrstvách .3*5,85	m2	1,75500	670,00	1 175,85	801 1	RTS 26/ I
2	612403399R00	Hrubá výp ěn rýh ve stěnách, jakouko v ma tou jakouko v ma tou jakéko v šířky jakéko v šířky rýhy, .15*5,85	m2	0,87750	603,00	529,13	801 4	RTS 26/ I
3	612481113R00	Potažení vn ěních stěn p et vem sk otext ním , s vypnutím v p oše nebo pruzích na p něm podk adu nebo na podk adu s dut nam (pod omítku) .3*5,85	m2	1,75500	503,00	882,77	801 1	RTS 26/ I
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy						30 801,10		
4	941955003R00	Lešení ehké pracovní pomocné pomocné, o výšce ešeňové pod ahy přes 1,9 do 2,5 m	m2	22,15000	74,00	1 639,10	800 3	RTS 26/ I
5	941955004R00	Lešení ehké pracovní pomocné pomocné, o výšce ešeňové pod ahy přes 2,5 do 3,5 m	m2	291,62000	100,00	29 162,00	800 3	RTS 26/ I
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						66 369,02		
6	952901111R00	Vyč štění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby zametení a umytí pod ah, d až obk adů, schodů v místnostech, chodbách a schod štích, vyč štění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněm , u a vyč štění j ných zask ených a natíraných p och a zař zovacích předmětů před předáním do užívání svět á pod až do 4 m 21*17	m2	357,00000	8,00	2 856,00	801 1	RTS 26/ I
7	950a	ochrana stávajících sedaček, sto ků , katedry a vybavení pos uchárny před poškozením, zřízení+odstranění (např. PE fó e+2xgeotext e 500+200g/m2) sedačky : (3,6*2*9+9,0*12)*3,0 sto ky : (.6*2+1,2*2+1,8*9)*2,4 katedra : 3,4*10,9	m2	602,98000	20,00	12 059,60		V astní
8	950b	ochrana pod ahy(koberec) před poškozením zřízení+odstranění (PE fó e, geotext e) 291,62+20,1*(5,07 3,3)	m2	327,19700	20,00	6 543,94		V astní
9	950c	ochrana pod ahy před poškozením zřízení+odstranění (např .OSB desky) 291,62	m2	291,62000	154,00	44 909,48		V astní
Díl: 96 Bourání konstrukcí						8 444,84		
10	968061126R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídle dveří, p ochy přes 2 m2 oken, dveří a vrat, s u ožením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,	kus	1,00000	149,00	149,00	801 3	RTS 26/ I
11	974031144R00	Vysekání rýh v jakémko v zd vu c he něm v p oše do h oubky 70 mm, šířky do 150 mm Včetně pomocného ešení o výšce pod ahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). d : 5,85	m	5,85000	128,00	748,80	801 3	RTS 26/ I
12	762521911R00	Pod ahy tesařské vyřezání část pod ahy, bez vyřezání po štářů, z prken t oušťky do 32 mm p ochy jednot 0,25 m2 d : 1,7*,13*2	m2	0,44200	1 339,00	591,84	800 762	RTS 26/ I
13	776511810R00	Odstranění pov akových pod ah z náš apné p ochy epených, bez pod ožky, z p och přes 20 m2 2039 : 22,15 2001 : 2	m2	24,15000	288,00	6 955,20	800 775	RTS 26/ I
Díl: 762 Konstrukce tesařské						1 266,91		
14	762523911R00	Pod ahy tesařské dop nění pod ah bez po štářů s urovnáním násypu p ochy jednot vě do 0,25 m2, včetně dodávky prken nehob ovaných nebo podk adních na sraz, t oušťky 32 mm d : 1,7*,13	m2	0,22100	3 013,00	665,87	800 762	RTS 26/ I
15	762523921R00	Pod ahy tesařské dop nění pod ah bez po štářů s urovnáním násypu p ochy jednot vě do 0,25 m2, včetně dodávky prken hob ovaných, na sraz, t oušťky 32 mm d : 1,7*,13	m2	0,22100	2 679,00	592,06	800 762	RTS 26/ I
16	998762102R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m	t	0,00671	1 339,00	8,98	800 762	RTS 26/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2026/07	Výměna VZT jednotky-aula, ESF MU
O:	1	Výměna VZT jednotky-aula
R:	1	stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
48	979082121R00	Vn trostaven štní doprava sut a vybouraných hmot příp atek k ceně za každých da ších 5 m	t	24,89414	100,00	2 489,41	801 3	RTS 26/ I

Demontážní hmotnost z po ožek s pořadovým čís y: :

11,12,13,25, :

Součet: : 24,89414

24,89414

49	979990181R00	Pop atek za u ožení, PVC pod ahová kryt na, , skup na 20 03 07 z Kata ogu odpadů	t	1,65961	937,00	1 555,03	801 3	RTS 26/ I
----	--------------	--	---	---------	--------	----------	-------	-----------

katogor e 17 02 03 p asty

Demontážní hmotnost z po ožek s pořadovým čís y: :

11,12,13,25, :

Součet: : 1,65961

1,65961

Celkem						567 546,91		
---------------	--	--	--	--	--	-------------------	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2026/07	Výměna VZT jednotky-aula, ESF MU
O:	1	Výměna VZT jednotky-aula
R:	2	profese

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 720 Zdravotechnická instalace						11 716,00		
1	720	ZTI d e samostatného rozpočtu	soubor	1,00000	11 716,00	11 716,00		V astní
Díl: 730 Ústřední vytápění						144 084,85		
2	730	ústřední vytápění d e samostat.rozpočtu	soubor	1,00000	144 084,85	144 084,85		V astní
Díl: M21 Elektromontáže						562 329,74		
3	210	E ekro nsta ace s noproud d e samostat.rozpočtu	soubor	1,00000	562 329,74	562 329,74		V astní
Díl: M22m Měření a regulace						600 264,40		
4	220	MaR d e samostat. rozpočtu	soubor	1,00000	600 264,40	600 264,40		V astní
Díl: M24 Montáže vzduchotechnických zařízení						2 672 838,70		
5	240	VZT a ch azení d e samostat. rozpočtu	soubor	1,00000	2 672 838,70	2 672 838,70		V astní
Celkem						3 991 233,69		