

Rekapitulace změnových listů k dodatku

Název stavby: UPOL - Nástavba a rekonstrukce vnitřních prostor VŠK J. L. Fischera, blok B
Identifikační číslo EDS: 133D221000047
Číslo Smlouvy o dílo: 280/OVZ/PV/2024
Cena díla dle SOD bez DPH: 114 263 982,36 Kč
Zhotovitel stavby: VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž, IČ 25567225
Objednatel stavby: Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 511/8, 779 00 Olomouc, IČ 61989592

ZL	Název objektu	Předmět změny (popis)	Odst. podle §222 ZZVZ (4,5,6,7)	Cena v Kč bez DPH			Hodnota změny	§222 (4) ZZVZ - 15 % původní hodnoty závazku	§222 (5) ZZVZ	§222 (6) ZZVZ	§222 (7) ZZVZ	§222 (9) ZZVZ - 30 % původní hodnoty závazku (VCP-MPC dle odst. 5+6)
				Odpočít	Připočít	Rozdíl						
1	SO 02-3 Nástavba 6. NP	Upřesnění rozsahu HSV - bourací práce	6		1 872 813,77	1 872 813,77	1 872 813,77			1 872 813,77		1 872 813,77
2	SO 02-2 Rekonstrukce 2.-5. NP	Upřesnění rozsahu HSV - bourací práce	6		1 933 491,98	1 933 491,98	1 933 491,98			1 933 491,98		1 933 491,98
3	SO 02-1 Rekonstrukce 1. NP	Upřesnění rozsahu HSV - bourací práce	6	-25 226,14	2 761 434,92	2 736 208,78	2 786 661,06			2 786 661,06		2 736 208,78
4	SO 02-3 Nástavba 6. NP	Úpravy statického řešení	5		242 332,24	242 332,24	242 332,24		242 332,24			242 332,24
5	SO 02-2 Rekonstrukce 2.-5. NP	Změny obkladů a dlažeb	4	-464 167,36	691 370,94	227 203,58	1 155 538,30	1 155 538,30				
6	SO 02-2 Rekonstrukce 2.-5. NP	ZTI - změny prvků	4	-914 316,64	1 400 244,88	485 928,24	2 314 561,52	2 314 561,52				
				-1 403 710,14	8 901 688,73	7 497 978,59	10 305 398,87	3 470 099,82	242 332,24	6 592 966,81	0,00	6 784 846,77
7	SO 02-3 Nástavba 6. NP	Doplnění skladby balkony + podlahy 6.NP	5	-167 712,37	872 505,38	704 793,01	1 040 217,75		704 793,01			704 793,01
8	SO 02-3 Nástavba 6. NP	Hromosvod	4		1 605 745,19	1 605 745,19	1 605 745,19	1 605 745,19				
9	SO 02-3 Nástavba 6. NP	Záchytný systém - změna řešení	5	-58 679,73	105 057,00	46 377,27	163 736,73		46 377,27			46 377,27
10	SO 02-3 Nástavba 6. NP	Doteplení nadpraží oken purenitmem	5		129 276,00	129 276,00	129 276,00		129 276,00			129 276,00
11	SO 02-3 Nástavba 6. NP	Základ pod venkovní schodiště	6		167 047,10	167 047,10	167 047,10			167 047,10		167 047,10
12	SO 02-2 Rekonstrukce 2.-5. NP	SDK, omítky	4		2 015 189,13	2 015 189,13	2 015 189,13	2 015 189,13				
13	SO 02-2 Rekonstrukce 2.-5. NP	Doplnění odvětrání VZT - kuchyně	4		84 525,41	84 525,41	84 525,41	84 525,41				
14	SO 02-2 Rekonstrukce 2.-5. NP	Malby změny	4		114 432,58	114 432,58	114 432,58	114 432,58				
15	SO 02-2 Rekonstrukce 2.-5. NP	Prodloužení termínu, zimní opatření	5		527 850,90	527 850,90	527 850,90		527 850,90			527 850,90
16	SO 02-1 Rekonstrukce 1. NP	Bourací práce, drobné dílčí části	6		750 232,19	750 232,19	750 232,19			750 232,19		750 232,19
17	SO 02-1 Rekonstrukce 1. NP	Příčky změny + statické zajištění otvorů	6	-138 016,93	1 587 577,75	1 449 560,82	1 725 594,68			1 449 560,82		1 449 560,82
18	D.2.1 Vsaky	Vsaky a zpevněné plochy	6		457 274,03	457 274,03	457 274,03			457 274,03		457 274,03
Změna celkem v Kč				-364 409,03	8 416 712,66	8 052 303,63	8 781 121,69	3 819 892,31	1 408 297,18	2 824 114,14	0,00	4 232 411,32

Dodatek č. 2

Dodatek č. 3

LIMITY podle § 222 ZZVZ	Limit dodatku v %	15%	30%
	Limit dodatku	17 139 597,35 Kč	34 279 194,71 Kč
	Zůstatek limitu po odečtení předešlých změn	13 669 497,53 Kč	27 494 347,94 Kč
	Snížení zůstatku limitu připadající na tento dodatek	3 819 892,31 Kč	4 232 411,32 Kč
	Zůstatek limitu po dosavadních změnách (vč. tohoto dodatku)	9 849 605,22 Kč	23 261 936,62 Kč
	Podíl této změny na původní hodnotě	3,34%	3,70%
	Celkový podíl změn na původní hodnotě (včetně tohoto dodatku)	6,38%	9,64%

Původní cena díla bez DPH 114 263 982,36 Kč
Nová cena díla bez DPH 129 814 264,58 Kč

V Olomouci dne: 22.5.2026

Za zhotovitele:



Osoba oprávněná jednat ve věcech technických

Za objednatele:

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace této Smlouvy

Technický dozor stavebníka

Technický list změny (TLZ)

TLZ č./verze:	07
Datum předložení TLZ:	22.5.2026

Smlouva o dílo (SoD) č.:	280/OVZ/PV/2024
Ze dne:	18.3.2025

Projekt registrační číslo:	EDS 133D221000047
Stavba:	UPOL – Nástavba a rekonstrukce vnitřních prostor VŠK J. L. Fischera, blok B
Objekt:	SO 02-3 Nástavba 6. NP
Název změny:	Doplnění skladby balkony + podlahy 6.NP

Důvod změny a identifikace původce změny:

V průběhu provádění prací a při kontrole PD bylo zjištěno, že některé práce nejsou předmětem výkazu výměr nebo jsou ve větším rozsahu, než je uvažováno v PD a v položkovém výkazu výměr. Pro další postup stavby bude nutno tyto konstrukce provést.

Jedná se o změnu – dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy, jsou nezbytné a změna dodavatele není možná z technických důvodů. Změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky (nepodstatná změna závazku ze smlouvy dle § 222 ZZVZ, odst. 5).

Popis změny:

Budou doplněny konstrukce SDK, doplněna výztuž, doplněno kladení dlažby do terčů, bude doplněna hydroizolace a povlaková střešní krytina, bude doplněna tepelná izolace z důvodu dořešení detailů a funkčnosti napojení lodžii na opláštění se zamezením tepelných mostů. Skladby podlah v 6.NP budou dále doplněny o chybějící kročejovou izolaci.

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):

Nerelevantní – nemá vliv na stavební projektovou dokumentaci.


Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):

Nerelevantní – nemá vliv na stavební projektovou dokumentaci.


Přílohy:

1) Cenová nabídka – položkový rozpočet.

Časový dopad oproti původnímu řešení:	S dopadem 5 dnů do realizace stavby. Prodloužení realizace stavby je způsobeno nepředvídatelnými okolnostmi, kdy po ukončení montážních prací nástavby byly zjištěny nedostatky ve skladbě balkonů. Po předložení cenové nabídky a po schválení ze strany investora bylo možno přistoupit k zahájení realizace.	
	s dopadem:	-----
Orientační cenový dopad:	Odpočet:	-167 712,37 Kč bez DPH
	Přípočet:	872 505,38 Kč bez DPH
	Celkem:	704 793,01 Kč bez DPH
Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:	1	

	Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
Za objednatele:				
Za TDI:				
Za projektanta:				
Za zhotovitele:				

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky	Zakázka	
130060	UPOL - Nástavba a rekonstrukce vnitřních prostor VŠK J. L. Fischera, blok B	
Označení rozpočtu	Název rozpočtu	
07	Doplnění skladby balkony + podlahy 6.NP - MNP	

Název stavby:	UPOL - Nástavba a rekonstrukce vnitřních prostor VŠK J. L. Fischera, blok B
Objednatel:	Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 511/8, 779 00, Olomouc
Zhotovitel:	VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž
Projektant:	[REDACTED]
Technický dozor:	[REDACTED]
Rozpočtoval:	[REDACTED]

Za zhotovitele: [REDACTED] Datum: 22.5.2026 <div style="text-align: right;"><i>Razítko a podpis</i></div>	Za objednatele: [REDACTED] Datum: 22.5.2026 <div style="text-align: right;"><i>Razítko a podpis</i></div>	REKAPITULACE NÁKLADŮ <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">Celkem (bez DPH)</td> <td style="text-align: right;">-167 712,37 Kč</td> </tr> <tr> <td>DPH</td> <td style="text-align: right;">-35 219,60 Kč</td> </tr> <tr> <td>DPH 21 %</td> <td style="text-align: right;">-35 219,60 Kč</td> </tr> <tr> <td>DPH %</td> <td style="text-align: right;">Kč</td> </tr> <tr> <td>Cena celkem (včetně DPH)</td> <td style="text-align: right;">-202 931,96 Kč</td> </tr> </table>	Celkem (bez DPH)	-167 712,37 Kč	DPH	-35 219,60 Kč	DPH 21 %	-35 219,60 Kč	DPH %	Kč	Cena celkem (včetně DPH)	-202 931,96 Kč
Celkem (bez DPH)	-167 712,37 Kč											
DPH	-35 219,60 Kč											
DPH 21 %	-35 219,60 Kč											
DPH %	Kč											
Cena celkem (včetně DPH)	-202 931,96 Kč											

Poznámka:

Zakázka: UPOL - Nástavba a rekonstrukce vnitřních prostor VŠK J. L. Fischera, blok B

Rozpočet: Doplnění skladby balkony + podlahy 6.NP_MNP

Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
Doplnění skladby balkony + podlahy 6.NP_MNP	- 167 712,37	- 35 219,60	- 202 931,96
ZL 07: Doplnění skladby balkony + podlahy 6.NP_MNP	- 167 712,37	- 35 219,60	- 202 931,96
S: Stavba	- 167 712,37	- 35 219,60	- 202 931,96
01: JLF-B	- 167 712,37	- 35 219,60	- 202 931,96
SO 02-3: Nástavba 6.NP	- 167 712,37	- 35 219,60	- 202 931,96
34: Opláštění ze sendvičových panelů	- 122 416,61	- 25 707,49	- 148 124,10
771: Podlahy z dlaždic a obklady	- 45 295,76	- 9 512,11	- 54 807,87
Celkem (bez DPH)	- 167 712,37		
DPH	- 35 219,60		
DPH 21 % ze základny: -167 712	- 35 219,60		
Celkem (včetně DPH)	- 202 931,96		


Zakázka: UPOL - Nástavba a rekonstrukce vnitřních prostor VŠK J. L. Fischera, blok B

Rozpočet: Doplnění skladby balkony + podlahy 6.NP_MNP

Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Komentář
Doplnění skladby balkony + podlahy 6.NP_MNP ZL 07: Doplnění skladby balkony + podlahy 6.NP_MNP S: Stavba 01: JLF-B SO 02-3: Nástavba 6.NP 34: Opláštění ze sendvičových panelů						- 167 712,37 - 167 712,37 - 167 712,37 - 167 712,37 - 167 712,37 - 122 416,61	
36	342172249R00	Montáž panelů stěnových z ocelového plechu s jádrem z minerální vlny, k ocelovému profilům, stěna složitá, tloušťka 200 mm, skryté kotvení, s použitím zvedacího mechanismu,	m2	- 23,654	995,25	- 23 541,94	SOD
	Výkaz výměr:	sendvičové panely : Podhledy lodžie; -23,6543		-		- 23,654	
37	R-34	DODÁVKA opláštění nástavby ze sendvičových panelů vč.klempířských prvků	m2	- 23,654	4 180,04	- 98 874,67	SOD
	Výkaz výměr:	sendvičové panely : -23,654		-		- 23,654	
771: Podlahy z dlaždic a obklady						- 45 295,76	
209	771101101R00	Příprava podkladu pod dlažby vysávání podkladů pod keramickou dlažbu průmyslovým vysavačem	m2	- 48,720	9,95	- 484,76	SOD
	Výkaz výměr:	m2; -48,72		- 48,720			
210	771101210RT1	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby	m2	- 48,720	34,83	- 1 696,92	SOD
	Výkaz výměr:	-48,72		- 48,720			
213	771575109RT6	Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	- 48,720	527,48	- 25 698,83	SOD
	Výkaz výměr:	-48,72		- 48,720			
217	597642031R	Dlažba keramická bez glazury (UGL); tl. = 9,0 mm; a = 298 mm; b = 298 mm; nasákavost = 0,5 %; protiskluznost: R10; povrch: hladký, matný, protiskluzová úprava; barva: černá	m2	- 53,592	295,59	- 15 841,26	SOD
	Výkaz výměr:	keramická dlažba protiskluzná v lodžích, m2; -48,72*1,1		- 53,592			
219	998771203R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 24 m, 50 m vodorovně	%	- 3,600	437,22	- 1 573,99	SOD

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky	Zakázka	
130060	UPOL - Nástavba a rekonstrukce vnitřních prostor VŠK J. L. Fischera, blok B	
Označení rozpočtu	Název rozpočtu	
07	Doplnění skladby balkony + podlahy 6.NP_VCP	

Název stavby:	UPOL - Nástavba a rekonstrukce vnitřních prostor VŠK J. L. Fischera, blok B
Objednatel:	Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 511/8, 779 00, Olomouc
Zhotovitel:	VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž
Projektant:	[REDACTED]
Technický dozor:	[REDACTED]
Rozpočtoval:	[REDACTED]

Za zhotovitele: [REDACTED] Datum: 22.5.2026 <div style="text-align: right;"><i>Razítko a podpis</i></div>	Za objednatele: [REDACTED] Datum: 22.5.2026 <div style="text-align: right;"><i>Razítko a podpis</i></div>	REKAPITULACE NÁKLADŮ <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Celkem (bez DPH)</td> <td style="text-align: right;">872 505,38 Kč</td> </tr> <tr> <td>DPH</td> <td style="text-align: right;">183 226,13 Kč</td> </tr> <tr> <td>DPH 21 %</td> <td style="text-align: right;">183 226,13 Kč</td> </tr> <tr> <td>DPH %</td> <td style="text-align: right;">Kč</td> </tr> <tr> <td>Cena celkem (včetně DPH)</td> <td style="text-align: right;">1 055 731,51 Kč</td> </tr> </table>	Celkem (bez DPH)	872 505,38 Kč	DPH	183 226,13 Kč	DPH 21 %	183 226,13 Kč	DPH %	Kč	Cena celkem (včetně DPH)	1 055 731,51 Kč
Celkem (bez DPH)	872 505,38 Kč											
DPH	183 226,13 Kč											
DPH 21 %	183 226,13 Kč											
DPH %	Kč											
Cena celkem (včetně DPH)	1 055 731,51 Kč											

Poznámka:

Zakázka: UPOL - Nástavba a rekonstrukce vnitřních prostor VŠK J. L. Fischera, blok B

Rozpočet: Doplnění skladby balkony + podlahy 6.NP_VCP

Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
Doplnění skladby balkony + podlahy 6.NP_VCP	872 505,38	183 226,13	1 055 731,51
ZL 07: Doplnění skladby balkony + podlahy 6.NP_VCP	872 505,38	183 226,13	1 055 731,51
S: Stavba	872 505,38	183 226,13	1 055 731,51
01: JLF-B	872 505,38	183 226,13	1 055 731,51
SO 02-3: Nástavba 6.NP	872 505,38	183 226,13	1 055 731,51
416: Podhledy a mezistropy montované lehké	128 439,30	26 972,25	155 411,55
63: Podlahy a podlahové konstrukce	171 226,43	35 957,55	207 183,98
711: Izolace proti vodě	54 463,90	11 437,42	65 901,31
712: Povlakové krytiny	200 983,56	42 206,55	243 190,11
713: Izolace tepelné	260 828,96	54 774,08	315 603,05
762: Konstrukce tesařské	24 655,11	5 177,57	29 832,69
99: Staveništní přesun hmot	31 908,12	6 700,70	38 608,82
Celkem (bez DPH)	872 505,38		
DPH		183 226,13	
DPH 21 % ze základny: 872 505		183 226,13	
Celkem (včetně DPH)			1 055 731,51

Zakázka: UPOL - Nástavba a rekonstrukce vnitřních prostor VŠK J. L. Fischera, blok B

Rozpočet: Doplnění skladby balkony + podlahy 6.NP_VCP

Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Komentář
Doplnění skladby balkony + podlahy 6.NP_VCP						872 505,38	
ZL 07: Doplnění skladby balkony + podlahy 6.NP_VCP						872 505,38	
S: Stavba						872 505,38	
01: JLF-B						872 505,38	
SO 02-3: Nástavba 6.NP						872 505,38	
416: Podhledy a mezistropy montované lehké						128 439,30	
375	R416 11-1121.RT1	Podhled ze sádrovláknitých desek, 1x ocel.konstrukce CD, bez izolace, 1x opláštěná, desky tl. 10 mm, minerální izolace tl. 100 mm, požární odolnost EI 60 DP1	m2	38,400	1 960,00	75 264,00	Nová položka vlastní
	Výkaz výměr:	Podhled lodžie: 38,4		- 38,400			
379	417 32-0035.RAB	Ztužující věnec železobetonový C 20/25, 300 x 200 mm, bednění, výztuž 120 kg/m3	m	36,100	1 473,00	53 175,30	Nová položka RTS
	Výkaz výměr:	Lodžie; 36,10		- 36,100			
63: Podlahy a podlahové konstrukce						171 226,43	
51	631361921R00	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí, včetně distančních prvků	t	0,294	34 280,71	10 081,78	SOD
	Výkaz výměr:	viz.výpočet výměra dle pol.380 / (potěr litý tl.50mm lodžie) 55,198*4,44*1,20/1000		- 0,294			
377	632 92-2954.spec	Kladení dlaždic 60x60 cm na terče	m2	60,198	821,00	49 422,56	Nová položka vlastní
	Výkaz výměr:	Lodžie: 55,198 Sokl: 50*0,1		- 55,198 - 5,000			
378	597 61030.R	Dlaždice keramická OUTDOOR 600 x 600 x 20 mm	m2	71,738	1 043,00	74 822,32	Nová položka RTS
	Výkaz výměr:	dlažba (prořez 20%); 55,198*1,2 sokl; 50*0,1*1,1		66,238 5,500			
380	632 44-3111.R00	Potěr litý cementový pevnost v tlaku 20 MPa, pokládaná plocha do 100 m2, tloušťky 50 mm	m2	55,198	475,50	26 246,55	Nová položka RTS
	Výkaz výměr:	SEVER: Lodžie B.6.35/B.6.34 3,88*2,5 1,3*3,6 Lodžie B.6.28 3,33*2,53 Lodžie B.6.24 (7*1,24) + (1,2*3,4) Lodžie B.6.18 1,21*3,84 Lodžie B.6.72 3,69*1,41 JIH: -		- - 9,700 4,680 - 8,425 - 12,760 - 4,646 - 5,203 -			

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Komentář
		Lodžie B.6.52 3,72*1,61		- 5,989			
		Lodžie B.6.68 3,72*1,02		- 3,794			
381	632443112R00	Potěr litý cementový pevnost v tlaku 20 MPa, pokládaná plocha do 100 m2, příplatek za každých 5 mm tloušťky	m2	275,990	38,60	10 653,21	Nová položka RTS
	Výkaz výměr:	55,198*5		275,990			
711: Izolace proti vodě						54 463,90	
79	711111001RZ1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné nátěrem penetračním, 1 x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP	m2	79,198	51,95	4 114,34	SOD
	Výkaz výměr:	Lodžie: vodorovná; 55,198 svislá; 24		- 55,198 24,000			
80	711141559RY1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 vrstva, s dodávkou izolačního pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou, s minerálním posypem	m2	79,198	601,13	47 608,29	SOD
109	998711203R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisele do 60 m, 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	%	5,300	517,22	2 741,27	SOD
712: Povlakové krytiny						200 983,56	
382	712 38-1801.R00	Provedení povlakové krytiny střech do 10°, fólií TPO/FPO volně	m2	55,198	304,50	16 807,79	Nová položka RTS
	Výkaz výměr:	Lodžie: 55,198		- 55,198			
383	283 221315.R	Fólie hydroizolační TPO, Sarnafil TS 77 tl. 1,8 mm, střešní	m2	60,718	652,00	39 588,01	Nová položka RTS
	Výkaz výměr:	55,198*1,1		60,718			
384	R712_spc1	D+M balkónový okapový profil R36	m	38,000	908,00	34 504,00	Nová položka vlastní
	Výkaz výměr:	38		38,000			
385	R712_spc6	D+M soklový profil přítlačný R1	m	50,000	205,00	10 250,00	Nová položka vlastní
	Výkaz výměr:	Lodžie: 50		- 50,000 -			
597	712 39-1171.RZ5	Položení podkladní textilie na střeších do 10°, 1 vrstva - včetně dodávky textilie geonETEX	m2	55,198	117,50	6 485,77	Nová položka RTS
	Výkaz výměr:	Doplnění vrstvy - balkony: 55,198		- 55,198			
598	712 37-8007.R00	Rohová lišta vnitřní VIPLANYL rš 100 mm	m	50,000	261,00	13 050,00	Nová položka RTS
	Výkaz výměr:	Koutová vnitřní lišta 50*50 50		- 50,000			
599	712 37-8005.R00	Stěnová lišta vyhnutá VIPLANYL rš 70 mm	m	50,000	237,50	11 875,00	Nová položka RTS
	Výkaz výměr:	délka; 50		50,000			
600	R712_spc5	Pás PVC35	m	38,000	93,00	3 534,00	Nová položka RTS

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Komentář
	Výkaz výměr:	Propojovací pás - napojení PVC a profilu 38		- 38,000			
601	R712_spc8	D+M roh vnější/vnitřní OCR2/90	ks	14,000	504,38	7 061,32	Nová položka vlastní
	Výkaz výměr:	14		14,000			
602	R712_spc9	D+M spojka CRC2	ks	50,000	157,46	7 873,00	Nová položka vlastní
	Výkaz výměr:	50		50,000			
604	R712_spc7	D+M soklový profil krycí R2	m	50,000	500,48	25 024,00	Nová položka vlastní
	Výkaz výměr:	Lodžie: 50		- 50,000			
605	R712_spc2	D+M rohu vnějšího 90° OC36/90	ks	6,000	994,00	5 964,00	Nová položka vlastní
	Výkaz výměr:	6		6,000			
606	R712_spc3	D+M spojka C36 (mezi rohy)	ks	31,000	128,33	3 978,23	Nová položka vlastní
	Výkaz výměr:	31		31,000			
607	R712_spc4	D+M koncovky L/P ER2	ks	14,000	316,00	4 424,00	Nová položka vlastní
	Výkaz výměr:	14		14,000			
608	R712_spc5	D+M obrubnice VB36	pár	7,000	155,00	1 085,00	Nová položka vlastní
	Výkaz výměr:	Ukončení profilu na styku s balkonem. 7		- 7,000			
609	998712203R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky přes 12 do 24 m, 50 m vodorovně	%	4,950	1 915,04	9 479,45	SOD
		713: Izolace tepelné				260 828,96	
82	71312111RT1	Montáž tepelné izolace podlah jednovrstvá, bez dodávky materiálů	m2	836,100	45,78	38 276,66	SOD
	Výkaz výměr:	podlahy vinyl ; 732,3 podlahy dlažba ; 103,80		732,300 103,800			
120	71311123R00	Montáž tepelné izolace stropů rovných, spodem, na trny,	m2	75,000	147,30	11 047,50	SOD
	Výkaz výměr:	Podhled lodžie: 75		- 75,000			
372	R283 757112.R	Deska izolační EPS 150, Isover tl. 15 mm	m2	877,905	66,20	58 117,31	Nová položka vlastní
	Výkaz výměr:	podlahy vinyl ; 732,3*1,05 podlahy dlažba ; 103,80*1,05		768,915 108,990			
373	631 51413.A.R	Deska izolační MW, (např. Isover UNI tl. 180 mm)	m2	78,750	454,00	35 752,50	Nová položka RTS
	Výkaz výměr:	75*1,05		78,750			
374	283 757130.R	Deska izolační EPS 150, Isover tl. 200 mm	m2	57,958	662,00	38 368,13	Nová položka RTS
	Výkaz výměr:	lodžie; 55,198*1,05		57,958			
375	283 757115.R	Deska izolační EPS 150, Isover tl. 50 mm	m2	57,958	165,50	9 592,03	Nová položka RTS
	Výkaz výměr:	lodžie; 55,198*1,05		57,958			
603	713 19-1100.RT9	Položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie	m2	874,600	64,00	55 974,40	Nová položka RTS
	Výkaz výměr:	separace folií pod anhydrit a mazaninu - celé 6.NP 874,6		- 874,600			
605	998713203R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 24 m, 50 m vodorovně	%	2,800	2 537,24	7 104,27	SOD
637	713 12-1121.RT1	Montáž tepelné izolace podlah na sucho, dvouvrstvé, materiál ve specifikaci	m2	55,198	119,50	6 596,16	Nová položka RTS

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Komentář
		Výkaz výměr: lodžie ; 55,198		55,198			
		762: Konstrukce tesařské				24 655,11	
128	762341220R00	Montáž bednění z velkoplošných desek na bázi dřeva včetně vyřezání otvorů,	m2	45,600	162,23	7 397,69	SOD
		Výkaz výměr: Lodžie: okraj bednění		-			
		0,8*32		25,600			
		Pomocná kce k ocelovce pro montáž HI (6.NP):		-			
		0,4*50		20,000			
130	60725039R	Deska z plochých třísek (OSB) typ: 3; tl. = 22,0 mm; povrch: nebroušený; hrana: P + D; RtF: D	m2	50,160	305,54	15 325,89	SOD
		Výkaz výměr: Lodžie:		-			
		25,6*1,1		28,160			
		Pomocná kce O.K.:		-			
		20*1,1		22,000			
131	998762203R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 24 m, 50 m vodorovně	%	8,500	227,24	1 931,54	SOD
		99: Staveništní přesun hmot				31 908,12	
74	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m, , oborů 801, 803, 811 a 812	t	23,661	1 348,56	31 908,12	SOD

Technický list změny (TLZ)

TLZ č./verze:	08
Datum předložení TLZ:	22.5.2026

Smlouva o dílo (SoD) č.:	280/OVZ/PV/2024
Ze dne:	18.3.2025

Projekt registrační číslo:	EDS 133D221000047
Stavba:	UPOL – Nástavba a rekonstrukce vnitřních prostor VŠK J. L. Fischera, blok B
Objekt:	SO 02-3 Nástavba 6. NP
Název změny:	Hromosvod

Důvod změny a identifikace původce změny:

Důvodem změny je, že silnoproudé zařízení (hromosvod) není předmětem PD a výkazu výměr a pro funkčnost objektu budovy je doplnění této části nezbytné.

Jedná se o změnu skutečnosti, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je nižší než 15% původní hodnoty závazku (nepodstatná změna závazku ze smlouvy dle § 222 ZZVZ, odst. 4).

Popis změny:

Dojde k doplnění chybějícího hromosvodu celého objektu včetně uzemnění a souvisejících zemních prací.

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):

Nerelevantní – nemá vliv na stavební projektovou dokumentaci.


Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):

Nerelevantní – nemá vliv na stavební projektovou dokumentaci.


Přílohy:

1) Cenová nabídka – položkový rozpočet.

Časový dopad oproti původnímu řešení:	S dopadem 35 dnů do realizace stavby. Prodloužení realizace stavby je způsobeno nedostatkem v projektové dokumentaci. Po zpracování nové návrhu řešení hromosvodu mohl zhotovitel zahájit poptávkové řízení. Po předložení cenové nabídky a po schválení ze strany investora bylo možno přistoupit k zahájení realizace.	
	s dopadem:	-----
Orientační cenový dopad:	Odpočet:	Kč bez DPH
	Přípočet:	1 605 745,19 Kč bez DPH
	Celkem:	1 605 745,19 Kč bez DPH
Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:	1	

	Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
Za objednatele:				
Za TDI:				
Za projektanta:				
Za zhotovitele:				

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky	Zakázka	
130060	UPOL - Nástavba a rekonstrukce vnitřních prostor VŠK J. L. Fischera, blok B	
Označení rozpočtu	Název rozpočtu	
08	Hromosvod	

Název stavby:	UPOL - Nástavba a rekonstrukce vnitřních prostor VŠK J. L. Fischera, blok B
Objednatel:	Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 511/8, 779 00, Olomouc
Zhotovitel:	VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž
Projektant:	[REDACTED]
Technický dozor:	[REDACTED]
Rozpočtoval:	[REDACTED]

Za zhotovitele: [REDACTED] Datum: 22.5.2026 <p style="text-align: center;"><i>Razítko a podpis</i></p>	Za objednatele: [REDACTED] Datum: 22.5.2026 <p style="text-align: center;"><i>Razítko a podpis</i></p>	REKAPITULACE NÁKLADŮ <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Celkem (bez DPH)</td> <td style="text-align: right;">1 605 745,19 Kč</td> </tr> <tr> <td>DPH</td> <td style="text-align: right;">337 206,49 Kč</td> </tr> <tr> <td>DPH 21 %</td> <td style="text-align: right;">337 206,49 Kč</td> </tr> <tr> <td>DPH %</td> <td style="text-align: right;">Kč</td> </tr> <tr> <td>Cena celkem (včetně DPH)</td> <td style="text-align: right;">1 942 951,68 Kč</td> </tr> </table>	Celkem (bez DPH)	1 605 745,19 Kč	DPH	337 206,49 Kč	DPH 21 %	337 206,49 Kč	DPH %	Kč	Cena celkem (včetně DPH)	1 942 951,68 Kč
Celkem (bez DPH)	1 605 745,19 Kč											
DPH	337 206,49 Kč											
DPH 21 %	337 206,49 Kč											
DPH %	Kč											
Cena celkem (včetně DPH)	1 942 951,68 Kč											

Poznámka:

Zakázka: UPOL - Nástavba a rekonstrukce vnitřních prostor VŠK J. L. Fischera, blok B

Rozpočet: Hromosvod

Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
Hromosvod	1 605 745,19	337 206,49	1 942 951,68
ZL 08: Hromosvod	1 605 745,19	337 206,49	1 942 951,68
S: Stavba	1 605 745,19	337 206,49	1 942 951,68
01: JLF-B	1 605 745,19	337 206,49	1 942 951,68
D.1.5.1a: Elektroinstalace	1 605 745,19	337 206,49	1 942 951,68
46-M: Zemní práce při extr.mont.pracích	129 820,86	27 262,38	157 083,24
58-M: Revize vyhrazených technických zařízení	7 000,50	1 470,11	8 470,61
741: Elektroinstalace - silnoproud	1 247 823,27	262 042,89	1 509 866,15
HZS: Hodinové zúčtovací sazby	2 743,15	576,06	3 319,21
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	206 291,83	43 321,28	249 613,11
VRN7: Provozní vlivy	12 065,59	2 533,77	14 599,36
Celkem (bez DPH)	1 605 745,19		
DPH	337 206,49		
DPH 21 % ze základny: 1 605 745	337 206,49		
Celkem (včetně DPH)	1 942 951,68		

Zakázka: UPOL - Nástavba a rekonstrukce vnitřních prostor VŠK J. L. Fischera, blok B

Rožpočet: Hromosvod

Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Komentář
		Hromosvod				1 605 745,19	
		ZL 08: Hromosvod				1 605 745,19	
		S: Stavba				1 605 745,19	
		01: JLF-B				1 605 745,19	
		D.1.5.1a: Elektroinstalace				1 605 745,19	
		46-M: Zemní práce při extr.mont.pracích				129 820,86	
47	460010016	Vytyčení trasy vedení vzdušného (nadzemního) silového v terénu nepřehledném nn	km	0,190	2 680,00	509,20	Nová položka URS
48	460161162	Hloubení kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 70 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	200,000	388,00	77 600,00	Nová položka URS
49	460341112	Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	2,400	77,90	186,96	Nová položka URS
50	460341121	Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost Příplatek k ceně -1113 za každých dalších i započatých 1000 m	m3	24,000	26,20	628,80	Nová položka URS
51	460361121	Poplatek (skládkovné) za uložení zeminy na recyklační skládce zaříděné do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	4,800	352,00	1 689,60	Nová položka URS
52	460371121	Naložení výkopku strojně z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	2,400	95,30	228,72	Nová položka URS
53	460431172	Zásyp kabelových rýh ručně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložení výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 35 cm hloubky 70 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	200,000	86,50	17 300,00	Nová položka URS
54	460581121	Úprava terénu zatravnění, včetně dodání osiva a zalití vodou na rovině	m2	300,000	18,50	5 550,00	Nová položka URS
55	460871145	Podklad vozovek a chodníků včetně rozprostření a úpravy ze šterkodrti, včetně zhutnění, tloušťky přes 20 do 25 cm	m2	6,500	311,00	2 021,50	Nová položka URS
56	460881212	Kryt vozovek a chodníků z asfaltového betonu vrstva ložní, tloušťky 5 cm	m2	6,500	378,00	2 457,00	Nová položka URS
57	460881222	Kryt vozovek a chodníků z asfaltového betonu vrstva obrusná, tloušťky 4 cm	m2	6,500	328,00	2 132,00	Nová položka URS
58	460892221	Osazení obrubníku se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár betonového chodníkového stojatého, do lože z betonu prostého	m	4,000	249,00	996,00	Nová položka URS
59	460921221	Vyspravení krytu po překopech kladení dlažby pro pokládání kabelů, včetně rozprostření, urovnání a zhutnění podkladu a provedení lože z kameniva z dlaždic betonových čtyřhranných	m2	11,000	357,00	3 927,00	Nová položka URS
60	468011142	Odstranění podkladů nebo krytů komunikací včetně rozpojení na kusy a zarovnání styčné spáry ze živice, tloušťky přes 5 do 10 cm	m2	6,500	236,00	1 534,00	Nová položka URS
61	468021212	Vytrhání dlažby včetně ručního rozebrání, vytřídění, odhozu na hromady nebo naložení na dopravní prostředek a očištění kostek nebo dlaždic z pískového podkladu z dlaždic betonových nebo keramických, spáry nezalitě	m2	11,000	40,30	443,30	Nová položka URS
62	468031211	Vytrhání obrub s odkopáním horniny a lože, s odhozením nebo naložením na dopravní prostředek stojatých chodníkových	m	4,000	112,00	448,00	Nová položka URS
63	468041122	Řezání spár v podkladu nebo krytu živiněm, tloušťky přes 5 do 10 cm	m	26,000	126,00	3 276,00	Nová položka URS
64	469972212	Odvoz sutí nebo vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním vybouraných hmot do 1 km	t	4,385	617,00	2 705,55	Nová položka URS
65	469972222	Odvoz sutí nebo vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním vybouraných hmot Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km	t	43,850	25,00	1 096,25	Nová položka URS

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Komentář
66	469972312	Nakládání suti nebo vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot	t	4,385	625,00	2 740,63	Nová položka URS
67	469973125	Poplatek za uložení stavebního odpadu (skládkovné) na recyklační skládce asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	4,385	536,00	2 350,36	Nová položka URS
58-M: Revize vyhrazených technických zařízení						7 000,50	
68	580105023	Hromosvody kontrola stavu ochrany před úderem blesku mřížové soustavy jednoho objektu přes 8 svodů	svod	13,000	168,00	2 184,00	Nová položka URS
69	580105063	Hromosvody měření zemního odporu svodu přes 8 svodů	měření	13,000	283,00	3 679,00	Nová položka URS
70	580107015	Pomocné práce při revizích demontáž a zpětná montáž zkušební svorky uzemnění	kus	13,000	87,50	1 137,50	Nová položka URS
741: Elektroinstalace - silnoproud						1 247 823,27	
1	741130061	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením nastřelením kabelového oka se smršťovací záklopkou nebo páskou, průřezu žíly do 25 mm ²	kus	44,000	285,00	12 540,00	Nová položka URS
2	RMAT0006	připojovací prvek nerez pro VN vodiče (prům.20mm)	sada	44,000	1 250,00	55 000,00	Nová položka URS
3	741410021	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů pásku průřezu do 120 mm ² v městské zástavbě	m	190,000	70,50	13 395,00	Nová položka URS
4	35442062	pás zemnicí 30x4mm FeZn	kg	180,500	43,60	7 869,80	Nová položka URS
5	741410041	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů drátu nebo lana Ø do 10 mm v městské zástavbě	m	78,000	61,90	4 828,20	Nová položka URS
6	35442137	drát D 10mm nerez	kg	48,360	201,00	9 720,36	Nová položka URS
7	741420001	Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo lan s podpěrami, Ø do 10 mm	m	211,000	250,00	52 750,00	Nová položka URS
8	35442270	podpěra vedení na ploché střechy pr. 140mm, plastový zámek, výška vedení 100mm, plast s betonem, 1 kg	kus	165,000	40,00	6 600,00	Nová položka URS
9	RMAT0001	podpěra vedení hromosvodu do zdiva plast d.55mm, na hmoždinku - 6/50mm	kus	25,000	19,90	497,50	Nová položka URS
10	35441077	drát D 8mm AlMgSi	kg	25,380	169,00	4 289,22	Nová položka URS
11	35442136	drát D 8/11mm AlMgSi + PVC	m	4,600	42,30	194,58	Nová položka URS
12	741420001	Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo lan s podpěrami, Ø do 10 mm	m	333,000	250,00	83 250,00	Nová položka URS
13	35441077	drát D 8mm AlMgSi	kg	44,955	169,00	7 597,40	Nová položka URS
14	741420002	Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo lan s podpěrami, Ø přes 10 mm	m	310,000	274,00	84 940,00	Nová položka URS
15	RMAT0002	vodič vysokonapěťový pro izol. hromosvody šedý, ekv. s=75cm vzduch	m	310,000	1 154,60	357 926,00	Nová položka URS
16	RMAT0010	podpěra vedení pro vodiče HVI D 20-23mm se závitem M8 nerez	kus	240,000	161,00	38 640,00	Nová položka URS
17	741420020	Montáž hromosvodného vedení svorek s jedním šroubem	kus	87,000	121,00	10 527,00	Nová položka URS
18	RMAT0005	svorka PA nerez pro VN vodič 23mm	kus	22,000	487,00	10 714,00	Nová položka URS
19	35442030	svorka uzemnění nerez univerzální s 1 příložkou	kus	45,000	29,40	1 323,00	Nová položka URS
20	RMAT0008	svorka pro připojení jímácích tyčí prům.16/10, nerez	kus	20,000	82,00	1 640,00	Nová položka URS
21	741420021	Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby	kus	39,000	127,00	4 953,00	Nová položka URS
22	35441996	svorka odbočovací a spojovací pro spojování kruhových a páskových vodičů, FeZn	kus	26,000	37,60	977,60	Nová položka URS
23	35442035	svorka uzemnění nerez zkušební, 62mm	kus	13,000	47,10	612,30	Nová položka URS
24	741420022	Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby	kus	30,000	177,00	5 310,00	Nová položka URS
25	35441986	svorka odbočovací a spojovací pro pásek 30x4mm, FeZn	kus	10,000	25,60	256,00	Nová položka URS
26	RMAT0009	svorka spojovací pro jímací tyče prům. 16/16, nerez	kus	20,000	91,00	1 820,00	Nová položka URS
27	741420054	Montáž hromosvodného vedení ochranných prvků tvarování prvků	kus	13,000	143,00	1 859,00	Nová položka URS
28	741420083	Montáž hromosvodného vedení doplňků štítků k označení svodů	kus	13,000	90,60	1 177,80	Nová položka URS
29	35442110	štítek plastový - čísla svodů	kus	13,000	15,40	200,20	Nová položka URS
30	741420121	Montáž oddáleného vedení izolační tyče	kus	325,000	176,00	57 200,00	Nová položka URS
31	35442223	tyč izolační GFK pro jímací tyč, uchycení v ose tyče, nerez 930mm	kus	325,000	234,00	76 050,00	Nová položka URS
32	35442261	podstavec betonový pro jímací tyč se závitem M16 s PVC podložkou 20 kg	kus	325,000	453,00	147 225,00	Nová položka URS

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Komentář
33	741421813	Demontáž hromosvodného vedení bez zachování funkčnosti svodových drátů nebo lan kolmého svodu, průměru přes 8 mm	m	160,000	182,00	29 120,00	Nová položka URS
34	741421823	Demontáž hromosvodného vedení bez zachování funkčnosti svodových drátů nebo lan na rovné střeše, průměru přes 8 mm	m	296,000	119,00	35 224,00	Nová položka URS
35	741421841	Demontáž hromosvodného vedení bez zachování funkčnosti svorek šroubových s 1 šroubem	kus	22,000	60,90	1 339,80	Nová položka URS
36	741421845	Demontáž hromosvodného vedení bez zachování funkčnosti svorek šroubových se 3 a více šrouby	kus	7,000	98,60	690,20	Nová položka URS
37	741421855	Demontáž hromosvodného vedení podpěr střešního vedení pro plochou střechu	kus	195,000	31,20	6 084,00	Nová položka URS
38	741421871	Demontáž hromosvodného vedení doplňků ochranných úhelníků, délky do 1,4 m	kus	7,000	124,00	868,00	Nová položka URS
39	741430005	Montáž jímacích tyčí délky do 3 m, na stojan	kus	20,000	404,00	8 080,00	Nová položka URS
40	35442151	tyč jímací s rovným koncem 16/10 1500 (500/1000)mm AlMgSi	kus	20,000	164,00	3 280,00	Nová položka URS
41	35442174	podstavec betonový 19 kg	kus	20,000	376,00	7 520,00	Nová položka URS
42	741430012	Montáž jímacích tyčí délky přes 3 m, na stojan	kus	1,000	856,00	856,00	Nová položka URS
43	RMAT0004	Jímač pro vysokonapěťové vodiče sv=4,2 (podpůrná trubka GFK/Al, jímač nerez, PA svorka, tříramenný stojan nerez, sada závitových tyčí, beton podst. 17kg 12ks, podložka EVA 3ks)	kus	1,000	25 807,00	25 807,00	Nová položka URS
44	RMAT0007	upevňovací sada pro připojení VN vodičů k podpůrné trubce	sada	1,000	25 807,00	25 807,00	Nová položka URS
45	998741203	Přesun hmot pro silnoproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	12 065,580	0,42	5 067,54	Nová položka URS
46	RMAT0011	Podružný materiál, je počítán jako přírážka 3% k dodávkám a materiálu	soubor	0,030	1 206 558,96	36 196,77	Nová položka URS
						2 743,15	
HZS: Hodinové zúčtovací sazby							
135	HZS4232	Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost technik odborný - koordinační, činnost	hod	5,000	548,63	2 743,15	SOD
						206 291,83	
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady							
72	030001000	Zařízení staveniště (1,4%)	kpl	0,014	1 206 558,96	16 891,83	Nová položka URS
435	R-položka	Pronájem velké kloubové plošiny s dosahem do 26m	den	30,000	6 100,00	183 000,00	Nová položka vlastní
436	R-položka	Doprava plošiny	komple	2,000	3 200,00	6 400,00	Nová položka vlastní
						12 065,59	
VRN7: Provozní vlivy							
73	070001000	Provozní vlivy (1,0%)	kpl	0,010	1 206 558,96	12 065,59	Nová položka URS

Technický list změny (TLZ)

TLZ č./verze:	09
Datum předložení TLZ:	22.5.2026

Smlouva o dílo (SoD) č.:	280/OVZ/PV/2024
Ze dne:	18.3.2025

Projekt registrační číslo:	EDS 133D221000047
Stavba:	UPOL – Nástavba a rekonstrukce vnitřních prostor VŠK J. L. Fischera, blok B
Objekt:	SO 02-3 Nástavba 6. NP
Název změny:	Záchytný systém - změna řešení

Důvod změny a identifikace původce změny:

Navržený bodový a zádržný systém není vhodný a není možné ho použít pro navržený střešní plášť nástavby. Navržený systém je s kotvicími body do trapézového plechu, tento typ je zaměněn.

Jedná se o změnu – dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy, jsou nezbytné a změna dodavatele není možná z technických důvodů. Změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky (nepodstatná změna závazku ze smlouvy dle § 222 ZZVZ, odst. 5).

Popis změny:

Dochází k záměně typu řešení a kotvení ze spodní strany střešního sendvičového panelu. Byl zvolen systémový typ kotvení a jiné kotvy.

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):

Nerelevantní – nemá vliv na stavební projektovou dokumentaci.


Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):

Nerelevantní – nemá vliv na stavební projektovou dokumentaci.


Přílohy:

1) Cenová nabídka – položkový rozpočet.

Časový dopad oproti původnímu řešení:	S dopadem 10 dnů do realizace stavby. Prodloužení realizace stavby je způsobeno nepřesností v projektové dokumentaci. Po zpracování části nového návrhu řešení záchytného systému mohl zhotovitel zahájit poptávkové řízení. Po předložení cenové nabídky a po schválení ze strany investora bylo možno přistoupit k zahájení realizace.	
	s dopadem:	-----
Orientační cenový dopad:	Odpočet:	-58 679,73 Kč bez DPH
	Přípočet:	105 057,00 Kč bez DPH
	Celkem:	46 377,27 Kč bez DPH
Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:	1	

	Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
Za objednatele:				
Za TDI:				
Za projektanta:				
Za zhotovitele:				

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky	Zakázka	
130060	UPOL - Nástavba a rekonstrukce vnitřních prostor VŠK J. L. Fischera, blok B	
Označení rozpočtu	Název rozpočtu	
ZL 09	Záchytný systém - změna řešení_MNP	

Název stavby:	UPOL - Nástavba a rekonstrukce vnitřních prostor VŠK J. L. Fischera, blok B
Objednatel:	Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 511/8, 779 00, Olomouc
Zhotovitel:	VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž
Projektant:	[REDACTED]
Technický dozor:	[REDACTED]
Rozpočtoval:	[REDACTED]

Za zhotovitele: [REDACTED] Datum: 22.5.2026 <div style="text-align: right;"><i>Razítko a podpis</i></div>	Za objednatele: [REDACTED] Datum: 22.5.2026 <div style="text-align: right;"><i>Razítko a podpis</i></div>	REKAPITULACE NÁKLADŮ <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Celkem (bez DPH)</td> <td style="text-align: right;">-58 679,73 Kč</td> </tr> <tr> <td>DPH</td> <td style="text-align: right;">-12 322,74 Kč</td> </tr> <tr> <td>DPH 21 %</td> <td style="text-align: right;">-12 322,74 Kč</td> </tr> <tr> <td>DPH %</td> <td style="text-align: right;">Kč</td> </tr> <tr> <td>Cena celkem (včetně DPH)</td> <td style="text-align: right;">-71 002,47 Kč</td> </tr> </table>	Celkem (bez DPH)	-58 679,73 Kč	DPH	-12 322,74 Kč	DPH 21 %	-12 322,74 Kč	DPH %	Kč	Cena celkem (včetně DPH)	-71 002,47 Kč
Celkem (bez DPH)	-58 679,73 Kč											
DPH	-12 322,74 Kč											
DPH 21 %	-12 322,74 Kč											
DPH %	Kč											
Cena celkem (včetně DPH)	-71 002,47 Kč											

Poznámka:

Zakázka: UPOL - Nástavba a rekonstrukce vnitřních prostor VŠK J. L. Fischera, blok B

Rozpočet: Záchytný systém - změna řešení_MNP

Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
Záchytný systém - změna řešení_MNP	- 58 679,73	- 12 322,74	- 71 002,47
ZL 09: Záchytný systém_změna_MNP	- 58 679,73	- 12 322,74	- 71 002,47
S: Stavba	- 58 679,73	- 12 322,74	- 71 002,47
01: JLF-B	- 58 679,73	- 12 322,74	- 71 002,47
SO 02-3: Nástavba 6.NP	- 58 679,73	- 12 322,74	- 71 002,47
712-1: Střešní záchytný systém	- 58 679,73	- 12 322,74	- 71 002,47
Celkem (bez DPH)	- 58 679,73		
DPH	- 12 322,74		
DPH 21 % ze základny: -58 680	- 12 322,74		
Celkem (včetně DPH)	- 71 002,47		


Zakázka: UPOL - Nástavba a rekonstrukce vnitřních prostor VŠK J. L. Fischera, blok B

Rozpočet: Záchytný systém - změna řešení_MNP

Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Komentář
		Záchytný systém - změna řešení_MNP				- 58 679,73	
		ZL 09: Záchytný systém_změna_MNP				- 58 679,73	
		S: Stavba				- 58 679,73	
		01: JLF-B				- 58 679,73	
		SO 02-3: Nástavba 6.NP				- 58 679,73	
		712-1: Střešní záchytný systém				- 58 679,73	
119	712-1-1	Střešní záchytný systém	soubor	- 1,000	58 679,73	- 58 679,73	SOD
	Výkaz výměr:	Odpočet z SOD					
		-1					
				- 1,000			

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky	Zakázka	
130060	UPOL - Nástavba a rekonstrukce vnitřních prostor VŠK J. L. Fischera, blok B	
Označení rozpočtu	Název rozpočtu	
ZL 09	Záchytný systém - změna řešení_VCP	

Název stavby:	UPOL - Nástavba a rekonstrukce vnitřních prostor VŠK J. L. Fischera, blok B
Objednatel:	Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 511/8, 779 00, Olomouc
Zhotovitel:	VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž
Projektant:	[REDACTED]
Technický dozor:	[REDACTED]
Rozpočtoval:	[REDACTED]

Za zhotovitele: [REDACTED] Datum: 22.5.2026 <p style="text-align: center;"><i>Razítko a podpis</i></p>	Za objednatele: [REDACTED] Datum: 22.5.2026 <p style="text-align: center;"><i>Razítko a podpis</i></p>	REKAPITULACE NÁKLADŮ <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Celkem (bez DPH)</td> <td style="text-align: right;">105 057,00 Kč</td> </tr> <tr> <td>DPH</td> <td style="text-align: right;">22 061,97 Kč</td> </tr> <tr> <td>DPH 21 %</td> <td style="text-align: right;">22 061,97 Kč</td> </tr> <tr> <td>DPH %</td> <td style="text-align: right;">Kč</td> </tr> <tr> <td>Cena celkem (včetně DPH)</td> <td style="text-align: right;">127 118,97 Kč</td> </tr> </table>	Celkem (bez DPH)	105 057,00 Kč	DPH	22 061,97 Kč	DPH 21 %	22 061,97 Kč	DPH %	Kč	Cena celkem (včetně DPH)	127 118,97 Kč
Celkem (bez DPH)	105 057,00 Kč											
DPH	22 061,97 Kč											
DPH 21 %	22 061,97 Kč											
DPH %	Kč											
Cena celkem (včetně DPH)	127 118,97 Kč											

Poznámka:

Zakázka: UPOL - Nástavba a rekonstrukce vnitřních prostor VŠK J. L. Fischera, blok B

Rozpočet: Záchytný systém - změna řešení_VCP

Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
Záchytný systém - změna řešení_VCP	105 057,00	22 061,97	127 118,97
ZL 09: Záchytný systém_změna_VCP	105 057,00	22 061,97	127 118,97
S: Stavba	105 057,00	22 061,97	127 118,97
01: JLF-B	105 057,00	22 061,97	127 118,97
SO 02-3: Nástavba 6.NP	105 057,00	22 061,97	127 118,97
712-1: Střešní záchytný systém	105 057,00	22 061,97	127 118,97
Celkem (bez DPH)	105 057,00		
DPH	22 061,97		
DPH 21 % ze základny: 105 057	22 061,97		
Celkem (včetně DPH)	127 118,97		

Zakázka: UPOL - Nástavba a rekonstrukce vnitřních prostor VŠK J. L. Fischera, blok B

Rozpočet: Záchytný systém - změna řešení_VCP

Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Komentář
		Záchytný systém - změna řešení_VCP				105 057,00	
		ZL 09: Záchytný systém_změna_VCP				105 057,00	
		S: Stavba				105 057,00	
		01: JLF-B				105 057,00	
		SO 02-3: Nástavba 6.NP				105 057,00	
		712-1: Střešní záchytný systém				105 057,00	
430	X368325	Dodávka kotevních bodů na panely Kingspan XD 140	ks	27,000	1 949,00	52 623,00	Cena vlastní
	Výkaz výměr:	V PD je navržen bodový a zádržný systém , kde kotvicí body jsou určeny ke kotvení do trapézového plechu.		-			
		Z důvodu kotvení ze spodní strany střešního panelu Kingspan - KS XM QuardCore nevyhovuje navržený systém v PD.		-			
		Je nutné zvolit jiný typ řešení - kotvení a jinou kotvu.		-			
		27		27,000			
431	X368326	Revizní dokumentace	kpl	1,000	7 533,00	7 533,00	Cena vlastní
432	X368327	Montáž bodů včetně zatěsnění	ks	27,000	983,00	26 541,00	Cena vlastní
433	X368328	Dopravy (etapová montáž)	ks	3,000	6 120,00	18 360,00	Cena vlastní
434	X368329	Nepovinné doplňky (nejsou součástí CN)	komple	1,000		-	Cena vlastní
	Výkaz výměr:	Nepovinné doplňky: (Záchytný systém je možno těmito doplňky dodatečně dovybavit).		-			
		Celotělový pracovní postroj pro jištění proti pádu, pro výstup a sestup ... 2415 Kč		-			
		Montážní textilní lano 30 m ... 7797 Kč		-			
		Spojovací statické lano se zachycovačem pádu - 10 m ... 4439 Kč		-			
		Batož OOPP z nepromokavého pevného materiálu ... 1553 Kč		-			
		Skříň na OOPP z oceli		-			

Technický list změny (TLZ)

TLZ č./verze:	10
Datum předložení TLZ:	22.5.2026

Smlouva o dílo (SoD) č.:	280/OVZ/PV/2024
Ze dne:	18.3.2025

Projekt registrační číslo:	EDS 133D221000047
Stavba:	UPOL – Nástavba a rekonstrukce vnitřních prostor VŠK J. L. Fischera, blok B
Objekt:	SO 02-3 Nástavba 6. NP
Název změny:	Doteplení nadpraží oken purenitem

Důvod změny a identifikace původce změny:

Dochází zde k doplnění zateplení nadpraží oken – z důvodu eliminace tepelných mostů. Tyto práce nejsou předmětem výkazu výměr v PD a doplnění je nezbytné.

Jedná se o změnu – dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy, jsou nezbytné a změna dodavatele není možná z technických důvodů. Změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky (nepodstatná změna závazku ze smlouvy dle § 222 ZZVZ, odst. 5).

Popis změny:

Jedná se o doteplení detailu nadpraží oken (36 kusů) v sendvičovém plášti, v místě exteriérové žaluzie, purenitem v tl. 60 mm, šíře 280 mm.

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):

Nerelevantní – nemá vliv na stavební projektovou dokumentaci.


Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):

Nerelevantní – nemá vliv na stavební projektovou dokumentaci.


Přílohy:

1) Cenová nabídka – položkový rozpočet.

Časový dopad oproti původnímu řešení:	S dopadem 5 dnů do realizace stavby. Prodloužení realizace stavby je způsobeno nepředvídatelnými okolnostmi, kdy po ukončení montážních prací nástavby byly zjištěny nedostatky v zateplení nadpraží oken. Po předložení cenové nabídky a po schválení ze strany investora bylo možno přistoupit k zahájení realizace.	
	s dopadem:	-----
Orientační cenový dopad:	Odpočet:	Kč bez DPH
	Přípočet:	129 276,00 Kč bez DPH
	Celkem:	129 276,00 Kč bez DPH
Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:	1	

	Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
Za objednatele:				
Za TDI:				
Za projektanta:				
Za zhotovitele:				

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky	Zakázka	
130060	UPOL - Nástavba a rekonstrukce vnitřních prostor VŠK J. L. Fischera, blok B	
Označení rozpočtu	Název rozpočtu	
ZL 10	Doteplení nadpraží oken purenitem	

Název stavby:	UPOL - Nástavba a rekonstrukce vnitřních prostor VŠK J. L. Fischera, blok B
Objednatel:	Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 511/8, 779 00, Olomouc
Zhotovitel:	VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž
Projektant:	[REDACTED]
Technický dozor:	[REDACTED]
Rozpočtoval:	[REDACTED]

Za zhotovitele: [REDACTED] Datum: 22.5.2026 <div style="text-align: right;"><i>Razítko a podpis</i></div>	Za objednatele: [REDACTED] Datum: 22.5.2026 <div style="text-align: right;"><i>Razítko a podpis</i></div>	REKAPITULACE NÁKLADŮ <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Celkem (bez DPH)</td> <td style="text-align: right;">129 276,00 Kč</td> </tr> <tr> <td>DPH</td> <td style="text-align: right;">27 147,96 Kč</td> </tr> <tr> <td>DPH 21 %</td> <td style="text-align: right;">27 147,96 Kč</td> </tr> <tr> <td>DPH %</td> <td style="text-align: right;">Kč</td> </tr> <tr> <td>Cena celkem (včetně DPH)</td> <td style="text-align: right;">156 423,96 Kč</td> </tr> </table>	Celkem (bez DPH)	129 276,00 Kč	DPH	27 147,96 Kč	DPH 21 %	27 147,96 Kč	DPH %	Kč	Cena celkem (včetně DPH)	156 423,96 Kč
Celkem (bez DPH)	129 276,00 Kč											
DPH	27 147,96 Kč											
DPH 21 %	27 147,96 Kč											
DPH %	Kč											
Cena celkem (včetně DPH)	156 423,96 Kč											

Poznámka:

Zakázka: UPOL - Nástavba a rekonstrukce vnitřních prostor VŠK J. L. Fischera, blok B

Rozpočet: Doteplení nadpraží oken purenitem

Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
Doteplení nadpraží oken purenitem	129 276,00	27 147,96	156 423,96
ZL 10: Doteplení nadpraží oken purenitem	129 276,00	27 147,96	156 423,96
S: Stavba	129 276,00	27 147,96	156 423,96
01: JLF-B	129 276,00	27 147,96	156 423,96
SO 02-3: Nástavba 6.NP	129 276,00	27 147,96	156 423,96
713: Izolace tepelné	129 276,00	27 147,96	156 423,96
Celkem (bez DPH)	129 276,00		
DPH	27 147,96		
DPH 21 % ze základny: 129 276	27 147,96		
Celkem (včetně DPH)	156 423,96		

Zakázka: UPOL - Nástavba a rekonstrukce vnitřních prostor VŠK J. L. Fischera, blok B

Rozpočet: Doteplení nadpraží oken purenitem

Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Komentář
		Doteplení nadpraží oken purenitem				129 276,00	
		ZL 10: Doteplení nadpraží oken purenitem				129 276,00	
		S: Stavba				129 276,00	
		01: JLF-B				129 276,00	
		SO 02-3: Nástavba 6.NP				129 276,00	
		713: Izolace tepelné				129 276,00	
575	X368496	D+M purenitového profilu tl.60mm, šíře 280mm	mb	75,600	1 710,00	129 276,00	Nová položka vlastní
	Výkaz výměr:	Doteplení detailu nadpraží oken v sendvičovém pláští. tl.60mm, šíře 280mm.		-			
		Celkem 36 pozic délky 2100mm = 75,6mb		-			
		75,6		75,600			

Technický list změny (TLZ)

TLZ č./verze:	11
Datum předložení TLZ:	22.5.2026

Smlouva o dílo (SoD) č.:	280/OVZ/PV/2024
Ze dne:	18.3.2025

Projekt registrační číslo:	EDS 133D221000047
Stavba:	UPOL – Nástavba a rekonstrukce vnitřních prostor VŠK J. L. Fischera, blok B
Objekt:	SO 02-3 Nástavba 6. NP
Název změny:	Základ pod venkovní schodiště

Důvod změny a identifikace původce změny:

Dochází ke změně řešení založení stavby pod únikových venkovním schodištěm. K této změně dochází z důvodu nedostatečné únosnosti zeminy v základové spáře po zpracování dílenské dokumentace schodiště. Dále také změna řeší kolizi s kanalizací ve stejném místě. Tyto práce jsou tímto ZL upraveny a narovnány.

Jedná se o změnu skutečností, která vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy. Změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky (nepodstatná změna závazku ze smlouvy dle § 222 ZZVZ, odst. 6).

Popis změny:

Bude provedena záměna založení stavby pod venkovním únikovým schodištěm. Původně uvažované založení na základových pasech z prostého betonu bude nahrazeno založením na základové desce ze ŽB dle nově vydané statiky pro tuto část – Výkres základů pro únikové schodiště B_VI (ze dne 17.2.2026). Zároveň dojde ke zvětšení rozsahu zemních prací.

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):

Nerelevantní – nemá vliv na stavební projektovou dokumentaci.


Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):

Nerelevantní – nemá vliv na stavební projektovou dokumentaci.


Přílohy:

1) Cenová nabídka – položkový rozpočet.

Časový dopad oproti původnímu řešení:	S dopadem 21 dnů do realizace stavby. Prodloužení realizace stavby je způsobeno nepředvídatelnými okolnostmi, kdy po provedení výkopových prací nebyl soulad s projektovou dokumentací. Muselo dojít k novému návrhu včetně statického posouzení. Po předložení cenové nabídky a po schválení ze strany investora bylo možno přistoupit k zahájení realizace.	
	s dopadem:	-----
Orientační cenový dopad:	Odpočet:	Kč bez DPH
	Přípočet:	167 047,10 Kč bez DPH
	Celkem:	167 047,10 Kč bez DPH
Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:	1	

	Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
Za objednatele:				
Za TDI:				
Za projektanta:				
Za zhotovitele:				

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky	Zakázka	
130060	UPOL - Nástavba a rekonstrukce vnitřních prostor VŠK J. L. Fischera, blok B	
Označení rozpočtu	Název rozpočtu	
ZL 11	Základ pod venkovní schodiště	

Název stavby:	UPOL - Nástavba a rekonstrukce vnitřních prostor VŠK J. L. Fischera, blok B
Objednatel:	Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 511/8, 779 00, Olomouc
Zhotovitel:	VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž
Projektant:	[REDACTED]
Technický dozor:	[REDACTED]
Rozpočtoval:	[REDACTED]

Za zhotovitele: [REDACTED] Datum: 22.5.2026 <p style="text-align: center;"><i>Razítko a podpis</i></p>	Za objednatele: [REDACTED] Datum: 22.5.2026 <p style="text-align: center;"><i>Razítko a podpis</i></p>	REKAPITULACE NÁKLADŮ <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Celkem (bez DPH)</td> <td style="text-align: right;">167 047,10 Kč</td> </tr> <tr> <td>DPH</td> <td style="text-align: right;">35 079,89 Kč</td> </tr> <tr> <td>DPH 21 %</td> <td style="text-align: right;">35 079,89 Kč</td> </tr> <tr> <td>DPH %</td> <td style="text-align: right;">Kč</td> </tr> <tr> <td>Cena celkem (včetně DPH)</td> <td style="text-align: right;">202 126,99 Kč</td> </tr> </table>	Celkem (bez DPH)	167 047,10 Kč	DPH	35 079,89 Kč	DPH 21 %	35 079,89 Kč	DPH %	Kč	Cena celkem (včetně DPH)	202 126,99 Kč
Celkem (bez DPH)	167 047,10 Kč											
DPH	35 079,89 Kč											
DPH 21 %	35 079,89 Kč											
DPH %	Kč											
Cena celkem (včetně DPH)	202 126,99 Kč											

Poznámka:

Zakázka: UPOL - Nástavba a rekonstrukce vnitřních prostor VŠK J. L. Fischera, blok B

Rozpočet: Základ pod venkovní schodiště

Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
Základ pod venkovní schodiště	167 047,10	35 079,89	202 126,99
ZL 11: Základ pod venkovní schodiště	167 047,10	35 079,89	202 126,99
S: Stavba	167 047,10	35 079,89	202 126,99
01: JLF-B	167 047,10	35 079,89	202 126,99
SO 02: Rekonstrukce a nástavba 1.- 6.NP	167 047,10	35 079,89	202 126,99
13: Hloubené vykopávky	9 359,55	1 965,51	11 325,05
16: Přemístění výkopku	7 951,01	1 669,71	9 620,72
17: Konstrukce ze zemin	1 029,75	216,25	1 246,00
2: Základy a zvláštní zakládání	96 184,10	20 198,66	116 382,77
3: Svislé a kompletní konstrukce	6 253,13	1 313,16	7 566,28
5: Komunikace	3 749,34	787,36	4 536,70
63: Podlahy a podlahové konstrukce	3 828,00	803,88	4 631,88
99: Staveništní přesun hmot	23 376,91	4 909,15	28 286,06
D96: Přesuny suti a vybouraných hmot	4 815,31	1 011,22	5 826,53
VN: Vedlejší náklady	10 500,00	2 205,00	12 705,00
Celkem (bez DPH)	167 047,10		
DPH		35 079,89	
DPH 21 % ze základny: 167 047		35 079,89	
Celkem (včetně DPH)			202 126,99

Zakázka: UPOL - Nástavba a rekonstrukce vnitřních prostor VŠK J. L. Fischera, blok B

Rozpočet: Základ pod venkovní schodiště

Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Komentář
		Základ pod venkovní schodiště				167 047,10	
		ZL 11: Základ pod venkovní schodiště				167 047,10	
		S: Stavba				167 047,10	
		01: JLF-B				167 047,10	
		SO 02: Rekonstrukce a nástavba 1.- 6.NP				167 047,10	
		13: Hloubené vykopávky				9 359,55	
1	131201110R00	K-Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	16,592	478,33	7 936,66	SOD
	Výkaz výměr:	Skutečnost - viz. nový Výkres základů pro únikové schodiště B_V1 (ze dne 17.2.2026)		-			
		z -1,55 na - 2,50 = v.0,9; výkop rozšířen o 60 cm na každou stranu - z důvodu manipulace s bedněním		-			
		0,9*3,265*3,57		10,490			
		rozšíření o 60 cm ze 3 stran:		-			
		2*0,9*0,6*(3,265+0,6)		4,174			
		0,9*0,6*3,57		1,928			
2	131201119R00	K-Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3	m3	16,592	0,79	13,11	SOD
3	132201110R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně, zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.	m3	-4,242	517,53	- 2 195,21	SOD
	Výkaz výměr:	Odpočet z SOD:		-			
		výkop pro základy venkovního schodiště :		-			
		odkopávka v tl.300 mm na -1,7 :		-			
		z-1,7 na -2,6=0,9 m ; -(2,965*2+1,925)*0,6*0,9		- 4,242			
4	132201119R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepivost, v hornině 3, zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.	m3	-4,242	183,57	- 778,70	SOD
582	113 10-6231.R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby, lože z kameniva, jakákoliv plocha	m2	18,436	86,20	1 589,19	Nová položka RTS
	Výkaz výměr:	3,265*3,57		11,656			
		2*0,6*(3,265+0,6)		4,638			
		0,6*3,57		2,142			
670	139 60-1102.R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	1,350	2 070,00	2 794,50	Nová položka RTS
	Výkaz výměr:	Výkop pro patky:; 0,6*0,6*0,75*5		1,350			
		16: Přemístění výkopku				7 951,01	
5	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m, po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí, zpáteční cesta vozidla.	m3	11,802	262,30	3 095,66	SOD
	Výkaz výměr:	Skutečnost - viz. nový Výkres základů pro únikové schodiště B_V1 (ze dne 17.2.2026)		-			
		výkop jámy, odpočet zácpy		-			
		16,592-6,102		10,490			

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Komentář
		Výkop pro patky, odpočet zásypy kolem patek 1,35-0,038		- 1,312			
6	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4, po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.	m3	118,020	21,14	2 494,94	SOD
	Výkaz výměr:	Skutečnost: cca 20 km ; 11,802*10		- 118,020			
10	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	11,802	200,00	2 360,40	SOD
		17: Konstrukce ze zemin				1 029,75	
7	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	16,592	16,72	277,42	SOD
11	174101101R00	K-Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	6,140	122,54	752,33	
	Výkaz výměr:	Zásyp kolem základu + po odstranění bednění. (zpeťný zásyp) 4,174 1,928 Zásyp kolem patek pro O.K.: 0,1*0,1*0,75*5		- 4,174 1,928 - 0,038			
		2: Základy a zvláštní zakládání				96 184,10	
12	271571111R00	Polštáře zhutněné pod základy šterkopísek tříděný,	m3	4,191	1 307,75	5 480,94	SOD
	Výkaz výměr:	Skutečnost - viz. nový Výkres základů pro únikové schodiště B_V1 (ze dne 17.2.2026) tl.hutněného podsypu 400mm 0,4*3,265*3,57 odpočet z SOD: polštář základů ; - (2,965*2+1,925)*0,6*0,1		- - 4,662 - - 0,471			
13	274313711R00	Beton základových pasů prostý třídy C 25/30	m3	- 5,184	4 095,44	- 21 230,76	SOD
	Výkaz výměr:	Odpočet z SOD: prostý beton nahrazen železobetonem třídy C25/30 XC2, XA1, venkovní XF3. Nebudou základové pasy, nahrazeny deskou. -5,184		- - - 5,184			
14	274351215R00	Bednění stěn základových pasů zařízení, svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,	m2	- 4,048	735,49	- 2 977,26	SOD
	Výkaz výměr:	Odpočet z SOD: -4,048		- - 4,048			
15	274351216R00	Bednění stěn základových pasů odstranění, svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,	m2	- 4,048	150,78	- 610,36	SOD
576	273 32-1411.R00	Železobeton základových desek C 25/30	m3	5,828	4 345,00	25 322,77	Nová položka RTS
	Výkaz výměr:	Skutečnost - viz. nový Výkres základů pro únikové schodiště B_V1 (ze dne 17.2.2026) tl desky 500mm 0,5*3,265*3,57		- - 5,828			

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Komentář
577	273 35-1215.R00	Bednění stěn základových desek - zřízení	m2	6,565	1 292,00	8 481,98	Nová položka RTS
	Výkaz výměr:	Výška základové desky + podkladového betonu: 0,5+0,1= 0,6m 0,65*(3,265+3,57+3,265)		- 6,565			
578	273 35-1216.R00	Bednění stěn základových desek - odstranění	m2	6,565	209,00	1 372,09	Nová položka RTS
579	271 31-3511.R00	Beton podkladní pod základové konstrukce, prostý	m3	1,166	3 910,00	4 557,52	Nová položka RTS
	Výkaz výměr:	Skutečnost - viz. nový Výkres základů pro únikové schodiště B_V1 (ze dne 17.2.2026) výška 100mm 0,1*3,265*3,57		- - 1,166			
580	273 36-1821.R00	Výztuž základových desek z betonářské oceli B500B (10 505)	t	0,739	59 830,00	44 203,20	Nová položka RTS
	Výkaz výměr:	Skutečnost - viz. nový Výkres základů pro únikové schodiště B_V1 (ze dne 17.2.2026) Výztuž desek z oceli B500B: viz výkaz výztuže - dtto výkres B_V1 Váha betonářské oceli D14= 1,21 kg/mb. Váha betonářské oceli D8= 0,4 kg/mb. 1. D14, délka 3150 mm, počet: 48 ks 48*3,150*1,21*0,001*1,08 2. D14, délka 3450 mm, počet: 44 ks 44*3,45*1,21*0,001*1,08 3. D14, délka 1950mm, počet: 44 ks 44*1,95*1,21*0,001*1,08 4. D14, délka 2000 mm, počet 48 ks 48*2*1,21*0,001*1,08 Smyková výztuž: 32 ks smykový žebříček: svařeno z D8 a D14 32*0,9*0,4*0,001*1,08 32*6*0,37*1,21*0,001*1,08		- - - - 0,198 - 0,198 - 0,112 - 0,125 - 0,012 0,093			
581	275 36-2122.R00	Svary výztuže, křížené pruty, D do 32 mm	kus	192,000	164,50	31 584,00	Nová položka RTS
	Výkaz výměr:	Svařování - smyková výztuž - dle výkr. Výkres základů pro únikové schodiště B_V1 (ze dne 17.2.2026) smykový žebříček - v místě sloupů z oceli - vloženo do desky 32 ks á 6 svarů / 1 ks 32*6		- - - 192,000			
		3: Svislé a kompletní konstrukce				6 253,13	
668	311 11-2350.RT2	Stěna z tvárnice ztraceného bednění Best, tl. 500 mm, zalití tvárnice betonem C 16/20	m2	1,875	3 335,00	6 253,13	Nová položka RTS
	Výkaz výměr:	Patky pro O.K.schodiště: celkem 5 ks (500*500*750mm). 5*0,5*0,75		- 1,875			
		5: Komunikace				3 749,34	
583	596 24-5021.R00	Kladení zámkové dlažby tl. 60 mm, lože z cementové malty tl. 40 mm	m2	6,780	553,00	3 749,34	Nová položka RTS
	Výkaz výměr:	Zpětná montáž zámkové dlažby kolem zákl.desky. 4,638+2,142		- 6,780			
		63: Podlahy a podlahové konstrukce				3 828,00	
669	R-položka	Podlité ploten expanzní maltou	ks	11,000	348,00	3 828,00	Nová položka vlastní
	Výkaz výměr:	Podlité ploten oka schodiště a pomocné konstrukce pro tahokv 11 ks (300x300*60mm)		- -			

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Komentář
		11		11,000			
99: Staveništní přesun hmot						23 376,91	
74	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštů výšky do 25 m, , oborů 801, 803, 811 a 812	t	17,335	1 348,56	23 376,91	SOD
D96: Přesuny sutí a vybouraných hmot						4 815,31	
128	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	2,623	228,49	599,24	SOD
	Výkaz výměr:	Odvoz jen vybourané a nevyužité zámkové dlažby (tzn. po odpočtu m2 k zpětnému položení)		-			
		11,656 m2 * 0,225t/m2		-			
		11,656*0,225		2,623			
129	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	49,837	20,73	1 033,12	SOD
	Výkaz výměr:	19*2,623		49,837			
130	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	4,148	324,70	1 346,86	SOD
	Výkaz výměr:	veškerá vybouraná dlažba:		-			
		4,148		4,148			
132	979990101R00	Poplatek za uložení, směsi betonu a cihel, , skupina 17 01 01 a 17 01 02 z Katalogu odpadů	t	2,623	700,00	1 836,10	SOD
VN: Vedlejší náklady						10 500,00	
584	X368506	Statická zátěžová zkouška vč.výjezdu na stavbu	kpl	2,000	3 500,00	7 000,00	Nová položka vlastní
585	X368507	Posouzení základové spáry - geolog	ks	1,000	3 500,00	3 500,00	Nová položka vlastní

Technický list změny (TLZ)

TLZ č./verze:	12
Datum předložení TLZ:	22.5.2026

Smlouva o dílo (SoD) č.:	280/OVZ/PV/2024
Ze dne:	18.3.2025

Projekt registrační číslo:	EDS 133D221000047
Stavba:	UPOL – Nástavba a rekonstrukce vnitřních prostor VŠK J. L. Fischera, blok B
Objekt:	SO 02-2 Rekonstrukce 2.-5. NP
Název změny:	SDK, omítky

Důvod změny a identifikace původce změny:

V průběhu prací bylo zjištěno, že některé práce nejsou předmětem výkazu výměr nebo jsou v jiném rozsahu, než je uvažováno v PD a v položkovém výkazu výměr. Pro další průběh stavby bude nutné tyto práce doplnit a narovnat tímto ZL. Dále budou na základě požadavku investora v některých místnostech doplněny SDK podhledy, které zakryjí viditelné části rozvodů.

Jedná se o změnu skutečnosti, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je nižší než 15% původní hodnoty závazku (nepodstatná změna závazku ze smlouvy dle § 222 ZZVZ, odst. 4).

Popis změny:

Dojde k doplnění chybějící výměry na omítky v chodbách, schodišti, studovnách, kuchyňkách a tech. místnostech a s tím související výměry pro malbu. Budou doplněny konstrukce pro SDK příčky u nově vzniklé místnosti pro UPS v 6.NP. Doplnění UA profilů pro otvory pro montáž dveří v SDK příčkách. Z důvodu velkých nerovností a nutnosti vyrovnávání velkou vrstvou omítky v místnostech pokojů a zakrytí části rozvodů budou doplněny podhledy z SDK.

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):

Nerelevantní – nemá vliv na stavební projektovou dokumentaci.


Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):

Nerelevantní – nemá vliv na stavební projektovou dokumentaci.


Přílohy:

1) Cenová nabídka – položkový rozpočet.

Časový dopad oproti původnímu řešení:	S dopadem 55 dnů do realizace stavby. Prodloužení realizace stavby je způsobeno velkým navýšením rozsahu SDK, omítek a souvisejících prací po provedení bouracích prací. Po předložení cenové nabídky a po schválení ze strany investora bylo možno přistoupit k zahájení realizace.	
	s dopadem:	-----
Orientační cenový dopad:	Odpočet:	Kč bez DPH
	Přípočet:	2 015 189,13 Kč bez DPH
	Celkem:	2 015 189,13 Kč bez DPH
Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:	1	

	Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
Za objednatele:				
Za TDI:				
Za projektanta:				
Za zhotovitele:				

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky	Zakázka	
130060	UPOL - Nástavba a rekonstrukce vnitřních prostor VŠK J. L. Fischera, blok B	
Označení rozpočtu	Název rozpočtu	
ZL 12	SDK, omítky	

Název stavby:	<i>UPOL - Nástavba a rekonstrukce vnitřních prostor VŠK J. L. Fischera, blok B</i>
Objednatel:	<i>Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 511/8, 779 00, Olomouc</i>
Zhotovitel:	<i>VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž</i>
Projektant:	[REDACTED]
Technický dozor:	[REDACTED]
Rozpočtoval:	[REDACTED]

Za zhotovitele: [REDACTED] Datum: 22.5.2026 <div style="text-align: right;"><i>Razítko a podpis</i></div>	Za objednatele: [REDACTED] Datum: 22.5.2026 <div style="text-align: right;"><i>Razítko a podpis</i></div>	REKAPITULACE NÁKLADŮ <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Celkem (bez DPH)</td> <td style="text-align: right;">2 015 189,13 Kč</td> </tr> <tr> <td>DPH</td> <td style="text-align: right;">423 189,72 Kč</td> </tr> <tr> <td>DPH 21 %</td> <td style="text-align: right;">423 189,72 Kč</td> </tr> <tr> <td>DPH %</td> <td style="text-align: right;">Kč</td> </tr> <tr> <td>Cena celkem (včetně DPH)</td> <td style="text-align: right;">2 438 378,84 Kč</td> </tr> </table>	Celkem (bez DPH)	2 015 189,13 Kč	DPH	423 189,72 Kč	DPH 21 %	423 189,72 Kč	DPH %	Kč	Cena celkem (včetně DPH)	2 438 378,84 Kč
Celkem (bez DPH)	2 015 189,13 Kč											
DPH	423 189,72 Kč											
DPH 21 %	423 189,72 Kč											
DPH %	Kč											
Cena celkem (včetně DPH)	2 438 378,84 Kč											

Poznámka:

Zakázka: UPOL - Nástavba a rekonstrukce vnitřních prostor VŠK J. L. Fischera, blok B

Rozpočet: SDK, omítky

Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
SDK, omítky	2 015 189,13	423 189,72	2 438 378,84
ZL 12.1: SDK příčky	139 065,88	29 203,84	168 269,72
S: Stavba	139 065,88	29 203,84	168 269,72
01: JLF-B	139 065,88	29 203,84	168 269,72
SO 02-3: Nástavba 6.NP	139 065,88	29 203,84	168 269,72
342: Stěny a příčky montované lehké	135 133,91	28 378,12	163 512,04
784: Malby a tapety	2 031,39	426,59	2 457,99
99: Staveništní přesun hmot	1 900,58	399,12	2 299,70
ZL 12.2: SDK podhledy a vnitřní omítky	1 876 123,24	393 985,88	2 270 109,12
S: Stavba	1 876 123,24	393 985,88	2 270 109,12
01: JLF-B	1 876 123,24	393 985,88	2 270 109,12
SO 02: Rekonstrukce a nástavba 1.- 6.NP	1 876 123,24	393 985,88	2 270 109,12
416: Podhledy a mezistropy montované lehké	1 461 336,77	306 880,72	1 768 217,49
61: Úpravy povrchů vnitřní	360 653,93	75 737,33	436 391,25
99: Staveništní přesun hmot	54 132,55	11 367,83	65 500,38
Celkem (bez DPH)	2 015 189,13		
DPH	423 189,72		
DPH 21 % ze základny: 2 015 189	423 189,72		
Celkem (včetně DPH)	2 438 378,84		

Zakázka: UPOL - Nástavba a rekonstrukce vnitřních prostor VŠK J. L. Fischera, blok B

Rozpočet: SDK, omítky

Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Komentář
		SDK, omítky				2 015 189,13	
		ZL 12.1: SDK příčky				139 065,88	
		S: Stavba				139 065,88	
		01: JLF-B				139 065,88	
		SO 02-3: Nástavba 6.NP				139 065,88	
		342: Stěny a příčky montované lehké				135 133,91	
18	342261213R00	Příčky z desek sádrokartonových dvojitě opláštěné, jednoduchá konstrukce CW 100 tloušťka příčky 150 mm, desky standard, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 80 mm, požární odolnost EI 60, zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.	m2	10,482	1 356,52	14 218,36	SOD
		Výkaz výměr:					
		6.NP - nově vzniklá místnost pro UPS B.6.77 - viz.výkr. o6_Púdorys 6NP REV6				-	
		2,65*(1,2+1,2+2,15)		12,058			
		-0,8*1,97		- 1,576			
523	342 09-0322.R00	Úprava SDK/SDVK příčky pro zřízení jednokřídlých dveří do 75 kg, profily UA 75, 2x opláštěné	kus	50,000	2 380,00	119 000,00	Nová položka RTS
		Výkaz výměr:					
		6.NP:				-	
		v SDK příčkách tl.210, 250mm - je nutné provést oboustranně. (tj. pro každý kus PP dveří 2 x).				-	
		D1 L; 13*2		26,000			
		D1 P; 10*2		20,000			
		D8 P; 1*2		2,000			
		D8 L; 1*2		2,000			
524	342 09-1051.R00	Příplatek za vytvoření kluzného napojení do 55 mm	m	4,550	421,00	1 915,55	Nová položka RTS
		Výkaz výměr:					
		Spoj stěna - strop: m.č.B6.77 UPS				-	
		1,2+1,2+2,15		4,550			
		784: Malby a tapety				2 031,39	
117	784161401R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	22,822	16,59	378,62	SOD
		Výkaz výměr:					
		VCP - nová příčka - oboustranně (m.č. B6.77)				-	
		stěny; 10,481*2		20,962			
		strop; 1,2*1,55		1,860			
				-			
118	784165432R00	Malby z malířských směsí omyvatelných, , bělost 97 %, dvojnásobné	m2	22,822	71,88	1 640,45	SOD
120	784011222R00	Ostatní práce zakrytí podlah, , bez dodávek materiálu	m2	1,860	6,63	12,33	SOD
		Výkaz výměr:					
		2NP : 854,70		854,700			
		3NP : 854,95		854,950			
		4NP : 854,70		854,700			
		5NP : 854,70		854,700			
		99: Staveništní přesun hmot				1 900,58	
103	999281151R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m, nošením, oborů 801, 803, 811 a 812	t	1,317	1 443,11	1 900,58	SOD
		ZL 12.2: SDK podhledy a vnitřní omítky				1 876 123,24	
		S: Stavba				1 876 123,24	

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Komentář
		01: JLF-B				1 876 123,24	
		SO 02: Rekonstrukce a nástavba 1.- 6.NP				1 876 123,24	
		416: Podhledy a mezistropy montované lehké				1 461 336,77	
R-pol	41602-spec1	Příplatek - záměna omítek stropů za SDK podhled (deska standart tl.12,5mm, bez TI, kce z profilů CD s přímým uchycením)	m2	2 780,144	525,63	1 461 336,77	Nová položka vlastní
	Výkaz výměr:	Podhledy - záměna omítek za SDK - požadavek investora.		-			
		1.NP:		-			
		Pokoje+ chodba v pokoji; ((3,6*3,85)+(2,1*1,2))*16		262,080			
		2.NP:		-			
		Pokoje; 3,6*4,15*16*2		478,080			
		WC; 1,55*0,95*16		23,560			
		Chodbička v buňce; ((3,8*1,76)+(0,7*0,6))*16		113,728			
		Kuchyňka; (3,5*3)+(2,85*1,28)		14,148			
		3.NP:		-			
		Pokoje; 3,6*4,15*16*2		478,080			
		WC; 1,55*0,95*16		23,560			
		Chodbička v buňce; ((3,8*1,76)+(0,7*0,6))*16		113,728			
		Kuchyňka; (3,5*3)+(2,85*1,28)		14,148			
		4.NP:		-			
		Pokoje; 3,6*4,15*16*2		478,080			
		WC; 1,55*0,95*16		23,560			
		Chodbička v buňce; ((3,8*1,76)+(0,7*0,6))*16		113,728			
		Kuchyňka; (3,5*3)+(2,85*1,28)		14,148			
		5.NP:		-			
		Pokoje; 3,6*4,15*16*2		478,080			
		WC; 1,55*0,95*16		23,560			
		Chodbička v buňce; ((3,8*1,76)+(0,7*0,6))*16		113,728			
		Kuchyňka; (3,5*3)+(2,85*1,28)		14,148			
		61: Úpravy povrchů vnitřní				360 653,93	
26	602014144R00	Omítka stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenocementová, , tloušťka vrstvy 2 mm, , po jednotlivých vrstvách	m2	1 872,689	139,33	260 921,73	SOD
	Výkaz výměr:	Chybějící omítky ve VV:		-			
		Chodba : 1.NP		-			
		((28,66+2,26)*2)*2,645		163,567			
		Chodby : 2.NP-5.NP (m.č.2.50, 2.51, 3.50, 3.51, 4.50, 4.51, 5.50, 5.51)		-			
		Výpočet - viz. pol.odstranění maleb oškrábáním - odd.784. (včetně odpočtu otvorů); 260,37*4		1 041,480			
		Chodby - mezi výtahy: 2.NP-5.NP (m.č.2.52, 3.52, 4.52, 5.52)		-			
		(3,60+3,6)*2*2,38*4		137,088			
		Kuchyňky: 1.NP-5.NP (m.č. 1.21, 2.21, 3.21, 4.21, 5.21)		-			
		(5,82+3,45)*2*2,38*5		220,626			
		-(2,1*1,6)*5		- 16,800			
		-(0,8*1,97)*5		- 7,880			
		Studovna: 2.NP-5.NP: (m.č.2.25, 3.25, 4.25, 5.25)		-			
		(6,30*3,53)*2*4		177,912			
		-(0,8*1,97)*4		- 6,304			
		-(2,1*1,6)*4		- 13,440			
		Technická místnost 1.NP-5.NP: (m.č.1.19-1.NP, 2.25a, 3.25a, 4.25a ,5.25a)		-			
		((3,46*2,38*2)-2,6)*5		69,348			

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Komentář
		(2,67*2,38*2)-2)*2*5		107,092			
27	601016191R00	Omítka stropů a podhledů z hotových směsí doplňkové práce penetrační natěr stropů akrylátový, po jednotlivých vrstvách	m2	95,311	19,90	1 896,69	SOD
	Výkaz výměr:	Chybějící omítky ve VV:		-			
		Schodišťová ramena a podesta; 1,1*2,4*8+3,5*2*4		49,120			
		Technické místnosti 1.NP-5.NP; 3,46*2,67*5		46,191			
29	602016195R00	Jádrová omítka hloubková penetrace stěn silikátová	m2	1 872,689	19,90	37 266,51	SOD
	Výkaz výměr:	Chybějící omítky ve VV:		-			
		viz.výměra: pol. 60201-4144.R00 Omítka stěn štuková		-			
		1872,689		1 872,689			
31	611446111R00	Sádrový film stropů rovných, tloušťky do 2 mm natažený kovovým nerez hladítkem s vyhlazením, s předchozím obroušením zrn a provlhčením podkladu, provedený na rovné vápenné hladké nebo štukové omítce nebo na obdobně přídržném podkladu, s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,	m2	95,311	169,19	16 125,67	SOD
32	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. s použitím suché maltové směsi	m	376,830	117,94	44 443,33	SOD
	Výkaz výměr:	Chybějící omítky ve VV:		-			
		Chodby: 1.-5.NP		-			
		(0,8+2*1,97)*8		37,920			
		(0,80+2*1,97)*16*4		303,360			
		Technická místnost: 1.-5.NP		-			
		((1,6+0,905)*2)+2,1)*5		35,550			
		99: Staveništní přesun hmot				54 132,55	
74	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštů výšky do 25 m, , oborů 801, 803, 811 a 812	t	40,141	1 348,56	54 132,55	SOD

Technický list změny (TLZ)

TLZ č./verze:	13
Datum předložení TLZ:	22.5.2026

Smlouva o dílo (SoD) č.:	280/OVZ/PV/2024
Ze dne:	18.3.2025

Projekt registrační číslo:	EDS 133D221000047
Stavba:	UPOL – Nástavba a rekonstrukce vnitřních prostor VŠK J. L. Fischera, blok B
Objekt:	SO 02-2 Rekonstrukce 2.-5. NP
Název změny:	Doplnění odvětrání VZT - kuchyně

Důvod změny a identifikace původce změny:

V průběhu stavby bylo zjištěno, že některé práce nejsou předmětem PD a položkového výkazu výměr. Pro další postup stavby bude nutno tyto práce doplnit. Jedná se o doplnění větrání VZT v kuchyňkách.

Jedná se o změnu skutečnosti, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je nižší než 15% původní hodnoty závazku (nepodstatná změna závazku ze smlouvy dle § 222 ZZVZ, odst. 4).

Popis změny:

Doplnění chybějícího materiálu vzduchotechnických rozvodů včetně tepelné izolace a pomocných stavebních prací do těchto částí.

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):

Nerelevantní – nemá vliv na stavební projektovou dokumentaci.


Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):

Nerelevantní – nemá vliv na stavební projektovou dokumentaci.


Přílohy:

1) Cenová nabídka – položkový rozpočet.

Časový dopad oproti původnímu řešení:	S dopadem 7 dnů do realizace stavby. Prodloužení realizace stavby je způsobeno dodatečným požadavkem investora. Po zpracování projektu, mohl zhotovitel zahájit poptávkové řízení a předložit cenovou nabídku a po schválení ze strany investora bylo možno přistoupit k zahájení realizace.	
	s dopadem:	-----
Orientační cenový dopad:	Odpočet:	Kč bez DPH
	Přípočet:	84 525,41 Kč bez DPH
	Celkem:	84 525,41 Kč bez DPH
Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:	1	

	Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
Za objednatele:				
Za TDI:				
Za projektanta:				
Za zhotovitele:				

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky	Zakázka	
130060	UPOL - Nástavba a rekonstrukce vnitřních prostor VŠK J. L. Fischera, blok B	
Označení rozpočtu	Název rozpočtu	
ZL 13	Doplnění odvětrání VZT_kuchyně	

Název stavby:	UPOL - Nástavba a rekonstrukce vnitřních prostor VŠK J. L. Fischera, blok B
Objednatel:	Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 511/8, 779 00, Olomouc
Zhotovitel:	VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž
Projektant:	[REDACTED]
Technický dozor:	[REDACTED]
Rozpočtoval:	[REDACTED]

Za zhotovitele: [REDACTED] Datum: 22.5.2026 <div style="text-align: right;"><i>Razítko a podpis</i></div>	Za objednatele: [REDACTED] Datum: 22.5.2026 <div style="text-align: right;"><i>Razítko a podpis</i></div>	REKAPITULACE NÁKLADŮ <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Celkem (bez DPH)</td> <td style="text-align: right;">84 525,41 Kč</td> </tr> <tr> <td>DPH</td> <td style="text-align: right;">17 750,34 Kč</td> </tr> <tr> <td>DPH 21 %</td> <td style="text-align: right;">17 750,34 Kč</td> </tr> <tr> <td>DPH %</td> <td style="text-align: right;">Kč</td> </tr> <tr> <td>Cena celkem (včetně DPH)</td> <td style="text-align: right;">102 275,74 Kč</td> </tr> </table>	Celkem (bez DPH)	84 525,41 Kč	DPH	17 750,34 Kč	DPH 21 %	17 750,34 Kč	DPH %	Kč	Cena celkem (včetně DPH)	102 275,74 Kč
Celkem (bez DPH)	84 525,41 Kč											
DPH	17 750,34 Kč											
DPH 21 %	17 750,34 Kč											
DPH %	Kč											
Cena celkem (včetně DPH)	102 275,74 Kč											

Poznámka:

Zakázka: UPOL - Nástavba a rekonstrukce vnitřních prostor VŠK J. L. Fischera, blok B

Rozpočet: Doplnění odvětrání VZT_kuchyně

Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
Doplnění odvětrání VZT_kuchyně	84 525,41	17 750,34	102 275,74
ZL 13: Doplnění odvětrání VZT_kuchyně	84 525,41	17 750,34	102 275,74
S: Stavba	84 525,41	17 750,34	102 275,74
01: JLF-B	84 525,41	17 750,34	102 275,74
D.1.4.3: Vzduchotechnika	70 862,27	14 881,08	85 743,35
100: Ostatní materiál	28 374,91	5 958,73	34 333,64
721: Vnitřní kanalizace	1 636,61	343,69	1 980,30
728: Vzduchotechnika	7 779,26	1 633,64	9 412,90
M23: Montáže potrubí	33 071,49	6 945,01	40 016,50
SO 02: Rekonstrukce a nástavba 1.- 6.NP	13 663,14	2 869,26	16 532,39
342: Stěny a příčky montované lehké	12 377,46	2 599,27	14 976,73
99: Staveništní přesun hmot	1 285,68	269,99	1 555,67
Celkem (bez DPH)	84 525,41		
DPH		17 750,34	
DPH 21 % ze základny: 84 525		17 750,34	
Celkem (včetně DPH)			102 275,74

Zakázka: UPOL - Nástavba a rekonstrukce vnitřních prostor VŠK J. L. Fischera, blok B

Rozpočet: Doplnění odvětrání VZT_kuchyně

Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Komentář
Doplnění odvětrání VZT_kuchyně						84 525,41	
ZL 13: Doplnění odvětrání VZT_kuchyně						84 525,41	
S: Stavba						84 525,41	
01: JLF-B						84 525,41	
D.1.4.3: Vzduchotechnika						70 862,27	
100: Ostatní materiál						28 374,91	
38	42981182	Spiro roura hladká d 125, délka 1 m	m	6,000	156,25	937,50	SOD
39	42981184	Spiro roura hladká d 160, délka 1 m	m	6,000	209,00	1 254,00	SOD
44	4298150103	Hadice ohebná 125/1, délka 1 m	kus	15,000	148,29	2 224,35	SOD
49	429853233	Přechod kruhový osový 125/160 KPO	kus	4,000	101,52	406,08	SOD
53	429853241	Spojka potrubí kruhová d125	kus	20,000	47,77	955,40	SOD
54	429853242	Spojka potrubí kruhová d160	kus	14,000	52,75	738,50	SOD
59	429853256	Zpětná klapka těsná do potrubí 125	kus	8,000	365,26	2 922,08	SOD
69	900900101VD	Pomocný mtž materiál VZT pro potrubí, prof.mat	kg	50,000	149,29	7 464,50	SOD
510	429 81220.R	Potrubí vzduchotechnické SPIRO D-Klima z pozinkovaného plechu d 224 mm	m	15,000	246,50	3 697,50	Nová položka RTS
511	429 72304.spec	Stříška kruhová protidešťová s lemem, průměr 225 mm	kus	1,000	1 425,00	1 425,00	Nová položka vlastní
512	429 853234.spec	Přechod kruhový osový 225/160	kus	1,000	180,00	180,00	Nová položka vlastní
513	429 853242.spec	Spojka PVC, VentilaPlast kruhová vnitřní d225 mm	kus	10,000	85,00	850,00	Nová položka vlastní
514	400200120VD	Tvarovka VZT T 160/125	ks	4,000	260,00	1 040,00	Nová položka vlastní
515	400200140VD	Tvarovka VZT T 225/160	ks	5,000	700,00	3 500,00	Nová položka vlastní
516	400210100VD	Tvarovka VZT s odv. 160	ks	1,000	430,00	430,00	Nová položka vlastní
517	700300100VD	Izolace pro kruhové potrubí d225	m	1,000	350,00	350,00	Nová položka vlastní
721: Vnitřní kanalizace						1 636,61	
1	721175003T00	Montáž plast. kanal. trubky D 40 mm, těs. kroužek	m	2,000	165,87	331,74	SOD
2	721175043T00	Mtž plast. kanal. tvar. těs. kroužek D40 mm 1spoj	kus	2,000	55,29	110,58	SOD
3	721176102R00	Potrubí HT přípojovací D 40 x 1,8 mm	m	2,000	320,69	641,38	SOD
4	725210928R00	Zkrácení odpadní trubky	kus	1,000	55,29	55,29	SOD
5	725860213R00	Sifon umyvadlový HL1 D 32, 40 mm	kus	1,000	497,62	497,62	SOD
728: Vzduchotechnika						7 779,26	
7	728112112R00	Montáž potrubí plechového kruhového do d 200 mm	m	12,000	76,63	919,56	SOD
8	728112113R00	Montáž potrubí plechového kruhového do d 300 mm	m	15,000	109,48	1 642,20	SOD
11	728115112R00	Montáž potrubí ohebného neizol. z AL do d 200 mm	m	15,000	49,26	738,90	SOD
18	728212512R00	Montáž spojky plechové kruhové do d 200 mm	kus	40,000	27,37	1 094,80	SOD
19	728212513R00	Montáž spojky plechové kruhové do d 300 mm	kus	10,000	30,65	306,50	SOD
21	728212212R00	Montáž přechodu plechového kruhového do d 200 mm	kus	4,000	76,63	306,52	SOD
22	728212312R00	Montáž odbočky plechové kruhové do d 200 mm	kus	4,000	98,53	394,12	SOD

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Komentář
23	728212313R00	Montáž odbočky plechové kruhové do d 300 mm	kus	4,000	109,48	437,92	SOD
25	728212713R00	Montáž stříšky nebo hlavice plech.kruh.do d 300 mm	kus	1,000	197,06	197,06	SOD
35	728890813R00	Přesun demont. hmot - vzduchotechnika, H 12 - 24 m	t	0,500	3 483,36	1 741,68	SOD
M23: Montáže potrubí						33 071,49	
1	713411131R00	Montáž tepelné izolace potrubí pásy , 1 vrstvá	m2	1,000	203,19	203,19	SOD
82	230050003R00	Montáž uložení příšroubováním do DN 250	kg	30,000	29,86	895,80	SOD
83	230050031R00	Montáž doplň. konstrukcí z profilových materiálů	kg	50,000	43,16	2 158,00	SOD
84	230050032R00	Montáž doplň. konstrukcí profil.- z toho zhotovení	kg	50,000	30,29	1 514,50	SOD
292	900 - .R01	HZS, stavební dělník v tarifní třídě 4	hod	50,000	566,00	28 300,00	SOD
	Výkaz výměr:	Příprava podkladu před pokládkou pojistné izolace - odsekání ostrých hran po bourání a srovnání, zametání			-		
		35		35,000			
SO 02: Rekonstrukce a nástavba 1.- 6.NP						13 663,14	
342: Stěny a příčky montované lehké						12 377,46	
2	342255022R00	Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 75 mm, včetně pomocného lešení	m2	16,862	734,05	12 377,46	SOD
	Výkaz výměr:	1.-5.NP kuchyňky - obezdění instalačních šachet			-		
		2,645*(0,6+0,675)*5		16,862			
99: Staveništní přesun hmot						1 285,68	
40	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m, , oborů 801, 803, 811 a 812	t	0,953	1 348,56	1 285,68	SOD

Technický list změny (TLZ)

TLZ č./verze:	14
Datum předložení TLZ:	22.5.2026

Smlouva o dílo (SoD) č.:	280/OVZ/PV/2024
Ze dne:	18.3.2025

Projekt registrační číslo:	EDS 133D221000047
Stavba:	UPOL – Nástavba a rekonstrukce vnitřních prostor VŠK J. L. Fischera, blok B
Objekt:	SO 02-2 Rekonstrukce 2.-5. NP
Název změny:	Malby změny

Důvod změny a identifikace původce změny:

Důvodem změny jsou dodatečné požadavky uživatele na některé práce, které nejsou předmětem výkazu výměr nebo jsou v jiném rozsahu, než je uvažováno v PD a v položkovém výkazu výměr. Pro další průběh stavby bude nutné tyto práce doplnit, výkazy narovnat tímto ZL.

Jedná se o změnu skutečnosti, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je nižší než 15% původní hodnoty závazku (nepodstatná změna závazku ze smlouvy dle § 222 ZZZV, odst. 4).

Popis změny:

Ve všech patrech bude sjednocena malba na typ dle standardu s vyšší krycí schopností a bělostí. Na schodištích bude na podklad nanesen adhézní můstek pro zpevnění a přilnavost podkladu, ztužení perlínkou do lepidla, a pak teprve finální úprava barvou. Na chodbách a schodišti bude provedena do výšky 2 m omyvatelná bílá barva.

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):

Nerelevantní – nemá vliv na stavební projektovou dokumentaci.


Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):

Nerelevantní – nemá vliv na stavební projektovou dokumentaci.


Přílohy:

1) Cenová nabídka – položkový rozpočet.

Časový dopad oproti původnímu řešení:	bez dopadu	
	s dopadem:	-----
Orientační cenový dopad:	Odpočet:	Kč bez DPH
	Přípočet:	114 432,58 Kč bez DPH
	Celkem:	114 432,58 Kč bez DPH
Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:	1	

	Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
Za objednatele:				
Za TDI:				
Za projektanta:				
Za zhotovitele:				

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky	Zakázka	
130060	UPOL - Nástavba a rekonstrukce vnitřních prostor VŠK J. L. Fischera, blok B	
Označení rozpočtu	Název rozpočtu	
ZL 14	Malby_změny	

Název stavby:	UPOL - Nástavba a rekonstrukce vnitřních prostor VŠK J. L. Fischera, blok B
Objednatel:	Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 511/8, 779 00, Olomouc
Zhotovitel:	VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž
Projektant:	[REDACTED]
Technický dozor:	[REDACTED]
Rozpočtoval:	[REDACTED]

Za zhotovitele: [REDACTED] Datum: 22.5.2026 <div style="text-align: right;"><i>Razítko a podpis</i></div>	Za objednatele: [REDACTED] Datum: 22.5.2026 <div style="text-align: right;"><i>Razítko a podpis</i></div>	REKAPITULACE NÁKLADŮ <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Celkem (bez DPH)</td> <td style="text-align: right;">114 432,58 Kč</td> </tr> <tr> <td>DPH</td> <td style="text-align: right;">24 030,84 Kč</td> </tr> <tr> <td>DPH 21 %</td> <td style="text-align: right;">24 030,84 Kč</td> </tr> <tr> <td>DPH %</td> <td style="text-align: right;">Kč</td> </tr> <tr> <td>Cena celkem (včetně DPH)</td> <td style="text-align: right;">138 463,42 Kč</td> </tr> </table>	Celkem (bez DPH)	114 432,58 Kč	DPH	24 030,84 Kč	DPH 21 %	24 030,84 Kč	DPH %	Kč	Cena celkem (včetně DPH)	138 463,42 Kč
Celkem (bez DPH)	114 432,58 Kč											
DPH	24 030,84 Kč											
DPH 21 %	24 030,84 Kč											
DPH %	Kč											
Cena celkem (včetně DPH)	138 463,42 Kč											

Poznámka:

Zakázka: UPOL - Nástavba a rekonstrukce vnitřních prostor VŠK J. L. Fischera, blok B

Rozpočet: Malby změny

Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL 14: Malby změny	114 432,58	24 030,84	138 463,42
S: Stavba	114 432,58	24 030,84	138 463,42
01: JLF-B	114 432,58	24 030,84	138 463,42
SO 02: Rekonstrukce a nástavba 1.- 6.NP	114 432,58	24 030,84	138 463,42
61: Úpravy povrchů vnitřní	38 188,12	8 019,51	46 207,63
784: Malby a tapety	75 197,49	15 791,47	90 988,96
99: Staveništní přesun hmot	1 046,97	219,86	1 266,83
Celkem (bez DPH)	114 432,58		
DPH	24 030,84		
DPH 21 % ze základny: 114 433	24 030,84		
Celkem (včetně DPH)	138 463,42		

Zakázka: UPOL - Nástavba a rekonstrukce vnitřních prostor VŠK J. L. Fischera, blok B

Rozpočet: Malby změny

Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		ZL 14: Malby změny				114 432,58
		S: Stavba				114 432,58
		01: JLF-B				114 432,58
		SO 02: Rekonstrukce a nástavba 1.- 6.NP				114 432,58
		61: Úpravy povrchů vnitřní				38 188,12
12	612481211RU1	Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu	m2	140,000	149,29	20 900,60
667	60202-1104.R00	Adhézní nátěr stěn, Baumit Betonkontakt, ručně	m2	167,840	103,00	17 287,52
		784: Malby a tapety				75 197,49
R-pol.	784_spec1	Sjednocení barvy pro celý objekt na barvu Primalex plus (barva bílá, dovnásobná) + malba omyvatelná schodiště (do výšky 2m)	kpl	1,000	75 197,49	75 197,49
	Výkaz výměr:	Sjednocení maleb pro všechna patra - dle pol.v 6.NP 78444-2021.R00.		-		
		Malba bude provedena dle standartu barvy typu např. Primalex Plus s vyšší bělostí.		-		
		1.NP; 1387,8651 m2		-		
		2.-5.NP; 12025,6534 m2		-		
	Výkaz výměr:	Omyvatelná barva bude provedena do výšky 2m. Celkem 1372,88m2.		-		
		99: Staveništní přesun hmot				1 046,97
40	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m, , oborů 801, 803, 811 a 812	t	0,776	1 348,56	1 046,97

Technický list změny (TLZ)

TLZ č./verze:	15
Datum předložení TLZ:	22.5.2026

Smlouva o dílo (SoD) č.:	280/OVZ/PV/2024
Ze dne:	18.3.2025

Projekt registrační číslo:	EDS 133D221000047
Stavba:	UPOL – Nástavba a rekonstrukce vnitřních prostor VŠK J. L. Fischera, blok B
Objekt:	SO 02-2 Rekonstrukce 2.-5. NP
Název změny:	Prodloužení termínu, zimní opatření

Důvod změny a identifikace původce změny:

Při provádění stavebních prací a postupném odhalování stávajícího stavu statiky v objektu musely být některé plánované práce pozastaveny a dořešeny posouzením stavu objektu statikem. S těmito vyvolanými změnami souvisí i prodloužení termínu, což vyvolalo přechod do zimního období s požadavkem na vytápění objektu a zahájení prací v zimním období. Tyto skutečnosti vyplynuly ze špatného technického stavu, který se při projektování nedal zjistit ani předpokládat. Tyto zvýšené náklady nejsou předmětem výkazu výměr nebo jsou ve větším rozsahu, než je uvažováno v PD a v položkovém výkaze výměr.

Jedná se o změnu – dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy, jsou nezbytné a změna dodavatele není možná z technických důvodů. Změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky (nepodstatná změna závazku ze smlouvy dle § 222 ZZVZ, odst. 5).

Popis změny:

S prodloužením termínem se zvyšují náklady na vedlejší náklady stavby. Dochází k prodloužení doby realizace a přesunu prací do zimního období z důvodů dořešení statického zajištění objektu 1.NP sever. Tyto skutečnosti vyvolaly zvýšené náklady na temperování stavby a vlastní zařízení staveniště i zvýšení režijních nákladů vyvolaných změnami technického řešení stavby.

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):

Nerelevantní – nemá vliv na stavební projektovou dokumentaci.

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):

Nerelevantní – nemá vliv na stavební projektovou dokumentaci.


Přílohy:

1) Cenová nabídka – položkový rozpočet.

Časový dopad oproti původnímu řešení:	bez dopadu	
	s dopadem:	-----
Orientační cenový dopad:	Odpočet:	Kč bez DPH
	Přípočet:	527 850,90 Kč bez DPH
	Celkem:	527 850,90 Kč bez DPH
Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:	1	

	Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
Za objednatele:				
Za TDI:				
Za projektanta:				
Za zhotovitele:				

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky	Zakázka	
130060	UPOL - Nástavba a rekonstrukce vnitřních prostor VŠK J. L. Fischera, blok B	
Označení rozpočtu	Název rozpočtu	
ZL 15	Prodloužení termínu, zimní opatření	

Název stavby:	UPOL - Nástavba a rekonstrukce vnitřních prostor VŠK J. L. Fischera, blok B
Objednatel:	Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 511/8, 779 00, Olomouc
Zhotovitel:	VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž
Projektant:	[REDACTED]
Technický dozor:	[REDACTED]
Rozpočtoval:	[REDACTED]

Za zhotovitele: [REDACTED] Datum: 22.5.2026 <div style="text-align: right;"><i>Razítko a podpis</i></div>	Za objednatele: [REDACTED] Datum: 22.5.2026 <div style="text-align: right;"><i>Razítko a podpis</i></div>	REKAPITULACE NÁKLADŮ <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Celkem (bez DPH)</td> <td style="text-align: right;">527 850,90 Kč</td> </tr> <tr> <td>DPH</td> <td style="text-align: right;">110 848,69 Kč</td> </tr> <tr> <td>DPH 21 %</td> <td style="text-align: right;">110 848,69 Kč</td> </tr> <tr> <td>DPH %</td> <td style="text-align: right;">Kč</td> </tr> <tr> <td>Cena celkem (včetně DPH)</td> <td style="text-align: right;">638 699,58 Kč</td> </tr> </table>	Celkem (bez DPH)	527 850,90 Kč	DPH	110 848,69 Kč	DPH 21 %	110 848,69 Kč	DPH %	Kč	Cena celkem (včetně DPH)	638 699,58 Kč
Celkem (bez DPH)	527 850,90 Kč											
DPH	110 848,69 Kč											
DPH 21 %	110 848,69 Kč											
DPH %	Kč											
Cena celkem (včetně DPH)	638 699,58 Kč											

Poznámka:

Zakázka: UPOL - Nástavba a rekonstrukce vnitřních prostor VŠK J. L. Fischera, blok B

Rozpočet: Prodloužení termínu, zimní opatření

Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
Prodloužení termínu, zimní opatření	527 850,90	110 848,69	638 699,58
ZL 15: Prodloužení termínu_zimní opatření	527 850,90	110 848,69	638 699,58
S: Stavba	527 850,90	110 848,69	638 699,58
VRN: Ostatní a vedlejší náklady	527 850,90	110 848,69	638 699,58
SO 00-1: Ostatní a vedlejší náklady	527 850,90	110 848,69	638 699,58
VN: Vedlejší náklady	527 850,90	110 848,69	638 699,58
Celkem (bez DPH)	527 850,90		
DPH	110 848,69		
DPH 21 % ze základny: 527 851	110 848,69		
Celkem (včetně DPH)	638 699,58		

Zakázka: UPOL - Nástavba a rekonstrukce vnitřních prostor VŠK J. L. Fischera, blok B

Rozpočet: Prodloužení termínu, zimní opatření

Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Komentář
		Prodloužení termínu, zimní opatření				527 850,90	
		ZL 15: Prodloužení termínu_zimní opatření				527 850,90	
		S: Stavba				527 850,90	
		VRN: Ostatní a vedlejší náklady				527 850,90	
		SO 00-1: Ostatní a vedlejší náklady				527 850,90	
		VN: Vedlejší náklady				527 850,90	
1	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	0,150	1 523 965,67	228 594,85	SOD
	Výkaz výměr:	VRN_prodloužení termínu + 7 měsíců. Nebudou započítány měsíce 04-06/2025, z důvodu zahájení prací od 07/2025.		-			
		Dle SOD je uvažováno na VRN 20 měsíců. Dopočet bude na 3 měsíce (6-3).		-			
		(1/20)*3		0,150			
2	005122 R	Provozní vlivy	Soubor	0,150	66 349,77	9 952,47	SOD
	Výkaz výměr:	(1/20)*3		0,150			
3	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	0,150	33 174,88	4 976,23	SOD
	Výkaz výměr:	(1/20)*3		0,150			
8	005122011	Náklady spojené s plánem BOZP dodavatele	Soubor	0,150	49 762,32	7 464,35	SOD
	Výkaz výměr:	(1/20)*3		0,150			
634	VRN_1	Řešení a zapracování změn PD, změnových listů	soubor	1,000	100 000,00	100 000,00	Nová položka vlastní
	Výkaz výměr:	1		1,000			
635	VRN_2	Pronájem agregátů_REA center	kpl	1,000	66 190,00	66 190,00	Nová položka vlastní
	Výkaz výměr:	Pronájem agregátů: Rea center (nájemné agregátů): leden - březen		-			
		Agregát K 130 včetně příslušenství (hadice, 2 ks nádrže 1000 l , spojky, rozdvójky,, doprava, závozy, zaškolení, uvedení do provozu)		-			
		Leden: 5.1.-31.1.2026		-			
		Únor: 1.2.-28.2.2026		-			
		Březen: část měsíce		-			
		1		1,000			
636	VRN_3	Spotřeba paliva TOEL	l	4 099,000	27,00	110 673,00	Nová položka vlastní
	Výkaz výměr:	NRG komodity (bez spotřební daně): leden - březen 2026		-			
		1199+2000+900		4 099,000			

Technický list změny (TLZ)

TLZ č./verze:	16
Datum předložení TLZ:	22.5.2026

Smlouva o dílo (SoD) č.:	280/OVZ/PV/2024
Ze dne:	18.3.2025

Projekt registrační číslo:	EDS 133D221000047
Stavba:	UPOL – Nástavba a rekonstrukce vnitřních prostor VŠK J. L. Fischera, blok B
Objekt:	SO 02-1 Rekonstrukce 1. NP
Název změny:	Bourací práce, drobné dílčí části

Důvod změny a identifikace původce změny:

Důvodem změny jsou skutečnosti zjištěné po zahájení bouracích prací, osekání omítek a demontáží stávajících zařízení. Pro další postup prací bude nutno rozšířit bourání některých částí stavby. Bylo zjištěno, že některé práce nejsou předmětem výkazu výměr nebo jsou ve větším rozsahu, než je uvažováno v PD a v položkovém výkazu výměr.

Jedná se o změnu skutečností, která vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy. Změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky (nepodstatná změna závazku ze smlouvy dle § 222 ZZVZ, odst. 6).

Popis změny:

Dojde ke zvětšení rozsahu bourání železobetonových příček a stropů, což vyvolá i zvětšený rozsah nákladů na dopravu suti a její uložení na skládku.

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):

Nerelevantní – nemá vliv na stavební projektovou dokumentaci.


Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):

Nerelevantní – nemá vliv na stavební projektovou dokumentaci.


Přílohy:

1) Cenová nabídka – položkový rozpočet.

Časový dopad oproti původnímu řešení:	S dopadem 10 dnů do realizace stavby. Prodloužení realizace stavby je způsobeno zvětšeným rozsahem bouracích prací dle skutečné potřeby stavby. Po zpracování a předložení cenové nabídky a po schválení ze strany investora bylo možno přistoupit k zahájení realizace.	
	s dopadem:	-----
Orientační cenový dopad:	Odpočet:	Kč bez DPH
	Přípočet:	750 232,19 Kč bez DPH
	Celkem:	750 232,19 Kč bez DPH
Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:	1	

	Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
Za objednatele:				
Za TDI:				
Za projektanta:				
Za zhotovitele:				

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky	Zakázka	
130060	UPOL - Nástavba a rekonstrukce vnitřních prostor VŠK J. L. Fischera, blok B	
Označení rozpočtu	Název rozpočtu	
ZL 16	Bourací práce_drobné dílčí části	

Název stavby:	UPOL - Nástavba a rekonstrukce vnitřních prostor VŠK J. L. Fischera, blok B
Objednatel:	Univerzita Palackého v Olomouci, Křižkovského 511/8, 779 00, Olomouc
Zhotovitel:	VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž
Projektant:	[REDACTED]
Technický dozor:	[REDACTED]
Rozpočtoval:	[REDACTED]

Za zhotovitele: [REDACTED] Datum: 22.5.2026 <div style="text-align: right;"><i>Razítko a podpis</i></div>	Za objednatele: [REDACTED] Datum: 22.5.2026 <div style="text-align: right;"><i>Razítko a podpis</i></div>	REKAPITULACE NÁKLADŮ <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Celkem (bez DPH)</td> <td style="text-align: right;">750 232,19 Kč</td> </tr> <tr> <td>DPH</td> <td style="text-align: right;">157 548,76 Kč</td> </tr> <tr> <td>DPH 21 %</td> <td style="text-align: right;">157 548,76 Kč</td> </tr> <tr> <td>DPH %</td> <td style="text-align: right;">Kč</td> </tr> <tr> <td>Cena celkem (včetně DPH)</td> <td style="text-align: right;">907 780,95 Kč</td> </tr> </table>	Celkem (bez DPH)	750 232,19 Kč	DPH	157 548,76 Kč	DPH 21 %	157 548,76 Kč	DPH %	Kč	Cena celkem (včetně DPH)	907 780,95 Kč
Celkem (bez DPH)	750 232,19 Kč											
DPH	157 548,76 Kč											
DPH 21 %	157 548,76 Kč											
DPH %	Kč											
Cena celkem (včetně DPH)	907 780,95 Kč											

Poznámka:

Zakázka: UPOL - Nástavba a rekonstrukce vnitřních prostor VŠK J. L. Fischera, blok B

Rozpočet: Bourací práce_drobné dílčí části

Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
Bourací práce_drobné dílčí části	750 232,19	157 548,76	907 780,95
ZL 16.01: Odsekání betonu na podlahách	242 535,78	50 932,51	293 468,29
S: Stavba	242 535,78	50 932,51	293 468,29
SO 01: Stavební objekt 01	242 535,78	50 932,51	293 468,29
SO 01-01: Podobjekt 01 SO 01	242 535,78	50 932,51	293 468,29
96: Bourání konstrukcí	169 312,00	35 555,52	204 867,52
D96: Přesuny suti a vybouraných hmot	73 223,78	15 376,99	88 600,77
ZL 16.02: Štěrková komunikace_výtah	4 505,47	946,15	5 451,62
S: Stavba	4 505,47	946,15	5 451,62
SO 01: Stavební objekt 01	4 505,47	946,15	5 451,62
SO 01-01: Podobjekt 01 SO 01	4 505,47	946,15	5 451,62
2: Základy a zvláštní zakládání	1 516,68	318,50	1 835,18
5: Komunikace	2 439,00	512,19	2 951,19
99: Staveništní přesun hmot	549,79	115,46	665,25
ZL 16.03: Bourání ŽB stropu - instalační šachty	75 522,15	15 859,65	91 381,80
S: Stavba	75 522,15	15 859,65	91 381,80
SO 01: Stavební objekt 01	75 522,15	15 859,65	91 381,80
SO 01-01: Podobjekt 01 SO 01	75 522,15	15 859,65	91 381,80
96: Bourání konstrukcí	25 310,03	5 315,11	30 625,14
D96: Přesuny suti a vybouraných hmot	50 212,12	10 544,55	60 756,67
ZL 16.04: Bourání ŽB stěny_úklidová místnost 1.NP	7 282,45	1 529,31	8 811,76
S: Stavba	7 282,45	1 529,31	8 811,76
SO 01: Stavební objekt 01	7 282,45	1 529,31	8 811,76
SO 01-01: Podobjekt 01 SO 01	7 282,45	1 529,31	8 811,76
96: Bourání konstrukcí	2 330,89	489,49	2 820,38
D96: Přesuny suti a vybouraných hmot	4 951,56	1 039,83	5 991,38
ZL 16.05: Bourání podhledů_izolace	1 214,90	255,13	1 470,03
S: Stavba	1 214,90	255,13	1 470,03
SO 01: Stavební objekt 01	1 214,90	255,13	1 470,03
SO 01-01: Podobjekt 01 SO 01	1 214,90	255,13	1 470,03
713: Izolace tepelné	582,33	122,29	704,62
D96: Přesuny suti a vybouraných hmot	632,57	132,84	765,41
ZL 16.06: Bourání keram.podlahy (dvojtá skladba)	52 507,07	11 026,48	63 533,55
S: Stavba	52 507,07	11 026,48	63 533,55

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
SO 01: Stavební objekt 01	52 507,07	11 026,48	63 533,55
SO 01-01: Podobjekt 01 SO 01	52 507,07	11 026,48	63 533,55
96: Bourání konstrukcí	31 452,71	6 605,07	38 057,78
D96: Přesuny suti a vybouraných hmot	21 054,36	4 421,42	25 475,77
ZL 16.07: Bourání dřevěného obkladu	2 190,01	459,90	2 649,92
S: Stavba	2 190,01	459,90	2 649,92
SO 01: Stavební objekt 01	2 190,01	459,90	2 649,92
SO 01-01: Podobjekt 01 SO 01	2 190,01	459,90	2 649,92
766: Konstrukce truhlářské	1 379,91	289,78	1 669,69
D96: Přesuny suti a vybouraných hmot	810,10	170,12	980,23
ZL 16.08: Bourání ostění a zastropení schodiště (vstup k zubaři)	35 552,09	7 465,94	43 018,02
S: Stavba	35 552,09	7 465,94	43 018,02
SO 01: Stavební objekt 01	35 552,09	7 465,94	43 018,02
SO 01-01: Podobjekt 01 SO 01	35 552,09	7 465,94	43 018,02
762: Konstrukce tesařské	433,19	90,97	524,16
764: Konstrukce klempířské	697,54	146,48	844,02
96: Bourání konstrukcí	13 561,49	2 847,91	16 409,40
D96: Přesuny suti a vybouraných hmot	20 859,87	4 380,57	25 240,44
ZL 16.09: Bourání_vestavek a rentgen	4 277,86	898,35	5 176,21
S: Stavba	4 277,86	898,35	5 176,21
SO 01: Stavební objekt 01	4 277,86	898,35	5 176,21
SO 01-01: Podobjekt 01 SO 01	4 277,86	898,35	5 176,21
713: Izolace tepelné	172,35	36,19	208,55
96: Bourání konstrukcí	2 110,70	443,25	2 553,94
D96: Přesuny suti a vybouraných hmot	1 994,81	418,91	2 413,72
ZL 16.10: Bourání - kuchyňky 1.-5.NP	42 841,83	8 996,78	51 838,62
S: Stavba	42 841,83	8 996,78	51 838,62
SO 01: Stavební objekt 01	42 841,83	8 996,78	51 838,62
SO 01-01: Podobjekt 01 SO 01	42 841,83	8 996,78	51 838,62
96: Bourání konstrukcí	16 933,75	3 556,09	20 489,84
D96: Přesuny suti a vybouraných hmot	25 908,08	5 440,70	31 348,77
ZL 16.11: Bourání ŽB příček - technické místnosti	27 700,96	5 817,20	33 518,16
S: Stavba	27 700,96	5 817,20	33 518,16
SO 01: Stavební objekt 01	27 700,96	5 817,20	33 518,16
SO 01-01: Podobjekt 01 SO 01	27 700,96	5 817,20	33 518,16
96: Bourání konstrukcí	11 257,66	2 364,11	13 621,76
D96: Přesuny suti a vybouraných hmot	16 443,31	3 453,09	19 896,40
ZL 16.12: Bourání otvorů_stropy a podlahy	43 044,84	9 039,42	52 084,26

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
S: Stavba	43 044,84	9 039,42	52 084,26
SO 01: Stavební objekt 01	43 044,84	9 039,42	52 084,26
SO 01-01: Podobjekt 01 SO 01	43 044,84	9 039,42	52 084,26
96: Bourání konstrukcí	26 800,21	5 628,04	32 428,25
D96: Přesuny suti a vybouraných hmot	16 244,63	3 411,37	19 656,01
ZL 16.13: Bourání mazanin a podkladů - podlahy JIH	70 226,83	14 747,63	84 974,46
S: Stavba	70 226,83	14 747,63	84 974,46
SO 01: Stavební objekt 01	70 226,83	14 747,63	84 974,46
SO 01-01: Podobjekt 01 SO 01	70 226,83	14 747,63	84 974,46
96: Bourání konstrukcí	35 985,73	7 557,00	43 542,73
D96: Přesuny suti a vybouraných hmot	34 241,10	7 190,63	41 431,73
ZL 16.14: Bourání pórobet.příček - v jádrech	27 004,74	5 671,00	32 675,73
S: Stavba	27 004,74	5 671,00	32 675,73
SO 01: Stavební objekt 01	27 004,74	5 671,00	32 675,73
SO 01-01: Podobjekt 01 SO 01	27 004,74	5 671,00	32 675,73
96: Bourání konstrukcí	7 431,75	1 560,67	8 992,42
D96: Přesuny suti a vybouraných hmot	19 572,99	4 110,33	23 683,32
ZL 16.15: Odstranění tepelné izolace - stropy	4 149,12	871,32	5 020,44
S: Stavba	4 149,12	871,32	5 020,44
SO 01: Stavební objekt 01	4 149,12	871,32	5 020,44
SO 01-01: Podobjekt 01 SO 01	4 149,12	871,32	5 020,44
713: Izolace tepelné	1 234,60	259,27	1 493,86
D96: Přesuny suti a vybouraných hmot	2 914,53	612,05	3 526,58
ZL 16.16: Bourání - energokanáľ JIH	4 929,85	1 035,27	5 965,12
S: Stavba	4 929,85	1 035,27	5 965,12
SO 01: Stavební objekt 01	4 929,85	1 035,27	5 965,12
SO 01-01: Podobjekt 01 SO 01	4 929,85	1 035,27	5 965,12
96: Bourání konstrukcí	2 721,85	571,59	3 293,44
D96: Přesuny suti a vybouraných hmot	2 208,00	463,68	2 671,68
ZL 16.17: Bourání_kanalizační potrubí - JIH	4 404,59	924,96	5 329,55
S: Stavba	4 404,59	924,96	5 329,55
SO 01: Stavební objekt 01	4 404,59	924,96	5 329,55
SO 01-01: Podobjekt 01 SO 01	4 404,59	924,96	5 329,55
96: Bourání konstrukcí	2 995,00	628,95	3 623,95
D96: Přesuny suti a vybouraných hmot	1 409,59	296,01	1 705,60
ZL 16.18: Bourání - osekání malty na příčkách v jádrech	59 812,26	12 560,57	72 372,83
S: Stavba	59 812,26	12 560,57	72 372,83
SO 01: Stavební objekt 01	59 812,26	12 560,57	72 372,83

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
SO 01-01: Podobjekt 01 SO 01	59 812,26	12 560,57	72 372,83
96: Bourání konstrukcí	47 104,00	9 891,84	56 995,84
D96: Přesuny suti a vybouraných hmot	12 708,26	2 668,73	15 376,99
ZL 16.19: Bourání - energokanáľ SEVER	6 558,69	1 377,32	7 936,01
S: Stavba	6 558,69	1 377,32	7 936,01
SO 01: Stavební objekt 01	6 558,69	1 377,32	7 936,01
SO 01-01: Podobjekt 01 SO 01	6 558,69	1 377,32	7 936,01
96: Bourání konstrukcí	3 844,20	807,28	4 651,48
D96: Přesuny suti a vybouraných hmot	2 714,49	570,04	3 284,53
ZL 16.20: Demontáž rozvaděčů	9 956,82	2 090,93	12 047,75
S: Stavba	9 956,82	2 090,93	12 047,75
01: JLF-B	9 956,82	2 090,93	12 047,75
D.1.5.1a: Elektroinstalace	9 956,82	2 090,93	12 047,75
741: Elektroinstalace - silnoproud	9 956,82	2 090,93	12 047,75
ZL 16.21: Odsekání degr. betonu - 1.NP	24 013,88	5 042,91	29 056,79
S: Stavba	24 013,88	5 042,91	29 056,79
SO 01: Stavební objekt 01	24 013,88	5 042,91	29 056,79
SO 01-01: Podobjekt 01 SO 01	24 013,88	5 042,91	29 056,79
96: Bourání konstrukcí	11 737,42	2 464,86	14 202,28
D96: Přesuny suti a vybouraných hmot	12 276,46	2 578,06	14 854,51
Celkem (bez DPH)	750 232,19		
DPH	157 548,76		
DPH 21 % ze základny: 750 232	157 548,76		
Celkem (včetně DPH)	907 780,95		

Zakázka: UPOL - Nástavba a rekonstrukce vnitřních prostor VŠK J. L. Fischera, blok B

Rozpočet: Bourací práce_drobné dílčí části

Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Komentář
Bourací práce_drobné dílčí části						750 232,19	
ZL 16.01: Odsekání betonu na podlahách						242 535,78	
S: Stavba						242 535,78	
SO 01: Stavební objekt 01						242 535,78	
SO 01-01: Podobjekt 01 SO 01						242 535,78	
96: Bourání konstrukcí						169 312,00	
405	985112112	Odsekání degradovaného betonu stěn tl přes 10 do 30 mm	m2	352,000	481,00	169 312,00	Nová položka URS (RTS nemá pol.)
Výkaz výměr:		sociálka; 3,5 * 64		224,000			
		chodba; 8 * 16		128,000			
D96: Přesuny suti a vybouraných hmot						73 223,78	
125	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	23,232	354,14	8 227,38	SOD
126	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	69,696	225,17	15 693,45	SOD
Výkaz výměr:		23,232*3		69,696			
127	979011219R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek z každé další podlaží nad prvním základním podlažím	t	23,232	330,50	7 678,18	SOD
128	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	23,232	228,49	5 308,28	SOD
129	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	441,408	20,73	9 150,39	SOD
Výkaz výměr:		23,232*19		441,408			
130	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	23,232	324,70	7 543,43	SOD
131	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	92,928	36,16	3 360,28	SOD
Výkaz výměr:		23,232*4		92,928			
132	979990101R00	Poplatek za uložení, směsi betonu a cihel, , skupina 17 01 01 a 17 01 02 z Katalogu odpadů	t	23,232	700,00	16 262,40	SOD
ZL 16.02: Štěrková komunikace_výtah						4 505,47	
S: Stavba						4 505,47	
SO 01: Stavební objekt 01						4 505,47	
SO 01-01: Podobjekt 01 SO 01						4 505,47	
2: Základy a zvláštní zakládání						1 516,68	
399	289 97-1211.R00	Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 3 m	m2	18,000	26,90	484,20	Nová položka RTS
Výkaz výměr:		plocha pod stromem naproti stavenišťě - výtah		-			
		12*1,50		18,000			
400	693 66198.R	Geotextilie netkaná FILTEK 300 g/m2	m2	21,600	47,80	1 032,48	Nová položka RTS
Výkaz výměr:		18*1,2		21,600			
5: Komunikace						2 439,00	
401	564 83-1111.RT2	Podklad ze štěrkodrti po ztuhnutí tloušťky 10 cm, štěrkodrt' frakce 0-32 mm	m2	18,000	135,50	2 439,00	Nová položka RTS
Výkaz výměr:		12*1,5		18,000			
99: Staveništní přesun hmot						549,79	

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Komentář
402	998 22-2011.R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	4,140	91,60	379,22	Nová položka RTS
403	998 22-2095.R00	Přesun hmot, komunikace z kameniva, dalších 5 km	t	4,140	41,20	170,57	Nová položka RTS
ZL 16.03: Bourání ŽB stropu - instalační šachty						75 522,15	
S: Stavba						75 522,15	
SO 01: Stavební objekt 01						75 522,15	
SO 01-01: Podobjekt 01 SO 01						75 522,15	
96: Bourání konstrukcí						25 310,03	
54	963051113R00	Bourání železobetonových stropů deskových tloušťky přes 80 mm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m ²),	m3	6,638	3 812,90	25 310,03	
Výkaz výměr:							
Vybourání monolitických vybetonovávek stávajících instalačních šachet v úrovni stropu. Tl.15 cm					-		
1.-5.NP, plocha cca 60*90cm					-		
6,638					6,638		
D96: Přesuny suti a vybouraných hmot						50 212,12	
125	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	15,931	354,14	5 641,80	SOD
126	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	47,793	225,17	10 761,55	SOD
Výkaz výměr:							
15,931*3					47,793		
127	979011219R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek z každé další podlaží nad prvním základním podlažím	t	15,931	330,50	5 265,20	SOD
128	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	15,931	228,49	3 640,07	SOD
129	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	302,689	20,73	6 274,74	SOD
Výkaz výměr:							
15,931*19					302,689		
130	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	15,931	324,70	5 172,80	SOD
131	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	63,724	36,16	2 304,26	SOD
Výkaz výměr:							
15,931*4					63,724		
132	979990101R00	Poplatek za uložení, směsi betonu a cihel, , skupina 17 01 01 a 17 01 02 z Katalogu odpadů	t	15,931	700,00	11 151,70	SOD
ZL 16.04: Bourání ŽB stěny_úklidová místnost 1.NP						7 282,45	
S: Stavba						7 282,45	
SO 01: Stavební objekt 01						7 282,45	
SO 01-01: Podobjekt 01 SO 01						7 282,45	
96: Bourání konstrukcí						2 330,89	
408	962 05-1115.R00	Bourání příček železobetonových tl. 10 cm	m2	3,185	362,50	1 154,53	Nová položka RTS
Výkaz výměr:							
ŽB příčka v místnosti B.1.14					-		
(3,466*2,65) - (2,*3)					3,185		
409	962 03-1142.R00	Bourání příček z tvárníc pórobetonových tl. 75 mm	m2	2,543	112,50	286,09	Nová položka RTS
Výkaz výměr:							
Příčka Ytong					-		
(1,49*2,5) - (0,6*1,97)					2,543		
410	962 03-1143.R00	Bourání příček z tvárníc pórobetonových tl. 100 mm	m2	7,450	119,50	890,28	Nová položka RTS
Výkaz výměr:							
2 x Přizdívka Ytong					-		
1,49*2,5*2					7,450		
D96: Přesuny suti a vybouraných hmot						4 951,56	
125	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	1,571	354,14	556,35	SOD
126	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	4,713	225,17	1 061,23	SOD

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Komentář
	Výkaz výměr:	1,571*3		4,713			
127	979011219R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek zakaždé další podlaží nad prvním základním podlažím	t	1,571	330,50	519,22	SOD
128	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	1,571	228,49	358,96	SOD
129	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	29,849	20,73	618,77	SOD
	Výkaz výměr:	1,571*19		29,849			
130	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	1,571	324,70	510,10	SOD
131	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	6,284	36,16	227,23	SOD
	Výkaz výměr:	1,571*4		6,284			
132	979990101R00	Poplatek za uložení, směsi betonu a cihel, , skupina 17 01 01 a 17 01 02 z Katalogu odpadů	t	1,571	700,00	1 099,70	SOD
	ZL 16.05: Bourání podhledů_izolace					1 214,90	
	S: Stavba					1 214,90	
	SO 01: Stavební objekt 01					1 214,90	
	SO 01-01: Podobjekt 01 SO 01					1 214,90	
	713: Izolace tepelné					582,33	
270	713 10-1121.R00	Odstanění tepelné izolace stropů a podhledů, volně uložené, z desek minerálních, tl. do 100 mm	m2	20,650	28,20	582,33	Nová položka RTS
	Výkaz výměr:	m.č.B.1.03: 5,9*3,5		- 20,650			
	D96: Přesuny suti a vybouraných hmot					632,57	
125	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	0,083	354,14	29,39	SOD
126	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	0,249	225,17	56,07	SOD
	Výkaz výměr:	0,083*3		0,249			
128	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,083	228,49	18,96	SOD
129	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	1,577	20,73	32,69	SOD
	Výkaz výměr:	19*0,083		1,577			
130	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	0,083	324,70	26,95	SOD
131	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	0,332	36,16	12,01	SOD
	Výkaz výměr:	4*0,083		0,332			
254	979990144R00	Poplatek za uložení, minerální vata, , skupina 17 06 04 z Katalogu odpadů	t	0,083	5 500,00	456,50	SOD
	ZL 16.06: Bourání keram.podlahy (dvojitá skladba)					52 507,07	
	S: Stavba					52 507,07	
	SO 01: Stavební objekt 01					52 507,07	
	SO 01-01: Podobjekt 01 SO 01					52 507,07	
	96: Bourání konstrukcí					31 452,71	
56	965081713R00	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2, bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár	m2	118,110	69,45	8 202,74	SOD
	Výkaz výměr:	Dvojitá vrstva keramické dlažby v části mč. B.1.17 10,68*2,25*2 B.1.01; 14,01 B.1.02; 14,01 B.1.05; 14,01 B.1.15; 14,01		- 48,060 14,010 14,010 14,010 14,010			

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Komentář
		B.1.16; 14,01		14,010			
405	985112112	Odsekání degradovaného betonu stěn tl přes 10 do 30 mm	m2	42,030	481,00	20 216,43	Nová položka URS (RTS nemá)
	Výkaz výměr:	Dlažba pod PVC s podkladní betonem		-			
		B.1.03; 14,01		14,010			
		B.1.04; 14,01		14,010			
		B.1.11; 14,01		14,010			
411	965 08-1813.R00	Bourání dlažeb terac.,čedič. tl.do 30 mm, nad 1 m2	m2	17,740	171,00	3 033,54	Nová položka RTS
	Výkaz výměr:	Bourání dlažby v místnosti B.1.14		-			
		14,01+3,73		17,740			
D96: Přesuny suti a vybouraných hmot						21 054,36	
125	97901111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	6,680	354,14	2 365,66	SOD
126	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	20,040	225,17	4 512,41	SOD
	Výkaz výměr:	6,680*3		20,040			
127	979011219R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek zakaždé další podlaží nad prvním základním podlažím	t	6,680	330,50	2 207,74	SOD
128	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	6,680	228,49	1 526,31	SOD
129	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	126,920	20,73	2 631,05	SOD
	Výkaz výměr:	6,680*19		126,920			
130	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	6,680	324,70	2 169,00	SOD
131	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	26,720	36,16	966,20	SOD
	Výkaz výměr:	6,680*4		26,720			
132	979990101R00	Poplatek za uložení, směsi betonu a cihel, , skupina 17 01 01 a 17 01 02 z Katalogu odpadů	t	6,680	700,00	4 676,00	SOD
ZL 16.07: Bourání dřevěného obkladu						2 190,01	
S: Stavba						2 190,01	
SO 01: Stavební objekt 01						2 190,01	
SO 01-01: Podobjekt 01 SO 01						2 190,01	
766: Konstrukce truhlářské						1 379,91	
70	766411822R00	Demontáž obložení stěn podkladových roštů	m2	7,878	41,80	329,30	SOD
	Výkaz výměr:	Dřevěnné obložení na stěně v místnosti B.1.15		-			
		3,9*2,02		7,878			
71	766411812R00	Demontáž obložení stěn panely velikosti přes 1,5 m2	m2	7,878	133,36	1 050,61	SOD
	Výkaz výměr:	Dřevěnné obložení na stěně v místnosti B.1.15		-			
		3,9*2,02		7,878			
D96: Přesuny suti a vybouraných hmot						810,10	
125	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	0,257	354,14	91,09	SOD
126	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	0,771	225,17	173,61	SOD
	Výkaz výměr:	3*0,257		0,771			
127	979011219R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek zakaždé další podlaží nad prvním základním podlažím	t	0,257	330,50	84,94	SOD
128	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,257	228,49	58,72	SOD
129	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	4,883	20,73	101,22	SOD
	Výkaz výměr:	19*0,257		4,883			

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Komentář
130	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	0,257	324,70	83,45	SOD
131	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	1,028	36,16	37,17	SOD
	Výkaz výměr:	4*0,257		1,028			
132	979990101R00	Poplatek za uložení, směsi betonu a cihel, skupina 17 01 01 a 17 01 02 z Katalogu odpadů	t	0,257	700,00	179,90	SOD
ZL 16.08: Bourání ostění a zastropení schodiště (vstup k zubaři)						35 552,09	
S: Stavba						35 552,09	
SO 01: Stavební objekt 01						35 552,09	
SO 01-01: Podobjekt 01 SO 01						35 552,09	
762: Konstrukce tesařské						433,19	
415	762 34-1811.R00	Demontáž bednění střech rovných z prken hrubých	m2	6,920	62,60	433,19	Nová položka RTS
	Výkaz výměr:	Demontáž bednění zastropení schodiště 3,46*2		- 6,920			
764: Konstrukce klempířské						697,54	
414	764 31-7800.R00	Demontáž krytiny železobetonových desek	m2	6,920	76,80	531,46	Nová položka RTS
	Výkaz výměr:	Demontáž plechové krytiny zastropení schodiště 3,46*2		- 6,920			
416	764 35-2800.R00	Demontáž žlabů půlkruhových rovných, rš 250 mm, šikmá střecha sklon do 30°	m	3,460	48,00	166,08	Nová položka RTS
	Výkaz výměr:	3,46		3,460			
96: Bourání konstrukcí						13 561,49	
54	963051113R00	Bourání železobetonových stropů deskových tloušťky přes 80 mm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),	m3	0,623	3 812,90	2 374,67	SOD
	Výkaz výměr:	bourání stropu schodiště východ : 3,46*1,20*0,15		- 0,623			
86	962052211R00	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového, nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu železobetonovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),	m3	1,571	4 684,29	7 358,08	SOD
	Výkaz výměr:	Vstup k zubaři: 2 x ostění schodiště 1,2*3,85*0,17*2		- - 1,571			
412	965 08-1813.R00	Bourání dlažeb terac.,čedič. tl.do 30 mm, nad 1 m2	m2	4,152	171,00	709,99	Nová položka RTS
	Výkaz výměr:	bourání dlažby podesty schodiště východ : 3,46*1,2		- 4,152			
413	978041104R00	Odstranění zateplovacího systému ostění, EPS F tl. 40 mm s omítkou	m2	24,557	127,00	3 118,74	Nová položka RTS
	Výkaz výměr:	Ostranění KZS ostění a zastropení schodiště 1,2*3,85*4 0,25*3,85*2 3,46*1,2		- 18,480 1,925 4,152			
D96: Přesuny suti a vybouraných hmot						20 859,87	
125	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za první podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	6,119	354,14	2 166,98	SOD
126	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	18,357	225,17	4 133,45	SOD
	Výkaz výměr:	3*6,119		18,357			

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Komentář
127	979011219R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek zakaždé další podlaží nad prvním základním podlažím	t	6,119	330,50	2 022,33	SOD
128	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	6,119	228,49	1 398,13	SOD
129	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	116,261	20,73	2 410,09	SOD
Výkaz výměr:		19*6,119		116,261			
130	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	6,119	324,70	1 986,84	SOD
131	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	24,476	36,16	885,05	SOD
Výkaz výměr:		4*6,119		24,476			
132	979990101R00	Poplatek za uložení, směsi betonu a cihel, , skupina 17 01 01 a 17 01 02 z Katalogu odpadů	t	5,790	700,00	4 053,00	SOD
254	979990144R00	Poplatek za uložení, minerální vata, , skupina 17 06 04 z Katalogu odpadů	t	0,328	5 500,00	1 804,00	SOD
Výkaz výměr:		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 122 : 36,50452		36,505			
ZL 16.09: Bourání_vestavek a rentgen						4 277,86	
S: Stavba						4 277,86	
SO 01: Stavební objekt 01						4 277,86	
SO 01-01: Podobjekt 01 SO 01						4 277,86	
713: Izolace tepelné						172,35	
418	713 10-3321.R00	Odstranění tepelné izolace stěn, lepené, z desek minerálních, tl. do 100 mm	m2	2,961	58,20	172,35	Nová položka RTS
Výkaz výměr:		SDK lepený na betonové stěně 1,34*2,21		- 2,961			
96: Bourání konstrukcí						2 110,70	
57	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří, plochy do 2 m2, oken, dveří a vrat, s uložení a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,	kus	1,000	18,40	18,40	SOD
Výkaz výměr:		modulová buňka 1NP : 7*8		56,000			
417	962 03-6112.R00	Demontáž SDK příčky, 1x kov.kce., 1x opláštěné 12,5 mm	m2	7,757	197,50	1 532,03	Nová položka RTS
Výkaz výměr:		Stěny vestavku pro rentgen (1,27*2,21)+(2,24*2,21)-(0,*1,97)		- 7,757			
419	968 06-2455.R00	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	1,576	355,50	560,27	Nová položka RTS
Výkaz výměr:		Dveře vestavku : 0,8*1,97		- 1,576			
D96: Přesuny suti a vybouraných hmot						1 994,81	
165	979990101R00	Poplatek za uložení, směsi betonu a cihel, , skupina 17 01 01 a 17 01 02 z Katalogu odpadů	t	0,309	700,00	216,30	SOD
254	979990144R00	Poplatek za uložení, minerální vata, , skupina 17 06 04 z Katalogu odpadů	t	0,053	5 500,00	293,15	SOD
Výkaz výměr:		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 122 : 36,50452		36,505			
256	979011211R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	0,362	692,53	250,70	SOD
257	979011219R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek zakaždé další podlaží nad prvním základním podlažím	t	1,448	330,50	478,56	SOD
Výkaz výměr:		4*0,362		1,448			
258	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,362	228,49	82,71	SOD
259	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	6,878	20,73	142,58	SOD
Výkaz výměr:		19*0,362		6,878			
260	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	0,362	324,70	117,54	SOD

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Komentář
261	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	1,810	36,16	65,45	SOD
	Výkaz výměr:	5*0,362		1,810			
262	979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky vodorovné přemístění suti nošením nebo přehozením, na vzdálenost 10 m, nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,	t	0,362	282,82	102,38	SOD
263	979087391R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky příplatek za každých dalších i započatých 10 m vzdálenosti suti, , nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,	t	1,810	135,60	245,44	SOD
	Výkaz výměr:	5*0,362		1,810			
ZL 16.10: Bourání - kuchyňky 1.-5.NP						42 841,83	
S: Stavba						42 841,83	
SO 01: Stavební objekt 01						42 841,83	
SO 01-01: Podobjekt 01 SO 01						42 841,83	
96: Bourání konstrukcí						16 933,75	
58	968072455R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámců a rolet rámců, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	6,304	411,81	2 596,05	SOD
	Výkaz výměr:	0,8*1,97*4		6,304			
420	962 03-1113.R00	Bourání příček z cihel pálených plných tl. 65 mm	m2	17,623	175,50	3 092,75	Nová položka RTS
	Výkaz výměr:	Cihlová šachta stupačky: 1NP-5NP: 5 pater (0,39+0,94)*2,65*5		17,623			
421	978 05-9531.R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	66,147	170,00	11 244,96	Nová položka RTS
	Výkaz výměr:	Keramický obklad v kuchynce: 2NP-5NP: 4 Kuchynky (((0,3+2,97+0,62+0,68+2,03+0,39+0,94+1,9) *1,49) + (2,1*0,9)) *4		66,147			
D96: Přesuny suti a vybouraných hmot						25 908,08	
125	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	8,220	354,14	2 910,90	SOD
126	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	24,660	225,17	5 552,69	SOD
	Výkaz výměr:	3*8,220		24,660			
127	979011219R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek za každé další podlaží nad prvním základním podlažím	t	8,220	330,50	2 716,71	SOD
128	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	8,220	228,49	1 878,19	SOD
129	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	156,180	20,73	3 237,61	SOD
	Výkaz výměr:	19*8,220		156,180			
130	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	8,220	324,70	2 669,03	SOD
131	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	32,880	36,16	1 188,94	SOD
	Výkaz výměr:	4*8,220		32,880			
132	979990101R00	Poplatek za uložení, směsi betonu a cihel, , skupina 17 01 01 a 17 01 02 z Katalogu odpadů	t	8,220	700,00	5 754,00	SOD

ZL 16.11: Bourání ŽB příček - technické místnosti

S: Stavba

SO 01: Stavební objekt 01

27 700,96

27 700,96

27 700,96

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Komentář
SO 01-01: Podobjekt 01 SO 01						27 700,96	
96: Bourání konstrukcí						11 257,66	
422	962 05-1115.R00	Bourání příček železobetonových tl. 10 cm	m2	31,056	362,50	11 257,66	Nová položka RTS
Výkaz výměr:		2B příčka v technické místnosti:		-			
		1NP m.č. B.1.19		-			
		3NP mč. B.3.25a		-			
		4NP mč. B.4.25a		-			
		5NP: mč. B.5.25a		-			
		4* ((3,466*2,65) - (2,03*0,7))		31,056			
D96: Přesuny suti a vybouraných hmot						16 443,31	
125	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	5,217	354,14	1 847,65	SOD
126	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	15,651	225,17	3 524,14	SOD
Výkaz výměr:		3*5,217		15,651			
127	979011219R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek z každé další podlaží nad prvním základním podlažím	t	5,217	330,50	1 724,22	SOD
128	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	5,217	228,49	1 192,03	SOD
129	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	99,123	20,73	2 054,82	SOD
Výkaz výměr:		19*5,217		99,123			
130	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	5,217	324,70	1 693,96	SOD
131	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	20,868	36,16	754,59	SOD
Výkaz výměr:		4*5,217		20,868			
132	979990101R00	Poplatek za uložení, směsi betonu a cihel, skupina 17 01 01 a 17 01 02 z Katalogu odpadů	t	5,217	700,00	3 651,90	SOD
ZL 16.12: Bourání otvorů_stropy a podlahy						43 044,84	
S: Stavba						43 044,84	
SO 01: Stavební objekt 01						43 044,84	
SO 01-01: Podobjekt 01 SO 01						43 044,84	
96: Bourání konstrukcí						26 800,21	
88	963012510R00	Bourání stropů z desek železobetonových z desek prefabrikovaných s dutinami šířky do 300 mm a tloušťky do 140 mm, nebo panelů železobetonových prefabrikovaných s dutinami, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),	m3	1,559	4 228,69	6 594,22	SOD - ZTI
Výkaz výměr:		Otvory jih (6NP, 5NP, 4NP, 3NP)		-			
		(0,3*4*2,26*3)*0,1		0,814			
		Otvory sever (6NP, 5NP, 4NP, 3NP, 2NP)		-			
		((0,3*2*2,26*4)*0,1)+((0,3*3*2,26*1)*0,1)		0,746			
318	900-.R00	HZS	hod	20,000	566,00	11 320,00	Nová položka RTS
Výkaz výměr:		Zhotovení přechodů, tesařské práce:		-			
		5NP, 4NP, 3NP, 2NP Sever		-			
		2 pracovníci, 10 hod		-			
		2*10		20,000			
423	965 04-2121.RT1	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 1 m2, ručně tl. mazaniny 5 - 8 cm	m3	0,854	6 890,00	5 885,99	Nová položka RTS
Výkaz výměr:		Otvory jih (5NP, 4NP, 3NP)		-			
		(0,3*3*2,26*3)*0,07		0,427			

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Komentář
		Otvory sever (5NP, 4NP, 3NP, 2NP) ((0,3*2*2,26*3)*0,07)+((0,3*3*2,26*1)*0,07)		- 0,427			
424	605 96005.R spec	Řezivo na výrobu bednění + spojovací materiál + přesun hmot	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	Nová položka vlastní
		D96: Přesuny suti a vybouraných hmot				16 244,63	
125	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	5,154	354,14	1 825,24	SOD
126	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	15,462	225,17	3 481,58	SOD
		Výkaz výměr: 3*5,154		15,462			
127	979011219R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek z každé další podlaží nad prvním základním podlažím	t	5,154	330,50	1 703,40	SOD
128	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	5,154	228,49	1 177,64	SOD
129	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	97,926	20,73	2 030,01	SOD
		Výkaz výměr: 19*5,154		97,926			
130	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	5,154	324,70	1 673,50	SOD
131	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	20,616	36,16	745,47	SOD
		Výkaz výměr: 4*5,154		20,616			
132	979990101R00	Poplatek za uložení, směsi betonu a cihel, skupina 17 01 01 a 17 01 02 z Katalogu odpadů	t	5,154	700,00	3 607,80	SOD
		ZL 16.13: Bourání mazanin a podkladů - podlahy JIH				70 226,83	
		S: Stavba				70 226,83	
		SO 01: Stavební objekt 01				70 226,83	
		SO 01-01: Podobjekt 01 SO 01				70 226,83	
		96: Bourání konstrukcí				35 985,73	
50	961055111R00	Bourání základů železobetonových, nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech	m3	3,378	7 294,05	24 636,93	SOD - ZTI
		Výkaz výměr: Zvýšená tloušťka podkladního betonu v místnosti B.1.26 , 18 cm Vybourání základové desky š.1,5m, dl.26,835m, tl. 0,18m 1,5*26,835*(0,18-0,11) Vybourání - odbočky svodné kanalizace: 8*1*(0,18-0,11)		- - 2,818 - 0,560			
92	965043341R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových s potěrem nebo teracem, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	3,568	3 180,37	11 348,80	SOD - ZTI
		Výkaz výměr: Zvýšená tloušťka mazaniny v místnosti B.1.26 , 12 cm 1,9*26,83*(0,12-0,05)		- 3,568			
		D96: Přesuny suti a vybouraných hmot				34 241,10	
125	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	15,957	354,14	5 650,94	SOD
128	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	15,957	228,49	3 646,01	SOD
129	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	303,183	20,73	6 284,98	SOD
		Výkaz výměr: 19*15,957		303,183			
130	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	15,957	324,70	5 181,24	SOD
131	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	63,828	36,16	2 308,02	SOD
		Výkaz výměr: 4*15,957		63,828			

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Komentář
132	979990101R00	Poplatek za uložení, směsi betonu a cihel, , skupina 17 01 01 a 17 01 02 z Katalogu odpadů	t	15,957	700,00	11 169,90	SOD
ZL 16.14: Bourání pórobet.příček - v jádrech						27 004,74	
S: Stavba						27 004,74	
SO 01: Stavební objekt 01						27 004,74	
SO 01-01: Podobjekt 01 SO 01						27 004,74	
96: Bourání konstrukcí						7 431,75	
425	962 03-1142.R00	Bourání příček z tvárníc pórobetonových tl. 75 mm	m2	66,060	112,50	7 431,75	Nová položka RTS
	Výkaz výměr:	Příčky v jádrech INP		-			
		mč. B.1.09		-			
		(3,46*2,65) - (0,93*1,9)		7,402			
		mč. B.1.10		-			
		(3,46*2,6) - (1*2)		6,996			
		mč. B.1.11		-			
		(3,46*2,65) - (0,9*2)		7,369			
		mč. B.1.12		-			
		3,46*2,65		9,169			
		mč. B.1.15		-			
		3,46*2,65		9,169			
		mč. B.1.08		-			
		(3,46*2,65) - (0,7*1,99)		7,776			
		mč. B.1.04		-			
		3,4*2,65		9,010			
		mč. B.1.02		-			
		3,46*2,65		9,169			
D96: Přesuny suti a vybouraných hmot						19 572,99	
125	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	6,210	354,14	2 199,21	SOD
126	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	18,630	225,17	4 194,92	SOD
	Výkaz výměr:	3*6,210		18,630			
127	979011219R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek z každé další podlaží nad prvním základním podlažím	t	6,210	330,50	2 052,41	SOD
128	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	6,210	228,49	1 418,92	SOD
129	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	117,990	20,73	2 445,93	SOD
	Výkaz výměr:	19*6,210		117,990			
130	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	6,210	324,70	2 016,39	SOD
131	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	24,840	36,16	898,21	SOD
	Výkaz výměr:	4*6,210		24,840			
132	979990101R00	Poplatek za uložení, směsi betonu a cihel, , skupina 17 01 01 a 17 01 02 z Katalogu odpadů	t	6,210	700,00	4 347,00	SOD
ZL 16.15: Odstranění tepelné izolace - stropy						4 149,12	
S: Stavba						4 149,12	
SO 01: Stavební objekt 01						4 149,12	
SO 01-01: Podobjekt 01 SO 01						4 149,12	
713: Izolace tepelné						1 234,60	

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Komentář
426	713 10-1311.R00	Odstranění tepelné izolace stropů a podhledů, lepené, z desek EPS, tl. do 100 mm	m2	19,722	62,60	1 234,60	Nová položka RTS
	Výkaz výměr:	Strop v místnosti č. B.1.14 5,7*3,46		- 19,722			
						2 914,53	
125	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za první podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	0,062	354,14	21,96	SOD
126	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	0,186	225,17	41,88	SOD
	Výkaz výměr:	3*0,062		0,186			
127	979011219R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek za každé další podlaží nad prvním základním podlažím	t	0,062	330,50	20,49	SOD
128	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,062	228,49	14,17	SOD
129	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	117,990	20,73	2 445,93	SOD
	Výkaz výměr:	19*6,210		117,990			
130	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	0,062	324,70	20,13	SOD
131	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	0,248	36,16	8,97	SOD
	Výkaz výměr:	4*0,062		0,248			
254	979990144R00	Poplatek za uložení, minerální vata, skupina 17 06 04 z Katalogu odpadů	t	0,062	5 500,00	341,00	SOD
	Výkaz výměr:	Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 122 : 36,50452		36,505			
ZL 16.16: Bourání - energokanáľ JIH						4 929,85	
S: Stavba						4 929,85	
SO 01: Stavební objekt 01						4 929,85	
SO 01-01: Podobjekt 01 SO 01						4 929,85	
96: Bourání konstrukcí						2 721,85	
50	961055111R00	Bourání základů železobetonových, nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech	m3	0,323	7 294,05	2 354,52	SOD
	Výkaz výměr:	Bourání energokanáľu ve výkopu Stěny 2* (0,13*0,55*1,1) Dno 0,85*1,1*0,1 Záklop energokanáľu 3*0,8*0,3*0,1		- - 0,157 - 0,094 - 0,072			
92	965043341R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových s potěrem nebo teracem, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	0,116	3 180,37	367,33	SOD
	Výkaz výměr:	Podkladní beton pod energokanáľem 1,1*1,05*0,1		- 0,116			
D96: Přesuny suti a vybouraných hmot						2 208,00	
125	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za první podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	1,029	354,14	364,34	SOD
128	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	1,029	228,49	235,12	SOD
129	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	19,551	20,73	405,29	SOD
	Výkaz výměr:	19*1,029		19,551			
130	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	1,029	324,70	334,12	SOD

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Komentář
131	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	4,116	36,16	148,83	SOD
	Výkaz výměr:	4*1,029		4,116			
132	979990101R00	Poplatek za uložení, směsi betonu a cihel, , skupina 17 01 01 a 17 01 02 z Katalogu odpadů	t	1,029	700,00	720,30	SOD
ZL 16.17: Bourání_kanalizační potrubí - JIH						4 404,59	
S: Stavba						4 404,59	
SO 01: Stavební objekt 01						4 404,59	
SO 01-01: Podobjekt 01 SO 01						4 404,59	
96: Bourání konstrukcí						2 995,00	
427	969 02-1121.R00	Vybourání kanalizačního potrubí do DN 200	m	10,000	299,50	2 995,00	Nová položka RTS
	Výkaz výměr:	Bourání starého potrubí 6+4		- 10,000			
D96: Přesuny suti a vybouraných hmot						1 409,59	
125	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za první podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	0,630	354,14	223,11	SOD
128	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,630	228,49	143,95	SOD
129	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	11,970	20,73	248,14	SOD
	Výkaz výměr:	19*0,63		11,970			
130	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	0,630	324,70	204,56	SOD
131	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	4,116	36,16	148,83	SOD
	Výkaz výměr:	4*1,029		4,116			
132	979990101R00	Poplatek za uložení, směsi betonu a cihel, , skupina 17 01 01 a 17 01 02 z Katalogu odpadů	t	0,630	700,00	441,00	SOD
ZL 16.18: Bourání - osekání malty na příčkách v jádrech						59 812,26	
S: Stavba						59 812,26	
SO 01: Stavební objekt 01						59 812,26	
SO 01-01: Podobjekt 01 SO 01						59 812,26	
96: Bourání konstrukcí						47 104,00	
428	289 90-2111.R00	Otlučení nebo odsekání omítek stěn	m2	64,000	736,00	47 104,00	Nová položka RTS
	Výkaz výměr:	Odsekání (otlučení) staré vytečené malty na příčkách v jádrech: 2.- 5.NP (celkem 4*16 ks= 64 ks jader) Průměrná plocha odsekání v 1 jádru - odhad 1m2. 64*1		- - 64,000			
D96: Přesuny suti a vybouraných hmot						12 708,26	
125	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za první podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	4,032	354,14	1 427,89	SOD
126	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	12,096	225,17	2 723,66	SOD
	Výkaz výměr:	3*4,032		12,096			
127	979011219R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek za každé další podlaží nad prvním základním podlažím	t	4,032	330,50	1 332,58	SOD
128	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	4,032	228,49	921,27	SOD
129	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	76,608	20,73	1 588,08	SOD

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Komentář
	Výkaz výměr:	19*4,032		76,608			
130	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	4,032	324,70	1 309,19	SOD
131	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	16,128	36,16	583,19	SOD
	Výkaz výměr:	4*4,032		16,128			
132	979990101R00	Poplatek za uložení, směsi betonu a cihel, , skupina 17 01 01 a 17 01 02 z Katalogu odpadů	t	4,032	700,00	2 822,40	SOD
ZL 16.19: Bourání - energokanáľ SEVER						6 558,69	
S: Stavba						6 558,69	
SO 01: Stavební objekt 01						6 558,69	
SO 01-01: Podobjekt 01 SO 01						6 558,69	
96: Bourání konstrukcí						3 844,20	
50	961055111R00	Bourání základů železobetonových, nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech	m3	0,527	7 294,05	3 844,20	SOD
	Výkaz výměr:	Bourání energokanáľu		-			
		Stěny		-			
		2* (0,13*0,57*2,26)		0,335			
		Dno		-			
		0,85*2,26*0,1		0,192			
D96: Přesuny suti a vybouraných hmot						2 714,49	
125	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za první podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	1,265	354,14	447,99	SOD
128	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	1,265	228,49	289,04	SOD
129	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	24,035	20,73	498,25	SOD
	Výkaz výměr:	19*1,265		24,035			
130	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	1,265	324,70	410,75	SOD
131	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	5,060	36,16	182,97	SOD
	Výkaz výměr:	4*1,265		5,060			
132	979990101R00	Poplatek za uložení, směsi betonu a cihel, , skupina 17 01 01 a 17 01 02 z Katalogu odpadů	t	1,265	700,00	885,50	SOD
ZL 16.20: Demontáž rozvaděčů						9 956,82	
S: Stavba						9 956,82	
01: JLF-B						9 956,82	
D.1.5.1a: Elektroinstalace						9 956,82	
741: Elektroinstalace - silnoproud						9 956,82	
72	741211853	Demontáž rozvodnic kovových, uložených volně stojících (skříňových), krytí do IPx 4, plochy přes 1, m2	kus	-3,000	601,06	-1 803,18	SOD
	Výkaz výměr:	odpočet z SOD - chybně zvolená a zatříděná položka pro rozvaděče v 1.NP:		-			
		-3		-3,000			
429	218190431	Demontáž rozvaděčů vn vnitřních ostatních do 400 kg bez odpojení vodičů	kus	3,000	3 920,00	11 760,00	Nová položka RTS
	Výkaz výměr:	1.NP - demontáž 3 ks. Náhrada za chybnou položku z SOD.		-			
		3		3,000			

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Komentář
		ZL 16.21: Odsekání degr. betonu - 1.NP				24 013,88	
		S: Stavba				24 013,88	
		SO 01: Stavební objekt 01				24 013,88	
		SO 01-01: Podobjekt 01 SO 01				24 013,88	
		96: Bourání konstrukcí				11 737,42	
405	965 04-3331.R00	Bourání podkladů bet., potěr tl. 10 cm, pl. 4 m2	m3	1,770	6 630,00	11 737,42	Nová položka RTS
	Výkaz výměr:	Místnost č. B.1.09		-			
		2,3*1,59*0,05		0,183			
		Místnost B.1.03, B.1.04		-			
		(14,01+3,73+14,01)*0,05		1,588			
		D96: Přesuny sutí a vybouraných hmot				12 276,46	
125	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	3,895	354,14	1 379,38	SOD
	Výkaz výměr:			-			
126	979011121R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	11,685	225,17	2 631,11	SOD
	Výkaz výměr:	3*3,895		11,685			
127	979011219R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot nošením příplatek za každé další podlaží nad prvním základním podlažím	t	3,895	330,50	1 287,30	SOD
128	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	3,895	228,49	889,97	SOD
129	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	74,005	20,73	1 534,12	SOD
	Výkaz výměr:	19*3,895		74,005			
130	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	3,895	324,70	1 264,71	SOD
131	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	15,580	36,16	563,37	SOD
	Výkaz výměr:	4*3,895		15,580			
132	979990101R00	Poplatek za uložení, směsi betonu a cihel, , skupina 17 01 01 a 17 01 02 z Katalogu odpadů	t	3,895	700,00	2 726,50	SOD

Technický list změny (TLZ)

TLZ č./verze:	17
Datum předložení TLZ:	22.5.2026

Smlouva o dílo (SoD) č.:	280/OVZ/PV/2024
Ze dne:	18.3.2025

Projekt registrační číslo:	EDS 133D221000047
Stavba:	UPOL – Nástavba a rekonstrukce vnitřních prostor VŠK J. L. Fischera, blok B
Objekt:	SO 02-1 Rekonstrukce 1. NP
Název změny:	Příčky změny + statické zajištění otvorů

Důvod změny a identifikace původce změny:

Po provedení bouracích prací byly odhaleny skutečnosti, se kterými se nedalo v průběhu projektování počítat, a vyžádaly si nové statické posouzení stavu objektu. Následkem toho bude nutné zajistit a upravit průběh dalších bouracích prací na části objektu 1.NP SEVER. Tyto práce nejsou předmětem výkazu výměr nebo jsou ve větším rozsahu, než je uvažováno v PD a v položkovém výkazu výměr.

Jedná se o změnu skutečností, která vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy. Změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky (nepodstatná změna závazku ze smlouvy dle § 222 ZZVZ, odst. 6).

Popis změny:

Posouzením statického stavu objektu vznikl nový návrh řešení stavebních prací od AD. Tímto budou původně navrhované zděné příčky z pórobetonu nahrazeny pevnějším materiálem – příčkovkami z vápenopískových cihel, které splňují lepší kritéria pro pevnost; dále byly navrženy podpory stropů při samotných bouracích pracích a nový postup pro vyřezávání betonových monolitických stěn. Pro toto řešení vznikl nový výkres „Ocelové dveřní rámy“, ze kterého vzešel celý nový změnový výkaz výměr pro tyto práce.

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):

Nerelevantní – nemá vliv na stavební projektovou dokumentaci.


Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):

Nerelevantní – nemá vliv na stavební projektovou dokumentaci.


Přílohy:

1) Cenová nabídka – položkový rozpočet.

Časový dopad oproti původnímu řešení:	S dopadem 30 dnů do realizace stavby. Prodloužení realizace stavby je způsobeno zjištěnými skutečnostmi po ukončení bouracích prací. Dále musel být zpracován návrh statického řešení. Po zpracování a předložení cenové nabídky a po schválení ze strany investora bylo možno přistoupit k zahájení realizace.	
	s dopadem:	-----
Orientační cenový dopad:	Odpočet:	-138 016,93 Kč bez DPH
	Přípočet:	1 587 577,75 Kč bez DPH
	Celkem:	1 449 560,82 Kč bez DPH
Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:	1	

	Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
Za objednatele:				
Za TDI:				
Za projektanta:				
Za zhotovitele:				

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky	Zakázka	
130060	UPOL - Nástavba a rekonstrukce vnitřních prostor VŠK J. L. Fischera, blok B	
Označení rozpočtu	Název rozpočtu	
ZL 17	1.NP Příčky změny + statické zajištění otvorů_MNP	

Název stavby:	UPOL - Nástavba a rekonstrukce vnitřních prostor VŠK J. L. Fischera, blok B
Objednatel:	Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 511/8, 779 00, Olomouc
Zhotovitel:	VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž
Projektant:	[REDACTED]
Technický dozor:	[REDACTED]
Rozpočtoval:	[REDACTED]

Za zhotovitele: [REDACTED] Datum: 22.5.2026 <div style="text-align: right;"><i>Razítko a podpis</i></div>	Za objednatele: [REDACTED] Datum: 22.5.2026 <div style="text-align: right;"><i>Razítko a podpis</i></div>	REKAPITULACE NÁKLADŮ <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Celkem (bez DPH)</td> <td style="text-align: right;">-138 016,93 Kč</td> </tr> <tr> <td>DPH</td> <td style="text-align: right;">-28 983,56 Kč</td> </tr> <tr> <td>DPH 21 %</td> <td style="text-align: right;">-28 983,56 Kč</td> </tr> <tr> <td>DPH %</td> <td style="text-align: right;">Kč</td> </tr> <tr> <td>Cena celkem (včetně DPH)</td> <td style="text-align: right;">-167 000,49 Kč</td> </tr> </table>	Celkem (bez DPH)	-138 016,93 Kč	DPH	-28 983,56 Kč	DPH 21 %	-28 983,56 Kč	DPH %	Kč	Cena celkem (včetně DPH)	-167 000,49 Kč
Celkem (bez DPH)	-138 016,93 Kč											
DPH	-28 983,56 Kč											
DPH 21 %	-28 983,56 Kč											
DPH %	Kč											
Cena celkem (včetně DPH)	-167 000,49 Kč											

Poznámka:

Zakázka: UPOL - Nástavba a rekonstrukce vnitřních prostor VŠK J. L. Fischera, blok B

Rozpočet: 1.NP Příčky změny + statické zajištění otvorů_MNP

Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
1.NP Příčky změny + statické zajištění otvorů_MNP	- 138 016,93	- 28 983,56	- 167 000,49
ZL 17: 1.NP_Příčky změny+statické zajištění otvorů_MNP	- 138 016,93	- 28 983,56	- 167 000,49
S: Stavba	- 138 016,93	- 28 983,56	- 167 000,49
01: JLF-B	- 138 016,93	- 28 983,56	- 167 000,49
SO 02-1: Rekonstrukce 1.NP	- 138 016,93	- 28 983,56	- 167 000,49
3: Svislé a kompletní konstrukce	- 126 696,46	- 26 606,26	- 153 302,71
99: Staveništní přesun hmot	- 11 320,47	- 2 377,30	- 13 697,77
Celkem (bez DPH)	- 138 016,93		
DPH	- 28 983,56		
DPH 21 % ze základny: -138 017	- 28 983,56		
Celkem (včetně DPH)	- 167 000,49		


Zakázka: UPOL - Nástavba a rekonstrukce vnitřních prostor VŠK J. L. Fischera, blok B

Rozpočet: 1.NP Příčky změny + statické zajištění otvorů_MNP

Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Komentář
		1.NP Příčky změny + statické zajištění otvorů_MNP				- 138 016,93	
		ZL 17: 1.NP_Příčky změny+statické zajištění otvorů_MNP				- 138 016,93	
		S: Stavba				- 138 016,93	
		01: JLF-B				- 138 016,93	
		SO 02-1: Rekonstrukce 1.NP				- 138 016,93	
		3: Svislé a kompletní konstrukce				- 126 696,46	
11	317121047RT3	Překlady pórobetonové nenosné délky 1240 mm, šířky 125 mm, výšky 249 mm	kus	- 16,000	939,13	- 15 026,08	SOD
	Výkaz výměr:	Odpočet pro dveře D04 - buňka (mezi chodbičkou a koupelnou). -16		-			
				- 16,000			
12	340271615R00	Zazdívká otvorů příček z pórobetonových tvárnic plochy od 1 m2 do 4 m2, tloušťka zdiva 150 mm, včetně pomocného pracovního lešení	m3	- 2,955	7 553,92	- 22 321,83	SOD
	Výkaz výměr:	Odpočet - pórobetonové zdivo nahrazuje vápenopískové zdivo - změna statického řešení projektantem. modulová buňka 1NP : zazdění po vybouraných dveřích ; -1,25*1,97*0,15*8		-			
				- 2,955			
13	342255022R00	Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkových pórobetonových tloušťky 75 mm, včetně pomocného lešení	m2	- 52,054	734,05	- 38 209,95	SOD
	Výkaz výměr:	Odpočet - náhrada SDK příček tl.150mm modulová buňka 1NP : nová příčka ; - (2,46*2,645)*8		-			
				- 52,054			
14	342255026R00	Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkových pórobetonových tloušťky 125 mm, včetně pomocného lešení	m2	- 52,419	975,57	- 51 138,60	SOD
	Výkaz výměr:	Odpočet - náhrada SDK příček tl.150mm modulová buňka 1NP ; -((1,76*2,645)-(0,70*1,97))*2*8		-			
				- 52,419			
		99: Staveništní přesun hmot				- 11 320,47	
74	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštů výšky do 25 m, , oborů 801, 803, 811 a 812	t	- 8,394	1 348,56	- 11 320,47	SOD

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky	Zakázka	
130060	UPOL - Nástavba a rekonstrukce vnitřních prostor VŠK J. L. Fischera, blok B	
Označení rozpočtu	Název rozpočtu	
ZL 17	1.NP Příčky změny + statické zajištění otvorů_VCP	

Název stavby:	UPOL - Nástavba a rekonstrukce vnitřních prostor VŠK J. L. Fischera, blok B
Objednatel:	Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 511/8, 779 00, Olomouc
Zhotovitel:	VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž
Projektant:	[REDACTED]
Technický dozor:	[REDACTED]
Rozpočtoval:	[REDACTED]

Za zhotovitele: [REDACTED] Datum: 22.5.2026 <div style="text-align: right;"><i>Razítko a podpis</i></div>	Za objednatele: [REDACTED] Datum: 22.5.2026 <div style="text-align: right;"><i>Razítko a podpis</i></div>	REKAPITULACE NÁKLADŮ										
		<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">Celkem (bez DPH)</td> <td style="text-align: right;">1 587 577,75 Kč</td> </tr> <tr> <td>DPH</td> <td style="text-align: right;">333 391,33 Kč</td> </tr> <tr> <td>DPH 21 %</td> <td style="text-align: right;">333 391,33 Kč</td> </tr> <tr> <td>DPH %</td> <td style="text-align: right;">Kč</td> </tr> <tr> <td>Cena celkem (včetně DPH)</td> <td style="text-align: right;">1 920 969,08 Kč</td> </tr> </table>	Celkem (bez DPH)	1 587 577,75 Kč	DPH	333 391,33 Kč	DPH 21 %	333 391,33 Kč	DPH %	Kč	Cena celkem (včetně DPH)	1 920 969,08 Kč
Celkem (bez DPH)	1 587 577,75 Kč											
DPH	333 391,33 Kč											
DPH 21 %	333 391,33 Kč											
DPH %	Kč											
Cena celkem (včetně DPH)	1 920 969,08 Kč											

Poznámka:

Zakázka: UPOL - Nástavba a rekonstrukce vnitřních prostor VŠK J. L. Fischera, blok B

Rozpočet: 1.NP Příčky změny + statické zajištění otvorů_VCP

Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
1.NP Příčky změny + statické zajištění otvorů_VCP	1 587 577,75	333 391,33	1 920 969,08
ZL 17: 1.NP_Příčky změny+statické zajištění otvorů_VCP	1 587 577,75	333 391,33	1 920 969,08
S: Stavba	1 587 577,75	333 391,33	1 920 969,08
01: JLF-B	1 587 577,75	333 391,33	1 920 969,08
SO 02-1: Rekonstrukce 1.NP	1 587 577,75	333 391,33	1 920 969,08
3: Svislé a kompletní konstrukce	22 371,25	4 697,96	27 069,21
342: Stěny a příčky montované lehké	433 441,35	91 022,68	524 464,04
766: Konstrukce truhlářské	21 779,67	4 573,73	26 353,40
767: Konstrukce zámečnické	468 341,65	98 351,75	566 693,39
783: Nátěry	4 748,46	997,18	5 745,63
90: Ostatní stavební práce	22 388,87	4 701,66	27 090,54
95: Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	38 016,00	7 983,36	45 999,36
96: Bourání konstrukcí	490 365,28	102 976,71	593 341,99
99: Staveništní přesun hmot	39 381,84	8 270,19	47 652,02
D96: Přesuny suti a vybouraných hmot	46 743,39	9 816,11	56 559,50
Celkem (bez DPH)	1 587 577,75		
DPH		333 391,33	
DPH 21 % ze základny: 1 587 578		333 391,33	
Celkem (včetně DPH)			1 920 969,08

Zakázka: UPOL - Nástavba a rekonstrukce vnitřních prostor VŠK J. L. Fischera, blok B

Rozpočet: 1.NP Příčky změny + statické zajištění otvorů_VCP

Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Komentář
1.NP Příčky změny + statické zajištění otvorů_VCP ZL 17: 1.NP_Příčky změny+statické zajištění otvorů_VCP S: Stavba 01: JLF-B SO 02-1: Rekonstrukce 1.NP 3: Svislé a kompletní konstrukce						1 587 577,75 1 587 577,75 1 587 577,75 1 587 577,75 1 587 577,75 22 371,25	
16	311271177R00	Zdivo nosné z tvárníc porobetonových hladkých tloušťky 300 mm, charakteristická pevnost v tlaku $f_k = 3,93$ MPa, součinitel prostupu tepla $U=0,541$ W/m ² .K	m ²	1,500	2 307,87	3 461,81	SOD
	Výkaz výměr:	m.č.B1.07: výplň vyřezaného parapetu 1,5		- 1,500			
534	331 94-1001.R00	Nosné spojovací svary sloupů tl. do 10 mm	m	21,760	869,00	18 909,44	Nová položka RTS
	Výkaz výměr:	Svařování propojovacích ploten. 1 plotna: (0,1+0,12+0,12)*2 = 0,68 m Celkem 32 ks ploten; 32*0,68		- - 21,760			
342: Stěny a příčky montované lehké						433 441,35	
18	342261213R00	Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, jednoduchá konstrukce CW 100 tloušťka příčky 150 mm, desky standard, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 80 mm, požární odolnost EI 60, zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.	m ²	164,144	1 356,52	222 664,62	SOD
	Výkaz výměr:	Modulové buňky v 1.NP - záměna pórobetonové příčky dle SOD v tl. 125 mm za SDK příčku tl.150mm. Záměna se týká příčky mezi pokojem a koupelnou a chodbičkou a koupelnou uvnitř modulové buňky. 2,645*(2,5+1,9)*8*2 -0,7*1,97*8*2		- - 186,208 - 22,064			
32	34209105	Kotvení SDK příček k podlaze a stropu	m	90,000	54,74	4 926,60	SOD
	Výkaz výměr:	90		90,000 -			
523	342 09-0322.R00	Úprava SDK/SDVK příčky pro zřízení jednokřídlých dveří do 75 kg, profily UA 75, 2x opláštěné	kus	16,000	2 380,00	38 080,00	Nová položka RTS
	Výkaz výměr:	1.NP_Dveře D 04_do koupelen. 16		- 16,000			
525	342 26-3990.RV1	Příplatek k sádrokartonové příčce za desku tl. 12,5 mm, deska Knauf GREEN GKBI na jedné straně příčky	m ²	328,288	61,00	20 025,57	Nová položka RTS
	Výkaz výměr:	Příplatek k položce 18 - 342261213R00. Oboustraně : násobeno 2x 164,144*2		- - 328,288			
527	030 11-2515.RAO	Vnitřní stěna z vápenopískových tvárníc tl. 150 mm, na maltu, včetně omítky a malby	m ²	43,137	3 425,00	147 744,57	Nová položka RTS
	Výkaz výměr:	Zazdivka po vybouraných dveřích - nahrazuje pol. 34027-1615.R00 Zazdivka otvorů příček z pórobetonových tvárníc tl.150mm. Změna dle statického posouzení - návrh řešení AD. 0,9*2,02*14		- - 25,452			

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Komentář
		8,755*2,02		17,685			
766: Konstrukce truhlářské						21 779,67	
105	998766203R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 24 m, 50 m vodorovně	%	1,850	213,84	395,60	SOD
573	763 61-2121.spec	Montáž obložení stěn sádrovláknitých desek tl. do 18 mm	m2	37,648	232,00	8 734,34	Nová položka vlastní
	Výkaz výměr:	Opláštění stěny kolem dveřních ráků: viz. výkr. Ocelový rám pro provedení dveřních otvorů v 1.NP D.1.2.01. Celkem 8 x dvourám. Obklad v šíři 500mm - oba okraje + obložení středem přes provařené 2 rámy v šíři 380mm + obklad nad rámy v celé délce vodorovně 8*0,5*(2,02+0,18)*2 8*0,38*(2,02+0,18) 8*0,5*(0,5+1,1+0,14+1,1+0,5)		- - - 17,600 6,688 13,360			
574	595 97017.R	Deska sádrovláknitá FERMACELL tl. 12,5 mm	m2	39,530	320,00	12 649,73	Nová položka RTS
	Výkaz výměr:	37,648*1,05		39,530			
767: Konstrukce zámečnické						468 341,65	
177	767995106R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti přes 100 do 250 kg	kg	2 842,880	39,81	113 175,05	SOD
	Výkaz výměr:	Rám pro statické zajištění otvoru pro dveře_1.NP: Celkem 16 ks ráků. Výpočet hmotnosti pro 1 ks ráku: viz.zaslaný výkres AD - Ocelové dveřní ráky. Svislé: U 140 (hmotnost 16kg/mb) ... 4*2,02=8,08mb*16 kg= 129,28 kg Vodorovné: U 180 (hmotnost 22kg/mb) ... 2*1,1=2,2mb*22kg= 48,40 kg 1 rám = celkem: 177,68 kg. 16 ráků celkem; 177,68*16		- - - - - 2 842,880 -			
184	55399993R	výrobek kovový vyrobený tvarováním, svařováním, nebo šroubováním, hmotnost výrobku nad 10 kg	kg	2 985,024	110,27	329 158,60	SOD
	Výkaz výměr:	U 140; U 180 (ztratné - prořez 5%) 2842,88*1,05		- 2 985,024			
186	998767203R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m, 50 m vodorovně	%	2,550	4 566,96	11 645,75	SOD
532	767 99-5101.R00	Výroba a montáž kovových atypických konstrukcí do 5 kg	kg	38,400	340,50	13 075,20	Nová položka RTS
	Výkaz výměr:	Plechů tl. 50mm - spojení 2 ráků. Pro 2 ráky počítány 4 ks vel. 380*100mm. Váha plechu = 40 kg/m2. 1 ks plotny 380*100mm = 0,38*0,10*40=1,2 kg. Celkový počet je 32 ks. 1,2*32		- - - 38,400			
533	136 11218.R	Plech ocelový hladký S235JRC tl. 5,00 mm	t	0,042	30 470,00	1 287,05	Nová položka RTS
	Výkaz výměr:	38,40*0,001*1,1		0,042			
783: Nátěry						4 748,46	
245	783226100R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické základní,	m2	95,427	49,76	4 748,46	SOD
	Výkaz výměr:	Počítáno ztratné (prostřik, členitost povrchu) 10%. Celkem 16 ráků: R.š. nosníku U140 = 0,487m/1m dl. 8,08mb * Rš 0,487 m; 3,93*16*1,1		- - - 69,168			

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Komentář
		R.Š. nosníku U 180 = 0,611m/lm dl. 2,20mb * RŠ 0,611m; 1,34*16*1,1 *		- 23,584 -			
		Plechý tl.50mm pro spojení 2 ks ráků. 32*0,38*0,1*2*1,1		- 2,675			
		90: Ostatní stavební práce				22 388,87	
593	936 45-7112.R00	Zálivka dutin betonem objemu do 0,25 m3	m3	0,364	7 820,00	2 843,35	Nová položka RTS
	Výkaz výměr:	Zazdivka - vyplnění pevnostní maltou mezi rámy. do tl. zdi 150mm. 8*0,15*0,15*2,02		- 0,364			
594	329 35-1010.R00	Obednění konstrukcí ostatních ploch rovinných	m2	8,080	1 887,00	15 246,96	Nová položka RTS
	Výkaz výměr:	Zabednění otvoru pro zálivku mezi rámy: (oboustranně) 8*2,02*0,25*2		- 8,080			
595	329 35-2010.R00	Odbednění konstrukcí ostatních ploch rovinných	m2	8,080	532,00	4 298,56	Nová položka RTS
		95: Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				38 016,00	
529	953 98-1106.R00	Chemické kotvy do betonu, hl. 210 mm, M 24, ampule	kus	48,000	733,00	35 184,00	Nová položka RTS
	Výkaz výměr:	V položce je zakalkulováno vyvrtání a vyčištění otvoru požadovaného průměru a hloubky, zasunutí ampule s chemickou kotvou do otvoru a zavrtání svorníku s hrotem, maticí a podložkou pozink. CH - M20 x 260/70 GV. Kotvení - viz. detail na výkr. Ocelové dveřní rámy. Pro 1 rám počítáno 3 x kotvení z jednoho boku. 16*3		- 48,000			
530	311 79131.R	Tyč závitová M20, DIN 975 pozinkovaná	m	24,000	118,00	2 832,00	Nová položka RTS
	Výkaz výměr:	Pro kotvení do panelu na chemickou kotvu. Délka 500mm. 48*0,5		- 24,000			
		96: Bourání konstrukcí				490 365,28	
35	970051160R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání, do D 160 mm	m	24,000	3 715,59	89 174,16	SOD
	Výkaz výměr:	1.NP_ předvrtání otvorů pro rámy: 1 otvor = 10 ks jádrových vrtů (v každém koutě řezu) DN 150 tl.150mm 16*10*0,15		- 24,000			
531	966 07-9871.R00	Přerušení ocelových profilů průřezu do 4 cm2	kus	24,000	125,50	3 012,00	Nová položka RTS
	Výkaz výměr:	Závitové tyče; 24		24,000			
561	970 25-1150.R00	Řezání železobetonu hl. řezu 150 mm	m	158,400	1 422,00	225 244,80	Nová položka RTS
	Výkaz výměr:	1.NP Vyřezání otvoru v ŽB stěně pro 16 ks dveřních ráků, tl. stěny 150mm. vyřezání obvod; 16*(2,2+1,1+2,2) řez svislý uprostřed; 16*2,2 řezy vodorovné 2 ks v 1/3 a 2/3; 16*2*1,1		- - 88,000 35,200 35,200			
562	975 04-3121.R00	Jednořadé podchycení stropů do 3,5 m, do 1000 kg/m	m	65,200	922,00	60 114,40	Nová položka RTS
	Výkaz výměr:	Podchycení - vystojkování - viz. výkr. Provedení dveřních otvorů - půdorys 1.NP (výkr. č. D.1.2.02) 8 ks dvourámů pevně spojených. Podstojkováno oboustranně. 3,5*2*8		- - 56,000			

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Komentář
		Podstojkování v chodbě 4x 2,3*4		- 9,200			
563	970 05-3018.R00	Příp. za jádr. vrt. ve H nad 1,5 m ŽB d 14-18mm	m	7,200	346,50	2 494,80	Nová položka RTS
	Výkaz výměr:	16*3*0,15		7,200			
564	970 05-4160.R00	Příp. za jádr. vrt. vodor. ve stěně ŽB do D 160 mm	m	24,000	1 156,00	27 744,00	Nová položka RTS
565	970 05-7160.R00	Příp. za časté přem. str. jád. vrt. ŽB do D 160 mm	m	24,000	745,00	17 880,00	Nová položka RTS
568	971 05-2631.R00	Vybourání otvorů ve zdivu ze železobetonu, plochy do 4 m2, do tl. 150 mm	m2	38,720	1 671,00	64 701,12	Nová položka RTS
	Výkaz výměr:	Vybourání otvoru pro dveře v panelu tl.150mm. Odřezání viz.pol. 97025-1150.		-			
		16*2,2*1,1		38,720			
99: Staveništní přesun hmot						39 381,84	
74	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m, , oborů 801, 803, 811 a 812	t	29,203	1 348,56	39 381,84	SOD
D96: Přesuny suti a vybouraných hmot						46 743,39	
22	979087213R00	Nakládání na dopravní prostředky vybouraných hmot, pro vodorovnou dopravu	t	15,411	681,74	10 506,58	SOD
23	979990103R00	Poplatek za uložení, betonu, , skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	15,411	350,00	5 393,85	SOD
161	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	15,411	228,49	3 521,26	SOD
162	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	292,809	20,73	6 069,93	SOD
	Výkaz výměr:	19*15,411		292,809			
566	979 08-7312.R00	Vodorovné přemístění vyb. hmot nošením do 10 m	t	15,411	505,00	7 782,56	Nová položka RTS
	Výkaz výměr:	Ruční přesuny nošením, naložením na rudl případně kolečkama.		-			
567	979 08-7392.R00	Příplatek za nošení vyb. hmot každých dalších 10 m	t	61,644	218,50	13 469,21	Nová položka RTS
	Výkaz výměr:	V rámci stavby do kontejneru do 50m. 4*15,411		- 61,644			

Technický list změny (TLZ)

TLZ č./verze:	18
Datum předložení TLZ:	22.5.2026

Smlouva o dílo (SoD) č.:	280/OVZ/PV/2024
Ze dne:	18.3.2025

Projekt registrační číslo:	EDS 133D221000047
Stavba:	UPOL – Nástavba a rekonstrukce vnitřních prostor VŠK J. L. Fischera, blok B
Objekt:	D.2.1 Vsaky
Název změny:	Vsaky a zpevněné plochy

Důvod změny a identifikace původce změny:

Důvodem změny je jiná skutečnost nálezu hloubky propustné vrstvy, čímž bude muset dojít k úpravě řešení vsaků. Pro další postup stavby bude nutno tyto provést a změnit tak původní navrhovaný záměr projektanta.

Jedná se o změnu skutečností, která vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy. Změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky (nepodstatná změna závazku ze smlouvy dle § 222 ZZVZ, odst. 6).

Popis změny:

Práce budou doplněny a upraveny dle skutečného nálezu, bude upraveno a doplněno i svahování výkopu z důvodu BOZP, dále bude doplněn materiál chybějící ve VV – geotextilie na obalení vsakovacích boxů.

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):

Nerelevantní – nemá vliv na stavební projektovou dokumentaci.

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):

Nerelevantní – nemá vliv na stavební projektovou dokumentaci.


Přílohy:

1) Cenová nabídka – položkový rozpočet.


Časový dopad oproti původnímu řešení:

bez dopadu

	s dopadem:	-----
Orientační cenový dopad:	Odpočet:	Kč bez DPH
	Přípočet:	457 274,03 Kč bez DPH
	Celkem:	457 274,03 Kč bez DPH
Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:	1	

	Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
Za objednatele:				
Za TDI:				
Za projektanta:				
Za zhotovitele:				

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky	Zakázka	
130060	UPOL - Nástavba a rekonstrukce vnitřních prostor VŠK J. L. Fischera, blok B	
Označení rozpočtu	Název rozpočtu	
ZL 18	Vsaky a zpevněné plochy	

Název stavby:	UPOL - Nástavba a rekonstrukce vnitřních prostor VŠK J. L. Fischera, blok B
Objednatel:	Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 511/8, 779 00, Olomouc
Zhotovitel:	VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž
Projektant:	[REDACTED]
Technický dozor:	[REDACTED]
Rozpočtoval:	[REDACTED]

Za zhotovitele: [REDACTED] Datum: 22.5.2026 <div style="text-align: right;"><i>Razítko a podpis</i></div>	Za objednatele: [REDACTED] Datum: 22.5.2026 <div style="text-align: right;"><i>Razítko a podpis</i></div>	REKAPITULACE NÁKLADŮ <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Celkem (bez DPH)</td> <td style="text-align: right;">457 274,03 Kč</td> </tr> <tr> <td>DPH</td> <td style="text-align: right;">96 027,55 Kč</td> </tr> <tr> <td>DPH 21 %</td> <td style="text-align: right;">96 027,55 Kč</td> </tr> <tr> <td>DPH %</td> <td style="text-align: right;">Kč</td> </tr> <tr> <td>Cena celkem (včetně DPH)</td> <td style="text-align: right;">553 301,58 Kč</td> </tr> </table>	Celkem (bez DPH)	457 274,03 Kč	DPH	96 027,55 Kč	DPH 21 %	96 027,55 Kč	DPH %	Kč	Cena celkem (včetně DPH)	553 301,58 Kč
Celkem (bez DPH)	457 274,03 Kč											
DPH	96 027,55 Kč											
DPH 21 %	96 027,55 Kč											
DPH %	Kč											
Cena celkem (včetně DPH)	553 301,58 Kč											

Poznámka:

Zakázka: UPOL - Nástavba a rekonstrukce vnitřních prostor VŠK J. L. Fischera, blok B

Rozpočet: Vsaky a zpevněné plochy

Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
Vsaky a zpevněné plochy	457 274,03	96 027,55	553 301,58
ZL 18: Vsaky a zpevněné plochy	457 274,03	96 027,55	553 301,58
S: Stavba	457 274,03	96 027,55	553 301,58
01: JLF-B	457 274,03	96 027,55	553 301,58
D.2.1: Vsaky	457 274,03	96 027,55	553 301,58
12: Odkopávky a prokopávky	13 419,07	2 818,00	16 237,07
13: Hloubené vykopávky	50 638,85	10 634,16	61 273,00
16: Přemístění výkopku	113 173,82	23 766,50	136 940,32
17: Konstrukce ze zemin	71 729,07	15 063,10	86 792,17
210VD: Montáže vsakovacích bloků	32 243,31	6 771,10	39 014,40
27: Základy	114 783,82	24 104,60	138 888,42
87: Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových	2 881,29	605,07	3 486,36
89: Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení	4 849,20	1 018,33	5 867,53
890VD: 890 Pomocné práce	5 200,00	1 092,00	6 292,00
99: Staveništní přesun hmot	31 412,26	6 596,57	38 008,83
D96: Přesuny suti a vybouraných hmot	16 943,36	3 558,10	20 501,46
Celkem (bez DPH)	457 274,03		
DPH	96 027,55		
DPH 21 % ze základny: 457 274	96 027,55		
Celkem (včetně DPH)	553 301,58		

Zakázka: UPOL - Nástavba a rekonstrukce vnitřních prostor VŠK J. L. Fischera, blok B

Rozpočet: Vsaky a zpevněné plochy

Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Komentář
Vsaky a zpevněné plochy						457 274,03	
ZL 18: Vsaky a zpevněné plochy						457 274,03	
S: Stavba						457 274,03	
01: JLF-B						457 274,03	
D.2.1: Vsaky						457 274,03	
12: Odkopávky a prokopávky						13 419,07	
661	120 00-1101.R00	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení	m3	13,487	995,00	13 419,07	Nová položka RTS
	Výkaz výměr:	El.kabel VJC2; 9,25*1,3*0,9		10,823			
		VJC1 horkovod, optika; 3,7*0,9*0,8		2,664			
13: Hloubené vykopávky						50 638,85	
1	131301111R00	K-Hloubení nezapaž. jam hor.4 do 100 m3, STROJNĚ	m3	125,720	210,55	26 470,35	SOD
	Výkaz výměr:	Skutečnost:		-			
		VCJC1: (š.*dl.*hl.), (hl.propustné vrstvy); 4*11,2*3,45		154,560			
		VJC2: (š.*dl.*hl.), (hl.propustné vrstvy); 4*8,8*3,3		116,160			
		Odpočet z SOD; -145		- 145,000			
2	131301119R00	K-Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.4	m3	125,720	54,94	6 907,06	SOD
3	132301210R00	K-Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 50 m3, STROJNĚ	m3	10,800	662,61	7 156,19	SOD
	Výkaz výměr:	Skutečnost: VCP (o 15 mb delší rýha oproti PD)		-			
		15*0,8*0,9		10,800			
4	132301219R00	K-Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4	m3	10,800	78,82	851,26	SOD
662	11310-8315.R00	Odstranění asfaltové vrstvy plochy do 50 m2, tl. 150 mm	m2	6,000	509,00	3 054,00	Nová položka RTS
663	11310 -9331.spc	Odstranění podkladu plochy do 50 m2, beton prostý tl. 300 - 400 mm při překozech ručně	m3	2,000	3 100,00	6 200,00	Nová položka vlastní
16: Přemístění výkopku						113 173,82	
7	161101102R00	K-Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	125,710	220,72	27 746,71	SOD
	Výkaz výměr:	viz. výpočty hloubení		-			
		125,71		125,710			
8	162201102R00	K-Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	125,710	37,24	4 681,44	SOD
	Výkaz výměr:	viz. výpočty hloubení		-			
		125,71		125,710			
652	16710-1101.R00	Nakládání výkopku z hornin třídy 1-3 do 100m3	m3	136,510	425,50	58 085,01	Nová položka RTS
	Výkaz výměr:	Skutečnost: hloubení jam a rýh:		-			
		125,71+10,8		136,510			
653	16240-1102.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2000 m	m3	136,510	166,00	22 660,66	Nová položka RTS
	Výkaz výměr:	136,51		136,510			
17: Konstrukce ze zemin						71 729,07	

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Komentář
9	171201101R00	K-Uložení sypaniny do násypů nezhtutněných	m3	125,710	67,52	8 487,94	SOD
	Výkaz výměr:	viz. výpočty hloubení 125,71		- 125,710			
10	171203111R00	K-Uložení výkopku bez zhtutnění na svahu do 1 : 5	m3	125,710	443,22	55 717,19	SOD
	Výkaz výměr:	viz. výpočty hloubení 125,71		- 125,710			
664	583-423602R	Kamenivo drčené 0/63	t	14,223	529,00	7 523,94	Nová položka RTS
	Výkaz výměr:	7,91 m3 zásyp v komunikaci do hloubky 1,2m - hutněno po vrstvách (přepočet 1m3=1,8t) 7,91*1,8		- 14,223			
210VD: Montáže vsakovacích bloků						32 243,31	
640	213 15-1121.R00	Obalení vsakovacích bloků geotextilií	m2	327,808	41,00	13 440,13	Nová položka RTS
	Výkaz výměr:	Geotextilie_chyběla ve VV. VJC1 - spodní a horní zakrytí kameniva; 4*11,2*2 stěny kameniva; (4+4+11,2+11,2)*1,6 zakrytí boxů; 9,6*2,4 stěny boxů; (9,6+9,6+2,4+2,4)*0,8 * VJC2 - spodní a horní zakrytí kameniva; (4*8,8)*2 stěny kameniva; (4+4+8,8+8,8)*1,73 zakrytí boxů; 7,2*2,4 stěny boxů; (7,2+7,2+2,4+2,4)*0,8		- 89,600 48,640 23,040 19,200 - 70,400 44,288 17,280 15,360			
641	693 66198.R	Geotextilie netkaná FILTEK 300 g/m2	m2	393,372	47,80	18 803,18	Nová položka RTS
	Výkaz výměr:	VJC1 + VJC2 + prořez 20% (180,48+147,33)*1,2		- 393,372			
27: Základy						114 783,82	
16	271531111RK7	AKU-Polštář základu z kameniva hr. drčeného 16-63 mm	m3	61,576	1 864,10	114 783,82	SOD
	Výkaz výměr:	VCJC1; (š.*dl.*hl.); 4*11,2*1,6 Hl výkopu na propustnou vrstvu - 3,45m , uložení vsakovacích boxů - 1,85 m VJC2; (š.*dl.*hl.); 4*8,8*1,73 Hl. výkopu na propustnou vrstvu -3,3m, uložení vsakovacích bloků -1,57m Odpočet z SOD; -71		71,680 - 60,896 - - 71,000			
87: Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových						2 881,29	
665	87131-1111.R00	Montáž trubek z tvrdého PVC ve výkopu d 160 mm	m	6,000	181,00	1 086,00	Nová položka RTS
666	286-111034R	Trubka kanalizační PVC, Pipelife KG KOEX 160 x 4,7 mm, SN 8	m	6,180	290,50	1 795,29	Nová položka RTS
	Výkaz výměr:	6*1,03		6,180			
89: Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení						4 849,20	
654	899 62-3161.R00	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem C20/25	m3	1,080	4 490,00	4 849,20	Nová položka RTS
	Výkaz výměr:	Přebetonování potrubí ve staveništní cestě 6*0,2*0,9		- 1,080			

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Komentář
890VD: 890 Pomocné práce						5 200,00	
657	286-5722713R	Odbočka sedlová KG, PE-HD DN 300/150, pro napojení KG	kus	2,000	2 600,00	5 200,00	Nová položka RTS
99: Staveništní přesun hmot						31 412,26	
642	998 27-6201.R00	Přesun hmot, trub.vedení plast. obsypaná kamenivem	t	148,873	211,00	31 412,26	Nová položka RTS
D96: Přesuny suti a vybouraných hmot						16 943,36	
20	979084216R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu bez naložení, ale se složením na vzdálenost do 5 km	t	8,710	737,31	6 421,97	SOD
	Výkaz výměr:	7,15+1,56		8,710			
21	979084219R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu příplatek k ceně za každých dalších i započatých 5 km přes 5 km	t	43,550	26,29	1 144,93	SOD
	Výkaz výměr:	8,71*5		43,550			
22	979087213R00	Nakládání na dopravní prostředky vybouraných hmot, pro vodorovnou dopravu	t	8,710	681,74	5 937,96	SOD
23	979990103R00	Poplatek za uložení, betonu, , skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	7,150	350,00	2 502,50	SOD
	Výkaz výměr:	dle skutečnosti - doloženo vážními lístky 7,150		- 7,150			
253	979990121R00	Poplatek za uložení, asfaltové pásy, , skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů	t	1,560	600,00	936,00	SOD
	Výkaz výměr:	dle skutečnosti - doloženo vážními lístky 1,56		- 1,560			