

Soupis prací - dod. č. 1270

Objednávka č.

Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PHA 2024 - 2026 - ST Pz

Zřízení bezpečnostní závory v žst. Nučice

Fakturované položky						Měrná	Celkový	Cena za	Cena za	Celková cena s
poř. č.	KNC	Kód položky	Popis položky		jedn.	počet	jedn.	jedn. s koef.	koeficientem bez DPH	Kč
							Kč	xxx		Kč
			<b>Material</b>							
		5964161005	Beton lehce zhutnitelný C 16/20;X0 F5 2 200 2 662		m3	xxx	xxx	xxx		xxx
			<b>Výkony</b>							
		132112132	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 ručně		m3	xxx	xxx	xxx		xxx
		174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně		m3	xxx	xxx	xxx		xxx
		767995113	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 10 do 20 kg		kg	xxx	xxx	xxx		xxx
		767995114	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg		kg	xxx	xxx	xxx		xxx
	R1		Výroba svařováním ocelové otočné a uzamykatelné závory s dorazem délky 5,2 m, dodání materiálu a finálního nátěru včetně osazením zámku a zhotovení komponent pro uzamčení.		kus	xxx		xxx		xxx
	R2		Výroba svařováním ocelové zábrany, dodání materiálu, zhotovení podkladního a finálního nátěru.		kus	xxx		xxx		xxx
		9901000100	Doprava materiálu lehkou mechanizací nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 10 km		kus	xxx	xxx	xxx		xxx
		9901009200	Doprava materiálu lehkou mechanizací nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. příplatek za každých dalších 10 km		kus	xxx	xxx	xxx		xxx
			<b>VRN</b>							
		VRN2	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci od 250 001 Kč do 1 500 000 Kč včetně		%	xxx				xxx
<b>Celkem:</b>										<b>88 126,37</b>

Za zhotovitele:

Za objednatele: