

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód: //2026/117/01/CN

Stavba: SA LC revír Leskové

Místo: LS Vsetín, revír Leskové, k.ú.V.Karlovice

Datum: 4.6.2026

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p., IČ: 42196451

Projektant:

Zhotovitel: Pavel Walczysko, IČ: 87721546

Zpracovatel:

Pavel Walczysko

| Kód | Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|-----|-------|--------------------|------------------|
|-----|-------|--------------------|------------------|

### Náklady z rozpočtů

86 211,95 86 211,95

//2026/117/  
01/a LC (SV) Člověčí (117218)

27 610,53 27 610,53

//2026/117/  
01/b LC Pastorkov (117071)-propusti aj.

3 400,00 3 400,00

//2026/117/  
01/c LC Babská (713331)-krajnice, příkopy aj.

55 201,42 55 201,42

# SOUPIS PRACÍ



Stavba:

SA LC revír Leskové

Objekt:

//2026/117/01/c - LC Babská (713331)-krajnice, příkopy aj.

Místo:

LS Vsetín, revír Leskové, k.ú.V.Karlovice

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p., IČ: 42196451

Zhotovitel:

Pavel Walczysko, IČ: 87721546

Datum:

4.6.2026

Projektant:

Zpracovatel: Pavel Walczysko

| PČ                            | Typ | Kód                  | Popis                                                                                                                                                | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-------------------------------|-----|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b> |     |                      |                                                                                                                                                      |    |          |              | <b>55 201,42</b>  |
| D                             | HSV | Práce a dodávky HSV  |                                                                                                                                                      |    |          |              | 55 201,42         |
| D                             | 1   | Zemní práce          |                                                                                                                                                      |    |          |              | 18 275,78         |
| 1                             | K   | 122251103            | Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3                                                 | m3 | 25,056   | 160,00       | 4 008,96          |
| VV                            |     | 29*3,2*0,45*0,6      |                                                                                                                                                      |    | 25,056   |              |                   |
| 2                             | K   | 122351102            | Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 50 m3                                                 | m3 | 16,704   | 379,00       | 6 330,82          |
| VV                            |     | 29*3,2*0,45*0,4      |                                                                                                                                                      |    | 16,704   |              |                   |
| 3                             | K   | 132254101            | Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3    | m3 | 3,840    | 1 220,00     | 4 684,80          |
| VV                            |     | 2*4*0,8*0,6          |                                                                                                                                                      |    | 3,840    |              |                   |
| 4                             | K   | 132351101            | Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3 | m3 | 2,560    | 1 270,00     | 3 251,20          |
| VV                            |     | 2*4*0,8*0,4          |                                                                                                                                                      |    | 2,560    |              |                   |
| D                             | 4   | Vodorovné konstrukce |                                                                                                                                                      |    |          |              | 25 228,80         |
| 5                             | K   | 464511111            | Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky z lomového kamene neupraveného tříděného z terénu                                                            | m3 | 17,280   | 1 460,00     | 25 228,80         |
| VV                            |     | 18*3,2*0,3           |                                                                                                                                                      |    | 17,280   |              |                   |
| D                             | 5   | Komunikace pozemní   |                                                                                                                                                      |    |          |              | 11 696,84         |
| 6                             | K   | 564831111            | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm                                                      | m2 | 77,500   | 116,00       | 8 990,00          |
| VV                            |     | 25*3,1               |                                                                                                                                                      |    | 77,500   |              |                   |
| 7                             | K   | 998225111            | Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu            | t  | 49,758   | 54,40        | 2 706,84          |

## SOUPIS PRACÍ



Stavba:

SA LC revír Leskové

Objekt:

//2026/117/01/b - LC Pastorkov (117071)-propusti aj.

Místo:

LS Vsetín, revír Leskové, k.ú.V.Karlovice

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p., IČ: 42196451

Zhotovitel:

Pavel Walczysko, IČ: 87721546

Datum:

4.6.2026

Projektant:

Zpracovatel:

Pavel Walczysko

| PČ                            | Typ | Kód                 | Popis                                                                                                                                                                                       | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-------------------------------|-----|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b> |     |                     |                                                                                                                                                                                             |    |          |              | <b>3 400,00</b>   |
| D                             | HSV | Práce a dodávky HSV |                                                                                                                                                                                             |    |          |              | 3 400,00          |
| 8                             | K   | 919521120R1         | Čištění silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 400 silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 400 včetně navazující části příkopy a odkopu nánosů na výtokové straně - PŠ | ks | 2,000    | 1 700,00     | 3 400,00          |
| VV                            |     | 2                   |                                                                                                                                                                                             |    |          |              |                   |
|                               |     |                     |                                                                                                                                                                                             |    |          | 2,000        |                   |

# SOUPIS PRACÍ



Stavba:

SA LC revír Leskové

Objekt:

//2026/117/01/a - LC (SV) Člověčí (117218)

Místo:

LS Vsetín, revír Leskové, k.ú.V.Karlovice

Datum:

4.6.2026

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p., IČ: 42196451

Projektant:

[Redacted]

Zhotovitel:

Pavel Walczysko, IČ: 87721546

Zpracovatel:

Pavel Walczysko

| PČ                            | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-------------------------------|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b> |     |           |                                                                                                                                                      |    |          |              | <b>27 610,53</b>  |
| D                             | HSV |           | Práce a dodávky HSV                                                                                                                                  |    |          |              | 27 610,53         |
| D                             | 1   |           | Zemní práce                                                                                                                                          |    |          |              | 10 285,60         |
| 1                             | K   | 122251103 | Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3                                                 | m3 | 16,800   | 145,00       | 2 436,00          |
|                               | VV  |           | 35*3,2*0,25*0,6                                                                                                                                      |    | 16,800   |              |                   |
| 2                             | K   | 122351103 | Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 50 do 100 m3                                                | m3 | 14,400   | 294,00       | 4 233,60          |
|                               | VV  |           | 45*3,2*0,25*0,4                                                                                                                                      |    | 14,400   |              |                   |
| 3                             | K   | 132254101 | Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3    | m3 | 1,920    | 1 110,00     | 2 131,20          |
|                               | VV  |           | 1*4*0,8*0,6                                                                                                                                          |    | 1,920    |              |                   |
| 4                             | K   | 132351101 | Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3 | m3 | 1,280    | 1 160,00     | 1 484,80          |
|                               | VV  |           | 1*4*0,8*0,4                                                                                                                                          |    | 1,280    |              |                   |
| D                             | 5   |           | Komunikace pozemní                                                                                                                                   |    |          |              | 17 324,93         |
| 5                             | K   | 564831111 | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm                                                      | m2 | 148,800  | 105,00       | 15 624,00         |
|                               | VV  |           | 48*3,1                                                                                                                                               |    | 148,800  |              |                   |
| 6                             | K   | 998225111 | Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu            | t  | 34,224   | 49,70        | 1 700,93          |