Technické služby Jablonec nad Nisou, s.r.o.
Souběžná 7, 466 01 Jablonec nad Nisou
☎ 483 369 911 www.tsj.cz

Cenová nabídka Dz a ŘV 2400/056/2026.

Akce : **Oprava KS v ulici S.K. Neumanna 3674/16, 466 01 Jablonec nad Nisou.**

Investor : Statutární Město Jablonec nad Nisou
Místo : katastrální území Města Jablonec nad Nisou
Zadání objednatele: Mgr. Nikola Hořčíková – odpadové hospodářství a čistota města
Termín: II.Q. 2026

	popis	m.j.	množství	cena m.j.	cena celkem
A	***Výroba KS :***				
1	*demontáž a ekologická likvidace stávající ocelové konstrukce KS*	kpl	xxx	xxx	xxx
2	*ocelový jekl 60/40/2 mm*	bm	xxx	xxx	xxx
3	*ocelový jekl 40/40/2 mm*	bm	xxx	xxx	xxx
4	*ocelový jekl 40/20/2 mm*	bm	xxx	xxx	xxx
5	*ocel plochá 40/3 mm*	bm	xxx	xxx	xxx
6	*ocel plochá 60/5 mm*	bm	xxx	xxx	xxx
7	*ocel úhlová 40/20/2 mm*	bm	xxx	xxx	xxx
8	*ocelová svařovaná síť (4/50x50/1x1630 mm) - boční části, střed*	ks	xxx	xxx	xxx
9	*střecha pultová šikmá zhotovená z trapézového plechu Satin 18N*				
	(střešní profil TRB – 35/1035/2000 mm, tl. 0,5 mm, RAL 7016)	m2	xxx	xxx	xxx
10	*výroba – zámečnické práce na dílně*	hod	xxx	xxx	xxx
11	*drobný materiál (panty, upevňovací šrouby, chemická kotva*	kpl	xxx	xxx	xxx
12	*dopravné - zinkovna, lakovna*	kpl	xxx	xxx	xxx
13	*zinkování Děčín*	kg	xxx	xxx	xxx
14	*komaxit lakovna Fojtka RAL 7024*	kpl	xxx	xxx	xxx
B	***Montáž a materiál - uzamykatelné pojezdové dveře:***				
1	*ocelový jekl 40/40/3, ocelová svařovaná síť, horní závěsná kolejnice,*				
	kolejnicový vozík 339P, drobný materiál, zámek FAB, kování	kpl	xxx	xxx	xxx
2	*setavení střechy, montáž zámků a madel KS a kotvení chémie*	kpl	xxx	xxx	xxx
1	***všeobecné***				
	převzetí asfaltových ker k dalšímu využití, recyklace	t	xxx	xxx	xxx
	drcení betonů	t	xxx	xxx	xxx
2	***bourání konstrukcí a podkladů, podkladní vrstvy:***				
	odstranění krytu vozovky z asfaltu - lité asfalty	m3	xxx	xxx	xxx
	bourání konstrukce z okrasných cihel, odstranění betonov. základu	m3	xxx	xxx	xxx
3	***asfaltobetonové povrchy komunikací:***				
	ruční pokládka ACO do obrazců tl. 5 cm (do 100 m2)	m2	xxx	xxx	xxx
	spojovací postřik živičný (do 500 m2)	m2	xxx	xxx	xxx
	ruční dobourávání, řezání, DIO	hod	xxx	xxx	xxx
4	***obrubníky:***				
	osazení silniční obruby 8/250/1000 mm do betonového lože, ter.úpravy	bm	xxx	xxx	xxx
5	***kontejnery:***				
	přistavení kotejneru 4t	kpl	xxx	xxx	xxx
			Celkem bez DPH		215 023 Kč
			DPH 21 %		45 155 Kč
			Celkem s DPH		**260 178 Kč**

Zbyněk Hujer
vedoucí střediska DZ a ŘV

V Jablonci nad Nisou dne 26.05.2026.