

SAL s.r.o., se sídlem Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59, Liberec, IČO 27075397

Obj. 8/ 2026

ROLMONT s.r.o.

Na vinobraní 2636/30, 106 00, Praha 10 - Záběhlice

IČO: 63995816

DIČ: CZ 63995816

Objednáváme u Vás opravu zjištěných závad na Zamboni 520, dle Vaší cenové kalkulace.

1. Rozsah a cena dle nabídky: dle příloh číslo 1

2. Celkem dle přílohy číslo 1 399 100,90 Kč ,- bez DPH

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za předmět plnění dle této objednávky po jeho provedení a řádném předání cenu ve výši:

	cena bez DPH (Kč)	výše DPH (Kč)	cena celkem vč. DPH (Kč)
Oprava rolby	399 101,- Kč	83 811,- Kč	482 912,-Kč

V ceně za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění svého závazku dle této objednávky vynaloží. Cena je stanovena jako maximální a nejvýše přípustná za vymezený předmět plnění. Cena může být měněna pouze v souvislosti se změnou DPH.

Cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kursu české měny vůči zahraničním měnám či jiným faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny nebo cla.

Cena nesmí být měněna ani v souvislosti se změnou rozpočtu stavby. Zhotovitel prohlašuje, že prověřil skutečnosti rozhodné pro určení výše ceny plnění

3. Termín realizace: Místem plnění je: Jeronýmova 570/22 , 460 07 Liberec 7

Zahájení prací bude neprodleně po předání objednávky.

Předání díla – Ihned po dokončení díla

4. Platební podmínky: Provedené práce budou objednatelem hrazeny po předání celého díla, na základě předávacího protokolu podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Faktura bude obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem o dani z přidané hodnoty č. 235/2004 Sb. a zákonem o účetnictví č. 563/1991 Sb. v platném znění. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, bude objednatelem vrácena zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počítá běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů. Objednatel neposkytuje zálohy.

Splatnost faktur bude **15 kalendářních dnů** od doručení objednateli. Splatností se rozumí den předání příkazu k úhradě peněžnímu ústavu objednatele. DPH bude účtována dle platné výše v době fakturace.

5. Součinnost smluvních stran

Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci díla dle podmínek stanovených touto smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením této smlouvy.

Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností.

6. Místo plnění: Areál SPL Liberec, Jeronýmova 570/22 · 460 07 Liberec 7


7. Technický dohled:  SFM Liberec s.r.o.
Jeronýmova 570/22 · 460 07 Liberec 7

Nedílné přílohy: nabídka ze dne 1. 6. 2026

Za SAL s.r.o.: dne 15. 6. 2026

Lukáš Pohanka, jednatel společnosti

Ing. Zbyněk Karban, jednatel společnosti



Kalkulace opravy - rozpis spotřebovaného materiálu a montážních výkonů

Servis po sezóně a oprava zjištěných závad na Zamboni 520, v.č. 8136.

Položka - popis	počet MJ	cena/MJ	Celkem
-----------------	----------	---------	--------

Zajištění transportu stroje k provedení opravy do skladu Dřísy

transport odtahovým vozidlem Žiła	1	11 640,00 Kč	11 640,00 Kč
odpracované hodiny + ztrátový čas na cestě	4 hod	560,00 Kč	2 240,00 Kč
dopravní náklady - do skladu k vyložení	80 km	18,00 Kč	1 440,00 Kč

Provedeno dne: 15.4. 2026

Omytí a odmaštění hnacího bloku pro zjištění úniků provozních kapalin. Provedení zevrubné prohlídky pro zjištění stavu stroje pro potřeby kalkulace a stanovení dalšího postupu. Proměření kompresních tlaků motoru, zjištění úniků hydraulického oleje, proměření provozních parametrů hydraulického okruhu.

Provedeno ve skladu Dřísy ve dnech: 4. a 15. 5. 2026

technický benzín	8 l	62,30 Kč	498,40 Kč
odpracované hodiny	8 hod	920,00 Kč	7 360,00 Kč
dopravní náklady - DA - k provedení prací	80 km	18,00 Kč	1 440,00 Kč
čas na cestě	2,5 hod	370,00 Kč	925,00 Kč

Vypuštění chladicí kapaliny, demontáž sacího a výfukového potrubí, demontáž hlavy válců, kontrola a vyčištění závitů šroubů hlavy válců, očištění a kontrola rovinnosti bloku motoru odstranění karbonových úsad z hlav pístů, kontrola a proměření povrchu válců. Odvrtání zalomených šroubů příruby 1. dílu výfuku z výfukového potrubí, oprava závitů použitím závitových vložek, zarovnání dosedacích ploch obrobením.. Montáž hlavy válců s použitím nových šroubů, montáž sacího a výfukového potrubí, připojení 1. dílu výfuku, montáž a nastavení rozvodového řemenu, výměna zapalovacích svíček, výměna PCV ventilu, naplnění chladicí kapaliny a odvodňovacího systému. Výměna motorového oleje a filtru.

hlava válců Ford LSG-425 DSP14 - R - FUK	1 ks	67 842,00 Kč	67 842,00 Kč
sada těsnění hlavy válců Ford LRG-425 - 2D-0573A	1 ks	6 656,00 Kč	6 656,00 Kč
sada šroubů hlavy válců Ford LRG-425 - 3B-0446A	1 ks	1 968,00 Kč	1 968,00 Kč
těsnění 1. dílu výfuku 2D-0520A	1 ks	720,00 Kč	720,00 Kč
rozvodový řemen Ford LRG-425 - 42-0440A	1 ks	2 196,00 Kč	2 196,00 Kč
zapalovací svíčka LRG-425	4 ks	214,00 Kč	856,00 Kč
Amecoil M10x1,5	4 ks	168,00 Kč	672,00 Kč
PCV ventil - LRG-425 - 3F-0405A	1 ks	1 102,00 Kč	1 102,00 Kč
motorový olej XT 40W-40	8 l	202,00 Kč	1 616,00 Kč
olejový filtr	1 ks	580,00 Kč	580,00 Kč
nemrznoucí kapalina - koncentrát	6 l	255,00 Kč	1 530,00 Kč
zátky chladiče 13 PSI	1 ks	726,00 Kč	726,00 Kč
odpracované hodiny - odhad	28 hod	920,00 Kč	25 760,00 Kč
dopravní náklady - DA - k provedení prací	80 km	18,00 Kč	1 440,00 Kč
čas na cestě - odhad	2,5 hod	370,00 Kč	925,00 Kč

Demontáž boční kapotáže, odpojení vodních hadic, výměna poškozené hlavní vodní nádrže, oprava zkorodovaného uchycení nosiče vodní nádrže, kompletace hrdel a šroubení šroubení, propojení stávajících vodních hadic do nové nádrže, zpětná montáž boční kapotáže a vyzkoušení těsnosti celého systému.

hlavní vodní nádrž - 7A-0520A	1 ks	63 365,00 Kč	63 365,00 Kč
víčko vodní nádrže 8" - 7A-0520B	1 ks	1 548,00 Kč	1 548,00 Kč
spojovací materiál	1	130,00 Kč	130,00 Kč
pomocný a svařovací materiál	1	460,00 Kč	460,00 Kč
odpracované hodiny - odhad	12 hod	920,00 Kč	11 040,00 Kč
dopravní náklady - DA - k provedení prací	80 km	18,00 Kč	1 440,00 Kč
čas na cestě - celkem odhad	3 hod	370,00 Kč	1 110,00 Kč

Kalkulace opravy - rozpis spotřebovaného materiálu a montážních výkonů

Servis po sezóně a oprava zjištěných závad na Zamboni 520, v.č. 8136.

Položka - popis	počet MJ	cena/MJ	Celkem
Vyčerpání hydraulického oleje, výměna hydromotoru šneku suportu, výměna hydraulických filtrů, naplnění nového oleje. Demontáž šneku suportu a elevátoru, vyrovnání šnekovic, přebroušení čepů ložisek, vyvážení šneků. Vyčištění tubusu elevátoru od vodního kamene, zpětná montáž šneků po opravě s použitím nových ložisek a řetězu šneku suportu. Odpojení kardanu a řízení, demontáž přední nápravy ze stroje, výměna gufera vstupní hřídele, zpětná montáž do stroje a připojení řízení, naplnění oleje do rozvodovky. Výměna mechanismu pákování pojezdu, výměna a seřízení lanovodu pojezdu. Celkové zprovoznění stroje.			
hydromotor VICKERS M210 - po GO	1 ks	17 538,00 Kč	17 538,00 Kč
filtr pracovní hydrauliky Z-5XX	1 ks	4 085,00 Kč	4 085,00 Kč
filtr hydrostatického pohonu Z-5XX	1 ks	2 091,00 Kč	2 091,00 Kč
hydraulický olej	95 l	116,00 Kč	11 020,00 Kč
vyvážení šneku - kooperace	2 ks	8 700,00 Kč	17 400,00 Kč
ložisko šneku suportu 1x-33490	2 ks	2 946,00 Kč	5 892,00 Kč
řetěz šneku suportu se spojkou	1 ks	1 511,00 Kč	1 511,00 Kč
ložisko šneku elevátoru 1X-36642	2 ks	5 662,00 Kč	11 324,00 Kč
gufero hrušky přední nápravy - 2F-3250A	1 ks	2 014,00 Kč	2 014,00 Kč
technický benzín	5 l	62,30 Kč	311,50 Kč
lukopren	1 ks	194,00 Kč	97,00 Kč
olej Hitegear H90	4,5 l	126,00 Kč	567,00 Kč
mechanismus pákování ovládní pojezdu 32-05220	1 ks	7 607,00 Kč	7 607,00 Kč
lanovod ovládání pojezdu 33-0503A	1 ks	5 852,00 Kč	5 852,00 Kč
odpracované hodiny - odhad	62 hod	920,00 Kč	57 040,00 Kč
dopravní náklady - DA - k provedení prací	320 km	18,00 Kč	5 760,00 Kč
dopravní náklady - DA - vyvážení šneků	412 km	18,00 Kč	7 416,00 Kč
čas na cestě - celkem odhad	19 hod	370,00 Kč	7 030,00 Kč
Transport stroje zpět po provedení opravy ze skladu Dřísy			
transport odtahovým vozidlem Žíla	1	11 640,00 Kč	11 640,00 Kč
odpracované hodiny + ztrátový čas na cestě	4 hod	560,00 Kč	2 240,00 Kč
dopravní náklady - do skladu k vyložení	80 km	18,00 Kč	1 440,00 Kč
Celkem za provedení opravy bez DPH			399 100,90 Kč