

## REKAPITULACE STAVBY

Kód: 01/2026  
Stavba: Údržba HOZ Sendražice - II. etapa

KSO:  
Místo: Sendražice u Smiřic

CC-CZ:  
Datum: 7.6.2026

Zadavatel:

IČ:  
DIČ:

Účastník:  
Jiří Poslušný

IČ: 72776293  
DIČ:

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu [podminky.urs.cz](http://podminky.urs.cz).

<b>Cena bez DPH</b>			<b>278 942,44</b>
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>278 942,44</b>	<b>58 577,91</b>
snížená	12,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>337 520,35</b>

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 01/2026

**Stavba: Údržba HOZ Sendražice - II. etapa**

Místo: **Sendražice u Smiřic**

Datum: 07.06.2026

Zadavatel:

Projektant:

Účastník: Jiří Poslušný

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>278 942,44</b>	<b>337 520,35</b>	
01/2026	Údržba HOZ Sendražice - II. etapa	278 942,44	337 520,35	<b>STA</b>

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
Údržba HOZ Sendražice - II. etapa  
Objekt:  
**01/2026 - Údržba HOZ Sendražice - II. etapa**

KSO:  
Místo: Sendražice u Smiřic

Zadavatel:

Účastník:  
Jiří Poslušný

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 07.06.2026

IČ:  
DIČ:

IČ: 72776293  
DIČ: 0

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

<b>Cena bez DPH</b>				<b>278 942,44</b>
DPH základní snížená	Základ daně 278 942,44 0,00	Sazba daně 21,00% 12,00%	Výše daně 58 577,91 0,00	
<b>Cena s DPH</b>		<b>v CZK</b>		<b>337 520,35</b>

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Údržba HOZ Sendražice - II. etapa

Objekt: **01/2026 - Údržba HOZ Sendražice - II. etapa**

Místo: Sendražice u Smiřic

Datum: 07.06.2026

Zadavatel:

Projektant:

Účastník: Jiří Poslušný

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady stavby celkem

**278 942,44**

HSV - Práce a dodávky HSV

250 955,84

1 - Zemní práce

250 955,84

N00 - Nepojmenované práce

27 986,60

N01 - Nepojmenovaný díl

27 986,60

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Údržba HOZ Sendražice - II. etapa

Objekt:

**01/2026 - Údržba HOZ Sendražice - II. etapa**

Místo:

Sendražice u Smiřic

Datum:

07.06.2026

Zadavatel:

Projektant:

Účastník:

Jiří Poslušný

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**278 942,44**

D HSV Práce a dodávky HSV

250 955,84

D 1 Zemní práce

250 955,84

22	K	111103212	Kosení ve vegetačním období divokého porostu středně hustého	ha	0,432	13 720,00	5 927,04	CS ÚRS 2026 01
	PP		Kosení travin a vodních rostlin ve vegetačním období divokého porostu středně hustého					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/111103212">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/111103212</a>					
	VV		(((1+1+2,5+3)*1647)/10000)*0,35		0,432			
	VV		Součet		0,432			
23	K	111103222	Kosení ve vegetačním období vodního rostlinstva na břehu středně hustého	ha	0,803	26 950,00	21 640,85	CS ÚRS 2026 01
	PP		Kosení travin a vodních rostlin ve vegetačním období vodního rostlinstva na břehu středně hustého					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/111103222">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/111103222</a>					
	VV		(((1+1+2,5+3)*1647)/10000)*0,65		0,803			
	VV		Součet		0,803			
29	K	112251101	Odstranění pařezů průměru přes 100 do 300 mm	kus	19,000	203,84	3 872,96	CS ÚRS 2026 01
	PP		Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 100 do 300 mm					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/112251101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/112251101</a>					
30	K	112251102	Odstranění pařezů průměru přes 300 do 500 mm	kus	3,000	386,61	1 159,83	CS ÚRS 2026 01
	PP		Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 300 do 500 mm					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/112251102">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/112251102</a>					
26	K	125703311	Čištění melioračních kanálů od naplavenin tl přes 250 do 500 mm nezpevněné dno	m3	572,230	160,00	91 556,80	CS ÚRS 2026 01
	PP		Čištění melioračních kanálů s úpravou svahu do výšky naplavené vrstvy tloušťky naplavené vrstvy přes 250 do 500 mm, se dnem nezpevněným					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/125703311">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/125703311</a>					
	VV		210*0,9*0,35		66,150			
	VV		520*1,1*0,5		286,000			
	VV		917*0,6*0,4		220,080			
	VV		Součet		572,230			
25	K	162251101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	506,080	22,50	11 386,80	CS ÚRS 2026 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/162251101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/162251101</a>					
	VV		286+220,080		506,080			
	VV		Součet		506,080			
4	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	66,150	50,00	3 307,50	CS ÚRS 2026 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/162351103">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/162351103</a>					
5	K	181006111	Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,1 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5	m2	5 722,300	4,99	28 572,02	CS ÚRS 2026 01
	PP		Rozprostření zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5, tloušťka vrstvy do 0,10 m					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/181006111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/181006111</a>					
	VV		572,230*10		5 722,300			
6	K	181411123	Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 ve svahu přes 1:2 do 1:1	m2	5 722,300	8,48	48 507,94	CS ÚRS 2026 01
	PP		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utahení lučního na svahu přes 1:2 do 1:1					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/181411123">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/181411123</a>					
7	M	00572470	osivo směs travní univerzál	kg	52,000	100,00	5 200,00	CS ÚRS 2026 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		osivo směs travní univerzál					
8	K	185803106	Shrabání pokoseného divokého porostu s odvozem do 20 km	ha	0,432	10 290,00	4 445,28	CS ÚRS 2026 01
	PP		Shrabání pokoseného porostu a organických naplavenin s odvozem do 20 km divokého porostu					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/185803106">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/185803106</a>					
19	K	185803107	Shrabání pokoseného vodního rostlinstva z břehu i z vody s odvozem do 20 km	ha	0,803	31 605,00	25 378,82	CS ÚRS 2026 01
	PP		Shrabání pokoseného porostu a organických naplavenin s odvozem do 20 km vodního rostlinstva z břehu i z vody					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/185803107">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/185803107</a>					
	D	N00	Nepojmenované práce				27 986,60	
	D	N01	Nepojmenovaný díl				27 986,60	
27	K	R-018	Ekologická likvidace pařezu stromu D kmene do 300 mm - v souladu se zákonem o odpadech č.541/2020 Sb.v platném znění	ks	19,000	150,00	2 850,00	
	PP		Ekologická likvidace pařezu stromu D kmene do 300 mm - v souladu se zákonem o odpadech č.541/2020 Sb.v platném znění					
28	K	R-019	Ekologická likvidace pařezu stromu D kmene 300-500 mm - v souladu se zákonem o odpadech č.541/2020 Sb.v platném znění	ks	3,000	200,00	600,00	
	PP		Ekologická likvidace pařezu stromu D kmene 300-500 mm - v souladu se zákonem o odpadech č.541/2020 Sb.v platném znění					
12	K	R-029	Vysbírání kamenů z rozprostřeného sedimentu vč. odvozu a uložení - v souladu se zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb.v platném znění	m2	5 722,300	1,00	5 722,30	
	PP		Vysbírání kamenů z rozprostřeného sedimentu vč. odvozu a uložení - v souladu se zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb.v platném znění					
	P		<i>Poznámka k položce: po rozprostření sedimentu budou vysbírány kameny z plochy rozprostření, případně jiné pevné nečistoty (kousky cihel, betonu a pod) a uloženy na místo k tomu určeném (např. skladka TKO a pod)</i>					
13	K	R-030	Vysbírání zbytků větví a kořenů z rozprostřeného sedimentu vč. odvozu a uložení - v souladu se zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb.v platném znění	m2	5 722,300	1,00	5 722,30	
	PP		Vysbírání zbytků větví a kořenů z rozprostřeného sedimentu vč. odvozu a uložení - v souladu se zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb.v platném znění					
	P		<i>Poznámka k položce: po rozprostření sedimentu budou vysbírány větve a kořeny z plochy rozprostřen a zlikvidovány</i>					
14	K	R-032	Ekologická likvidace divokého porostu - v souladu se zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb.v platném znění	ha	0,432	8 000,00	3 456,00	
	PP		Ekologická likvidace divokého porostu - v souladu se zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb.v platném znění					
	P		<i>Poznámka k položce: porost bude zlikvidován např. uložení na skládce TKO, odvozem na bioplynovou stanici, uložení na polní hnijiště apod., položka neřeší vodorovné přemístění porostu</i>					
20	K	R-033	Ekologická likvidace vodního porostu - v souladu se zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb.v platném znění	ha	0,803	12 000,00	9 636,00	
	PP		Ekologická likvidace vodního porostu - v souladu se zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb.v platném znění					
	P		<i>Poznámka k položce: porost bude zlikvidován např. uložení na skládce TKO, odvozem na bioplynovou stanici, uložení na polní hnijiště apod., položka neřeší vodorovné přemístění porostu</i>					