

LESY ČESKÉ REPUBLIKY, s. p.  
Krajské ředitelství severní Morava

---

## Zadávací list projektových prací – dokumentace

Název akce: **LC Maringova**

Druh realizace: *modernizace stávající LC, investice*

Stupeň dokumentace: *Projektová dokumentace pro provádění stavby*

Místo stavby: Děřichov nad Bystřicí

Obec s rozšířenou působností: Bruntál

k.ú.: Děřichov nad Bystřicí

Kraj: Moravskoslezský

### Popis stávajícího stavu:

Odvozní páteřní komunikace typu 1L, délky 3,0 km, povrch PMH. V rámci intenzivní kůrovcové těžby a odvozu dřeva kompletní rozpad komunikace - hloubkově poškozena už i základní konstrukční vrstva (kostra kce). Dále již i nefunkční odvodnění - zničené příkopy a trubní propustky.

Celková oprava: 3 km

### Popis návrhu a požadavků investora:

Předmětem stavby je rekonstrukce stávající lesní cesty typu 1L 3,5/20. V rámci stavebních úprav lesní cesty dojde k rozšíření LC na šířku 3,5 m v přímých úsecích, k opravě a doplnění odvodnění pomocí TP, položení vrstvy ACO.

Předpokládaný náklad na stavbu: 25 000 000 Kč bez DPH

Koncept projektu bude projednán na výrobním výboru svolaném projektantem do: 31.08.2026

Termín předání kompletní PD DPS vč. dokladové části (IČ) do: 31.12.2026

Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS) bude vyhotovena ve 3 samostatných paré + 1 paré elektronicky.

### Obsah dokumentace:

**Rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby je stanoven přílohou č. 2 k vyhlášce č. 227/2024 Sb., o dokumentaci staveb.**

Dokumentace s řešením stavby bude zpracována v souladu s přílohou č. 9 (část první) k vyhlášce č. 146/2024 Sb., o požadavcích na výstavbu (a u novostaveb lesních cest také v souladu s technickou normou ČSN č. 73 6108 „Lesní cestní síť“, aktualizace r. 2018).

Projektová činnost bude prováděna dle ustanovení § 156 stavebního zákona (nového).

Projekt bude dále rozšířen o podrobnosti umožňující zadání (dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění) a provádění stavby.

**Projektová dokumentace bude obsahovat:**

- Průvodní zpráva - Identifikační údaje stavby, Údaje o umístění stavby, Základní údaje o stavbě (rozsah stavby, dodržení obecných požadavků na výstavbu, lhůta výstavby, popis postupu výstavby, způsob zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi)
- Situační výkresy stavby – Situační výkres širších vztahů, Podrobné situační výkresy, Katastrální situační výkres
- Technická zpráva - dotčených objektů stavby s popisem navrhovaných prací
- Výkresy – půdorys, vzorové řezy komunikace, vzorové objekty
- Výkaz výměr s jednoznačným výpočtem měrných jednotek. Pro zakázky zadávané v režimu zákona č. 137/2006 Sb., v členění dle vyhlášky č. 230/2012 Sb.,
- Rozpočet (pro paré č.1)

**Projektová činnost bude prováděna dle ustanovení § 159 stavebního zákona.**

***Zadavatel je organizací, na níž se vztahuje zákon č. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách. Podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (§92 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění) budou zpracovány v souladu s vyhláškou 169/2016 Sb. v účinném znění.***

Do požadavků na zpracování PD musí být zahrnuty všechny známé podmínky z předchozích stupňů dokumentace. Dokumentaci je nutné zpracovat tak, aby mohla sloužit jako podklad pro výběrová řízení a pokud možno jako realizační dokumentace. Existuje-li požadavek zpracovat detail patřící do realizační dokumentace, stanovit tento požadavek již při zadávání dokumentace.

**Ostatní požadavky:**

- Zhotovitel projedná návrh technického řešení stavby na výrobních výborech, které svolá v průběhu zpracovávání PD za účasti objednatele a dalších zúčastněných stran dotčených stavbou. Zápis z výrobních výborů budou součástí dokladové části PD, návrh technického řešení předkládaný dotčeným osobám bude předem projednán s objednatelem.
- Součástí PD (v části E. Zásady organizace výstavby) bude posouzení plnění povinností zadavatele stavby podle zákona č. 309/2006 Sb. Zda je stavbu možné realizovat jedním zhotovitelem (např. jedná se o jednoduchou stavbu s nízkou náročností na koordinaci, neobsahující žádná technologická zařízení apod.), nebo zda bude stavba svým rozsahem podléhat povinnosti doručení oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce (celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu) – tedy zda je nutné určit koordinátora BOZP ve fázi přípravy díla.
- Termín předání a převzetí projektu bude stanoven v SoD. Teprve po předání a převzetí díla je možno vystavit fakturu.
- Dokumentace bude předána i v elektronické podobě (*needitovatelné – formát pdf., editovatelné – formát doc. xls. dwg.*).
- Zhotovitel souhlasí s jejím rozmnožováním pro potřeby získání SP, výběru zhotovitele stavby a její provedení.
- Budou-li shledány chyby nebo nedostatky v odevzdaných pracích, bude dohodnuta lhůta jejich odstranění.

V případě, že výše předpokládané hodnoty veřejné zakázky na realizaci stavebních prací překročí finanční limit pro podlimitní veřejnou zakázku, musí být soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr zpracován v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb. v účinném znění.

Tento zakázkový list slouží k upřesnění cenové nabídky a uzavření SoD na PD.

Zpracoval: [redacted] severní Morava

Ve Šternberku dne 20.04.2026

Lesy České republiky, s.p.  
se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové  
500 08 Hradec Králové  
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451  
Oblastní ředitelství  
Pikartská 2128/52, St. 1106/19, Nový Hradec Králové

[redacted] severní Morava  
Lesy České republiky, s.p.  
objednatel PD

V Brně dne: 20.4.2026

Regionprojekt Brno, s.r.o.

[redacted]  
Ing. Petr Marčák  
jednatel  
zpracovatel PD