

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET								SO 906			
Stavba:		21-018-235-SR		Rekonstrukce Svatojanského mostu v Litovli				CELKEM: 1 650 374,39 Kč			
SO/PS:		SO 906		Přeložka sdělovacího vedení, Doubrava.NET s.r.o.							
Kategorie monitoringu:								Klasifikace SO/PS:			
Stupeň dokumentace:		Stádium 3		Projektová dokumentace (DOS/DSP)				ISPROFIN:			
Majetek:								Označení (S-kód):			
Zahájení realizace SO/PS:				Zpracovatel:				Cenová úroveň:			
Ukončení realizace SO/PS:				Moravia Consult Ing. Kopáč Ondřej				Datum zpracování: 12.04.2022			
21-018-235-SR - Rekonstrukce Svatojanského mostu v Litovli								ISPROFIN: 0			
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
Díl: M01 Slaboproud - sdělovací zařízení											
1	701001		021_OTSKP	OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK KABELOVÉHO VEDENÍ, SPOJKY NEBO KABELOVÉ SKŘÍNĚ (VČETNĚ OBJÍMKY)	KUS	6,000	0	0	21,48	128,88 Kč	
				<p><i>"Viz technická zpráva a výkresová dokumentace Kabelová komora předmostí směr střed města: 2ks Kabelová komora most: 2ks Kabelová komora směr Žerotinova ulice: 2ks Celkem: 6ks 6,00=6,000 [A]</i></p> <p>1. Položka obsahuje: – pomocné mechanismy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se plocha v metrech čtverečných.</p>							
2	701005		021_OTSKP	VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ S MOŽNOSTÍ ZÁPISU	KUS	3,000	0	0	720,98	2 162,94 Kč	
				<p><i>Viz technická zpráva a výkresová dokumentace 1ks do kabelové komory v předmostí směr Žerotinova ulice 1ks do kabelové komory na mostě 1ks do kabelové komory v předmostí směr střed města Celkem: 3ks 3,00=3,000 [A]</i></p> <p>1. Položka obsahuje: – úprava dna výkopu – položení betonového žlabu / chráničky včetně zakrytí – pomocné mechanismy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>							
3	702312		021_OTSKP	ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM	M	71,000	0	0	15,58	1 106,18 Kč	
				<p><i>Viz technická zpráva a výkresová dokumentace Definitivní trasa: 61m Celkem: 61m+15%==71m 71=71,000 [A]</i></p>							

21-018-235-SR - Rekonstrukce Svatojanského mostu v Litvli								ISPROFIN: 0		
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena	
									Jednotková	Celkem
				1. Položka obsahuje: – kompletní montáž, návrh, rozměření, upevnění, začištění, sváření, vrtání, fezání, spojování a pod. – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu – sestavení a upevnění konstrukce na stanovišti – pomocné mechanismy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet sad, které se skládají z předepsaných dílů, jež tvoří požadovaný celek, za každý započatý měsíc pronájmu.						
4	709400		021_OTSKP	ZATAŽENÍ LANKA DO CHRÁNIČKY NEBO ŽLABU	M	71,000	0	0	23,60	1 675,60 Kč
				Viz technická zpráva a výkresová dokumentace 71,0=71,000 [A]						
				1. Položka obsahuje: – všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení včetně pomocných doplňujících úprav pro jeho likvidaci – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek 2. Položka neobsahuje: – odvoz vybouraného materiálu – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0) 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.						
5	751832		021_OTSKP	KABEL OPTICKÝ MIKROKABEL DO 36 VLÁKEN	KMVLÁKNO	25,033	0	0	4661,00	116 678,81 Kč
				"Viz technická zpráva a výkresová dokumentace Provizorní optický kabel 24vl.: 412m*24vl.=9888m=9,888kmvlákno+15%==11,372kmvlákno Definitivní optický kabel 24vl.: 408m*24vl.=9792m=9,792kmvlákno+15%==11,261kmvlákno Rezerva: 2*50m=100m*24=2400mvlákno=2,4kmvlákno Celkem: 11,261+11,372+2,4=25,033kmvlákno" 25,033=25,033 [A]						
				1. Položka obsahuje: – dodávku specifikované kabelizace včetně potřebného drobného montážního materiálu – dopravu a skladování – práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem (uložení na konstrukci, zafouknutí, zafouknutí do obsazené trubky, zatažení) – veškeré potřebné mechanismy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Dodávka a montáž specifikované kabelizace se měří v délce udané v kmvláknech.						
6	751833		021_OTSKP	KABEL OPTICKÝ MIKROKABEL DO 72 VLÁKEN	KMVLÁKNO	109,518	0	0	2619,60	286 893,35 Kč
				"Viz technická zpráva a výkresová dokumentace Provizorní optický kabel 72vl.: 599m*72vl.=43128m=43,128kmvlákno+15%==53,048kmvlákno Definitivní optický kabel 72vl.: 595m*72vl.=42840m=42,84kmvlákno+15%==49,27kmvlákno Rezerva: 2x50m=100m*72vl.=7200m=7,2kmvlákno Celkem: 53,048+49,27+7,2=109,518kmvlákno" 109,518=109,518 [A]						

21-018-235-SR - Rekonstrukce Svatojanského mostu v Litvli								ISPROFIN: 0		
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena	
									Jednotková	Celkem
				1. Položka obsahuje: – dodávku specifikované kabelizace včetně potřebného drobného montážního materiálu – dopravu a skladování – práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem (uložení na konstrukci, zafouknutí, zafouknutí do obsazené trubky, zatažení) – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Dodávka a montáž specifikované kabelizace se měří v délce udané v kmvláknecích.						
7	75183X		021_OTSKP	KABEL OPTICKÝ MIKROKABEL - MONTÁŽ	M	2 318,000	0	0	30,68	71 116,24 Kč
				"Viz technická zpráva a výkresová dokumentace Provizorní optický kabel 72vl.: 599m+15%==689m Definitivní optický kabel 72vl.: 595m+15%==685m Provizorní optický kabel 24vl.: 412m+15%==474m Definitivní optický kabel 24vl.: 408m+15%==470m Celkem: 689+685+474+470=2318m" 2318,00=2 318,000 [A]						
				1. Položka obsahuje: – práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem (uložení na konstrukci, zafouknutí, zatažení) – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Práce specifikovaného se měří délce kabelizace udané v metrech.						
8	75183Y		021_OTSKP	KABEL OPTICKÝ MIKROKABEL - DEMONTÁŽ	M	1 767,000	0	0	38,94	68 806,98 Kč
				"Viz technická zpráva a výkresová dokumentace Provizorní optický kabel 72vl.: 599m+15%==689m Stávající optický kabel 72vl.: 595m+3%==613m Provizorní optický kabel 24vl.: 412m+15%==474m Stávající optický kabel 24vl.: 408m+3%==421m Celkem: 689+613+474+421=1767m" 1767=1 767,000 [A]						
				1. Položka obsahuje: – demontáž (pro další využití/do šrotu) specifikované kabelizace včetně potřebného drobného pomocného materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů – odvoz demontované kabelizace a skladování, případně ekologické likvidace bloku/zařízení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet metrů kompletní konstrukce nebo práce.						
9	751851		021_OTSKP	KABEL OPTICKÝ - REZERVA PŘES 500 MM	KUS	4,000	0	0	7056,40	28 225,60 Kč
				Viz technická zpráva a výkresová dokumentace Kabelová komora předmostí směr střed města: 1ks pro 72vl. a 1ks pro 24vl. Kabelová komra směr Žerotínova ulice: 1ks pro 72vl. a 1ks pro 24vl. Celkem: 4ks 4,00=4,000 [A]						

21-018-235-SR - Rekonstrukce Svatojanského mostu v Litvli									ISPROFIN: 0	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena	
									Jednotková	Celkem
				1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dopravu a skladování – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce a práce.						
10	75185X		021_OTSKP	KABEL OPTICKÝ - REZERVA PŘES 500 MM - MONTÁŽ	KUS	4,000	0	0	1180,00	4 720,00 Kč
				Viz technická zpráva a výkresová dokumentace Kabelová komora předmostí směr střed města: 1ks pro 72vl. a 1ks pro 24vl. Kabelová komra směr Žerotínova ulice: 1ks pro 72vl. a 1ks pro 24vl. Celkem: 4ks 4,00=4,000 [A]						
				1. Položka obsahuje: – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.						
11	751911		021_OTSKP	OPTOTRUBKA HDPE PRŮMĚRU DO 40 MM	M	146,000	0	0	33,04	4 823,84 Kč
				"Viz technická zpráva a výkresová dokumentace Provizorní vedení: 65m+15%==75m Definitivní vedení: 61m+15%==71m Celkem: 75+71=146m" 146,00=146,000 [A]						
				1. Položka obsahuje: – dodávku specifikované kabelizace včetně potřebného drobného montážního materiálu – dopravu a skladování – práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem (uložení na konstrukci, uložení, zatažení) – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Dodávka a montáž specifikované kabelizace se měří v délce udané v metrech.						
12	75191X		021_OTSKP	OPTOTRUBKA HDPE - MONTÁŽ	M	146,000	0	0	35,40	5 168,40 Kč
				"Viz technická zpráva a výkresová dokumentace Provizorní vedení: 65m+15%==75m Definitivní vedení: 61m+15%==71m Celkem: 75+71=146m" 146,00=146,000 [A]						

21-018-235-SR - Rekonstrukce Svatojanského mostu v Litvli								ISPROFIN: 0		
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena	
									Jednotková	Celkem
				1. Položka obsahuje: – práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem (uložení na konstrukci, uložení, zatažení) – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Práce specifikovaného se měří délkou kabelizace udané v metrech.						
13	75191Y		021_OTSKP	OPTOTRUBKA HDPE - DEMONTÁŽ	M	138,000	0	0	43,66	6 025,08 Kč
				HDPE 40/33 <i>"Viz technická zpráva a výkresová dokumentace Provizorní vedení: 65m+15%==75m Stávající vedení: 61m+3%==63m Celkem: 75+63=138m" 138,00=138,000 [A]</i>						
				1. Položka obsahuje: – demontáž (pro další využití/do šrotu) specifikované kabelizace včetně potřebného drobného pomocného materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů – odvoz demontované kabelizace a skladování, případně ekologické likvidace bloku/zařízení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet metrů kompletní konstrukce nebo práce.						
14	751961		021_OTSKP	OPTOTRUBKA - HERMETIZACE ÚSEKU DO 2000 M	ÚSEK	2,000	0	0	4649,20	9 298,40 Kč
				<i>Viz technická zpráva a výkresová dokumentace Kabelová komora předmostí směr střed města: 1ks Kabelová komra směr Žerotinova ulice: 1ks Celkem: 2ks 2,00=2,000 [A]</i>						
				1. Položka obsahuje: – práce spojené s měřením specifikované kabelizace specifikovaným způsobem včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy (měřicí přístroje a měřicí příslušenství), včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měřicí práce se udávají počtem úseků.						
15	751962		021_OTSKP	OPTOTRUBKA - KALIBRACE	M	145,000	0	0	4,72	684,40 Kč
				<i>Viz technická zpráva a výkresová dokumentace Provizorní vedení: 65m Definitivní vedení: 61m Celkem: 65+61=126m+15%==145m 145,00=145,000 [A]</i>						

21-018-235-SR - Rekonstrukce Svatojanského mostu v Litvli								ISPROFIN: 0		
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena	
									Jednotková	Celkem
				1. Položka obsahuje: – práce spojené s měřením specifikované kabelizace specifikovaným způsobem včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy (měřicí přístroje a měřicí příslušenství), včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měřicí práce se udávají počtem metrů.						
16	75IA11		021_OTSKP	OPTOTRUBKOVÁ SPOJKA PRŮMĚRU DO 40 MM	KUS	5,000	0	0	232,46	1 162,30 Kč
				S možností MT spojek <i>"Viz technická zpráva a výkresová dokumentace Kabelová komora předmostí směr střed města: 1ks Kabelová komra směr Zerotínova ulice: 1ks Kabelová komora most: 1ks Celkem: 3ks+2ks(přeložka)=5ks" 5,00=5,000 [A]</i> 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dopravu a skladování – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce a práce.						
17	75IA1X		021_OTSKP	OPTOTRUBKOVÁ SPOJKA - MONTÁŽ	KUS	5,000	0	0	197,06	985,30 Kč
				<i>"Viz technická zpráva a výkresová dokumentace Kabelová komora předmostí směr střed města: 1ks Kabelová komra směr Zerotínova ulice: 1ks Kabelová komora most: 1ks Celkem: 3ks+2ks(přeložka)=5ks" 5,00=5,000 [A]</i> 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.						
18	75IA1Y		021_OTSKP	OPTOTRUBKOVÁ SPOJKA - DEMONTÁŽ	KUS	2,000	0	0	136,88	273,76 Kč
				<i>"Viz technická zpráva a výkresová dokumentace Kabelová komora předmostí směr střed města: 1ks Kabelová komra směr Zerotínova ulice: 1ks Celkem:2ks(přeložka)" 2,00=2,000 [A]</i>						

21-018-235-SR - Rekonstrukce Svatojanského mostu v Litvli								ISPROFIN: 0		
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena	
									Jednotková	Celkem
				1. Položka obsahuje: – demontáž (pro další využití/do šrotu) specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného pomocného materiálu – veškeré potřebné mechanismy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů – odvoz demontovaného bloku/zařízení a skladování, případně ekologické likvidace bloku/zařízení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.						
19	75IB11		021_OTSKP	MIKROTRUBIČKA DO 10/8 MM	M	145,000	0	0	46,02	6 672,90 Kč
				Viz technická zpráva a výkresová dokumentace Provizorní vedení: 1x65m Definitivní vedení: 1x61m Celkem: 65m+61m=126m+15%==145m 145,00=145,000 [A]						
				1. Položka obsahuje: – dodávku specifikované kabelizace včetně potřebného drobného montážního materiálu – dopravu a skladování – práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem (uložení na konstrukci, uložení, zafouknutí, zatažení) – veškeré potřebné mechanismy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Dodávka a montáž specifikované kabelizace se měří v délce udané v metrech.						
20	75IB1X		021_OTSKP	MIKROTRUBIČKA DO 10/8 MM - MONTÁŽ	M	145,000	0	0	31,86	4 619,70 Kč
				Viz technická zpráva a výkresová dokumentace Provizorní vedení: 1x65m Definitivní vedení: 1x61m Celkem: 65m+61m=126m+15%==145m 145,00=145,000 [A]						
				1. Položka obsahuje: – práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem (uložení na konstrukci, uložení, zafouknutí, zatažení) – veškeré potřebné mechanismy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Práce specifikovaného se měří délce kabelizace udané v metrech.						
21	75IB1Y		021_OTSKP	MIKROTRUBIČKA DO 10/8 MM - DEMONTÁŽ	M	138,000	0	0	38,94	5 373,72 Kč
				"Viz technická zpráva a výkresová dokumentace Provizorní vedení: 1x65m+15%==75m Stávající vedení: 1x61m+3%==63m Celkem: 75+63=138m" 138,00=138,000 [A]						

21-018-235-SR - Rekonstrukce Svatojanského mostu v Litvli								ISPROFIN: 0		
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena	
									Jednotková	Celkem
				1. Položka obsahuje: – demontáž (pro další využití/do šrotu) specifikované kabelizace včetně potřebného drobného pomocného materiálu – veškeré potřebné mechanismy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů – odvoz demontované kabelizace a skladování, případně ekologické likvidace bloku/zařízení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet metrů kompletní konstrukce nebo práce.						
22	75IB21		021_OTSKP	MIKROTRUBIČKA PŘES 10/8 MM	M	292,000	0	0	50,74	14 816,08 Kč
				"Viz technická zpráva a výkresová dokumentace Provizorní vedení: 1x65m+15%==75m MT 12/8mm; 1x65m+15%==75m MT 14/10mm Definitivní vedení: 1x61m+15%==71m MT 12/8mm; 1x61m+15%==71m MT 14/10mm Celkem: 2x75m+2x71m=292m" 292,00=292,000 [A]						
				1. Položka obsahuje: – dodávku specifikované kabelizace včetně potřebného drobného montážního materiálu – dopravu a skladování – práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem (uložení na konstrukci, uložení, zafouknutí, zatažení) – veškeré potřebné mechanismy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Dodávka a montáž specifikované kabelizace se měří v délce udané v metrech.						
23	75IB2X		021_OTSKP	MIKROTRUBIČKA PŘES 10/8 MM - MONTÁŽ	M	292,000	0	0	38,94	11 370,48 Kč
				"Viz technická zpráva a výkresová dokumentace Provizorní vedení: 1x65m+15%==75m MT 12/8mm; 1x65m+15%==75m MT 14/10mm Definitivní vedení: 1x61m+15%==71m MT 12/8mm; 1x61m+15%==71m MT 14/10mm Celkem: 2x75m+2x71m=292m" 292,00=292,000 [A]						
				1. Položka obsahuje: – práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem (uložení na konstrukci, uložení, zafouknutí, zatažení) – veškeré potřebné mechanismy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Práce specifikovaného se měří délce kabelizace udané v metrech.						
24	75IB2Y		021_OTSKP	MIKROTRUBIČKA PŘES 10/8 MM - DEMONTÁŽ	M	276,000	0	0	38,94	10 747,44 Kč
				"Viz technická zpráva a výkresová dokumentace Provizorní vedení: 1x65m+15%==75m MT 12/8mm; 1x65m+15%==75m MT 14/10mm Stávající vedení: 1x61m+3%==63m MT 12/8mm; 1x61m+3%==63m MT 14/10mm Celkem: 2x63m+2x75m=276m" 276,00=276,000 [A]						

21-018-235-SR - Rekonstrukce Svatojanského mostu v Litvli								ISPROFIN: 0		
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena	
									Jednotková	Celkem
				1. Položka obsahuje: – demontáž (pro další využití/do šrotu) specifikované kabelizace včetně potřebného drobného pomocného materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů – odvoz demontované kabelizace a skladování, případně ekologické likvidace bloku/zařízení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet metrů kompletní konstrukce nebo práce.						
25	75IC11		021_OTSKP	MIKROTRUBIČKOVÁ SPOJKA PRŮMĚRU DO 10 MM	KUS	5,000	0	0	182,90	914,50 Kč
				<i>"Viz technická zpráva a výkresová dokumentace Kabelová komora předmostí směr střed města: 2ks Kabelová komra směr Žerotínova ulice: 2ks Kabelová komora most: 1ks Celkem: 5ks" 5,00=5,000 [A]</i>						
				1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dopravu a skladování – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce a práce.						
26	75IC12		021_OTSKP	MIKROTRUBIČKOVÁ SPOJKA PRŮMĚRU PŘES 10 MM	KUS	10,000	0	0	237,18	2 371,80 Kč
				<i>"Viz technická zpráva a výkresová dokumentace Kabelová komora předmostí směr střed města: 2ks MT 12/8mm; 2ks MT 14/10mm Kabelová komra směr Žerotínova ulice: 2ks MT 12/8mm; 2ks MT 14/10mm Kabelová komora most: 1ks MT 12/8mm; 1ks MT 14/10mm Celkem: 10ks" 10,00=10,000 [A]</i>						
				1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dopravu a skladování – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce a práce.						
27	75IC1X		021_OTSKP	MIKROTRUBIČKOVÁ SPOJKA - MONTÁŽ	KUS	15,000	0	0	74,34	1 115,10 Kč
				<i>"Viz technická zpráva a výkresová dokumentace Kabelová komora předmostí směr střed města: 6ks Kabelová komora směr Žerotínova ulice: 6ks Kabelová komora most: 2ks Celkem: 15ks" 15,00=15,000 [A]</i>						

21-018-235-SR - Rekonstrukce Svatojanského mostu v Litvli								ISPROFIN: 0		
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena	
									Jednotková	Celkem
				1. Položka obsahuje: – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.						
28	75IC1Y		021_OTSKP	MIKROTRUBIČKOVÁ SPOJKA - DEMONTÁŽ	KUS	6,000	0	0	38,94	233,64 Kč
				<i>Viz technická zpráva a výkresová dokumentace</i> <i>Kabelová komora předmostí směr střed města: 3ks</i> <i>Kabelová komra směr Žerotínova ulice: 3ks</i> <i>Celkem: 6ks</i> <i>6,00=6,000 [A]</i>						
				1. Položka obsahuje: – demontáž (pro další využití/do šrotu) specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného pomocného materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů – odvoz demontovaného bloku/zařízení a skladování, případně ekologické likvidace bloku/zařízení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.						
29	75IH62		021_OTSKP	UKONČENÍ KABELU OPTICKÉHO DO 36 VLÁKEN	KUS	4,000	0	0	32332,00	129 328,00 Kč
				<i>Viz technická zpráva a výkresová dokumentace</i> <i>Provizorní vedení: 2ks</i> <i>Definitivní vedení: 2ks</i> <i>Celkem: 4ks</i> <i>4,00=4,000 [A]</i>						
				1. Položka obsahuje: – kompletní ukončení specifikované kabelizace včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.						
30	75IH63		021_OTSKP	UKONČENÍ KABELU OPTICKÉHO DO 72 VLÁKEN	KUS	4,000	0	0	41182,00	164 728,00 Kč
				<i>Viz technická zpráva a výkresová dokumentace</i> <i>Provizorní vedení: 2ks</i> <i>Definitivní vedení: 2ks</i> <i>Celkem: 4ks</i> <i>4,00=4,000 [A]</i>						
				1. Položka obsahuje: – kompletní ukončení specifikované kabelizace včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.						
31	75IH81		021_OTSKP	UKONČENÍ KABELU OBJÍMKA KABELOVÁ	KUS	19,000	0	0	82,60	1 569,40 Kč

21-018-235-SR - Rekonstrukce Svatojanského mostu v Litvli								ISPROFIN: 0		
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena	
									Jednotková	Celkem
				<p>"Viz technická zpráva a výkresová dokumentace Provizorní vedení: 9ks+4ks=13ks Definitivní vedení: 6ks Celkem: 13+6=19ks" 19,00=19,000 [A]</p> <p>1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dopravu a skladování – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanismy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce a práce.</p>						
32	75IH8X		021_OTSKP	UKONČENÍ KABELU OBJÍMKA KABELOVÁ - MONTÁŽ	KUS	19,000	0	0	38,94	739,86 Kč
				<p>"Viz technická zpráva a výkresová dokumentace Provizorní vedení: 9ks+4ks=13ks Definitivní vedení: 6ks Celkem: 13+6=19ks" 19,00=19,000 [A]</p> <p>1. Položka obsahuje: – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanismy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>						
33	75IH8Y		021_OTSKP	UKONČENÍ KABELU OBJÍMKA KABELOVÁ - DEMONTÁŽ	KUS	13,000	0	0	36,58	475,54 Kč
				<p>"Viz technická zpráva a výkresová dokumentace Provizorní vedení: 9ks+4ks=13ks" 13,00=13,000 [A]</p> <p>1. Položka obsahuje: – demontáž (pro další využití/do šrotu) specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného pomocného materiálu – veškeré potřebné mechanismy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů – odvoz demontovaného bloku/zařízení a skladování, případně ekologické likvidace bloku/zařízení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>						
34	75II71		021_OTSKP	SPOJKA OPTICKÁ DO 72 VLÁKEN	KUS	8,000	0	0	11174,60	89 396,80 Kč
				<p>"Viz technická zpráva a výkresová dokumentace Provizorní: 2ks pro 72vl. a 2ks pro 24vl. Definitivní: 2ks pro 72vl. a 2ks pro 24vl. Celkem: 8ks 8,00=8,000 [A]</p>						

21-018-235-SR - Rekonstrukce Svatojanského mostu v Litvli								ISPROFIN: 0		
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena	
									Jednotková	Celkem
				1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dopravu a skladování – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce a práce.						
35	751I7X		021_OTSKP	SPOJKA OPTICKÁ - MONTÁŽ	KUS	8,000	0	0	43424,00	347 392,00 Kč
				Viz <i>technická zpráva a výkresová dokumentace</i> Provizorní: 2ks pro 72vl. a 2ks pro 24vl. Definitivní: 2ks pro 72vl. a 2ks pro 24vl. Celkem: 8ks 8,00=8,000 [A]						
				1. Položka obsahuje: – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.						
36	751I7Y		021_OTSKP	SPOJKA OPTICKÁ - DEMONTÁŽ	KUS	4,000	0	0	24426,00	97 704,00 Kč
				Viz <i>technická zpráva a výkresová dokumentace</i> Provizorní: 2ks pro 72vl. a 2ks pro 24vl. Celkem: 4ks 4,00=4,000 [A]						
				1. Položka obsahuje: – demontáž (pro další využití/do šrotu) specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného pomocného materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů – odvoz demontovaného bloku/zařízení a skladování, případně ekologické likvidace bloku/zařízení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.						
37	751K21		021_OTSKP	MĚŘENÍ KOMPLEXNÍ OPTICKÉHO KABELU	VLÁKNO	288,000	0	0	236,00	67 968,00 Kč
				Viz <i>technická zpráva a výkresová dokumentace</i> Stávající vedení: OK 72vl. + OK 24vl. Provizorní vedení: OK 72vl. + OK 24vl. Definitivní vedení: OK 72vl. + OK 24vl. Celkem: 72vl.+72vl.+72vl.+24vl.+24vl.+24vl. = 288 vláken 288,00=288,000 [A]						

21-018-235-SR - Rekonstrukce Svatojanského mostu v Litvli								ISPROFIN: 0		
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena	
									Jednotková	Celkem
				1. Položka obsahuje: – práce spojené s měřením optické kabelizace splňující „Základní technické specifikace optických kabelů a jejich příslušenství v telekomunikační síti SŽDC“, vydaném SŽDC s.o., Odbor automatizace a elektrotechniky, č.j.22942/2015-SŽDC – O14 " včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy (měřicí přístroje a měřicí příslušenství), včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měřicí práce se udávají počtem optických vláken.						
38	94818		021_OTSKP	DOČASNÉ KONSTRUKCE DŘEVĚNÉ VČET ODSTRAN	M3	1,250	0	0	8566,80	10 708,50 Kč
				Viz technická zpráva a výkresová dokumentace						
				Položka zahrnuje dovoz, montáž, údržbu, opotřebením (nájemné), demontáž, konzervaci, odvoz.						
Součet za Díl				Slaboproud - sdělovací zařízení					1 578 181,52 Kč	
Díl: M02				Zemní práce						
39	13173		021_OTSKP	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	2,000	0	0	289,10	578,20 Kč
				Viz technická zpráva a výkresová dokumentace 1*1*2=2,000 [A]						
				položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztlížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztlížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepidlo - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytažování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozeptění vč. přeřezávání (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**						
40	17411		021_OTSKP	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	2,000	0	0	147,50	295,00 Kč
				Viz technická zpráva a výkresová dokumentace 1*1*2=2,000 [A]						

21-018-235-SR - Rekonstrukce Svatojanského mostu v Litvli								ISPROFIN: 0			
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
				položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)							
Součet za Díl				Zemní práce					873,20 Kč		
Díl: M03				Odpady							
41	015170		021_OTSKP	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 02 01 DŘEVO PO STAVEBNÍM POUŽITÍ, Z DEMOLIC	T	0,700	0	0	546,34	382,44 Kč	
				<i>Viz technická zpráva a výkresová dokumentace</i> <i>0,56T*1,25m3=0,7T</i> <i>0,70=0,700 [A]</i>							
				1. Položka obsahuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: - náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vyříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.							
42	015240		021_OTSKP	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 20 03 99 ODPAD PODOBNÝ KOMUNÁLNÍMU ODPADU	T	0,020	0	0	1746,40	34,93 Kč	
				<i>Viz technická zpráva a výkresová dokumentace</i> <i>0,020=0,020 [A]</i>							
				1. Položka obsahuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: - náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vyříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.							
43	015310		021_OTSKP	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 16 02 14 ELEKTROŠROT (VYŘAZENÁ EL. ZAŘÍZENÍ A PŘÍSTR. - AL, CU A VZ. KOVY)	T	0,100	0	0	363,44	36,34 Kč	
				<i>Viz technická zpráva a výkresová dokumentace</i> <i>0,10=0,100 [A]</i>							

21-018-235-SR - Rekonstrukce Svatojanského mostu v Litvli									ISPROFIN: 0	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena	
									Jednotková	Celkem
				1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vyříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.						
44	070299R		R	PE podložky	T	0,086	0	0	767,00	65,96 Kč
				"Viz technická zpráva a výkresová dokumentace HDPE trubka: 0,44kg/m*138m=60,72kg Mikrotrubičky: 0,060kg/m*138m+0,072kg/m*138m+0,048kg/m*138m=24,84kg Celkem: 60,72kg+24,84kg=85,56kg" 85,56/1000,00=0,086 [A]						
				"1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vyříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění."						
Součet za Díl Odpady									519,67 Kč	
Díl: M04 Geografické práce										
45	029111		021_OTSKP	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - DÉLKOVÉ	KPL	1,000	0	0	41300,00	41 300,00 Kč
				Viz technická zpráva a výkresová dokumentace Provizorní vedení: 75m Definitivní vedení: 70m Celkem: 145m zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi						
46	02945		021_OTSKP	OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN	KPL	1,000	0	0	29500,00	29 500,00 Kč
				Viz technická zpráva a výkresová dokumentace Provizorní vedení: 75m Definitivní vedení: 70m Celkem: 145m položka zahrnuje: - přípravu podkladů, vyhotovení žádosti pro vklad na katastrální úřad - polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu - výpočetní a grafické kancelářské práce - úřední ověření výsledného elaborátu - schválení návrhu vkladu do katastru nemovitostí příslušným katastrálním úřadem						
Součet za Díl Geografické práce									70 800,00 Kč	