



POKYN K PLNĚNÍ ČÍSLO 132/VO

vyplývající ze Smlouvy DIL/35/04/014567/2022 ze dne 8.4.2022 a dodatku č.1 ze dne 30.5.2024 (dále též jen „pokyn“)

Hlavní město Praha

se sídlem: Mariánské nám. 2/2, 110 01 Praha 1

IČO: 00064581

DIČ: CZ00064581

zastoupené: ██████████ ředitelka odboru majetkových agend Magistrátu hl. m. prahy

bankovní spojení: PPF banka a.s., Evropská 2690/17, 160 41 Praha 6

číslo účtu: 27-5157998/6000

na straně jedné (dále jen pod označením „**objednatel**“)

tímto uděluje společnosti

Technologie hlavního města Prahy, a.s.

se sídlem: Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7

IČO: 25672541

DIČ: CZ25672541

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 5402

zastoupena: Ing. Tomášem Novotným, místopředsedou představenstva společnosti

Ing. Liborem Fialou, členem představenstva společnosti

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 115-5836140217/0100

na straně druhé (dále jen pod označením „**zhotovitel**“)

pokyn k vyhotovení díla „**Doplnění VO ul. Horoměřická**“

Specifikace dílčích činností:

- Inženýrská činnost včetně zajištění nezbytných vyjádření dotčených orgánů ve fázi realizace stavební zakázky (výkopové povolení, dopravně inženýrského rozhodnutí apod.)
- Stavební práce – Technické řešení výstavby VO se týká výstavby sedmi stožárů veřejného osvětlení, včetně svítidel a kabelových polí. Nové stožáry budou napájeny ze stávající distribuční sítě PRE. Umístění je jednoznačně definováno v projektové dokumentaci. Práce budou provedeny v rozsahu dle přiloženého oceněného výkazu výměr (příloha č. 1) a projektové dokumentace.

1. Předpokládaný termín plnění díla je:

Předpokládaný termín dokončení je do 31.12.2026.

2. Cena za dílčí činnosti – souhrn:

Cena za Dílčí činnosti bude zhotovitelem fakturována v souladu s přílohou č. 1 Smlouvy DIL/35/04/014567 podle skutečného objemu poskytnutých činností v rámci provádění Dílčích činností po jejich protokolárním předání zhotovitelem objednateli.

Cena za Dílčí činnosti (vč. odměny zhotovitele) bude stanovena na základě skutečně vysoutěžené ceny v rámci příslušné veřejné zakázky nebo v případě, že bude zhotovitele zajišťovat Dílčí činnosti svými pracovníky, bude cena stanovena na základě skutečných nákladů + realizační marže.

Předpokládaná cena za Dílčí činnosti:

	Celkem zhotovitel			Kč bez DPH
	Zhotovitel dodatek			Kč bez DPH
	Materiál THMP			Kč bez DPH
	Projekce a inženýring THMP			Kč bez DPH

Nákladová cena celkem (dle rozpočtů):			Kč bez DPH
---------------------------------------	--	--	------------

	Předmět výstavby	Cena za plnění	
A	Svítlidla		Kč bez DPH
B	Stožáry		Kč bez DPH
C	Kabely		Kč bez DPH
D	Zapínací místo		Kč bez DPH
E	Slavnostní osvětlení a Plynové lucerny		Kč bez DPH
F	Veřejné a věžní hodiny		Kč bez DPH
	Cena celkem THMP		Kč bez DPH
	Cena k fakturaci MHMP s odměnou THMP 15%:	713 412,85	Kč bez DPH

3. Specifikace místa provádění díla:

Lokalita: MČ Praha 6

4. Jména a kontaktní údaje oprávněných osob:

Za objednatele:

██████████, ředitelka odboru majetkových agend Magistrátu HMP, e-mail:
██████████

Za zhotovitele:

oprávněná osoba ve věcech technických:


██████████, investiční technik, tel. ██████████, e-mail: ██████████

Příloha č. 1 - Oceněný výkaz výměr

V Praze dne

Ing. Tomáš Novotný
místopředseda představenstva
Technologie hlavního města Prahy, a.s.

V Praze dne


ředitelka odboru majetkových agend

V Praze dne

Ing. Libor Fiala
člen představenstva
Technologie hlavního města Prahy, a.s.

Příloha č. 1 - Oceněný výkaz výměr

Místo: **Praha**
Investor: **MHMP**
Zástupce Investora: **THMP, a.s.**
Zhotovitel: **ČEZ ESL, s.r.o.**
Akce: **Název akce: Doplnění VO ul. Horoměřická**

POLOŽKOVÝ ROZPOČET / VÝKAZ VÝMĚR - KRYCÍ LIST

Věřejná zakázka: **Rámcová dohoda na plánovanou výstavbu a obnovu zařízení VO II (2025 – 2027) č. 250/25**

Díl	cena bez DPH (Kč)
Materiál	96 932,00 Kč
Montáž	427 427,00 Kč
- demontáže	0,00 Kč
- elektromontáže	119 786,00 Kč
- zemní práce	242 360,00 Kč
- ostatní práce	65 281,00 Kč
CELKEM zhotovitel	524 359,00 Kč
- materiál THMP	96 000,00 Kč
- projekce a inženýring THMP	0,00 Kč
CELKEM náklady	620 359,00 Kč
CELKEM náklady vč. 15% odměny THMP	713 412,85 Kč

Příloha č. 1 - Oceněný výkaz výměr

Místo: Praha
 Zadavatel: THMP, a.s.
 Účastník: ČEZ ESL, s.r.o.
 Akce: Název akce: Doplnění VO ul. Horoměřická

POLOŽKOVÝ ROZPOČET / VÝKAZ VÝMĚR - MONTÁŽ

Veřejná zakázka: Rámcová dohoda na plánovanou výstavbu a obnovu zařízení VO II (2025 – 2027) č. 250/25 Zasmulvněno

Č. položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
------------	---------------	----	----------	-----------	-------------

1. Demontáže					
--------------	--	--	--	--	--

					Celkem za Demontáže	0,00 Kč
--	--	--	--	--	----------------------------	----------------

2.1. Elektromontáže - agregované položky					
--	--	--	--	--	--

2.1.2.	Montáž velkého stožáru do 8-10 m vč. betonového pouzdrového základu	ks	5,00			
2.1.13.A	Montáž přechodového stožáru 6 - 8 m vč. základu	ks	2,00			
2.1.14.	Montáž svodového kabelu	m	70,00			
2.1.15.A	Montáž svítidla na stožár / výložník, vč. zapojení	ks	7,00			
2.1.19.	Uložení kabelu s průřezem 2x 10 až 35 mm ² v chrániče do výkopu, včetně zatažení do chráničky (součástí je tedy i uložení chráničky)	m	245,00			
2.1.22.	Montáž "T" spojky na distribuční kabel vč. vytvoření spojkového místa, materiálu, zaměření a revizní zprávy pro distributora el. energie	ks	1,00			
2.1.24.	Pokládka zemnicího drátu (průměr 10 mm), vč. dodávky a montáže zemnicích svorek	m	221,00			
					Celkem za Elektromontáže	119 786,00 Kč

3. Zemní práce					
----------------	--	--	--	--	--

3.1.3.	Ruční výkop a zához kabelové trasy 35x80 cm (chodník, volný terén)	m	125,00			
3.1.19.	Sejmutí a položení drnu včetně zeminy a došetření travního semene - tráva (dle podmínek TSK)	m ²	125,00			
3.1.22.	Rízení protlak pod komunikací od 6m, včetně	m	27,00			
3.1.26.	Sonda v chodníku 1,5 x 0,5 x 1,3 m	ks	2,00			
3.2. Zemní práce - vybrané dílčí položky						
3.2.2.A	Výkop jámy pro betonový základ stožáru do 8-10 m, vč. rozebrání povrchu	ks	5,00			
3.2.4.A	Výkop jámy pro betonový základ přechodového stožáru 6-8 m, vč. rozebrání povrchu	ks	2,00			
					Celkem za Zemní práce	242 360,00 Kč

4. Ostatní práce					
------------------	--	--	--	--	--

4.1.	Zařízení a zabezpečení staveniště, platí pro stavby kratší jak 30 kalendářních dnů	kpl	1,00			
4.3.	Inženýring potřebný pro řádné dokončení stavby (obsahuje mj. získání výkopového povolení, vyřízení kolaudačního souhlasu u novostaveb, zajištění součinnosti kontrol správců ostatních inženýrských sítí) - pro stavbu o rozsahu max. 50 stožárů a 50 kabelových polí, nebo 500 svítidel	kpl	1,00			
4.4.	Vytýčení inženýrských sítí	m	60,00			
4.6.	Geodetická dokumentace - zaměření jednotlivých zařízení (rozvaděče, svítelná místa, kabelové spojky)	ks	8,00			
4.9.	Revize na svítelné místo, 3x originál v tištěné podobě	ks	7,00			
4.10.	Dokumentace skutečného provedení a předávací dokumentace v tištěné podobě - 2 paré + elektronická verze na USB flash disku, dle požadavků - viz Příloha č. 7 RD	kpl	1,00			
4.11.	DIO/DIR pro stavbu o rozsahu max. 50 stožárů a 50 kabelových polí, nebo 500 svítidel	kpl	1,00			
4.12.	Dočasné dopravní značení pro stavbu o rozsahu max. 50 stožárů a 50 kabelových polí, nebo 500 svítidel	kpl	1,00			
4.13.	Prořez zeleně včetně ošetření řezných ran po řezu a včetně povolení	h	10,00			
4.14.	Odstranění náletových dřevin a keřů	m ²	60,00			
4.17.	Sazba pro ostatní činnosti (jinde neuvedené) - pomocné práce	h	15,00			
					Celkem za Ostatní práce	65 281,00 Kč

Příloha č. 1 - Oceněný výkaz výměr

Místo: **Praha**
 Zadavatel: **THMP, a.s.**
 Uchazeč: **ČEZ ESL, s.r.o.**
 Akce: **Název akce: Doplnění VO ul. Horoměřická**

POLOŽKOVÝ ROZPOČET / VÝKAZ VÝMĚR - MATERIÁL

Veřejná zakázka: **Rámcová dohoda na plánovanou výstavbu a obnovu zařízení VO II (2025 – 2027) č. 250/25** Zasměněno

Č. položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
5. Materiál (nezahnutý v jiných agregovaných položkách)					
5.2. Stožárové svorkovnice (výzbroj)					
5.2.1.	Odbočná čtyřvodičová (průřezy do 25 mm ²) svorkovnice s jedním držákem pojistky RSP 4 včetně trubkové skleněné pojistky s hasivem, provedení/skladba dle Přílohy č. 6 RD, možnost připojení hliníkových i měděných vodičů, vodivě spojené svorky PE s listou DIN, krytí IP20 bez nutnosti používání příslušenství či krytů, oddělení fázových svorek středovými přepážkami, svorky v sestavách svorkovnic jsou označeny popisem, certifikace státní zkušebny a soulad s normami EU	kus	6,00		
5.2.3.	Svorkovnice pro přechodové stožáry - s měřením (oproti 5.2.1.) obsahuje navíc elektroměr, 2x jistič, stykač, astrohodiny)	kus	1,00		
5.3. Kabely, kabelové chráničky, uzemňovací materiál					
5.3.1.	kabel CYKY 3x1,5 mm ²	m	70,00		
5.3.13.	kabel CYKY 4x16 mm ²	m	245,00		
5.3.20.	Drát zemnicí FeZn 10	m	221,00		
5.3.24.	Chránička korugovaná dn 63	m	245,00		
5.4. Ostatní materiál					
5.4.3.	Beton C20/25 (nad rámeček)	m ³	1,00		
Celkem za Materiál					96 932,00 Kč

Příloha č. 1 - Oceněný výkaz výměr

Místo: **Praha**
 Zadavatel: **THMP, a.s.**
 Uchazeč: **ČEZ ESL, s.r.o.**
 Akce: **Název akce: Doplnění VO ul. Horoměřická**

POLOŽKOVÝ ROZPOČET - SKLAD THMP

Veřejná zakázka: **Rámcová dohoda na plánovanou výstavbu a obnovu zařízení VO II (2025 – 2027) č. 250/25**

Položka číslo	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem bez DPH (Kč)
Díl:	Materiál ze skladu THMP				
	Stožár výšky 8,2m	ks	5,00		
	Přechodový stožár výšky 7m	ks	2,00		
	Redukce 114/60	ks	1,00		
	Výložník VO přímý délky 0,5m	ks	1,00		
	Výložník VO přímý délky 1m	ks	1,00		
	Výložník VO přímý délky 1,5m	ks	1,00		
	Výložník VO přímý délky 2m	ks	1,00		
	Přechodový výložník délky 3m	ks	1,00		
	Přechodový výložník délky 3,5m	ks	1,00		
	Svítilna LED	ks	7,00		
Celkem za materiál ze skladu THMP					96 000,00 Kč