

POKYN K PLNĚNÍ ČÍSLO 133/VO

vyplývající ze Smlouvy DIL/35/04/014567/2022 ze dne 8.4.2022 a dodatku č.1 ze dne 30.5.2024 (dále též jen „pokyn“)

Hlavní město Praha

se sídlem: Mariánské nám. 2/2, 110 01 Praha 1

IČO: 00064581

DIČ: CZ00064581

zastoupené: [REDAKCE] ředitelka odboru majetkových agend Magistrátu hl. m. prahy

bankovní spojení: PPF banka a.s., Evropská 2690/17, 160 41 Praha 6

číslo účtu: 27-5157998/6000

na straně jedné (dále jen pod označením „**objednatel**“)

tímto uděluje společnosti

Technologie hlavního města Prahy, a.s.

se sídlem: Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7

IČO: 25672541

DIČ: CZ25672541

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 5402

zastoupena: Ing. Tomášem Novotným, místopředsdou představenstva společnosti

Ing. Liborem Fialou, členem představenstva společnosti

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 115-5836140217/0100

na straně druhé (dále jen pod označením „**zhotovitel**“)

pokyn k vyhotovení díla „Přepojení VO – ZŠ Prachovická“

Specifikace dílčích činností:

- Inženýrská činnost včetně zajištění nezbytných vyjádření dotčených orgánů ve fázi realizace stavební zakázky (výkopové povolení, dopravně inženýrského rozhodnutí apod.)
- Stavební práce – Technické řešení výstavby VO se týká výstavby pěti stožárů veřejného osvětlení, včetně svítidel a kabelových polí. Nové stožáry budou napájeny ze stávajícího světelného místa č. 906147. Umístění je jednoznačně definováno v projektové dokumentaci. Práce budou provedeny v rozsahu dle přiloženého oceněného výkazu výměr (příloha č. 1) a projektové dokumentace.

1. Předpokládaný termín plnění díla je:

Předpokládaný termín dokončení je do 31.12.2026.

2. Cena za dílčí činnosti – souhrn:

Cena za Dílčí činnosti bude zhotovitelem fakturována v souladu s přílohou č. 1 Smlouvy DIL/35/04/014567 podle skutečného objemu poskytnutých činností v rámci provádění Dílčích činností po jejich protokolárním předání zhotovitelem objednateli.

Cena za Dílčí činnosti (vč. odměny zhotovitele) bude stanovena na základě skutečně vysoutěžené ceny v rámci příslušné veřejné zakázky nebo v případě, že bude zhotovitele zajišťovat Dílčí činnosti svými pracovníky, bude cena stanovena na základě skutečných nákladů + realizační marže.

Předpokládaná cena za Dílčí činnosti:

	Celkem zhotovitel			Kč bez DPH
	Zhotovitel dodatek			Kč bez DPH
	Materiál THMP			Kč bez DPH
	Projekce a inženýring THMP			Kč bez DPH

Nákladová cena celkem (dle rozpočtů):			Kč bez DPH
---------------------------------------	--	--	------------

	Předmět výstavby	Cena za plnění	
A	Svítlidla		Kč bez DPH
B	Stožáry		Kč bez DPH
C	Kabely		Kč bez DPH
D	Zapínací místo		Kč bez DPH
E	Slavnostní osvětlení a Plynové lucerny		Kč bez DPH
F	Veřejné a věžní hodiny		Kč bez DPH
	Cena celkem THMP		Kč bez DPH
	Cena k fakturaci MHMP s odměnou THMP 15%:	626 962,18	Kč bez DPH

3. Specifikace místa provádění díla:

Lokalita: MČ Praha 6

4. Jména a kontaktní údaje oprávněných osob:

Za objednatele:

_____, ředitelka odboru majetkových agend Magistrátu HMP, e-mail: _____

Za zhotovitele:

oprávněná osoba ve věcech technických:

_____, investiční technik, tel. _____, e-mail: _____

V Praze dne

Ing. Tomáš Novotný
místopředseda představenstva
Technologie hlavního města Prahy, a.s.

V Praze dne

Ing. Libor Fiala
člen představenstva
Technologie hlavního města Prahy, a.s.

V Praze dne


ředitelka odboru majetkových agend

Příloha č. 1 - Oceněný výkaz výměr

Místo:	Praha
Investor:	MHMP
Zástupce Investora:	THMP, a.s.
Zhotovitel:	ČEZ ESL, s.r.o.
Akce:	Název akce: Přepojení VO - ZŠ Prachovická

POLOŽKOVÝ ROZPOČET / VÝKAZ VÝMĚR - KRYCÍ LIST

Věřejná zakázka:	Rámcová dohoda na plánovanou výstavbu a obnovu zařízení VO II (2025 – 2027) č. 250/25
------------------	---

Díl	cena bez DPH (Kč)
Materiál	72 507,00 Kč
Montáž	344 677,50 Kč
- demontáže	21 670,00 Kč
- elektromontáže	76 456,00 Kč
- zemní práce	211 200,00 Kč
- ostatní práce	35 351,50 Kč
CELKEM zhotovitel	417 184,50 Kč
- materiál THMP	45 000,00 Kč
- projekce a inženýring THMP	83 000,00 Kč
CELKEM náklady	545 184,50 Kč
CELKEM náklady vč. 15% odměny THMP	626 962,18 Kč

Příloha č. 1 - Oceněný výkaz výměr

Místo:	Praha
Zadavatel:	THMP, a.s.
Účastník:	ČEZ ESL, s.r.o.
Akce:	Název akce: Přepojení VO - ZŠ Prachovická

POLOŽKOVÝ ROZPOČET / VÝKAZ VÝMĚR - MONTÁŽ

Veřejná zakázka: Rámcová dohoda na plánovanou výstavbu a obnovu zařízení VO II (2025 – 2027) č. 250/25				Zasmluvněno	
č. položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
1. Demontáže					
1.1. Demontáže - agregované položky					
1.1.1.	Demontáž vetknutého stožáru do 6 m vč. betonového pouzdrového základu	ks	5,00		
1.1.12.A	Demontáž svítidla umístěného na stožáru / výložníku	ks	5,00		
1.2. Demontáže - vybrané dílčí položky					
1.2.5.	Demontáž svorkovnice	ks	3,00		
				Celkem za Demontáže	21 670,00 Kč
2.1. Elektromontáže - agregované položky					
2.1.1.	Montáž vetknutého stožáru do 6 m vč. betonového pouzdrového základu	ks	5,00		
2.1.14.	Montáž svodového kabelu	m	25,00		
2.1.15.A	Montáž svítidla na stožár / výložník, vč. zapojení	ks	5,00		
2.1.19.	Uložení kabelu s průřezem žil 10 až 35 mm ² v chrániče do výkopu, včetně zatažení do chráničky (součástí je tedy i uložení chráničky)	m	195,00		
2.1.24.	Pokládka zemnicího drátu (průměr 10 mm), vč. dodávky a montáže zemnicích svorek	m	160,00		
2.2. Elektromontáže - vybrané dílčí položky					
2.2.6.	Montáž svorkovnice, vč. zapojení kabelů	ks	3,00		
2.2.11.	Zatažení silového kabelu do stáv. stožáru / rozvaděče, vč. vytvoření prostupu základem a zapravení, vč. dodávky a montáže smřšťovacích koncovek, zapojení a osazení štitků s popisem	ks	3,00		
				Celkem za Elektromontáže	76 456,00 Kč
3. Zemní práce					
3.1.2.	Ruční výkop a zához kabelové trasy 35x60 cm (chodník, volný terén)	m	150,00		
3.1.13.A	Odstranění stávajícího povrchu včetně podkladové vrstvy - dlažba - chodník (dle podmínek TSK)	m ²	15,00		
3.1.13.C	Odstranění stávajícího provozního povrchu beton - (dle podmínek TSK)	m ²	3,50		
3.1.18.A	Zřízení nového povrchu včetně podkladové vrstvy - dlažba - chodník (dle podmínek TSK)	m ²	15,00		
3.1.18.C	Zřízení nového provozního povrchu beton - (dle podmínek TSK)	m ²	3,50		
3.1.19.	Sejmutí a položení drnu včetně zeminy a dosetí travního semene - tráva (dle podmínek TSK)	m ²	145,00		
3.1.29.A	Vytíhání a zpětná montáž obrub - zahradní obrubník, vyrovnání/oprava obrub, vč. materiálu (nezahrnuje dodání obrubníku)	m	3,00		
3.2. Zemní práce - vybrané dílčí položky					
3.2.1.A	Výkop jámy pro betonový základ stožáru do 6 m, vč. rozebrání povrchu	ks	5,00		
				Celkem za Zemní práce	211 200,00 Kč
4. Ostatní práce					
4.1.	Zařízení a zabezpečení staveniště, platí pro stavby kratší jak 30 kalendářních dnů	kpl	1,00		
4.3.	Inženýring potřebný pro řádné dokončení stavby (obsahuje mj. získání výkopového povolení, vyřízení kolaudačního souhlasu u novostaveb, zajištění součinnosti/kontrol správců ostatních inženýrských sítí) - pro stavbu o rozsahu max. 50 stožárů a 50 kabelových polí, nebo 500 svítidel	kpl	1,00		
4.4.	Vytyčení inženýrských sítí	m	150,00		
4.5.A	Geodetická dokumentace - zaměření kabelových tras vč. povrchů dle podmínek TSK	km	0,15		
4.9.	Revize na světlém místě, 3x originál v tištěné podobě	ks	8,00		
4.10.	Dokumentace skutečného provedení a předávací dokumentace v tištěné podobě - 2 paré + elektronická verze na USB flash disku, dle požadavků - viz Příloha č. 7 RD	kpl	1,00		
4.11.	DIO/DIR pro stavbu o rozsahu max. 50 stožárů a 50 kabelových polí, nebo 500 svítidel	kpl	1,00		
4.12.	Dočasné dopravní značení pro stavbu o rozsahu max. 50 stožárů a 50 kabelových polí, nebo 500 svítidel	kpl	1,00		
4.14.	Odstranění náletových dřevin a keřů	m ²	10,00		
4.17.	Sazba pro ostatní činnosti (jinde neuvedené) - pomocné práce	h	5,00		
				Celkem za Ostatní práce	35 351,50 Kč

Příloha č. 1 - Oceněný výkaz výměr

Místo: Praha

Zadavatel: THMP, a.s.

Uchazeč: ČEZ ESL, s.r.o.

Akce: Název akce: Přepojení VO - ZŠ Prachovická

POLOŽKOVÝ ROZPOČET / VÝKAZ VÝMĚR - MATERIÁL

Veřejná zakázka: Rámcová dohoda na plánovanou výstavbu a obnovu zařízení VO II (2025 – 2027) č. 250/25				Zasmluvněno	
Č. položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
5. Materiál (nezahrnutý v jiných agregovaných položkách)					
5.2. Stožárové svorkovnice (výzbroj)					
5.2.1.	Odbočná čtyřvodičová (průřezy do 25 mm2) svorkovnice s jedním držákem pojistky RSP 4 včetně trubkové skleněné pojistky s hasivem, provedení/skladba dle Přílohy č. 6 RD, možnost připojení hliníkových i měděných vodičů, vodivé spojené svorky PE s listou DIN, krytí IP20 bez nutnosti používání příslušenství či krytů, oddělení fázových svorek středovými přepážkami, svorky v sestavách svorkovnic jsou označeny popisem, certifikace státní zkušebny a soulad s normami EU	kus	8,00		
5.3. Kabely, kabelové chráničky, uzemňovací materiál					
5.3.1.	kabel CYKY 3x1,5 mm2	m	25,00		
5.3.13.	kabel CYKY 4x16 mm2	m	195,00		
5.3.20.	Drát zemnicí FeZn 10	m	160,00		
5.3.24.	Chránička korugovaná dn 63	m	195,00		
5.4. Ostatní materiál					
5.4.2.	Beton C16/20 (nad rámeček)	m3	0,50		
5.4.4.	Obrubník zahradní betonový šedý	m	3,00		
				Celkem za Materiál	72 507,00 Kč

Příloha č. 1 - Oceněný výkaz výměr

Místo: Praha

Zadavatel: THMP, a.s.

Uchazeč: ČEZ ESL, s.r.o.

Akce: Název akce: Přepojení VO - ZŠ Prachovická

POLOŽKOVÝ ROZPOČET - SKLAD THMP

Veřejná zakázka: Rámcová dohoda na plánovanou výstavbu a obnovu zařízení VO II (2025 – 2027) č. 250/25

Položka číslo	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem bez DPH (Kč)
Díl:	Materiál ze skladu THMP				
	Stožár výšky 5m	ks	5,00		
	Svitidlo LED	ks	5,00		
	Celkem za materiál ze skladu THMP				45 000,00 Kč

Položka číslo	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem bez DPH (Kč)
Díl:	Projekce a inženýring				
	Projekt THMP	kpl	1,00		
	Celkem za práce THMP				83 000,00 Kč