



POKYN K PLNĚNÍ ČÍSLO 134/VO

vyplývající ze Smlouvy DIL/35/04/014567/2022 ze dne 8.4.2022 a dodatku č.1 ze dne 30.5.2024 (dále též jen „pokyn“)

Hlavní město Praha

se sídlem: Mariánské nám. 2/2, 110 01 Praha 1

IČO: 00064581

DIČ: CZ00064581

zastoupené: [REDAKCE] ředitelka odboru majetkových agend Magistrátu hl. m. prahy

bankovní spojení: PPF banka a.s., Evropská 2690/17, 160 41 Praha 6

číslo účtu: 27-5157998/6000

na straně jedné (dále jen pod označením „**objednatel**“)

tímto uděluje společnosti

Technologie hlavního města Prahy, a.s.

se sídlem: Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7

IČO: 25672541

DIČ: CZ25672541

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 5402

zastoupena: Ing. Tomášem Novotným, místopředsdou představenstva společnosti

Ing. Liborem Fialou, členem představenstva společnosti

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 115-5836140217/0100

na straně druhé (dále jen pod označením „**zhotovitel**“)

pokyn k vyhotovení díla „**Výstavba VO ul. Hasičů**“

Specifikace dílčích činností:

- Inženýrská činnost včetně zajištění nezbytných vyjádření dotčených orgánů ve fázi realizace stavební zakázky (výkopové povolení, dopravně inženýrského rozhodnutí apod.)
- Stavební práce – Technické řešení výstavby VO se týká výstavby jednoho stožáru veřejného osvětlení, včetně svítidla a kabelového pole. Nový stožár bude napájen ze stávajícího světelného místa č. 906147, které bude z důvodu havarijního stavu obnoveno. Umístění je jednoznačně definováno v projektové dokumentaci. Práce budou provedeny v rozsahu dle přiloženého oceněného výkazu výměr (příloha č. 1) a projektové dokumentace.

1. Předpokládaný termín plnění díla je:

Předpokládaný termín dokončení je do 31.12.2026.

2. Cena za dílčí činnosti – souhrn:

Cena za Dílčí činnosti bude zhotovitelem fakturována v souladu s přílohou č. 1 Smlouvy DIL/35/04/014567 podle skutečného objemu poskytnutých činností v rámci provádění Dílčích činností po jejich protokolárním předání zhotovitelem objednateli.

Cena za Dílčí činnosti (vč. odměny zhotovitele) bude stanovena na základě skutečně vysoutěžené ceny v rámci příslušné veřejné zakázky nebo v případě, že bude zhotovitele zajišťovat Dílčí činnosti svými pracovníky, bude cena stanovena na základě skutečných nákladů + realizační marže.

Předpokládaná cena za Dílčí činnosti:

	Celkem zhotovitel			Kč bez DPH
	Zhotovitel dodatek			Kč bez DPH
	Materiál THMP			Kč bez DPH
	Projekce a inženýring THMP			Kč bez DPH

Nákladová cena celkem (dle rozpočtů):			Kč bez DPH
---------------------------------------	--	--	------------

	Předmět výstavby	Cena za plnění	
A	Svítlidla		Kč bez DPH
B	Stožáry		Kč bez DPH
C	Kabely		Kč bez DPH
D	Zapínací místo		Kč bez DPH
E	Slavnostní osvětlení a Plynové lucerny		Kč bez DPH
F	Veřejné a věžní hodiny		Kč bez DPH
	Cena celkem THMP		Kč bez DPH
	Cena k fakturaci MHMP s odměnou THMP 15%:	205 342,28	Kč bez DPH

3. Specifikace místa provádění díla:

Lokalita: MČ Praha 9, Vinoř

4. Jména a kontaktní údaje oprávněných osob:

Za objednatele:

██████████, ředitelka odboru majetkových agend Magistrátu HMP, e-mail:
██████████

Za zhotovitele:

oprávněná osoba ve věcech technických:


██████████, investiční technik, tel. ██████████, e-mail: ██████████

Příloha č. 1 - Oceněný výkaz výměr

V Praze dne

Ing. Tomáš Novotný
místopředseda představenstva
Technologie hlavního města Prahy, a.s.

V Praze dne


ředitelka odboru majetkových agend

V Praze dne

Ing. Libor Fiala
člen představenstva
Technologie hlavního města Prahy, a.s.

Příloha č. 1 - Oceněný výkaz výměr

Místo: **Praha**
Investor: **MHMP**
Zástupce Investora: **THMP, a.s.**
Zhotovitel: **ČEZ ESL, s.r.o.**
Akce: **Název akce: Výstavba VO ul. Hasičů**

POLOŽKOVÝ ROZPOČET / VÝKAZ VÝMĚR - KRYCÍ LIST

Věřejná zakázka: **Rámcová dohoda na plánovanou výstavbu a obnovu zařízení VO II (2025 – 2027) č. 250/25**

Díl	cena bez DPH (Kč)
Materiál	19 253,00 Kč
Montáž	141 805,50 Kč
- demontáže	4 220,00 Kč
- elektromontáže	24 038,00 Kč
- zemní práce	95 460,00 Kč
- ostatní práce	18 087,50 Kč
CELKEM zhotovitel	161 058,50 Kč
- materiál THMP	17 500,00 Kč
- projekce a inženýring THMP	0,00 Kč
CELKEM náklady	178 558,50 Kč
CELKEM náklady vč. 15% odměny THMP	205 342,28 Kč

Příloha č. 1 - Oceněný výkaz výměr

Místo: **Praha**
 Zadavatel: **THMP, a.s.**
 Uchazeč: **ČEZ ESL, s.r.o.**
 Akce: **Název akce: Výstavba VO ul. Hasičů**

POLOŽKOVÝ ROZPOČET / VÝKAZ VÝMĚR - MATERIÁL

Veřejná zakázka: **Rámcová dohoda na plánovanou výstavbu a obnovu zařízení VO II (2025 – 2027) č. 250/25** Zasměněno

č. položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
5. Materiál (nezahnutý v jiných agregovaných položkách)					
5.2. Stožárové svorkovnice (výzbroj)					
5.2.1.	Odbočná čtyřvodičová (průřez do 25 mm ²) svorkovnice s jedním držákem pojistky RSP 4 včetně trubkové skleněné pojistky s hasivem, provedení/skladba dle Přílohy č. 6 RD, možnost připojení hliníkových i měděných vodičů, vodivě spojené svorky PE s listou DIN, krytí IP20 bez nutnosti používání příslušenství či krytů, oddělení fázových svorek středovými přepážkami, svorky v sestavách svorkovnic jsou označeny popisem, certifikace státní zkušebny a soulad s normami EU.	kus	2,00		
5.3. Kabely, kabelové chráničky, uzemňovací materiál					
5.3.1.	kabel CYKY 3x1,5 mm ²	m	16,00		
5.3.12.	kabel CYKY 4x10 mm ²	m	33,00		
5.3.20.	Drát zemnicí FeZn 10	m	29,00		
5.3.24.	Chránička korugovaná dn 63	m	33,00		
5.3.26.	Chránička korugovaná dn 110	m	5,00		
5.4. Ostatní materiál					
5.4.2.	Beton C16/20 (nad rámeček)	m ³	0,50		
5.4.5.	Obrubník silniční žulový	m	5,00		
Celkem za Materiál					19 253,00 Kč

Příloha č. 1 - Oceněný výkaz výměr

Místo: Praha
 Zadavatel: THMP, a.s.
 Uchazeč: ČEZ ESL, s.r.o.
 Akce: Název akce: Výstavba VO ul. Hasičů

POLOŽKOVÝ ROZPOČET - SKLAD THMP

Veřejná zakázka: **Rámcová dohoda na plánovanou výstavbu a obnovu zařízení VO II (2025 – 2027) č. 250/25**

Položka číslo	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem bez DPH (Kč)
Díl:	Materiál ze skladu THMP				
	Stožár výšky 6m	ks	1,00		
	Stožár výšky 6,2 m	ks	1,00		
	Obloukový výložník délky 2m	ks	1,00		
	Svítlidlo LED	ks	1,00		
Celkem za materiál ze skladu THMP					17 500,00 Kč

Příloha č. 1 - Oceněný výkaz výměr

Místo: Praha
 Zadavatel: THMP, a.s.
 Účastník: ČEZ ESL, s.r.o.
 Akce: Název akce: Výstavba VO ul. Hasičů

POLOŽKOVÝ ROZPOČET / VÝKAZ VÝMĚR - MONTÁŽ

Veřejná zakázka: Rámcová dohoda na plánovanou výstavbu a obnovu zařízení VO II (2025 – 2027) č. 250/25					Zasmluvněno	
Č. položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	
1. Demontáže						
1.1. Demontáže - agregované položky						
1.1.1.	Demontáž velkúhého stožáru do 6 m vč. betonového pouzdrového základu	ks	1,00			
1.1.12.A	Demontáž svítidla umístěného na stožáru / výložníku	ks	1,00			
					Celkem za Demontáže	4 220,00 Kč
2.1. Elektromontáže - agregované položky						
2.1.1.	Montáž velkúhého stožáru do 6 m vč. betonového pouzdrového základu	ks	1,00			
2.1.2.	Montáž velkúhého stožáru do 8-10 m vč. betonového pouzdrového základu	ks	1,00			
2.1.14.	Montáž svodového kabelu	m	16,00			
2.1.15.A	Montáž svítidla na stožár / výložník, vč. zapojení	ks	2,00			
2.1.20.	Uložení kabelu s průřezem 2žil max. 10 mm ² v chrániče do výkopu, včetně zatažení do chráničky (součástí je tedy i uložení chráničky)	m	33,00			
2.1.24.	Pokládka zemnicího drátu (průměr 10 mm), vč. dodávky a montáže zemnicích svorek	m	29,00			
					Celkem za Elektromontáže	24 038,00 Kč
3. Zemní práce						
3.1.3.	Ruční výkop a zához kabelové trasy 35x80 cm (chodník, volný terén)	m	22,00			
3.1.9.	Ruční výkop a zához kabelové trasy 50x110 cm, obetonování chrániček (vozovka)	m	5,00			
3.1.10.	Odstranění stávajícího povrchu včetně podkladové vrstvy - živice - vozovka (dle podmínek TSK)	m ²	15,00			
3.1.15.	Zřízení nového povrchu včetně podkladové vrstvy - živice - vozovka (dle podmínek TSK)	m ²	15,00			
3.1.19.	Sejmutí a položení dřnu včetně zeminy a došetř travního semene - tráva (dle podmínek TSK)	m ²	22,00			
3.1.20.	Prořiznutí a zalití spáry pružnou závlivkou (dle podmínek TSK)	m	10,00			
3.1.29.B	Vytřetí a zpětná montáž obrub - silniční obrubník, vyrovnání/oprava obrub, vč. materiálu (nezahrnuje dodání obrubníku)	m	5,00			
3.2. Zemní práce - vybrané díleí položky						
3.2.2.A	Výkop jámy pro betonový základ stožáru do 8-10 m, vč. rozbrání povrchu	ks	1,00			
3.2.8.	Hutnicí zkoušky - na výžádni	ks	1,00			
					Celkem za Zemní práce	95 460,00 Kč
4. Ostatní práce						
4.1.	Zařízení a zabezpečení staveniště, platí pro stavby kratší jak 30 kalendářních dnů	kpl	1,00			
4.3.	Inženýring potřebný pro řádné dokončení stavby (obsahuje mj. získání výkopového povolení, vyřízení kolaudačního souhlasu u novostaveb, zajištění součinnosti kontrol správců ostatních inženýrských sítí) - pro stavbu o rozsahu max. 50 stožárů a 50 kabelových polí, nebo 500 svítidel	kpl	1,00			
4.4.	Vytyčení inženýrských sítí	m	27,00			
4.5.A	Geodetická dokumentace - zaměření kabelových tras vč. povrchů dle podmínek TSK	km	0,03			
4.6.	Geodetická dokumentace - zaměření jednotlivých zařízení (rozvaděče, světelná místa, kabelové spojky)	ks	2,00			
4.9.	Revize na světelné místo, 3x originál v tištěné podobě	ks	2,00			
4.10.	Dokumentace skutečného provedení a předávací dokumentace v tištěné podobě - 2 paré + elektronická verze na USB flash disku, dle požadavků - viz Příloha č. 7 RD	kpl	1,00			
4.11.	DIO/DIR pro stavbu o rozsahu max. 50 stožárů a 50 kabelových polí, nebo 500 svítidel	kpl	1,00			
4.12.	Dočasné dopravní značení pro stavbu o rozsahu max. 50 stožárů a 50 kabelových polí, nebo 500 svítidel	kpl	1,00			
					Celkem za Ostatní práce	18 087,50 Kč

Potvrzení TDI, že navýšení ceny oproti původnímu rozpočtu je odůvodněné.

Potvrzuji, že navýšení ceny akce „**Výstavba VO uL Hasičů**“ oproti původnímu rozpočtu je odůvodněné a odpovídá aktualizovaným podmínkám projektu.“

V Praze dne

31.5.2026

.....



TDI

Stavby VASUT s.r.o.

