

## Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. S919/2017/045

### I.

Lesy České republiky, s. p.

IČ: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové – Nový Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel,

zastoupen [redacted], dle Směrnice č. 19/2015 Podpisový řád,

ve věcech technických jedná: [redacted] (technický dozor)

č. telefonu: [redacted], e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: [redacted]

fakturační adresa: LS Svitavy, Vančurova 1, 568 02 Svitavy

(dále jen „objednatel“)

a

EUROVIA CS, a. s.

IČO: 452 74 924

DIČ: CZ45274924

zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1561

sídlo: Národní 138/10, Nové Město 110 00 Praha 1

zastoupený: [redacted] ředitelem závodu Čechy východ, dle plné moci

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [redacted] hlavní stavbyvedoucí

č. telefonu: [redacted] e-mail: [redacted]

ve věcech technických jedná dále: [redacted] projektový manažer

[redacted] projektový manažer

bankovní spojení: Komerční banka a. s., číslo účtu: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tento dodatek ke smlouvě o dílo:

### II.

Při provádění stavebních prací na akci „Oprava a rekonstrukce LC Javornický hřeben (1. část)“ v rozsahu dle smlouvy o dílo č. S919/2017/045, uzavřené dne 15. 5. 2017, byla zjištěna potřeba některých dalších prací a změn oproti původní dokumentaci. Tyto práce nebyly uvedeny v zadávacích podkladech a výkazu výměr. V této souvislosti byla dohodnuta změna objemu zakázky o vícepráce a méněpráce. Tyto práce budou provedeny zhotovitelem dle odsouhlaseného položkového rozpočtu. Objednatel a zhotovitel uvedli změny proti původní projektové dokumentaci v zápise do stavebního deníku. Vícepráce a méněpráce jsou popsány v příloze č. 1 a 2 tohoto dodatku.

Rekapitulace nákladů:

Oprava a rekonstrukce	Cena původní SoD	Méněpráce	Vícepráce	Nová cena SOD
LC Javornický hřeben (1. část)	5.397.310,83 Kč	335.064,15 Kč	740.963,12 Kč	5.803.209,80 Kč
Oprava	542.790,69	33.238,47	251.622,77	761.174,99
Investice	4.854.520,14	301.825,68	489.340,35	5.042.034,81
Celkem	5.397.310,83	335.064,15	740.963,12	<b>5.803.209,80</b>

Z těchto důvodů se smluvní strany dohodly na tomto dodatku smlouvy o dílo:

### III.

Smluvní strany se dohodly na změně ceny za dílo z důvodu víceprací a méněprací tak, jak stanoví čl. IV. odst. 2. Ruší se původní text článku IV. odstavce 1. smlouvy a nahrazuje se takto:

Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **5.803.209,80 Kč** bez DPH, slovy: pětmilionůosmsetřítisícdvěstědevětikorunčeskýchosmdesáthaléřů bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu.

#### **Cena za dílo bez DPH: 5.803.209,80 Kč**

Cena za dílo je strukturována dle úplného položkového rozpočtu, který je přílohou č. 1 smlouvy, doplněného položkovým rozpočtem, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

Smluvní strany se dále dohodly na změně termínu řádného dokončení díla z důvodu víceprací a méněprací.

Ruší se původní text článku III. odstavce 3 smlouvy a nahrazuje se takto:

Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 této smlouvy, nejpozději do **29. 9. 2017**. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.

### IV.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. S919/2017/045 zůstávají nezměněna.
2. Dodatek č. 1 ke smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými osobami, případně zveřejněním dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv, v rozhodném znění), pokud se na něj tento zákon vztahuje.
3. Dodatek se vyhotovuje ve 4 vyhotoveních a každá smluvní strana dostane po dvou výtiscích.

4. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o tomto dodatku vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění tohoto dodatku i smlouvy o dílo, ke které dodatek náleží, a veškerých činnostech s ním souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), tj. jednat tak aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli Criminal compliance programu Lesů České republiky, s.p. (viz [www.lesycr.cz](http://www.lesycr.cz)) (dále jen „CCP LČR“), zejména s Kodexem CCP LČR, Protikorupčním programem LČR a Etickým kodexem zaměstnanců LČR včetně všech jejich příloh. Zhotovitel se při plnění této smlouvy zavazuje zásady a hodnoty CCP LČR dodržovat, a to po celou dobu jejího trvání, pokud to jejich povaha umožňuje.

Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu korupční povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobné platí ve vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.

5. Příloha č. 1: Změnový list stavby  
Příloha č. 2: Položkový rozpočet sjednaných víceprací a méněprací

V Hradec Králové, dne: 14.9.2017

V Týništi nad Orlicí, dne:

15-09-2017

# ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Změna č: 01

Datum změny: 11.09.2017

Název veř. zakázky: Oprava a rekonstrukce LC Javornický hřeben – I. část  
(S919/2017/045)

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s. , Národní 138/10, Praha 1

Objednatel: Lesy České republiky, s.p. , KŘ Chocení

Název akce (majetku):	Charakter akce:	Číslo objektů:	Stavební díly:
LC Javornický hřeben	I N		

## Popis změny:

Část investice - méněpráce:  
zpevnění krajnic šterkodrtí.

Část investice - vícepráce:  
zpevnění krajnic asfalt. recyklátem, trativod z drenážních trubek, čela drénů z rovnaniny z lomového kamene, zvýšení výměr u asfalt. betonu podkladního ACP16+ a asfalt. betonu obrusného ACO 11, postřik živičný spojovací v celé ploše, zřízení nových hospodářských sjezdů DN 400mm.

Část oprava - méněpráce:  
čelo propustku z lom. kamene, část geotextilie a těsnění pracovní spáry (spoje betonového potrubí).

Část oprava – vícepráce:  
základy pod čely TP, úprava rozměrů čel hosp. sjezdů, dlažba z lom. kamene na výtoku TP, přeložení stávajících ocel. trub, navýšení obetonování spojů TP, zřízení TP z trub plastových, bourání stávajících TP z trub betonových, čištění příkopu a čištění propustků tlakovou vodou. Rozsah jednotlivých změn je uveden v položkových rozpočtech méněprací a víceprací a v přepracovaných výkresech PD (situace, vzorové příčné řezy).

## Zdůvodnění změny:

V průběhu realizace díla byly zjištěny potřeby změny rozsahu prací oproti původní PD. Většinou se jedná o nesoulad či opomenutí některých prací v PD a v rozpočtech:

- zpevnění krajnic: v rozpočtu počítáno se ŠD, ve vzor. výkresu uveden asfalt. recyklát, realizace asfalt. recyklátem
- z důvodu špatných odtokových poměrů navržen navíc 1 ks trativodu z drenážních trubek, doplněno chybějící ocenění všech drénů rovnaninou z lomového kamene
- na základě skutečnosti dopočítány rozdíly ve výměrách podkladního i obrusného asfalt. betonu (rozšíření v obloucích, větší výměra rozrývaného podkladu)
- do rozpočtu doplněn chybějící spojovací postřik asfalt. betonů
- po obnažení některých stávajících hosp. sjezdů DN 400 byla zjištěna potřeba výměny

- poškozených betonových trub - náhrada trubkou plastovou DN 400mm
- po obnažení některých TP bylo zjištěno, že spoje betonového potrubí je v pořádku (většinou obetonováno), takže se nerealizovalo přetěsnění spojů TP v celém předpokládaném rozsahu, navíc u některých došlo pouze k obetonování spojů
- při realizaci opravy čel TP bylo zjištěno, že pod stávajícími čely nejsou provedeny základy
- skutečná velikost čel hosp. sjezdů je větší než předpokládal výpočet v rozpočtu
- nutnost přelozit stávající ocelové potrubí do větší hloubky
- některé TP bylo nutno po odkrytí stávajícího potrubí vybourat a nahradit kompletně novým TP DN 600mm z plast. trouby
- dodatečně zjištěna potřeba vyčištění stávajících propustků

Posouzení změny - autorský dozor projektanta:

Datum:  
12.09.2017

Podpis:

<b>Dopady:</b>	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):		Ano	
	do časového plánu (Ano/Ne):		Ano	Termín dokončení do: 30.09.2017
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 301 825,68 N: 33 238,47	Bilance:  +405.898,97 Kč bez DPH
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 489 340,35 N: 251 622,77	
	Konečná celková cena akce po změně			5.803.209,80 Kč bez DPH
	Konečná celková cena veř. zakázky po změně			5.803.209,80 Kč bez DPH

Zástupce zhotovitele - jméno:

In [redacted]

Datum: 11.09.2017

Podpis:

Zástupce objednatele - jméno:

[redacted]

Datum: 11.09.2017

[redacted]

**Přílohy:** - rozpočet část investice – méněpráce

- rozpočet část investice – vícepráce
- rozpočet část oprava – méněpráce
- rozpočet část oprava - vícepráce

**Poznámka:** změny zaznamenávány průběžně do SD a odsouhlaseny autorským dozorem.

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: S919/2017/045

Stavba: Rekonstrukce a oprava LC Javornický hřeben část I.

CC-CZ: Datum: 25.9.2017

IČ: DIČ:

IČ: DIČ:

IČ: DIČ:

IČ: DIČ:

KSO: Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

405 898,97

Cena bez DPH

Výše daně  
85 238,78

Základ daně  
405 898,97  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

DPH základní  
snížená

491 137,75

Cena s DPH

V CZK

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 5919/2017/045

Stavba: Rekonstrukce a oprava LC Javornický hřeben část I.

25.9.2017


Datum:

Projektant:

Zadavatel:

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>				
S001_1	Oprava - méněpráce	-33 238,47	405 898,97	491 137,75
S001_2	Oprava - vícepráce	251 622,77		-40 218,55
S002_1	Investice - méněpráce	-301 825,68		304 463,55
S002_2	Investice - vícepráce	489 340,35		-365 209,07
				592 101,82



# KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba: Rekonstrukce a oprava LC Javornický hřeben část I.  
Objekt:

**S001\_1 - Oprava - méněpráce**

CC-CZ: 25.9.2017  
Datum:  
IČ:  
DIČ:  
IČ:  
DIČ:  
IČ:  
DIČ:

KSO:  
Místo:  
Zadavatel:  
Uchazeč:  
Projektant:  
Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>	<b>-33 238,47</b>		
DPH základní snížená	Základ daně -33 238,47 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně -6 980,08 0,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>V CZK</b>	<b>-40 218,55</b>

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce a oprava LC Javornický hřeben část I.

Objekt: S001\_1 - Oprava - méněpráce

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Datum: 25.9.2017

Projektant:

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis

## Náklady soupisu celkem

-33 238,47

### HSV - Práce a dodávky HSV

-33 238,47

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

-33 230,24

998 - Přesun hmot

-8,23

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce a oprava LC Javornický hřeben část I.

Objekt: S001\_1 - Oprava - méněpráce

Datum: 25.9.2017

Projektant:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

**-33 238,47**


## Náklady soupisu celkem

**-33 238,47**

**-33 230,24**

### D HSV Práce a dodávky HSV

D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					
1	K	919441221	Čelo propustky ze zdiva z lomového kamene, pro propustek z trub DN 600 až 800 mm	kus	-1,000	11 508,24	-11 508,24	CS ÚRS 2016 01
			"oprava stávajících betonových propustků DN 600-17-18		-1,000			
			Součet		-1,000			
2	K	919726124	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 500 do 800 g/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	-50,000	62,44	-3 122,00	CS ÚRS 2016 01
3	K	931994171	Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely pásem izolačním asfaltovaným šířky do 500 mm spáry pracovní	m	-120,000	155,00	-18 600,00	CS ÚRS 2016 01
							<b>-8,23</b>	
D	998		Přesun hmot					
4	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	-17,147	0,48	-8,23	CS ÚRS 2016 01



# KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:  
Rekonstrukce a oprava LC Javornický hřeben část I.  
Objekt:

**5001\_2 - Oprava - vícepráce**

KSO:  
Místo:  
Zadavatel:  
Uchazeč:  
Projektant:  
Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 25.9.2017  
IČ:  
DIČ:  
IČ:  
DIČ:  
IČ:  
DIČ:

<b>Cena bez DPH</b>	<b>251 622,77</b>	
DPH základní snižena	Základ daně 251 622,77 0,00	Výše daně 52 840,78 0,00
<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>304 463,55</b>

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce a oprava LC Javornický hřeben část I.

Objekt: S001\_2 - Oprava - vícepráce

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Datum: 25.9.2017

Projektant:

Cena celkem [CZK]

**251 622,77**

**251 622,77**

## Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce	12 303,71
2 - Zakládání	46 023,45
3 - Svislé a kompletní konstrukce	35 419,44
5 - Komunikace pozemní	6 233,48
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	120 462,36
997 - Přesun sutě	31 104,01
998 - Přesun hmot	76,32

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce a oprava LC Javornický hřeben část I.  
 Objekt: **S001\_2 - Oprava - vícepráce**

Místo: Datum: 25.9.2017

Zadavatel: Projektant:  
 Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

251 622,77

## D HSV Práce a dodávky HSV

251 622,77

D	1		Zemní práce				12 303,71	
1	K	113107122	Odstanění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m <sup>2</sup> z kameniva hrubého drčeného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m <sup>2</sup>	20,000	23,13	462,60	CS ÚRS 2016 01
	W		5*4*(11-10)		20,000			
	W		Součet		20,000			
2	K	132101202	Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 1 a 2 přes 100 do 1 000 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	31,160	140,76	4 386,08	CS ÚRS 2016 01
	W		0,8*0,6*6*(19-25)		-17,280			
	W		-5,46*4*10		-218,400			
	W		4,2*4*8		134,400			
	W		5,6*4*4		89,600			
	W		0,7*0,5*3,6*2*17		42,840			
	W		Součet		31,160			
3	K	162301102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m <sup>3</sup>	31,160	40,45	1 260,42	CS ÚRS 2016 01
4	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m <sup>3</sup>	31,160	198,80	6 194,61	CS ÚRS 2016 01
D	2		Zakládání				46 023,45	
5	K	271572211	Podsypaní pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze šterkopisků netříděného	m <sup>3</sup>	5,814	422,37	2 455,66	CS ÚRS 2016 01
	W		0,6*3,8*0,15*17		5,814			
	W		Součet		5,814			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	K	274313511	Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 12/15	m3	32,946	1 322,40	43 567,79	CS ÚRS 2016 01
	W		"základy pro čela propustků"		32,946			
	W		0,6*3,8*0,85*17		32,946			
	W		Součet					
							35 419,44	
D	3		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>					
7	K	334213335	Zdivo přířů, opěr a křídel nadzákladové z lomového kamene na maltu cementovou jednostranně licované, z kamene lomařsky upraveného tl. od 250 do 450 mm obkladení se zatřením spár	m3	7,720	4 588,01	35 419,44	CS ÚRS 2016 01
	W		čela hospodářských sjezdů		9,100			
	W		0,35*26 "změna rozměru čel na 1,0*0,7 m"		-1,380			
	W		0,23*(20-26)		7,720			
	W		Součet				6 233,48	
D	5		<b>Komunikace pozemní</b>					
8	K	564861111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	20,000	132,52	2 650,40	CS ÚRS 2016 01
	W		"oprava podkladní vrstvy v místě propustků"		20,000			
	W		5*4*(11-10)		20,000			
	W		Součet					
9	K	594511111	Dlažba nebo přídlažba z lomového kamene lomařsky upraveného rigolového v ploše vodorovné nebo ve sklonu tl. do 250 mm, bez vyplnění spár, s provedením lože tl. 50 mm z betonu	m2	4,900	731,24	3 583,08	CS ÚRS 2016 01
	W		1*0,7*7 "úpravy na výtok propustků"		4,900			
	W		Součet				120 462,36	
D	9		<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>					
10	K	919521120	Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových DN 400 mm	m	39,000	475,34	18 538,26	CS ÚRS 2016 01
	W		"přeuložení stávajících trub" 9+8+10+12		39,000			
	W		Součet					
11	K	919535555	Obetonování trubního propustku betonem prostým bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15	m3	6,000	1 795,50	10 773,00	CS ÚRS 2016 01
	W		4*1*0,15*10		6,000			
	W		Součet				820,00	CS ÚRS 2016 01
12	K	919541111	Zřízení propustku nebo sjezdu z trub ocelových DN do 400 mm	m	5,000	164,00		
	W		"přeuložení stávajících trub"		5,000			
	W		1*5		5,000			
	W		Součet				2 208,18	CS ÚRS 2016 01
13	K	919551114	Zřízení propustku z trub plastových polyetylenových rýhovaných (např. typ Pecor Optima) se spojkami nebo s hrdlem DN 600 mm	m	26,000	84,93		
	W		6+8+6+6		26,000			
	W		Součet				26,000	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
14	M	562411130	Stavební části z polyetylénu a polypropylénu (PE,PP) trubky a spojky Pecor Optima spirálovitě rýhovaný HDPE délka 6, 7 nebo 8 m, kruhová tuhost 8 kPa, SN8 hrdlo, hladký konec, těsnící kroužek d = 600 mm	m	26,390	917,70	24 218,10	CS ÚRS 2016 01	
P			Poznámka k položce: trubky s hladkou vnitřní a spirálovitě rýhovanou vnější stěnou "trubky s hladkou vnitřní a spirálovitě rýhovanou vnější stěnou"						
	VV				26,390				
	VV				26,390				
	VV								
15	K	938902111	Profilace a čištní příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezapevněných nebo zpevněných objemu nánosu do 0,15 m <sup>3</sup> /m	m	15,000	24,72	370,80	CS ÚRS 2016 01	
	VV				15,000				
	VV				15,000				
16	K	938902422	Čištní propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m strojně tlakovou vodou tloušťky nánosu přes 25 do 50% průměru propustku přes 500 do 1000 mm	m	49,000	27,93	1 368,57	CS ÚRS 2016 01	
	VV				49,000				
	VV				49,000				
17	K	962021112	Bourání mostních konstrukcí zdíva a pilířů z kamene nebo cihel	m <sup>3</sup>	32,835	752,40	24 705,05	CS ÚRS 2016 01	
	VV				32,835				
	VV				32,835				
18	K	966008112	Bourání stávajících čel propustků "bourání stávajících čel propustků" 1,5*0,4*0,8*2 2,5*1,5*0,5*17	m	30,400	712,50	21 660,00	CS ÚRS 2016 01	
	VV				30,400				
	VV				30,400				
19	K	966008113	Bourání trubního propustku s odklizením a uložení vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z trub DN přes 500 do 800 mm (6+6)*4/5"u skládek" (4+5+6+5+6)*4/5" sjezdy	m	12,000	1 316,70	15 800,40	CS ÚRS 2016 01	
	VV				12,000				
	VV				12,000				
	VV				12,000				
D	997	Přesun sutě					31 104,01		
20	K	997221551	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	133,821	22,86	3 059,15	CS ÚRS 2016 01	
	VV				133,821				
	VV				133,821				
	VV				133,821				

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		Součet		133,821			
21	K	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	2 542,599	5,63	14 314,83	CS ÚRS 2016 01
22	K	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) betonového	t	133,821	102,60	13 730,03	CS ÚRS 2016 01
D 998 Přesun hmot						76,32	
23	K	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	158,998	0,48	76,32	CS ÚRS 2016 01

# KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba: Rekonstrukce a oprava LC Javornický hřeben část I.  
Objekt:

**S002\_1 - Investice - méněpráce**

KSO: CC-CZ: 25.9.2017  
Místo: Datum:  
Zadavatel: IČ: DIČ:  
Uchazeč: IČ: DIČ:  
Projektant: IČ: DIČ:  
Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>	<b>-301 825,68</b>	
DPH základní snížená	Základ daně -301 825,68 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%
<b>Cena s DPH</b>	<b>-365 209,07</b>	Výše daně -63 383,39 0,00
V CZK		

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce a oprava LC Javornický hřeben část I.

Objekt: S002\_1 - Investice - méněpráce

Datum: 25.9.2017

Místo:

Projektant:

Zadavatel:

Uchazeč:

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis

-301 825,68

## Náklady soupisu celkem

-301 825,68

HSV - Práce a dodávky HSV

-301 476,00

5 - Komunikace pozemní

-349,68

998 - Přesun hmot

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce a oprava LC Javornický hřeben část I.

Objekt: S002\_1 - Investice - méněpráce


Datum: 25.9.2017

Místo: Projektant:

Zadavatel:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>-301 825,68</b>								
<b>Náklady soupisu celkem</b>								
D	HSV		Práce a dodávky HSV				<b>-301 825,68</b>	
D	5		Komunikace pozemní					
1	K	569831111	Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění štěrku tl. 100 mm	m2	-3 880,000	77,70	-301 476,00	CS ÚRS 2016 01
W			-7760*0,5		-3 880,000			
W			Součet				<b>-301 476,00</b>	
D	998		Přesun hmot					
2	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kaméniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	-728,509	0,48	-349,68	CS ÚRS 2016 01



# KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:  
Rekonstrukce a oprava LC Javornický hřeben část I.  
Objekt:

## S002\_2 - Investice - vícepráce

KSO:  
Místo: CC-CZ: 25.9.2017  
Zadavatel: Datum:  
IČ: DIČ:  
Uchazeč: IČ: DIČ:  
Projektant: IČ: DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>	<b>489 340,35</b>	
DPH základní snížená	Základ daně 489 340,35 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%
<b>Cena s DPH</b>	<b>592 101,82</b>	Výše daně 102 761,47 0,00
v CZK		

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce a oprava LC Javornický hřeben část I.

Objekt: S002\_2 - Investice - vícepráce

Datum: 25.9.2017

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis

**489 340,35**

**Náklady soupisu celkem**

**489 340,35**

HSV - Práce a dodávky HSV

8 306,11

1 - Zemní práce

2 002,00

2 - Zakládání

4 224,93

3 - Svislé a kompletní konstrukce

2 138,11

4 - Vodovodné konstrukce

428 727,86

5 - Komunikace pozemní

43 529,40

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

411,94

998 - Přesun hmot

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce a oprava LC Javornický hřeben část I.

Objekt: S002\_2 - Investice - vícepráce

Místo:

Datum: 25.9.2017

Projektant:

Zadavatel:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

489 340,35

### D HSV Práce a dodávky HSV

489 340,35

#### D 1 Zemní práce

8 306,11

1	K	113154334	Frézování živčního podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1.000 do 10 000 m <sup>2</sup> bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 100 mm	m <sup>2</sup>	150,000	24,85	3 727,50	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	---	----------------	---------	-------	----------	----------------

W "vzhledem k nerovnomernosti vozovky nutno uvažovat frézování v tl. 100mm, aby v každém bodě komunikace bylo odfrézováno min. 60 mm a došlo k reprofilaci"

W 150

150,000

W Součet

150,000

2	K	132101101	Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 1 a 2 do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	5,500	140,76	774,18	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	--	----------------	-------	--------	--------	----------------

W "Pro šterkové drény" (6+6+10)\*0,5\*0,5

W Součet

5,500

W Součet

5,500

3	K	171101102	Uložení sypaniny do násypů s rozproštěním sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard (dále jen PS) na 96 % PS	m <sup>3</sup>	5,000	140,76	703,80	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	--	----------------	-------	--------	--------	----------------

W "pro násypové těleso skládek a rozšíření v obloucích bude použit materiál z

W odkopávek" 1\*0,5

5,000

W Součet

5,000

4	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m <sup>3</sup>	2,500	680,11	1 700,28	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	--	----------------	-------	--------	----------	----------------

W 1\*10\*0,5\*0,5" šterkový dren"

W Součet

2,500

5	M	583441550	šterková frakce 0-22	t	4,750	271,42	1 289,25	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	----------------------	---	-------	--------	----------	----------------

W Součet

4,750

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Nová soustava
	WV		Součet		4,750			
6	K	181151331	Plošná úprava terénu v zemědě. tř. 1 až 4 s urovňnutím povrchu bez doplnění omíčky souvislé plochy přes 500 m <sup>2</sup> při nerovnostech terénu přes +/-150 do +/-200 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m <sup>2</sup>	10,000	6,63	66,30	CS ÚRS 2016 01
	WV		Rozproštění přebytečné zeminy nevhodného do násypu v okolí cesty		10,000			
	WV		10		10,000			
	WV		Součet		10,000	4,48	44,80	CS ÚRS 2016 01
7	K	181202305	Úprava pláně na stavbách dálnic na násypch se zhutněním	m <sup>2</sup>	10,000			
	WV		"urovnání frézinkové vrstvy"10		10,000			
	WV		Součet		10,000			
							2 002,00	
D	2		Zakládání					
8	K	212752213	Trativody z drenážních trubek se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich obsahem v průměrném celkovém množství do 0,15 m <sup>3</sup> /m v otevřeném výkopu z trubek plastových flexibilních D přes 100 do 160 mm	m	10,000	200,20	2 002,00	CS ÚRS 2016 01
	WV		1*10		10,000			
	WV		Součet		10,000			
							4 224,93	
D	3		Svislé a kompletní konstrukce					
9	K	334213335	Zdivo pilířů, opěr a křídel nadzákladové z lomového kamene na maltu cementovou jednostranně licované, z kamene lomácky upraveného tl. od 250 do 450 mm obkládní se zatřením spár	m <sup>3</sup>	0,920	4 592,31	4 224,93	CS ÚRS 2016 01
	WV		"čela hospodářských sjezdů"0,23*4		0,920			
	WV		Součet		0,920			
							2 138,11	
D	4		Vodorovné konstrukce					
10	K	463211131	Rovnanina z lomového kamene neopracovaného tříděného pro všechny tl. rovnaniny, bez vypracování líce s vyklínováním spár a dutin úlomky kamene	m <sup>3</sup>	2,880	742,40	2 138,11	CS ÚRS 2016 01
	WV		0,6*0,6*2*4 "čela drenů"		2,880			
	WV		Součet		2,880			
							428 727,86	
D	5		Komunikace pozemní					
11	K	564871112	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění tl. 260 mm	m <sup>2</sup>	10,000	150,69	1 506,90	CS ÚRS 2016 01
	WV		"rozšíření v oblouku"10		10,000			
	WV		Součet		10,000			
12	K	565145111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozproštěním a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm	m <sup>2</sup>	921,265	181,54	167 246,45	CS ÚRS 2016 01
	WV		50*3		150,000			
	WV		132,57*0,3+168,16*0,2+166,5*0,2+38,53*1,2+50,28*2+21,42*0,8+37,27*0,45+37,71*2		362,827			
	WV		4084,38*0,1		408,438			
	WV		Součet		921,265			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K	569903311	Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy se zhutněním	m3	10,000	86,50	865,00	CS ÚRS 2016 01
	W		10		10,000			
	W		Součet		10,000			
14	K	569931132	Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutněním asfaltovým recyklátem tl. 100 mm	m2	3 880,000	36,78	142 706,40	CS ÚRS 2016 01
	W		7760*0,5		3 880,000			
	W		Součet		3 880,000			
15	K	573231109	Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,60 kg/m2	m2	12 585,757	7,68	96 658,61	CS ÚRS 2017 01
16	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm	m2	150,000	131,63	19 744,50	CS ÚRS 2017 01
	W		50*3		150,000			
	W		Součet		150,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				43 529,40	
17	K	919551112	Zřízení propustky z trub plastových polyetylenových rýhovaných [Pecor Optima] se spojkami nebo s hrdlem DN 400 mm	m	36,000	457,15	16 457,40	CS ÚRS 2017 01
	W		2*6+3*8		36,000			
	W		Součet		36,000			
18	M	562411110	trouba HDPE flexibilní 8 kPa d = 400 mm	m	36,000	752,00	27 072,00	CS ÚRS 2017 01
	P		Poznámka k položce:					
	W		trouby s hladkou vnitřní a spirálovitě rýhovanou vnější stěnou		36,000			
	W		"trouby s hladkou vnitřní a spirálovitě rýhovanou vnější stěnou" 36		36,000			
	W		Součet					
D	998		Přesun hmot				411,94	
19	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živitickým dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	858,202	0,48	411,94	CS ÚRS 2017 01