


STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA



MMOPP00NBTSX

MMOPP00NBTSX

DODATEK Č. 4 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dne 05.08.2024, ve znění dodatku č. 1 ze dne 02.12.2024, dodatku č. 2 ze dne 17.03.2025,
dodatku č. 3 ze dne 22.10.2025, jejímž předmětem je zhotovení díla

- stavby s názvem

„Malé Hoštice – IS lokality Sportovní“

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel:	Statutární město Opava
Sídlo:	Horní náměstí 382/69, Město, 746 01 Opava
IČ:	00300535
DIČ:	CZ00300535
Datová schránka:	5eabx4t
Číslo účtu:	[REDACTED]
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava
Zastoupen:	[REDACTED] primátorem
Kontaktní osoba ve věcech smluvních:	[REDACTED] vedoucí odboru přípravy a realizace investic Magistrátu města Opavy
Kontaktní osoby ve věcech technických:	[REDACTED] vedoucí odboru přípravy a realizace investic Magistrátu města Opavy [REDACTED] referentka odboru přípravy a realizace investic Magistrátu města Opavy
dále jen „objednatel“	
Zhotovitel:	POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava
Sídlo:	Holasická 1632/57A, 747 05 Opava
IČ:	25606468
DIČ:	CZ25606468
Datová schránka:	TBYFQGV
E-mailová adresa:	[REDACTED]
Číslo účtu:	[REDACTED]
Bankovní spojení:	Československá obchodní banka, a.s., Česká spořitelna, a.s.
Zastoupen:	[REDACTED] vedoucím odštěpného závodu, na základě plné moci ze dne 08.09.2021
Kontaktní osoby ve věcech smluvních:	[REDACTED] vedoucí odštěpného závodu Opava
Kontaktní osoby ve věcech technických:	[REDACTED], technický manažer
dále jen „zhotovitel“	

Článek II. Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 05.08.2024 Smlouvu o dílo označenou jako Zakázka: „**Malé Hoštice – IS lokality Sportovní**“ (PID smlouvy: MMOPP00NBNG) (dále jen „**Smlouva**“), dne 02.12.2024 Dodatek č. 1 Smlouvy (PID dodatku: MMOPP00NBOX7), dne 17.03.2025 Dodatek č. 2 Smlouvy (PID dodatku: MMOPP00NBPP4), dne 22.10.2025 Dodatek č. 3 Smlouvy (PID dodatku: MMOPP00NQCVE). Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 4 Smlouvy (dále také jen „**dodatek**“) dohodly na dále uvedených změnách Smlouvy.

Článek III. Předmět dodatku

Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na úpravě předmětu díla takto:

- předmět díla se upravuje o rozsah provedení zpevněných povrchů komunikací,
- předmět díla se upravuje o změnu řešení podkladních vrstev komunikací;
- předmět díla se upravuje o rozsah dodávky a montáže dopravního značení – na základě stanovení místní úpravy provozu;
- předmět díla se upravuje o rozsah provedení terénních úprav;
- předmět díla se upravuje o změnu způsobu provedení částí výkopů pro vodovodní řád a splaškovou kanalizaci;
- předmět díla se upravuje o rozsah provedení dešťové kanalizace,
- předmět díla se upravuje o změnu řešení retenčních objektů;
- předmět díla se upravuje o rozsah provedení plynovodu,
- předmět díla se upravuje o změnu řešení propojení plynovodu na hlavní řád;
- předmět díla se rozšiřuje o provedení izolace potrubí stávajícího VTL plynovodu;
- předmět díla se понижuje o provedení sadových úprav – výsadba stromů a keřů;
- předmět díla se rozšiřuje o provedení náhradní výsadby kácených dřevin.

Výše uvedené změny v rozsahu díla jsou podrobně specifikovány v položkovém rozpočtu, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Článek IV. Cena díla

Smluvní strany se vzhledem ke změně v rozsahu předmětu díla dle tohoto dodatku dohodly na změně ceny díla takto:

- původní cena díla dle Smlouvy	28.791.782,00 Kč
- změna ceny díla dle dodatku č. 1	0,00 Kč
- změna ceny díla dle dodatku č. 2	+ 1.106.129,11 Kč
- změna ceny díla dle dodatku č. 3	0,00 Kč
- změna ceny díla dle tohoto dodatku	+ 1.441.878,23 Kč
- nová celková cena díla	31.339.789,34 Kč
- DPH 21 %	6.581.355,76 Kč
- nová cena díla celkem s DPH	37.921.145,10 Kč

(slovy: třicet sedm miliónů devět set dvacet jedna tisíc jedno sto čtyřicet pět a 10/100 korun českých)

Výše uvedené změny v rozsahu díla a jejich vliv na celkovou sjednanou cenu díla vč. čerpání rozpočtové rezervy je specifikován v položkovém rozpočtu, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Článek IV. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn.

Tento dodatek je sepsán v jednom elektronicky podepsaném vyhotovení.

Tento dodatek byl schválen Radou statutárního města Opavy dne 09.06.2026, č. usnesení 5190/115/RM/26, bod 1.

Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek – ať už je povinně uveřejňovanou smlouvou dle zákona o registru smluv, či nikoli – může být natrvalo uveřejněn v registru smluv, a to v celém rozsahu včetně příslušných metadat, přičemž o fyzické osobě uzavírající tuto smlouvu mimo rámec podnikatelské činnosti nebudou uveřejněny jiné údaje než základní osobní údaje dle § 8b zákona o svobodném přístupu k informacím (tj. jméno a příjmení, rok narození, obec trvalého pobytu), s výjimkou fyzické osoby uzavírající tento dodatek v rámci podnikatelské činnosti, o níž budou uveřejněny tyto identifikační údaje: jméno a příjmení (příp. dodatek či obchodní firma), sídlo, identifikační číslo a identifikátor datové schránky. Nebudou uveřejněny údaje o fyzických osobách, které nejsou smluvními stranami, ani kontaktní či doplňující údaje (číslo účtu, telefonní číslo, e-mailová adresa apod.).

Přílohy: - příloha č. 1 položkový rozpočet

V Opavě dne _____



Digitálně podepsal

Datum: 2026.06.10
17:26:46 +02'00'

Za objednatele

primátor

V Opavě dne _____



Digitálně podepsal

Datum: 2026.06.10
11:45:00 +02'00'

Za zhotovitele

vedoucí odštěpného závodu



REKAPITULACE STAVBY - DODATEK č. 4

Kód: 6024046
Stavba: Malé Hoštice – IS lokality Sportovní

KSO:
Místo: MČ Malé Hoštice

Zadavatel:
Statutární město Opava

Zhotovitel:
POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava

Projektant:
PROJEKCE GUŇKA s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 18.05.2026

IČ: 00300535
DIČ: CZ00300535

IČ: 25606468
DIČ: CZ25606468

IČ: 01508504
DIČ: CZ01508504

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			1 441 878,23
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 1 441 878,23	Výše daně 302 794,43
	12,00%	0,00	0,00
	Cena s DPH v CZK		1 744 672,66

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Digitálně podepsal

Datum: 2026.05.22

07:49:36 +02'00'

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 6024046
 Stavba: Malé Hoštice – IS lokality Sportovní
 Místo: MC Malé Hoštice
 Zadavatel: Statutární město Opava
 Zhotovitel: POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava

Datum: 18.05.2026
 Projektant: PROJEKCE GUŇKA s.r.o.
 Zpracovatel:



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 441 878,23	1 744 672,66
ZL3	Změnový list č. 3	1 441 878,23	1 744 672,66
ZL3-01-MNP	<u>Lokalita č. 1 - méněpráce</u>	-567 412,03	-686 568,56
ZL3-01-VCP1	<u>Lokalita č. 1 - vícepráce</u>	486 789,80	589 027,76
ZL3-01-VCP2	<u>Lokalita č. 1 - Navýšení pozemku parc. č. 592/58 - vícepráce</u>	318 856,54	385 816,41
ZL3-02-MNP	<u>Lokalita č. 2 - méněpráce</u>	-1 160 732,25	-1 404 486,02
ZL3-02-VCP	<u>Lokalita č. 2 - vícepráce</u>	1 032 002,01	1 248 722,43
ZL3-01/02-VCP1	<u>Lokalita č. 1 a 2 - vícepráce</u>	515 710,61	624 009,84
ZL3-01/02-VCP2	<u>Lokalita č. 1 a 2 - Dopravní značení - vícepráce</u>	64 850,37	78 468,95
	<u>SO 301 ZTI - zastiťování</u>		
ZL3-SO301-01-MNP	Záměna částí výkopů bezvýkopovou technologií - vodovodní řad - méněpráce	-93 027,94	-112 563,81
ZL3-SO301-01-VCP	Záměna částí výkopů bezvýkopovou technologií - vodovodní řad - vícepráce	158 000,00	191 180,00
ZL3-SO301-02-MNP	Záměna částí výkopů bezvýkopovou technologií a narovnání délek - splašková kanalizace - méněpráce	-331 498,78	-401 113,52
ZL3-SO301-02-VCP1	Záměna částí výkopů bezvýkopovou technologií a narovnání délek - splašková kanalizace - vícepráce	258 341,18	312 592,83
ZL3-SO301-02-VCP2	Čerpací stanice výtlačku - povozní řád - vícepráce	10 000,00	12 100,00
ZL3-SO301-03-MNP	Narovnání délek dle geodetického zaměření - dešťová kanalizace - méněpráce	-13 758,71	-16 648,04
ZL3-SO301-03-VCP	Narovnání délek dle geodetického zaměření - dešťová kanalizace - vícepráce	138 558,16	167 655,37
ZL3-SO301-04-MNP	Retenční objekt dešťových vod 1 - méněpráce	-56 927,54	-68 882,32
ZL3-SO301-04-VCP	Retenční objekt dešťových vod 1 - vícepráce	51 200,00	61 952,00
ZL3-SO301-05-MNP	Retenční objekt dešťových vod 2 - méněpráce	-38 884,51	-47 050,26
ZL3-SO301-05-VCP	Retenční objekt dešťových vod 2 - vícepráce	68 250,00	82 582,50
ZL3-SO401	<u>SO 401 Veřejné osvětlení - vícepráce</u>	6 650,00	8 046,50
	<u>SO 401 Veřejné osvětlení - méněpráce</u>	-2 650,00	-3 206,50
	<u>SO 501 Prodloužení NTL plynovodu + NTL přípojky</u>		
ZL3-SO501-MNP	Narovnání délek dle geodetického zaměření - plynovod - méněpráce	-39 019,16	-47 213,18
ZL3-SO501-VCP1	Narovnání délek dle geodetického zaměření - plynovod - vícepráce	18 636,21	22 549,81
ZL3-SO501-VCP2	SO 501 Plynovod - vícepráce	575 553,76	696 420,05
ZL3-SO801-MNP	<u>SO 801 Sadové úpravy - méněpráce</u>	-411 609,99	-498 048,09
ZL3-SO801-VCP	<u>SO 801 Sadové úpravy - vícepráce</u>	60 200,00	72 842,00
ZL3-SO801-VCP2	<u>SO 801 Sadové úpravy - terénní úpravy okolo obrubníků - vícepráce</u>	354 115,50	428 479,76
ZL3-OST-VCP	Doplnění 2ks elektroměrových skříní - vícepráce	39 675,00	48 006,75

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
	VÍCEPRÁCE CELKEM	4 157 399,14 Kč	5 030 452,96 Kč
	MÉNĚPRÁCE CELKEM	-2 715 520,91 Kč	-3 285 780,30 Kč
	PŮVODNÍ CENA DLE SoD	28 791 782,00 Kč	34 838 056,22 Kč
	ZMĚNA CENY DÍLA DLE DODATKU č. 1 SoD	0,00 Kč	0,00 Kč
	ZMĚNA CENY DÍLA DLE DODATKU č. 2 SoD	1 106 129,11 Kč	1 338 416,22 Kč
	ZMĚNA CENY DÍLA DLE DODATKU č. 3 SoD	0,00 Kč	0,00 Kč
	ZMĚNA CENY DÍLA DLE TOHOTO DODATKU	1 441 878,23 Kč	1 744 672,66 Kč
	CENA ZA DÍLO CELKEM	<u>31 339 789,34 Kč</u>	<u>37 921 145,10 Kč</u>

 Digitálně podepsal
 Datum: 2026.05.22
 07:49:00 +02'00'

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
Malé Hoštice – IS lokality Sportovní
Objekt:
ZL3 - Změnový list č. 3
Soupis:
ZL3-01-MNP - Lokalita č.1 - méněpráce

KSO:
Místo: MČ Malé Hoštice

Zadavatel:
Statutární město Opava

Zhotovitel:
POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava

Projektant:
PROJEKCE GUŇKA s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 18.05.2026
IČ: 00300535
DIČ: CZ00300535
IČ: 25606468
DIČ: CZ25606468
IČ: 01508504
DIČ: CZ01508504
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		-567 412,03	
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-567 412,03	21,00%	-119 156,53
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	-686 568,56

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Malé Hoštice – IS lokality Sportovní

Objekt:

ZL3 - Změnový list č. 3

Soupis:

ZL3-01-MNP - Lokalita č.1 - méněpráce

Místo:

MČ Malé Hoštice

Datum:

18.05.2026

Zadavatel:

Statutární město Opava

Projektant:

PROJEKCE GUŇKA
s.r.o.

Zhotovitel:

POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-567 412,03

HSV - Práce a dodávky HSV

-567 412,03

5 - Komunikace pozemní

-567 412,03

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Malé Hoštice – IS lokality Sportovní

Objekt:

ZL3 - Změnový list č. 3

Soupis:

ZL3-01-MNP - Lokalita č.1 - méněpráce

Místo:

MČ Malé Hoštice

Zadavatel:

Statutární město Opava

Zhotovitel:

POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava

Datum:

18.05.2026

Projektant:

PROJEKCE GUŇKA
s.r.o.

Zpracovatel:

[REDACTED]



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-567 412,03
D		HSV	Práce a dodávky HSV				-567 412,03
D		5	Komunikace pozemní				-567 412,03
26	K	567122112	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 130 mm	m2	-1 229,151	373,80	-459 456,64
27	K	573111112	Postřík živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	-100,000	39,90	-3 990,00
28	K	573231107	Postřík živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,40 kg/m2	m2	-100,000	16,28	-1 628,00
29	K	577134131	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	-100,000	241,50	-24 150,00
30	K	577165132	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 70 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	-100,000	315,00	-31 500,00
34	K	596412210	Kladení dlažby z vegetačních tvárců pozemních komunikací tl 80 mm pl do 50 m2	m2	-42,222	281,40	-11 881,27
35	M	59245035	dlažba plošná vegetační betonová 200x200mm tl 80mm přírodní	m2	-43,488	378,68	-16 468,04
36	K	596811311	Kladení velkoformátové betonové dlažby tl do 100 mm velikosti do 0,5 m2 pl do 300 m2	m2	-23,881	377,16	-9 006,96
37	M	59246104	dlažba velkoformátová betonová 600x300mm tl 80mm přírodní	m2	-24,597	379,36	-9 331,12

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
Malé Hoštice – IS lokality Sportovní
Objekt:
ZL3 - Změnový list č. 3
Soupis:
ZL3-01-VCP1 - Lokalita č.1 - vícepráce

KSO:
Místo: MČ Malé Hoštice

Zadavatel:
Statutární město Opava

Zhotovitel:
POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava

Projektant:
PROJEKCE GUŇKA s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 18.05.2026
IČ: 00300535
DIČ: CZ00300535
IČ: 25606468
DIČ: CZ25606468
IČ: 01508504
DIČ: CZ01508504
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		486 799,80	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	486 799,80	21,00%	102 227,96
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	589 027,76

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Malé Hoštice – IS lokality Sportovní

Objekt: ZL3 - Změnový list č. 3

Soupis: ZL3-01-VCP1 - Lokalita č.1 - vícepráce

Místo: MČ Malé Hoštice

Zadavatel: Statutární město Opava

Zhotovitel: POHL cz, a.s., odstěpný závod Opava

Datum: 18.05.2026

Projektant: PROJEKCE GUŇKA
s.r.o.

Zpracovatel: [REDACTED]

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

486 799,80

HSV - Práce a dodávky HSV

486 799,80

1 - Zemní práce

193 032,71

5 - Komunikace pozemní

293 767,09

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Malé Hoštice – IS lokality Sportovní

Objekt:

ZL3 - Změnový list č. 3

Soupis:

ZL3-01-VCP1 - Lokalita č.1 - vícepráce

Místo:

MČ Malé Hoštice

Datum:

18.05.2026

Zadavatel:

Statutární město Opava

Projektant:

PROJEKCE GUŇKA
s.r.o.

Zhotovitel:

POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava

Zpracovatel:

[REDACTED]



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							486 799,80
D		HSV	Práce a dodávky HSV				486 799,80
D		1	Zemní práce				193 032,71
1-N	K	122251102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	25,720	221,00	5 684,12
2-N	K	162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	25,720	101,00	2 597,72
3-N	K	171151103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně	m3	204,710	142,00	29 068,82
18	M	58344197	Štěrkodráť frakce 0/63	t	474,930	327,80	155 682,05
D		5	Komunikace pozemní				293 767,09
4-N	K	5648411R1	Podklad ze štěrkokdrť tl 100-200 mm	m2	1 229,151	239,00	293 767,09

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Malé Hoštice – IS lokality Sportovní

Objekt:

ZL3 - Změnový list č. 3

Soupis:

ZL3-01-VCP2 - Navýšení pozemku parc. č. 592/58 - vícepráce

KSO:

Místo: MČ Malé Hoštice

CC-CZ:

Datum: 18.05.2026

Zadavatel:

Statutární město Opava

IČ:

00300535

DIČ:

CZ00300535

Zhotovitel:

POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava

IČ:

25606468

DIČ:

CZ25606468

Projektant:

PROJEKCE GUŇKA s.r.o.


IČ:

01508504

DIČ:

CZ01508504

Zpracovatel:



IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

318 856,54

DPH základní
snížená

Základ daně
318 856,54
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
66 959,87
0,00

Cena s DPH

v CZK

385 816,41

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Malé Hoštice – IS lokality Sportovní

Objekt: ZL3 - Změnový list č. 3

Soupis: **ZL3-01-VCP2 - Navýšení pozemku parc. č. 592/58 - vícepráce**

Místo: MČ Malé Hoštice

Datum: 18.05.2026

Zadavatel: Statutární město Opava

Projektant: PROJEKCE GUŇKA
s.r.o.

Zhotovitel: POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava

Zpracovatel: [REDACTED]

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

318 856,54

HSV - Práce a dodávky HSV

318 856,54

1 - Zemní práce

318 856,54

1.1 - Podornice

211 708,46

1.2 - Ornice

107 148,08

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Malé Hoštice – IS lokality Sportovní
Objekt: ZL3 - Změnový list č. 3
Soupis:



ZL3-01-VCP2 - Navýšení pozemku parc. č. 592/58 - vícepráce

Místo: MČ Malé Hoštice
Zadavatel: Statutární město Opava
Zhotovitel: POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava

Datum: 18.05.2026
Projektant: PROJEKCE GUŇKA s.r.o.
Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							318 856,54
D		HSV	Práce a dodávky HSV				318 856,54
D		1	Zemní práce				318 856,54
D		1.1	Podornice				211 708,46
16	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 - podornice	m3	352,941	39,09	13 796,46
1-N	K	181151331	Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 150 do 200 mm v rovině a svahu do 1:5 - rozprostření podornice	m2	1 040,000	40,30	41 912,00
2-N	K	9982313R1	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 1000 m	t	600,000	260,00	156 000,00
D		1.2	Ornice				107 148,08
16	K	167151111.1	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 - ornice	m3	312,000	39,09	12 196,08
3-N	K	181351003	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	1 040,000	65,62	68 244,80
4-N	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	1 040,000	5,28	5 491,20
5-N	K	9982313R2	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 100 m	t	530,400	40,00	21 216,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Malé Hoštice – IS lokality Sportovní

Objekt:

ZL3 - Změnový list č. 3

Soupis:

ZL3-02-MNP - Lokalita č.2 - méněpráce

KSO:

Místo:

MČ Malé Hoštice

CC-CZ:

Datum:

18.05.2026

Zadavatel:

Statutární město Opava

IČ:

00300535

DIČ:

CZ00300535

Zhotovitel:

POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava

IČ:

25606468

DIČ:

CZ25606468

Projektant:

PROJEKCE GUŇKA s.r.o.

IČ:

01508504

DIČ:

CZ01508504

Zpracovatel:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-1 160 732,25

DPH základní
snížená

Základ daně
-1 160 732,25
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
-243 753,77
0,00

Cena s DPH

v CZK

-1 404 486,02

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Malé Hoštice – IS lokality Sportovní

Objekt: ZL3 - Změnový list č. 3

Soupis: **ZL3-02-MNP - Lokalita č.2 - méněpráce**

Místo: MČ Malé Hoštice

Zadavatel: Statutární město Opava

Zhotovitel: POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava

Datum: 18.05.2026

Projektant: PROJEKCE GUŇKA
s.r.o.

Zpracovatel: [REDACTED]

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-1 160 732,25

HSV - Práce a dodávky HSV

-1 160 732,25

4 - Vodorovné konstrukce

-11 914,05

5 - Komunikace pozemní

-1 105 683,26

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

-43 134,94

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Malé Hoštice – IS lokality Sportovní

Objekt: ZL3 - Změnový list č. 3

Soupis: ZL3-02-MNP - Lokalita č.2 - méněpráce

Místo: MČ Malé Hoštice

Datum: 18.05.2026

Zadavatel: Statutární město Opava

Projektant: PROJEKCE GUŇKA

Zhotovitel: POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava

S.r.o.

Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-1 160 732,25

D HSV Práce a dodávky HSV

-1 160 732,25

D 4 Vodorovné konstrukce

-11 914,05

23	K	451577777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z kameniva těženého tl přes 30 do 100 mm	m2	-77,374	153,98	-11 914,05
----	---	-----------	--	----	---------	--------	------------

D 5 Komunikace pozemní

-1 105 683,26

24	K	561121101R1	Zřízení podkladu nebo ochranné vrstvy vozovky z mechanicky zpevněné zeminy MZ tl 60 mm	m2	-70,340	22,77	-1 601,64
25	M	58331351	kamenivo těžené drobné frakce 0/4	t	-6,682	181,50	-1 212,78
28	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	-77,374	160,84	-12 444,83
29	K	567122112	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 130 mm	m2	-2 516,074	373,80	-940 508,46
30	K	573111112	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	-231,571	39,90	-9 239,68
31	K	573231107	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,40 kg/m2	m2	-231,571	16,28	-3 769,98
32	K	577134131	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	-231,571	241,50	-55 924,40
33	K	577165132	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 70 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	-231,571	315,00	-72 944,87
34	K	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	-12,480	335,33	-4 184,92
35	M	59245020	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm p/rodní	m2	-12,854	299,65	-3 851,70

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

-43 134,94

58	K	916111123R1	Osazení obruby z drobných kostek ve dvou řadách s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	-9,565	170,76	-1 633,32
59	M	58381007	kostka štipaná dlažební žula drobná 8/10	m2	-1,952	824,00	-1 608,45
67	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	-9,985	3 995,31	-39 893,17

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
Malé Hoštice – IS lokality Sportovní
Objekt:
ZL3 - Změnový list č. 3
Soupis:
ZL3-02-VCP - Lokalita č.2 - vícepráce

KSO:
Místo: MČ Malé Hoštice

Zadavatel:
Statutární město Opava

Zhotovitel:
POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava

Projektant:
PROJEKCE GUŇKA s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 18.05.2026
IČ: 00300535
DIČ: CZ00300535
IČ: 25606468
DIČ: CZ25606468
IČ: 01508504
DIČ: CZ01508504
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH

1 032 002,01

DPH základní
snížená

Základ daně
1 032 002,01
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
216 720,42
0,00

Cena s DPH

v CZK

1 248 722,43

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Malé Hoštice – IS lokality Sportovní

Objekt:

ZL3 - Změnový list č. 3

Soupis:

ZL3-02-VCP - Lokalita č.2 - vícepráce

Místo:

MČ Malé Hoštice

Datum:

18.05.2026

Zadavatel:

Statutární město Opava

Projektant:

PROJEKCE GUŇKA

Zhotovitel:

POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava

Zpracovatel:

s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 032 002,01

HSV - Práce a dodávky HSV

1 032 002,01

1 - Zemní práce

430 660,32

5 - Komunikace pozemní

601 341,69

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Malé Hoštice – IS lokality Sportovní

Objekt:

ZL3 - Změnový list č. 3

Soupis:

ZL3-02-VCP - Lokalita č.2 - vícepráce

Místo:

MČ Malé Hoštice

Zadavatel:

Statutární město Opava

Zhotovitel:

POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava

Datum:

18.05.2026

Projektant:

PROJEKCE GUŇKA
s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							1 032 002,01
D		HSV	Práce a dodávky HSV				1 032 002,01
D		1	Zemní práce				430 660,32
1-N	K	122251102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	308,520	221,00	68 182,92
2-N	K	162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	308,520	101,00	31 160,52
3-N	K	171151103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně	m3	367,110	142,00	52 129,62
18	M	58344197	šterkodrt' frakce 0/63	t	851,700	327,80	279 187,26
D		5	Komunikace pozemní				601 341,69
4-N	K	5648411R1	Podklad ze šterkodrtě tl 100-200 mm	m2	2 516,074	239,00	601 341,69



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Malé Hoštice – IS lokality Sportovní

Objekt:

ZL3 - Změnový list č. 3

Soupis:

ZL3-01/02-VCP1 - Lokalita č. 1 a 2 - vícepráce

KSO:

Místo:

MČ Malé Hoštice

Zadavatel:

Statutární město Opava


Zhotovitel:

POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava

Projektant:

PROJEKCE GUŇKA s.r.o.

Zpracovatel:



Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

18.05.2026

IČ:

00300535

DIČ:

CZ00300535

IČ:

25606468

DIČ:

CZ25606468

IČ:

01508504

DIČ:

CZ01508504

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

515 710,61

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	515 710,61	21,00%	108 299,23
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

624 009,84

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Malé Hoštice – IS lokality Sportovní

Objekt:

ZL3 - Změnový list č. 3

Soupis:

ZL3-01/02-VCP1 - Lokalita č. 1 a 2 - vícepráce

Místo:

MČ Malé Hoštice

Zadavatel:

Statutární město Opava

Zhotovitel:

POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava

Datum:

18.05.2026

Projektant:

PROJEKCE GUŇKA
s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

515 710,61

HSV - Práce a dodávky HSV

515 710,61

1 - Zemní práce

61 977,57

5 - Komunikace pozemní

227 221,11

8 - Vedení trubní dálková a přípojná

130 110,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

75 231,00

997 - Doprava sutí a vybouraných hmot

21 170,93

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Malé Hoštice – IS lokality Sportovní

Objekt:

ZL3 - Změnový list č. 3

Soupis:

ZL3-01/02-VCP1 - Lokalita č. 1 a 2 - vícepráce

Místo:

MČ Malé Hoštice

Datum:

18.05.2026

Zadavatel:

Statutární město Opava

Projektant:

PROJEKCE GUŇKA
s.r.o.

Zhotovitel:

POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava

Zpracovatel:

POHL

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

515 710,61

D	HSV		Práce a dodávky HSV				515 710,61
D	1		Zemní práce				61 977,57
1	K	112101101	Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	19,000	141,67	2 691,73
2	K	112251101	Odstranění pařezů průměru přes 100 do 300 mm	kus	19,000	280,81	5 335,39
8	K	162201401	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene přes 100 do 300 mm	kus	19,000	23,80	452,20
9	K	162201411	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene přes 100 do 300 mm	kus	19,000	353,89	6 723,91
10	K	162201421	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 100 do 300 mm	kus	19,000	73,19	1 390,61
11	K	162301931	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene přes 100 do 300 mm ZKD 1 km	kus	171,000	1,21	206,91
12	K	162301951	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene přes 100 do 300 mm ZKD 1 km	kus	171,000	2,01	343,71
13	K	162301971	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D přes 100 do 300 mm ZKD 1 km	kus	171,000	2,88	492,48
1-N	K	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěši ručně	m2	19,400	85,00	1 649,00
2-N	K	113154513	Frézování živичného krytu tl 50 mm pruh š do 0,5 m pl do 500 m2	m2	227,200	186,00	42 259,20
22	K	181252305	Úprava pláně pro silnice a dálnice na násypech se zhutněním	m2	19,400	22,29	432,43
D	5		Komunikace pozemní				227 221,11
29	K	577134131	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11+ tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	227,200	241,50	54 868,80
31	K	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	19,400	335,33	6 505,40
3-N	M	59245020	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm přírodní	m2	1,998	299,65	598,70
31	K	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	76,100	335,33	25 518,61
4-N	M	59245030	dlažba skladebná betonová 200x200mm tl 80mm přírodní	m2	78,383	534,00	41 856,52
36	K	596811311	Kladení velkoformátové betonové dlažby tl do 100 mm velikosti do 0,5 m2 pl do 300 m2	m2	100,100	377,16	37 753,72
5-N	M	59246007	dlažba plošná betonová 400x400mm tl 50mm tryskaný povrch	m2	103,103	583,10	60 119,36
D	8		Vedení trubní dálková a přípojná				130 110,00
6-N	K	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže	kus	18,000	2 480,00	44 640,00
7-N	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	37,000	2 310,00	85 470,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				75 231,00
57	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	204,810	259,31	53 109,28
8-N	M	59217011	obrubník zahradní betonový 500x50x200mm	m	5,100	113,00	576,30
58	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	87,357	116,85	10 207,67
59	M	59217023	obrubník betonový chodníkový 1000x150x250mm	m	81,238	136,29	11 071,93
9-N	K	938909311	Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živичného	m2	227,200	1,17	265,82

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	D	997	Doprava suti a vybouraných hmot				21 170,93
10-N	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	35,619	52,40	1 866,44
11-N	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	178,095	11,00	1 959,05
12-N	K	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	9,491	352,00	3 340,83
13-N	K	997221875	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	26,128	536,00	14 004,61

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Malé Hoštice – IS lokality Sportovní

Objekt:

ZL3 - Změnový list č. 3

Scupis:

ZL3-01/02-VCP2 - Dopravní značení (lokalita č. 1 a 2) - vícepráce

KSO:

Místo: MČ Malé Hoštice

Zadavatel:

Statutární město Opava

Zhotovitel:

POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava

Projektant:

PROJEKCE GUŇKA s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 18.05.2026

IČ:

00300535

DIČ:

CZ00300535

IČ:

25606468

DIČ:

CZ25606468

IČ:

01508504

DIČ:

CZ01508504

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

64 850,37

DPH základní
snížená

Základ daně
64 850,37
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
13 618,58
0,00

Cena s DPH

v CZK

78 468,95

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Malé Hoštice – IS lokality Sportovní

Objekt: ZL3 - Změnový list č. 3

Soupis: ZL3-01/02-VCP2 - Dopravní značení (lokalita č. 1 a 2) - vícepráce

Místo: MČ Malé Hoštice

Zadavatel: Statutární město Opava

Zhotovitel: POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava

Datum: 18.05.2026

Projektant: PROJEKCE GUŇKA
s.r.o.

Zpracovatel: [REDACTED]

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

64 850,37

HSV - Práce a dodávky HSV

64 850,37

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

64 850,37

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Malé Hoštice – IS lokality Sportovní
 Objekt: ZL3 - Změnový list č. 3
 Soupis: ZL3-01/02-VCP2 - Dopravní značení (lokalita č. 1 a 2) - vícepráce



Místo: MČ Malé Hoštice
 Zadavatel: Statutární město Opava
 Zhotovitel: POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava

Datum: 18.05.2026
 Projektant: PROJEKCE GUŇKA s.r.o.
 Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							64 850,37
D	HSV		Práce a dodávky HSV				64 850,37
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				64 850,37
1-N	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	18,000	251,84	4 533,12
2-N	M	40445612	značky upravující přednost P2, P3, P8 750mm	kus	3,000	1 437,50	4 312,50
51	M	40445621	informativní značky provozní IP1-IP3, IP4b-IP7, IP10a, b 500x500mm	kus	4,000	657,00	2 628,00
52	M	40445625	informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm	kus	4,000	805,00	3 220,00
3-N	M	40445600	výstražné dopravní značky A1-A30, A33, A34 700mm	kus	3,000	2 262,50	6 787,50
4-N	M	40445650	dodatkové tabulky E7, E12, E13 500x300mm	kus	1,000	1 058,75	1 058,75
53	M	40445649	dodatkové tabulky E3-E5, E8, E14-E16 500x150mm	kus	1,000	356,00	356,00
5-N	M	40445620	zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 700mm	kus	2,000	2 145,00	4 290,00
50	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou D 60 mm	kus	15,000	980,80	14 712,00
6-N	M	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	15,000	693,00	10 395,00
7-N	M	40445225.1	vlčko sloupku	kus	26,000	31,25	812,50
8-N	K	915-VDZ1	V10a, b podélná čára 0,125m barva bílá (parkoviště)	bm	130,000	47,50	6 175,00
9-N	K	915-VDZ2	V12a šířka 0,125m, barva žlutá (klikatá čára)	bm	22,000	60,00	1 320,00
10-N	K	915-VDZ3	Symbol invalida bílá barva	ks	4,000	1 062,50	4 250,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Malé Hoštice – IS lokality Sportovní

Objekt:

ZL3 - Změnový list č. 3

Soupis:

**ZL3-SO301-01-MNP - Záměna části výkopů bezvýkopovou technologií -
vodovodní řád - méněpráce**

KSO:

Místo: MČ Malé Hoštice

CC-CZ:

Datum: 18.05.2026

Zadavatel:

Statutární město Opava

IČ:

00300535

DIČ:

CZ00300535

Zhotovitel:

POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava

IČ:

25606468

DIČ:

CZ25606468

Projektant:

PROJEKCE GUŇKA s.r.o.

IČ:

01508504

DIČ:

CZ01508504

Zpracovatel:



IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-93 027,94

DPH základní

Základ daně

Sazba daně

Výše daně

snížená

-93 027,94

21,00%

-19 535,87

0,00

12,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

-112 563,81

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Malé Hoštice – IS lokality Sportovní
Objekt: ZL3 - Změnový list č. 3
Soupis: **ZL3-SO301-01-MNP - Záměna části výkopů bezvýkopovou technologií -
vodovodní řad - méněpráce**

Misto: MČ Malé Hoštice
Zadavatel: Statutární město Opava
Zhotovitel: POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava

Datum: 18.05.2026
Projektant: PROJEKCE GUŇKA
s.r.o.
Zpracovatel: [REDACTED]

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	-93 027,94
1 - Zemní práce	-62 845,94
8 - Trubní vedení	-30 182,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Malé Hoštice – IS lokality Sportovní

Objekt: ZL3 - Změnový list č. 3

Soupis: ZL3-SO301-01-MNP - Záměna části výkopů bezvýkopovou technologií -
vodovodní řad - méněpráce

Místo: MČ Malé Hoštice
Zadavatel: Statutární město Opava
Zhotovitel: POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava

Datum: 18.05.2026
Projektant: PROJEKCE GUŇKA
s.r.o.
Zpracovatel: [REDACTED]



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-93 027,94
D 1 Zemní práce							-62 845,94
1	K	132201213	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 10000 m3,STROJNĚ	m3	-98,000	90,00	-8 820,00
2	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	-115,700	5,00	-578,50
3	K	162201102	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	-115,700	30,00	-3 471,00
4	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	-28,000	180,00	-5 040,00
5	K	167101102	Nakládání výkopku z hor. 1 + 4 v množství nad 100 m3	m3	-28,000	39,09	-1 094,52
6	K	171201201	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	-115,700	15,44	-1 786,41
7	K	174101101	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	-61,000	112,07	-6 836,27
<i>Poznámka k položce: včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu</i>							
8	K	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	-28,000	832,83	-23 319,24
9	K	199000005	Poplatek za skládku zeminy 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	l	-47,600	250,00	-11 900,00
D 8 Trubní vedení							-30 182,00
17	K	899731113	Vodič signalizační CYY 4 mm2	m	-100,000	28,98	-2 898,00
23	K	871251121R001	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 90 mm	m	-100,000	101,79	-10 179,00
24	M	28314147	Fólie výstražná pro vodu š. 220 mm bílá	m	-100,000	2,31	-231,00
26	M	286134606	Trubka vodovodní PE 100 RC, rozměr 90 x 8,2 mm, SDR 11	m	-100,000	168,74	-16 874,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Malé Hoštice – IS lokality Sportovní

Objekt:

ZL3 – Změnový list č. 3

Soupis:

**ZL3-SO301-01-VCP - Záměna částí výkopů bezvýkopovou technologií -
vodovodní řad - vícepráce**

KSO:

Místo: MČ Malé Hoštice

CC-CZ:

Datum: 18.05.2026

Zadavatel:

Statutární město Opava

IČ:

00300535

DIČ:

CZ00300535

Zhotovitel:

POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava

IČ:

25606468

DIČ:

CZ25606468

Projektant:

PROJEKCE GUŇKA s.r.o.


IČ:

01508504

DIČ:

CZ01508504

Zpracovatel:



IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

158 000,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	158 000,00	21,00%	33 180,00
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

191 180,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Malé Hoštice – IS lokality Sportovní

Objekt: ZL3 - Změnový list č. 3

Soupis: **ZL3-SO301-01-VCP - Záměna částí výkopů bezvýkopovou technologií -
vodovodní řad - vícepráce**

Místo: MČ Malé Hoštice

Datum: 18.05.2026

Zadavatel: Statutární město Opava

Projektant: PROJEKCE GUŇKA
s.r.o.

Zhotovitel: POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava

Zpracovatel: [REDACTED]

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

158 000,00

1 - Zemní práce

158 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Malé Hoštice – IS lokality Sportovní

Objekt:

ZL3 - Změnový list č. 3

Soupis:

**ZL3-SO301-01-VCP - Záměna části výkopů bezvýkopovou technologií -
vodovodní řad - vícepráce**

Místo:

MČ Malé Hoštice

Datum:

18.05.2026

Zadavatel:

Statutární město Opava

Projektant:

PROJEKCE GUŇKA
s.r.o.

Zhotovitel:

POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

158 000,00

D	1		Zemní práce				158 000,00
1-N	K	1417212R01	Bezvýkopová pokládka vodovodního potrubí včetně dodávky materiálu, trasovacího kabelu a veškerých pomocných zemních prací	m	100,000	1 580,00	158 000,00



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Malé Hoštice – IS lokality Sportovní

Objekt:

ZL3 - Změnový list č. 3

Soupis:

ZL3-SO301-02-MNP - Záměna částí výkopů bezvýkopovou technologií a narovnání délek- splašková kanalizace - méněpráce

KSO:

Místo: MČ Malé Hoštice

CC-CZ:

Datum: 18.05.2026

Zadavatel:

Statutární město Opava

IČ: 00300535

DIČ: CZ00300535

Zhotovitel:

POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava

IČ: 25606468

DIČ: CZ25606468

Projektant:

PROJEKCE GUŇKA s.r.o.

IČ: 01508504

DIČ: CZ01508504

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-331 498,78

DPH základní

Základ daně

-331 498,78

Sazba daně

21,00%

Výše daně

-69 614,74

snížená

0,00

12,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

-401 113,52

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Malé Hoštice – IS lokality Sportovní

Objekt:

ZL3 - Změnový list č. 3

Soupis:

ZL3-SO301-02-MNP - Záměna části výkopů bezvýkopovou technologií a narovnání délek- splašková kanalizace - méněpráce

Místo:

MČ Malé Hoštice

Datum:

18.05.2026

Zadavatel:

Statutární město Opava

Projektant:

PROJEKCE GUŇKA
s.r.o.

Zhotovitel:

POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-331 498,78

1 - Zemní práce

-158 225,84

8 - Trubní vedení

-170 583,54

99 - Staveništní přesun hmot

-2 689,40

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Malé Hoštice – IS lokality Sportovní
 Objekt: ZL3 - Změnový list č. 3
 Soupis:

ZL3-SO301-02-MNP - Záměna části výkopů bezvýkopovou technologií a narovnání délek- splašková kanalizace - méněpráce

Místo: MČ Malé Hoštice
 Zadavatel: Statutární město Opava
 Zhotovitel: POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava

Datum: 18.05.2026
 Projektant: PROJEKCE GUŇKA s.r.o.
 Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-331 498,78
D	1		Zemní práce				-158 225,84
1	K	132201213	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 10000 m3,STROJNĚ	m3	-163,314	90,00	-14 698,26
3	K	151101102	Pažení a rozepření stěn rýh - příložené - hl.do 4 m oboustranné pažení rýhy	m2	-381,066	90,00	-34 295,94
5	K	151101211	Odstranění pažení stěn - příložené - hl. do 4 m	m2	-381,066	40,00	-15 242,64
6	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	-212,308	5,00	-1 061,54
7	K	162201102	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	-212,308	30,00	-6 369,24
8	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	-67,461	180,00	-12 142,98
9	K	167101102	Nakládání výkopku z hor. 1 + 4 v množství nad 100 m3	m3	-67,461	39,09	-2 637,05
10	K	171201201	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	-212,308	15,44	-3 278,04
11	K	174101101	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	-133,332	112,07	-14 942,52
Poznámka k položce: včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu							
12	K	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním šterkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	-29,882	832,83	-24 886,63
13	K	199000005	Poplatek za skládku zeminy 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	t	-114,684	250,00	-28 671,00
D	8		Trubní vedení				-170 583,54
18	K	871373121	Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 300	m	-90,730	110,00	-9 980,30
19	K	892581111	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 300, vodou	m	-90,730	27,61	-2 505,06
20	K	892855116	Kontrola kanalizace TV kamerou nad 500 m	m	-90,730	32,14	-2 916,06
21	K	894412313	Šachta, DN 1000 stěna 120 mm, dno přímé V max. 60 hloubka dna 2,66 m, poklop litina bez odvětrání 40 l	kus	-3,000	22 270,12	-66 810,36
Poznámka k položce: dodávka + montáž							
22	M	0602011R	Trubka hrdlová ultra- rib 2 DN300 x 6000 materiál PP	kus	-15,122	5 830,06	-88 162,17
Poznámka k položce: V době osazení nových šachtových den na stávajícím řádě bude provedeno dočasné propojení stáv. řádu mimo šachty, pomocí trubního vedení DN300							
23	M	283141493	Fólie výstražná pro kanál. š. 220 mm šedá	m	-90,730	2,31	-209,59
D	99		Staveništní přesun hmot				-2 689,40
26	K	998276101	Přesun hmot, trubní vedení plastová, olevň. výkop	t	-53,788	50,00	-2 689,40
Poznámka k položce: na vzdálenosti 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty							

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Malé Hoštice – IS lokality Sportovní

Objekt:

ZL3 - Změnový list č. 3

Soupis:

ZL3-SO301-02-VCP1 - Záměna částí výkopů bezvýkopovou technologií a narovnání délek- splašková kanalizace - vícepráce

KSO:

Místo: MČ Malé Hoštice

CC-CZ:

Datum: 18.05.2026

Zadavatel:

Statutární město Opava

IČ:

00300535

DIČ:

CZ00300535

Zhotovitel:

POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava

IČ:

25606468

DIČ:

CZ25606468

Projektant:

PROJEKCE GUŇKA s.r.o.

IČ:

01508504

DIČ:

CZ01508504

Zpracovatel:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

258 341,18

DPH základní
snížená

Základ daně

258 341,18

0,00

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

54 251,65

0,00

Cena s DPH

v CZK

312 592,83

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Malé Hoštice – IS lokality Sportovní

Objekt:

ZL3 - Změnový list č. 3

Soupis:

**ZL3-SO301-02-VCP1 - Záměna části výkopů bezvýkopovou technologií a
narovnání délek- splašková kanalizace - vícepráce**

Místo:

MČ Malé Hoštice

Datum:

18.05.2026

Zadavatel:

Statutární město Opava

Projektant:

PROJEKCE GUŇKA
s.r.o.

Zhotovitel:

POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

258 341,18

1 - Zemní práce

245 741,18

8 - Trubní vedení

12 600,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Malé Hoštice – IS lokality Sportovní

Objekt: ZL3 - Změnový list č. 3

Soupis:

ZL3-SO301-02-VCP1 - Záměna části výkopů bezvýkopovou technologií a narovnání délek- splašková kanalizace - vícepráce



Místo: MČ Malé Hoštice
Zadavatel: Statutární město Opava
Zhotovitel: POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava

Datum: 18.05.2026
Projektant: PROJEKCE GUŇKA s.r.o.
Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem							258 341,18
-------------------------------	--	--	--	--	--	--	-------------------

D 1		Zemní práce					245 741,18
1-N	K	131251201	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	9,000	981,00	8 829,00
2-N	K	141721251	Řízený zemní protlak délky přes 50 do 100 m hl do 6 m se zatažením potrubí průměru vrtu do 90 mm v hornině třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4	m	109,110	1 600,00	174 576,00
3-N	M	28613605	potrubí kanalizační jednovrstvě PE100 RC SDR11 s ochranným pláštěm 90x8,2mm	m	114,566	459,00	52 585,79
4-N	M	BEZVYKOP01	Trasovací kabel Trace-Safe RT1802W	m	109,110	49,00	5 346,39
5-N	K	151811132	Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š přes 1,2 do 2,5 m	m2	12,000	236,00	2 832,00
6-N	K	151811232	Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š přes 1,2 do 2,5 m	m2	12,000	131,00	1 572,00

D 8		Trubní vedení					12 600,00
7-N	K	8925811R1	Tlaková zkouška těsnosti kanalizační šachty (DN 1000, DN 600)	kus	18,000	700,00	12 600,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Malé Hoštice – IS lokality Sportovní

Objekt:

ZL3 - Změnový list č. 3

Soupis:

ZL3-SO301-02-VCP2 - Čerpací stanice výtlačku - povozní řád - vícepráce

KSO:

Místo: MČ Malé Hoštice

CC-CZ:

Datum: 18.05.2026

Zadavatel:

Statutární město Opava

IČ:

00300535

DIČ:

CZ00300535

Zhotovitel:

POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava

IČ:

25606468

DIČ:

CZ25606468

Projektant:

PROJEKCE GUŇKA s.r.o.

IČ:

01508504

DIČ:

CZ01508504

Zpracovatel:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

10 000,00

DPH základní
snížená

Základ daně
10 000,00
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
2 100,00
0,00

Cena s DPH

v CZK

12 100,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Malé Hoštice – IS lokality Sportovní

Objekt: ZL3 - Změnový list č. 3

Soupis: ZL3-SO301-02-VCP2 - Čerpací stanice výtlačku - povozní řád - vícepráce

Místo: MČ Malé Hoštice

Datum: 18.05.2026

Zadavatel: Statutární město Opava

Projektant: PROJEKCE GUŇKA
s.r.o.

Zhotovitel: POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava

Zpracovatel: [REDACTED]

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

10 000,00

ON - Ostatní náklady

10 000,00

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Malé Hoštice – IS lokality Sportovní
Objekt: ZL3 - Změnový list č. 3
Soupis:

ZL3-SO301-02-VCP2 - Čerpací stanice výtlačku - povozní řád - vícepráce

Místo:	MČ Malé Hoštice	Datum:	18.05.2026
Zadavatel:	Statutární město Opava	Projektant:	PROJEKCE GUŇKA s.r.o.
Zhotovitel:	POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							10 000,00
D	ON		Ostatní náklady				10 000,00
1-N	K	005231040R	Provozní řád	Soubor	1,000	10 000,00	10 000,00
	P		<i>Poznámka k položce: Náklady zhotovitele na vypracování provozních řádů pro zkušební či trvalý provoz včetně nákladů na předání všech návodů k obsluze a údržbě pro technologická zařízení a včetně zaškolení obsluhy objednatele</i>				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Malé Hoštice – IS lokality Sportovní

Objekt:

ZL3 - Změnový list č. 3

Soupis:

**ZL3-SO301-03-MNP - Narovnění délek dle geodetického zaměření -
dešťová kanalizace - méněpráce**

KSO:

Místo: MČ Malé Hoštice

CC-CZ:

Datum: 18.05.2026

Zadavatel:

Statutární město Opava

IČ:

00300535

DIČ:

CZ00300535

Zhotovitel:

POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava

IČ:

25606468

DIČ:

CZ25606468

Projektant:

PROJEKCE GUŇKA s.r.o.


IČ:

01508504

DIČ:

CZ01508504

Zpracovatel:



IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-13 758,71

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-13 758,71	21,00%	-2 889,33
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-16 648,04

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Malé Hoštice – IS lokality Sportovní
Objekt: ZL3 - Změnový list č. 3
Soupis: **ZL3-SO301-03-MNP - Narovnání délek dle geodetického zaměření -
dešťová kanalizace - méněpráce**
Místo: MČ Malé Hoštice
Zadavatel: Statutární město Opava
Zhotovitel: POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava

Datum: 18.05.2026
Projektant: PROJEKCE GUŇKA
s.r.o.
Zpracovatel: [REDACTED]

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-13 758,71

8 - Trubní vedení

-13 758,71

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Malé Hoštice – IS lokality Sportovní

Objekt: ZL3 - Změnový list č. 3

Soupis: ZL3-SO301-03-MNP - Narovnání délek dle geodetického zaměření -
dešťová kanalizace - méněpráce

Místo: MČ Malé Hoštice

Datum: 18.05.2026

Zadavatel: Statutární město Opava

Projektant: PROJEKCE GUŇKA
s.r.o.

Zhotovitel: POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava

Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-13 758,71

D	8		Trubní vedení				-13 758,71
18	K	892855116	Kontrola kanalizace TV kamerou nad 500 m	m	-18,720	32,14	-601,66
19	K	721176224	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi, D 160 x 4,0 mm	m	-52,980	248,34	-13 157,05

P

Poznámka k položce:

Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Malé Hoštice – IS lokality Sportovní

Objekt:

ZL3 - Změnový list č. 3

Soupis:

**ZL3-SO301-03-VCP - Narovnání délek dle geodetického zaměření - dešťová
kanalizace - vícepráce**

KSO:

Místo: MČ Malé Hoštice

CC-CZ:

Datum: 18.05.2026

Zadavatel:

Statutární město Opava

IČ:

00300535

DIČ:

CZ00300535

Zhotovitel:

POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava

IČ:

25606468

DIČ:

CZ25606468

Projektant:

PROJEKCE GUŇKA s.r.o.

IČ:

01508504

DIČ:

CZ01508504

Zpracovatel:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

138 558,16

DPH základní
snížená

Základ daně

138 558,16

0,00

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

29 097,21

0,00

Cena s DPH

v CZK

167 655,37

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Malé Hoštice – IS lokality Sportovní

Objekt:

ZL3 - Změnový list č. 3

Soupis:

ZL3-SO301-03-VCP - Narovnání délek dle geodetického zaměření - dešťová kanalizace - vícepráce

Místo:

MČ Malé Hoštice

Datum:

18.05.2026

Zadavatel:

Statutární město Opava

Projektant:

PROJEKCE GUŇKA
s.r.o.

Zhotovitel:

POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

138 558,16

1 - Zemní práce

42 906,47

8 - Trubní vedení

94 921,89

99 - Staveništní přesun hmot

729,80

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Malé Hoštice – IS lokality Sportovní

Objekt:

ZL3 - Změnový list č. 3

Soupis:

ZL3-SO301-03-VCP - Narovnání délek dle geodetického zaměření - dešťová kanalizace - vícepráce

Místo:

MČ Malé Hoštice

Datum:

18.05.2026

Zadavatel:

Statutární město Opava

Projektant:

PROJEKCE GUŇKA
s.r.o.

Zhotovitel:

POHL cz, a.s., odstěpný závod Opava

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							138 558,16
D	1		Zemní práce				42 906,47
1	K	132201213	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 10000 m3,STROJNĚ	m3	51,782	90,00	4 660,38
2	K	151101101	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m	m2	41,952	50,00	2 097,60
3	K	151101111	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	41,952	30,00	1 258,56
4	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	67,316	5,00	336,58
5	K	162201102	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	67,316	30,00	2 019,48
6	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	25,742	180,00	4 633,56
7	K	167101102	Nakládání výkopku z hor. 1 + 4 v množství nad 100 m3	m3	25,742	39,09	1 006,25
8	K	171201201	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	67,316	15,44	1 039,36
9	K	174101101	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	41,934	112,07	4 699,54
P			Poznámka k položce: včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu				
10	K	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním šterkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	8,109	832,83	6 753,42
11	K	199000005	Poplatek za skládku zeminy 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	t	43,762	250,00	10 940,50
12	M	583423631	Kamenivo drcené 0/63	t	10,559	327,80	3 461,24
D	8		Trubní vedení				94 921,89
16	K	871373121	Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 300	m	24,620	110,00	2 708,20
17	K	892581111	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 300, vodou	m	24,620	27,61	679,76
1-N	K	8925811R1	Tlaková zkouška těsnosti kanalizační šachty (DN 1000, DN 600)	kus	21,000	700,00	14 700,00
20	K	894412313	Šachta, DN 1000 stěna 120 mm, dno přímé V max. 60 hloubka dna 2,66 m, poklop litina 40 t poklop s odvětráním	kus	2,000	24 034,92	48 069,84
P			Poznámka k položce: dodávka + montáž				
21	M	0602011R	Trubka hrdlová ultra- rib 2 DN300 x 6000 materiál PP	kus	4,924	5 830,06	28 707,22
22	M	283141493	Fólie výstražná pro kanal. š. 220 mm šedá	m	24,620	2,31	56,87
D	99		Staveništní přesun hmot				729,80
25	K	998276101	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	14,596	50,00	729,80
P			Poznámka k položce: na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Malé Hoštice – IS lokality Sportovní

Objekt:

ZL3 - Změnový list č. 3

Soupis:

ZL3-SO301-04-MNP - Retenční objekt dešťových vod 1 - méněpráce

KSO:

Místo: MČ Malé Hoštice

CC-CZ:

Datum: 18.05.2026

Zadavatel:

Statutární město Opava

IČ:

00300535

DIČ:

CZ00300535

Zhotovitel:

POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava

IČ:

25606468

DIČ:

CZ25606468

Projektant:

PROJEKCE GUŇKA s.r.o.

IČ:

01508504

DIČ:

CZ01508504

Zpracovatel:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-56 927,54

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-56 927,54	21,00%	-11 954,78
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-68 882,32

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Malé Hoštice – IS lokality Sportovní

Objekt: ZL3 - Změnový list č. 3

Soupis:

ZL3-SO301-04-MNP - Retenční objekt dešťových vod 1 - méněpráce

Místo: MČ Malé Hoštice

Zadavatel: Statutární město Opava

Zhotovitel: POHL cz, a.s., odstěpný závod Opava

Datum: 18.05.2026

Projektant: PROJEKCE GUŇKA
s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

8 - Trubní vedení

-56 927,54

-56 927,54

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Malé Hoštice – IS lokality Sportovní

Objekt: ZL3 - Změnový list č. 3

Soupis: ZL3-SO301-04-MNP - Retenční objekt dešťových vod 1 - méněpráce

Místo: MČ Malé Hoštice

Datum: 18.05.2026

Zadavatel: Statutární město Opava

Projektant: PROJEKCE GUŇKA s.r.o.

Zhotovitel: POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem -56 927,54

D 8 Trubní vedení -56 927,54

13	K	871318111	Kladení drenážního potrubí z plastických hmot	m	-45,560	60,00	-2 733,60
16	K	894412313	Šachta, DN 1000 stěna 120 mm, dno přímé V max. 60 hloubka dna 2,66 m poklop litina 12,5 t s odvětráním	kus	-1,000	21 807,94	-21 807,94

P			Poznámka k položce: dodávka + montáž				
20	M	28611212	Trubka PVC-U drenážní perforovaná DN200	m	-45,560	185,35	-8 444,55
21	M	28611315.A	Koleno 90° PVC d 200 mm pro drenážní trubky	kus	-4,000	499,84	-1 999,36
22	M	28611322.A	T-kus PVC d 200 mm pro drenážní trubky	kus	-2,000	775,28	-1 550,56
23	M	720300001	ventil vírový - nerezové tělo - regulace průtoku na 5l/s, osazení na výústním potrubí v RŠ	ks	-1,000	20 391,53	-20 391,53

P			Poznámka k položce: dodávka + montáž				
---	--	--	---	--	--	--	--

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Malé Hoštice – IS lokality Sportovní

Objekt:

ZL3 - Změnový list č. 3

Soupis:

ZL3-SO301-04-VCP - Retenční objekt dešťových vod 1 - vícepráce

KSO:

Místo: MČ Malé Hoštice

CC-CZ:

Datum: 18.05.2026

Zadavatel:

Statutární město Opava

IČ:

00300535

DIČ:

CZ00300535

Zhotovitel:

POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava

IČ:

25606468

DIČ:

CZ25606468

Projektant:

PROJEKCE GUŇKA s.r.o.

IČ:

01508504

DIČ:

CZ01508504

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

51 200,00

DPH základní
snížená

Základ daně
51 200,00
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
10 752,00
0,00

Cena s DPH

v CZK

61 952,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Malé Hoštice – IS lokality Sportovní

Objekt: ZL3 - Změnový list č. 3

Soupis: ZL3-SO301-04-VCP - Retenční objekt dešťových vod 1 - vícepráce

Místo: MČ Malé Hoštice

Zadavatel: Statutární město Opava

Zhotovitel: POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava

Datum: 18.05.2026

Projektant: PROJEKCE GUŇKA
s.r.o.

Zpracovatel: [REDACTED]

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

51 200,00

8 - Vedení trubní dálková a přípojná

51 200,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Malé Hoštice – IS lokality Sportovní

Objekt:

ZL3 - Změnový list č. 3

Soupis:

ZL3-SO301-04-VCP - Retenční objekt dešťových vod 1 - vícepráce



Místo: MC Malé Hoštice

Datum: 18.05.2026

Zadavatel: Statutární město Opava

Projektant: PROJEKCE GUŇKA
s.r.o.

Zhotovitel: POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava

Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							51 200,00
D	8		Vedení trubní dálková a přípojná				51 200,00
1-N	K	FR01	Plastová šachta Frankische s vírovým ventilem	kpl	1,000	51 200,00	51 200,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Malé Hoštice – IS lokality Sportovní

Objekt:

ZL3 - Změnový list č. 3

Soupis:

ZL3-SO301-05-MNP - Retenční objekt dešťových vod 2 - méněpráce

KSO:

Místo: MČ Malé Hoštice

CC-CZ:

Datum: 18.05.2026

Zadavatel:

Statutární město Opava

IČ:

00300535

DIČ:

CZ00300535

Zhotovitel:

POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava

IČ:

25606468

DIČ:

CZ25606468

Projektant:

PROJEKCE GUŇKA s.r.o.

IČ:

01508504

DIČ:

CZ01508504

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-38 884,51

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-38 884,51	21,00%	-8 165,75
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-47 050,26

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Malé Hoštice – IS lokality Sportovní
Objekt: ZL3 - Změnový list č. 3
Soupis:

ZL3-SO301-05-MNP - Retenční objekt dešťových vod 2 - méněpráce

Místo: MČ Malé Hoštice
Zadavatel: Statutární město Opava
Zhotovitel: POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava

Datum: 18.05.2026
Projektant: PROJEKCE GUŇKA
s.r.o.
Zpracovatel: [REDACTED]

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-38 884,51

8 - Trubní vedení

-38 884,51

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Malé Hoštice – IS lokality Sportovní

Objekt:

ZL3 - Změnový list č. 3

Soupis:

ZL3-SO301-05-MNP - Retenční objekt dešťových vod 2 - méněpráce



Místo:

MČ Malé Hoštice

Datum:

18.05.2026

Zadavatel:

Statutární město Opava

Projektant:

PROJEKCE GUŇKA
s.r.o.

Zhotovitel:

POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava

Zpracovatel:

[REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-38 884,51

D		8	Trubní vedení					-38 884,51
18	K	871318111	Kladení drenážního potrubí z plastických hmot	m	-31,200	60,00	-1 872,00	
23	M	06010505	Čerpadlo dešťové vody - AKU - průtok 1,06 l/s dodávka s bateriemi	kus	-1,000	8 082,62	-8 082,62	
P			Poznámka k položce: osazení v revizní šachtě za retenčním objektem					
26	M	28611212	Trubka PVC-U drenážní perforovaná DN200	m	-31,200	185,35	-5 782,92	
27	M	28611315.A	Koleno 90° PVC d 200 mm pro drenážní trubky	kus	-4,000	499,84	-1 999,36	
28	M	28611322.A	T-kus PVC d 200 mm pro drenážní trubky	kus	-2,000	775,28	-1 550,56	
29	M	720300001	ventíl vírový - nerezové tělo - regulace průtoku na 5l/s, osazení na výústním potrubí v RŠ	ks	-1,000	19 597,05	-19 597,05	
P			Poznámka k položce: dodávka + montáž					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Malé Hoštice – IS lokality Sportovní

Objekt:

ZL3 - Změnový list č. 3

Soupis:

ZL3-SO301-05-VCP - Retenční objekt dešťových vod 2 - vícepráce

KSO:

Místo:

MČ Malé Hoštice

Zadavatel:

Statutární město Opava

Zhotovitel:

POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava

Projektant:

PROJEKCE GUŇKA s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

18.05.2026

IČ:

00300535

DIČ:

CZ00300535

IČ:

25606468

DIČ:

CZ25606468

IČ:

01508504

DIČ:

CZ01508504

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

68 250,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	68 250,00	21,00%	14 332,50
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

82 582,50

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Malé Hoštice – IS lokality Sportovní

Objekt:

ZL3 - Změnový list č. 3

Soupis:

ZL3-SO301-05-VCP - Retenční objekt dešťových vod 2 - vícepráce

Místo:

MČ Malé Hoštice

Zadavatel:

Statutární město Opava

Zhotovitel:

POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava

Datum:

18.05.2026

Projektant:

PROJEKCE GUŇKA
s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

68 250,00

8 - Vedení trubní dálková a přípojná

68 250,00



SOUPIS PRACÍ



Stavba: Malé Hoštice – IS lokality Sportovní

Objekt: ZL3 - Změnový list č. 3

Soupis:

ZL3-SO301-05-VCP - Retenční objekt dešťových vod 2 - vícepráce

Místo: MČ Malé Hoštice

Datum: 18.05.2026

Zadavatel: Statutární město Opava

Projektant: PROJEKCE GUŇKA
s.r.o.

Zhotovitel: POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava

Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							68 250,00
D	8		Vedení trubní dálková a přípojná				68 250,00
1-N	K	899-R1	Nové čerpadlo na výtokové šachtě + přípojka napájení a řízení; včetně zemních a pomocných prací	kpl	1,000	68 250,00	68 250,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Malé Hoštice – IS lokality Sportovní

Objekt:

ZL3 - Změnový list č. 3

Soupis:

ZL3-SO401-VCP - Veřejné osvětlení - vícepráce

KSO:

Místo: MČ Malé Hoštice

CC-CZ:

Datum: 18.05.2026

Zadavatel:

Statutární město Opava

IČ:

00300535

DIČ:

CZ00300535

Zhotovitel:

POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava

IČ:

25606468

DIČ:

CZ25606468

Projektant:

PROJEKCE GUŇKA s.r.o.


IČ:

01508504

DIČ:

CZ01508504

Zpracovatel:



IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **4 000,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	4 000,00	21,00%	840,00
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **4 840,00**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Malé Hoštice – IS lokality Sportovní

Objekt: ZL3 - Změnový list č. 3

Soupis: **ZL3-SO401-VCP - Veřejné osvětlení - vícepráce**

Místo: MČ Malé Hoštice

Zadavatel: Statutární město Opava

Zhotovitel: POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava

Datum: 18.05.2026

Projektant: PROJEKCE GUŇKA
s.r.o.

Zpracovatel: [REDACTED]

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

4 000,00

M21-21 - Veřejné osvětlení

4 000,00

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Malé Hoštice – IS lokality Sportovní

Objekt:

ZL3 - Změnový list č. 3

Soupis:

ZL3-SO401-VCP - Veřejné osvětlení - vícepráce

Místo:

MČ Malé Hoštice

Datum:

18.05.2026

Zadavatel:

Statutární město Opava

Projektant:

PROJEKCE GUŇKA

Zhotovitel:

POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava

Zpracovatel:

s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

4 000,00

D	M21-21	Veřejné osvětlení					4 000,00
1-N	K	Mainslink RS	Bezdrátový set Mainslink RS (úprava v rozvaděči RVO)	ks	1,000	6 650,00	6 650,00
2-N	K	Původní	Původní bezdrátový vysílač a přijímač (úprava v rozvaděči RVO)	ks	-1,000	2 650,00	-2 650,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Malé Hoštice – IS lokality Sportovní

Objekt:

ZL3 - Změnový list č. 3

Soupis:

ZL3-SO501-MNP - Narovnání délek dle geodetického zaměření - plynovod - méněpráce

KSO:

Místo: MČ Malé Hoštice

CC-CZ:

Datum: 18.05.2026

Zadavatel:

Statutární město Opava

IČ:

00300535

DIČ:

CZ00300535

Zhotovitel:

POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava

IČ:

25606468

DIČ:

CZ25606468

Projektant:

PROJEKCE GUŇKA s.r.o.


IČ:

01508504

DIČ:

CZ01508504

Zpracovatel:



IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-39 019,16

DPH základní
snížená

Základ daně
-39 019,16
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
-8 194,02
0,00

Cena s DPH

v CZK

-47 213,18

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Malé Hoštice – IS lokality Sportovní

Objekt: ZL3 - Změnový list č. 3

Soupis: **ZL3-SO501-MNP - Narovnání délek dle geodetického zaměření - plynovod - méněpráce**

Místo: MČ Malé Hoštice

Datum: 18.05.2026

Zadavatel: Statutární město Opava

Projektant: PROJEKCE GUŇKA
s.r.o.

Zhotovitel: POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-39 019,16

M - Práce a dodávky M

-39 019,16

23-M - Montáže potrubí

-39 019,16

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Malé Hoštice – IS lokality Sportovní

Objekt: ZL3 - Změnový list č. 3

Soupis: **ZL3-SO501-MNP - Narovnání délek dle geodetického zaměření - plynovod - méněpráce**

Místo: MČ Malé Hoštice

Datum: 18.05.2026

Zadavatel: Statutární město Opava

Projektant: PROJEKCE GUŇKA
s.r.o.

Zhotovitel: POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava

Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-39 019,16
D	M		Práce a dodávky M				-39 019,16
D		23-M	Montáže potrubí				-39 019,16
26	M	28613902	potrubí plynovodní PE 100RC SDR 17 PN 0,1MPa-110x6,6mm, s ochranným pláštěm (prořez 10%)	m	-48,300	428,00	-20 672,40
36	M	R05	Signalizační vodič D+MTZ	m	-48,300	37,45	-1 808,84
40	K	230205055	Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo elektrospojkou dn 110 mm en 6,3 mm	m	-48,300	321,00	-15 504,30
41	K	230230017	Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa DN 80	m	-48,300	21,40	-1 033,62

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Malé Hoštice – IS lokality Sportovní

Objekt:

ZL3 - Změnový list č. 3

Soupis:

**ZL3-SO501-VCP1 - Narovnání délek dle geodetického zaměření - plynovod -
vícepráce**

KSO:

Místo:

MČ Malé Hoštice

CC-CZ:

Datum:

18.05.2026

Zadavatel:

Statutární město Opava

IČ:

00300535

DIČ:

CZ00300535

Zhotovitel:

POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava

IČ:

25606468

DIČ:

CZ25606468

Projektant:

PROJEKCE GUŇKA s.r.o.

IČ:

01508504

DIČ:

CZ01508504

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

18 636,21

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	18 636,21	21,00%	3 913,60
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

22 549,81

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Malé Hoštice – IS lokality Sportovní

Objekt:

ZL3 - Změnový list č. 3

Soupis:

**ZL3-SO501-VCP1 - Narovnání délek dle geodetického zaměření - plynovod -
vícepráce**

Místo:

MČ Malé Hoštice

Datum:

18.05.2026

Zadavatel:

Statutární město Opava

Projektant:

PROJEKCE GUŇKA
s.r.o.

Zhotovitel:

POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

18 636,21

HSV - Práce a dodávky HSV

14 923,95

8 - Vedení trubní dálková a přípojná

14 923,95

M - Práce a dodávky M

3 712,26

23-M - Montáže potrubí

3 712,26

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Malé Hoštice – IS lokality Sportovní

Objekt:

ZL3 - Změnový list č. 3

Soupis:

**ZL3-SO501-VCP1 - Narovnání délek dle geodetického zaměření - plynovod -
vícepráce**

Místo:

MČ Malé Hoštice

Datum:

18.05.2026

Zadavatel:

Statutární město Opava

Projektant:

PROJEKCE GUŇKA
s.r.o.

Zhotovitel:

POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							18 636,21
D	HSV		Práce a dodávky HSV				14 923,95
D	8		Vedení trubní dálková a přípojná				14 923,95
1-N	K	8713242R1	Montáž chráničky z PE d 160x14,6 mm	m	14,500	203,00	2 943,50
2-N	M	286134R6	chránička potrubí PE SDR11 160x14,6mm	m	14,718	814,00	11 980,45
D	M		Práce a dodávky M				3 712,26
D	23-M		Montáže potrubí				3 712,26
25	M	28613922	potrubí plynovodní z PE 100+ opláštěné vrstvou z pénového PE, SDR 11, 40x3,7 mm	m	8,300	126,26	1 047,96
39	K	230205031	Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo elektrospojkou, D 40 mm, tl. stěny 3,7 mm	m	8,300	321,00	2 664,30

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
Malé Hoštice – IS lokality Sportovní
Objekt:
ZL3 - Změnový list č. 3
Soupis:
ZL3-SO501-VCP2 - SO 501 Plynovod - vícepráce

KSO:
Místo: MČ Malé Hoštice
Zadavatel:
Statutární město Opava
Zhotovitel:
POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava
Projektant:
PROJEKCE GUŇKA s.r.o.

CC-CZ:
Datum: 18.05.2026
IČ: 00300535
DIČ: CZ00300535
IČ: 25606468
DIČ: CZ25606468
IČ: 01508504
DIČ: CZ01508504
IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH		575 553,76	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	575 553,76	21,00%	120 866,29
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	696 420,05

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Malé Hoštice – IS lokality Sportovní
Objekt: ZL3 - Změnový list č. 3
Soupis: ZL3-SO501-VCP2 - SO 501 Plynovod - vícepráce

Místo: MČ Malé Hoštice
Zadavatel: Statutární město Opava
Zhotovitel: POHL cz, a.s., odstěpný závod Opava

Datum: 18.05.2026
Projektant: PROJEKCE GUŇKA
s.r.o.
Zpracovatel: [REDACTED]

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	575 553,76
001 - Úprava propojení hlavního řadu	137 500,00
002 - Propojovací práce - plynovod ocel DN 100	123 626,25
003 - Přeoizolování potrubí DN 300 dl. 9m	262 927,51
004 - Zkrácení plynovodu a nová přípojka	51 500,00

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Malé Hoštice – IS lokality Sportovní

Objekt: ZL3 - Změnový list č. 3

Soupis: ZL3-SO501-VCP2 - SO 501 Plynovod - vícepráce

Místo: MČ Malé Hoštice

Datum: 18.05.2026

Zadavatel: Statutární město Opava

Projektant: PROJEKCE GUŇKA
s.r.o.

Zhotovitel: POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava

Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							575 553,76
D 001 Úprava propojení hlavního řadu							137 500,00
1-N	M	R04-VCP	Napojení na stávající NTL plynovod DN200 - dle požadavků provozovatele sítě	kus	2,000	68 750,00	137 500,00
D 002 Propojovací práce - plynovod ocel DN 100							123 626,25
2-N	M	MAT1	Materiál	kpl	1,000	28 750,00	28 750,00
3-N	K	MON1	Montáž	kpl	1,000	37 500,00	37 500,00
4-N	K	OST1	Pronájem stanu	kpl	1,000	28 125,00	28 125,00
5-N	K	OST2	Součinnost GasNet při propojích	kpl	1,000	4 251,25	4 251,25
6-N	K	OST99-2	Přípravné a ostatní pomocné práce	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00
D 003 Přeizolování potrubí DN 300 dl. 9m							262 927,51
7-N	M	M025	Primer	kpl	1,000	3 592,50	3 592,50
8-N	M	M026	Pásková izolace za studena	kpl	1,000	21 037,50	21 037,50
9-N	M	M027	Cementový kompozit	kpl	1,000	45 287,50	45 287,50
10-N	M	M028	Ostatní drobný materiál (tryskání, drátěné kotouče, detergent, zajišťovací pásy)	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00
11-N	K	K001	Odstranění stávající izolace a očištění potrubí	kpl	1,000	9 820,00	9 820,00
12-N	K	K002	Otryskání potrubí na Sa2,5	kpl	1,000	9 290,01	9 290,01
13-N	K	K003	Provedení hydroizolace	kpl	1,000	15 355,00	15 355,00
14-N	K	K004	Provedení cementace	kpl	1,000	20 970,00	20 970,00
15-N	K	K005	Doprava (montážní vozidlo, technik)	kpl	1,000	8 575,00	8 575,00
16-N	K	K006	Geozaměření dle standardů GasNet	kpl	1,000	12 250,00	12 250,00
17-N	K	K007	Práce technika (registrace EVIS, elektrojiskrová zkouška, protokoly a dokumentace dle požadavků GasNet, komunikace a předání/převzetí PZ Gasnet)	kpl	1,000	43 750,00	43 750,00
18-N	K	OST99-3	Přípravné a ostatní pomocné práce	kpl	1,000	70 500,00	70 500,00
D 004 Zkrácení plynovodu a nová přípojka							51 500,00
19-N	M	M016	Potrubí PE d 40 RC D	m	6,000	175,00	1 050,00
20-N	M	M017	Závitová přechodka Tezap d 40/5/4"	ks	1,000	1 937,50	1 937,50
21-N	M	M018	Elektrokoleno d 40	ks	1,000	502,50	502,50
22-N	M	M019	Elektrospojka d 40	ks	1,000	190,00	190,00
23-N	M	M020	Elektro navrtávací T kus d 110/40	ks	1,000	1 937,50	1 937,50
24-N	M	M021	Elektro záslepka d 110	ks	1,000	1 500,00	1 500,00
25-N	M	M022	Signalizační vodič	m	8,000	43,75	350,00
26-N	M	M023	Výstražná fólie	m	8,000	25,00	200,00
27-N	M	M024	Ostatní doplňkový materiál	soub	1,000	457,50	457,50
28-N	K	K025	Zkrácení plynovodu a montáž přípojky	soub	1,000	19 600,00	19 600,00
29-N	K	K029	Montážní auto	km	78,000	37,50	2 925,00
30-N	K	K030	Osobní auto	km	156,000	37,50	5 850,00
31-N	K	OST99-1	Přípravné a ostatní pomocné práce	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Malé Hoštice – IS lokality Sportovní

Objekt:

ZL3 - Změnový list č. 3

Soupis:

ZL3-SO801-MNP - Sadové úpravy - méněpráce

KSO:

Místo:

MČ Malé Hoštice

CC-CZ:

Datum:

18.05.2026

Zadavatel:

Statutární město Opava

IČ:

00300535

DIČ:

CZ00300535

Zhotovitel:

POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava

IČ:

25606468

DIČ:

CZ25606468

Projektant:

PROJEKCE GUŇKA s.r.o.

IČ:

01508504

DIČ:

CZ01508504

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-411 609,99

DPH základní
snížená

Základ daně

-411 609,99

0,00

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

-86 438,10

0,00

Cena s DPH

v CZK

-498 048,09

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Malé Hoštice – IS lokality Sportovní

Objekt:

ZL3 - Změnový list č. 3

Soupis:

ZL3-SO801-MNP - Sadové úpravy - méněpráce

Místo:

MČ Malé Hoštice

Zadavatel:

Statutární město Opava

Zhotovitel:

POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava

Datum:

18.05.2026

Projektant:

PROJEKCE GUŇKA
s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-411 609,99

HSV - Práce a dodávky HSV

-411 609,99

1 - Zemní práce

-401 859,59

998 - Přesun hmot

-9 750,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Malé Hoštice – IS lokality Sportovní

Objekt:

ZL3 - Změnový list č. 3

Soupis:

ZL3-SO801-MNP - Sadové úpravy - méněpráce

Místo:

MČ Malé Hoštice

Datum:

18.05.2026

Zadavatel:

Statutární město Opava

Projektant:

PROJEKCE GUŇKA
s.r.o.

Zhotovitel:

POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-411 609,99

D	HSV	Práce a dodávky HSV					-411 609,99
D	1	Zemní práce					-401 859,59
2	K	183101214	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj přes 0,05 do 0,125 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	-24,000	143,00	-3 432,00
3	M	10321100	zahradní substrát pro výsadbu VL	m3	-1,500	1 320,00	-1 980,00
4	K	183101222	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj přes 1 do 2 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	-46,000	990,00	-45 540,00
5	M	10321100	zahradní substrát pro výsadbu VL	m3	-46,000	1 320,00	-60 720,00
6	K	183205111	Založení záhonu v rovině a svahu do 1:5 zemina skupiny 1 a 2	m2	-10,000	49,50	-495,00
11	K	184102111	Výsadba dřeviny s balem D přes 0,1 do 0,2 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	-24,000	99,00	-2 376,00
12	M	02652023.1	<i>Taxus baccata</i>	kus	-6,000	577,50	-3 465,00
13	M	02652023.2	<i>Ligustrum ovalifolium</i>	kus	-6,000	60,50	-363,00
14	M	02652023.3	<i>Staphylea pinnata</i>	kus	-6,000	330,00	-1 980,00
15	M	02652023.4	<i>Lonicera xylosteum</i>	kus	-6,000	60,50	-363,00
16	K	184102117	Výsadba dřeviny s balem D přes 0,8 do 1 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	-46,000	880,00	-40 480,00
17	M	02640445.1	<i>Prunus Domestica</i>	kus	-9,000	2 970,00	-26 730,00
18	M	02640445.2	<i>Prunus Avium</i>	kus	-9,000	2 970,00	-26 730,00
19	M	02640445.3	<i>Prunus Spinosa</i>	kus	-9,000	3 135,00	-28 215,00
20	M	02640445.4	<i>Malus Floribunda</i>	kus	-10,000	3 135,00	-31 350,00
21	M	02640445.5	<i>Malus Evereste</i>	kus	-9,000	3 135,00	-28 215,00
22	K	184215132	Ukotvení kmene dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5 třemi kůly D do 0,1 m dl přes 1 do 2 m	kus	-46,000	396,00	-18 216,00
23	M	60591253	kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2m	kus	-138,000	200,20	-27 627,60
24	K	184215413	Zhotovení závlahové mísy dřevin D přes 1,0 m v rovině nebo na svahu do 1:5	kus	-46,000	27,50	-1 265,00
25	M	10391100	kůra mulčovací VL	m3	-13,800	1 045,00	-14 421,00
26	K	184801121	Ošetřování vysazených dřevin soliterních v rovině a svahu do 1:5	kus	-46,000	27,50	-1 265,00
27	K	184801131	Ošetřování vysazených dřevin ve skupinách v rovině a svahu do 1:5	m2	-10,000	16,50	-165,00
28	K	184911311	Položení mulčovací textilie v rovině a svahu do 1:5	m2	-10,000	30,80	-308,00
29	M	69311013	geotextilie tkané PES 200/50kN/m	m2	-11,000	49,50	-544,50
30	K	184911431	Mulčování rostlin kůrou tl přes 0,1 do 0,15 m v rovině a svahu do 1:5	m2	-10,000	41,80	-418,00
31	M	10391100	kůra mulčovací VL	m3	-1,530	1 045,00	-1 598,85
34	K	185802114.1	Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5	tableta	-208,000	0,55	-114,40
35	M	10390001	hnojivo aerifikující + sorpce vody + biopreparát obsahující živné látky organického původu a biouhel	kg	-2,080	1 078,00	-2 242,24
36	K	185804311	Zalitií rostlin vodou plocha do 20 m2	m3	-3,000	220,00	-660,00
37	K	185804312	Zalitií rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	-13,800	275,00	-3 795,00
38	K	185804514	Odplevelení souvislých keřových skupin v rovině a svahu do 1:5	m2	-10,000	38,50	-385,00
39	K	189901001	Následná rozvojová péče vegetačních úprav dle PD	rok	-2,000	13 200,00	-26 400,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	D	998	Přesun hmot				-9 750,40
40	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	-17,728	550,00	-9 750,40

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Malé Hoštice – IS lokality Sportovní

Objekt:

ZL3 - Změnový list č. 3

Soupis:

ZL3-SO801-VCP - Sadové úpravy - vícepráce

KSO:

Místo:

MČ Malé Hoštice

Zadavatel:

Statutární město Opava

Zhotovitel:

POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava

Projektant:

PROJEKCE GUŇKA s.r.o.

Zpracovatel:

[REDACTED]

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

18.05.2026

IČ:

00300535

DIČ:

CZ00300535

IČ:

25606468

DIČ:

CZ25606468

IČ:

01508504

DIČ:

CZ01508504

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

60 200,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	60 200,00	21,00%	12 642,00
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

72 842,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Malé Hoštice – IS lokality Sportovní

Objekt: ZL3 - Změnový list č. 3

Soupis: **ZL3-SO801-VCP - Sadové úpravy - vícepráce**

Místo: MČ Malé Hoštice

Zadavatel: Statutární město Opava

Zhotovitel: POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava

Datum: 18.05.2026

Projektant: PROJEKCE GUŇKA
s.r.o.

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

60 200,00

HSV - Práce a dodávky HSV

60 200,00

1 - Zemní práce

60 200,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Malé Hoštice – IS lokality Sportovní

Objekt:

ZL3 - Změnový list č. 3

Soupis:

ZL3-SO801-VCP - Sadové úpravy - vícepráce

Místo:

MČ Malé Hoštice

Datum:

18.05.2026

Zadavatel:

Statutární město Opava

Projektant:

PROJEKCE GUŇKA
s.r.o.

Zhotovitel:

POHL cz, a.s., odstěpný závod Opava

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

60 200,00

D	HSV	Práce a dodávky HSV					60 200,00
D	1	Zemní práce					60 200,00
1-N	K	199R1	Náhradní výsadba (habr obecný; 592/3; 592/4) - Carpinus betulus 12-14 vč. výsadby s kotvením na tři kůly	kus	14,000	4 300,00	60 200,00



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
Malé Hoštice – IS lokality Sportovní
Objekt:
ZL3 - Změnový list č. 3
Soupis:

ZL3-SO801-VCP2 - Terénní úpravy okolo obručků - vícepráce

KSO:
Místo: MČ Malé Hoštice

CC-CZ:
Datum: 18.05.2026

Zadavatel:
Statutární město Opava

IČ: 00300535
DIČ: CZ00300535

Zhotovitel:
POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava

IČ: 25606468
DIČ: CZ25606468

Projektant:
PROJEKCE GUŇKA s.r.o.

IČ: 01508504
DIČ: CZ01508504

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		354 115,50	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	354 115,50	21,00%	74 364,26
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	428 479,76

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Malé Hoštice – IS lokality Sportovní

Objekt: ZL3 - Změnový list č. 3

Soupis: ZL3-SO801-VCP2 - Terénní úpravy okolo obrubníků - vícepráce

Místo: MČ Malé Hoštice

Datum: 18.05.2026

Zadavatel: Statutární město Opava

Projektant: PROJEKCE GUŇKA
s.r.o.

Zhotovitel: POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

354 115,50

HSV - Práce a dodávky HSV

354 115,50

1 - Zemní práce

147 922,50

998 - Přesun hmot

206 193,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Malé Hoštice – IS lokality Sportovní

Objekt: ZL3 - Změnový list č. 3

Soupis:

ZL3-SO801-VCP2 - Terénní úpravy okolo obrubníků - vícepráce



Místo: MČ Malé Hoštice

Datum: 18.05.2026

Zadavatel: Statutární město Opava

Projektant: PROJEKCE GUŇKA
s.r.o.

Zhotovitel: POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							354 115,50
o HSV Práce a dodávky HSV							354 115,50
D 1 Zemní práce							147 922,50
1-N	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	466,500	39,09	18 235,49
2-N	K	181151331	Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 150 do 200 mm v rovině a svahu do 1:5 - rozprostření podornice	m2	1 166,250	40,30	46 999,88
1	K	181351003	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	1 166,250	65,62	76 529,33
3-N	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	1 166,250	5,28	6 157,80
D 998 Přesun hmot							206 193,00
4-N	K	9982313R1	Přesun hmot pro sadovnické a krajinnářské úpravy vodorovně do 1000 m	t	793,050	260,00	206 193,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Malé Hoštice – IS lokality Sportovní

Objekt:

ZL3 - Změnový list č. 3

Soupis:

ZL3-OST-VCP - Doplnění 2ks elektroměrových skříní - vícepráce

KSO:

Místo:

MČ Malé Hoštice

CC-CZ:

Datum:

18.05.2026

Zadavatel:

Statutární město Opava

IČ:

00300535

DIČ:

CZ00300535

Zhotovitel:

POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava

IČ:

25606468

DIČ:

CZ25606468

Projektant:

PROJEKCE GUŇKA s.r.o.

IČ:

01508504

DIČ:

CZ01508504

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

39 675,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	39 675,00	21,00%	8 331,75
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

48 006,75

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Malé Hoštice – IS lokality Sportovní

Objekt: ZL3 - Změnový list č. 3

Soupis:

ZL3-OST-VCP - Doplnění 2ks elektroměrových skříní - vícepráce

Místo: MČ Malé Hoštice

Zadavatel: Statutární město Opava

Zhotovitel: POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava

Datum: 18.05.2026

Projektant: PROJEKCE GUŇKA
s.r.o.

Zpracovatel: [REDACTED]

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

39 675,00

M - Práce a dodávky M

39 675,00

21-M - Elektromontáže

39 675,00

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Malé Hoštice – IS lokality Sportovní

Objekt: ZL3 - Změnový list č. 3

Soupis: ZL3-OST-VCP - Doplnění 2ks elektroměrových skříní - vícepráce

Místo: MČ Malé Hoštice

Datum: 18.05.2026

Zadavatel: Statutární město Opava

Projektant: PROJEKCE GUŇKA
s.r.o.

Zhotovitel: POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava

Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

39 675,00

D M Práce a dodávky M

39 675,00

D 21-M Elektromontáže

39 675,00

1-N	K	21M-004	Skříň elektroměrová ER212/NKP7 FVE vč. pilíře	ks	2,000	12 293,50	24 587,00
2-N	K	21M-005	Jistič B25 10kVA/3	ks	2,000	644,00	1 288,00
3-N	K	21M-006	Revize	ks	2,000	1 725,00	3 450,00
4-N	K	21M-007	Montáž	ks	2,000	5 175,00	10 350,00