

Tabulka k nacenění

Akce „Provoz Cheb - náhrada stávajícího systému průběhového měření elektřiny - 2. etapa “

Výměna elektroměrů na MVE Horka nová (Francis)

Číslo položky	Popis položky	MJ	Počet MJ	Jednotková cena bez DPH v Kč	Cena celkem bez DPH v Kč
1	Elektroměr (brutto, MTP) pro nepřímé měření ZMY410 (včetně komunikačního modulu, základního nastavení, ověření stanoveného měřidla a 5000 Kč u každého elektroměru za nastavení do systému)	ks	1	18 328,00	18328
2	Elektroměr (technologická spotřeba) pro přímé měření ZMD310 (včetně komunikačního modulu, základního nastavení, ověření stanoveného měřidla a 5000 Kč u každého elektroměru za nastavení do systému)	ks	1	23 880,00	23880
3	Demontáž stávajících elektroměrů a montáž nových elektroměrů Landis (včetně zapojení)	kpl	2	3800	7600
4	Dodávka a montáž nového rozvaděče RE, demontáž starého RE	kpl	1	23950	23950
5	Montáž a nastavení switche (včetně datového propojení kabelem)	kpl	1	950	950
6	Dodávka a montáž jističe (1x 3-fázový, 1x 1-fázový)	kpl	1	1560	1560
7	Zaplombování měřidla a vystavení protokolu o montáži a plombování	kpl	1	950	950
8	Elektroinstalační materiál (svorky, vodiče, stíněná kabeláž)	kpl	1	1250	1250
9	Dokumentace skutečného provedení a jednopólové schéma zapojení	kpl	1	9200	9200
10	Doprava	kpl	1	3800	3800
Cena celkem bez DPH				91468	

Výměna elektroměrů na FVE Cheb

Číslo položky	Popis položky	MJ	Počet MJ	Jednotková cena bez DPH v Kč	Cena celkem bez DPH v Kč
1	Elektroměr pro přímé měření ZMD310 (včetně komunikačního modulu, základního nastavení, ověření stanoveného měřidla a 5000 Kč u každého elektroměru za nastavení do systému)	ks	1	23 880,00	23880
2	Demontáž stávajícího elektroměru a montáž nového elektroměru Landis (včetně zapojení)	kpl	1	13700	13700
3	Připojení elektroměru do stáv. switche, zprovoznění přenosu dat	kpl	1	950	950
4	Zaplombování měřidla a vystavení protokolu o montáži a plombování	kpl	1	950	950
5	Elektroinstalační materiál (svorky, vodiče, kabeláž)	kpl	1	750	750

6	Dokumentace skutečného provedení a jednopólové schéma zapojení	kpl	1	4600	4600
7	Doprava	kpl	1	3800	3800
Cena celkem bez DPH				48630	

Výměna elektroměrů na MVE Cheb

Číslo položky	Popis položky	MJ	Počet MJ	Jednotková cena bez DPH v Kč	Cena celkem bez DPH v Kč
1	Elektroměr (brutto, MTP) pro nepřímé měření ZMY410 (včetně komunikačního modulu, základního nastavení, ověření stanoveného měřidla a 5000 Kč u každého elektroměru za nastavení do systému)	ks	2	18 328,00	36656
2	Elektroměr (technologická spotřeba) pro přímé měření ZMD310 (včetně komunikačního modulu, základního nastavení, ověření stanoveného měřidla a 5000 Kč u každého elektroměru za nastavení do systému)	ks	1	23 880,00	23880
3	Demontáž stávajících elektroměrů a montáž nových elektroměrů Landis (včetně zapojení)	kpl	3	3800	11400
4	Demontáž stávající rozvaděč RE, montáž nového rozvaděče RE	kpl	1	25800	25800
5	Datové propojení a konfigurace komunikace ve stávajícím switchi	kpl	1	950	950
6	Dodávka a montáž nových příčných žlabů	kpl	1	8900	8900
7	Zaplombování měřidla a vystavení protokolu o montáži a plombování	kpl	1	950	950
8	Elektroinstalační materiál (vodiče, stíněná kabeláž UTP, drobný materiál)	kpl	1	1250	1250
9	Dokumentace skutečného provedení a jednopólové schéma zapojení	kpl	1	9200	9200
10	Doprava	kpl	1	3800	3800
Cena celkem bez DPH				122786	

Výměna elektroměrů na MVE Horka

Číslo položky	Popis položky	MJ	Počet MJ	Jednotková cena bez DPH v Kč	Cena celkem bez DPH v Kč
1	Elektroměr (brutto, MTP) pro nepřímé měření ZMY410 (včetně komunikačního modulu, základního nastavení, ověření stanoveného měřidla a 5000 Kč u každého elektroměru za nastavení do systému)	ks	3	18 328,00	54984
2	Elektroměr (technologická spotřeba) pro přímé měření ZMD310 (včetně komunikačního modulu, základního nastavení, ověření stanoveného měřidla a 5000 Kč u každého elektroměru za nastavení do systému)	ks	2	23 880,00	47760

3	Demontáž stávajících elektroměrů a montáž nových elektroměrů Landis (včetně zapojení)	kpl	5	3800	19000
4	Demontáž stávajících rozvaděčů RE, montáž nových rozvaděčů RE (1x pro 3 měřidla, 1x pro 2 měřidla)	kpl	1	49750	49750
5	Dodávka, montáž a nastavení managovatelného switche včetně kabeláže (min. 16 portů, např. MikroTik)	kpl	1	11500	11500
6	Dodávka a montáž třífázového jističe napěťových vstupů pro svorkovou výrobu TG1, TG2, TG3	kpl	1	4380	4380
7	Dodávka a montáž jednofázového jističe přepínání tarifu pro technol. Spotřebu TG1, TG2, TG3	kpl	1	3090	3090
8	Zaplombování měřidla a vystavení protokolu o montáži a plombování	kpl	1	950	950
9	Elektroinstalační materiál (vodiče, stíněná kabeláž UTP)	kpl	1	1250	1250
10	Dokumentace skutečného provedení a jednopólové schéma zapojení	kpl	1	9200	9200
11	Doprava	kpl	1	3800	3800
Cena celkem bez DPH				205664	

Výměna elektroměrů na MVE Jesenice

Číslo položky	Popis položky	MJ	Počet MJ	Jednotková cena bez DPH v Kč	Cena celkem bez DPH v Kč
1	Elektroměr (brutto, MTP) pro nepřímé měření ZMY410 (včetně komunikačního modulu, základního nastavení, ověření stanoveného měřidla a 5000 Kč u každého elektroměru za nastavení do systému)	ks	5	18 328,00	91640
2	Elektroměr (technologická spotřeba) pro přímé měření ZMD310 (včetně komunikačního modulu, základního nastavení, ověření stanoveného měřidla a 5000 Kč u každého elektroměru za nastavení do systému)	ks	1	23 880,00	23880
3	Demontáž stávajících elektroměrů a montáž nových elektroměrů Landis (včetně zapojení)	kpl	6	3800	22800
4	Demontáž stávající rozvaděč RE, montáž nového rozvaděče RE pro 6 elektroměrů Landis	kpl	1	35600	35600
5	Dodávka, montáž a nastavení managovatelného switche včetně kabeláže cca 15m	kpl	1	11500	11500
6	Dodávka a montáž jističe vstupu pro přepínání tarifu TS	kpl	1	1460	1460
7	Zaplombování měřidla a vystavení protokolu o montáži a plombování	kpl	1	950	950
8	Elektroinstalační materiál (vodiče, stíněná kabeláž UTP)	kpl	1	1800	1800

9	Dokumentace skutečného provedení a jednopólové schéma zapojení	kpl	1	9200	9200
10	Doprava	kpl	1	3800	3800
Cena celkem bez DPH			202630		

Výměna elektroměrů na MVE Skalka

Číslo položky	Popis položky	MJ	Počet MJ	Jednotková cena bez DPH v Kč	Cena celkem bez DPH v Kč
1	Elektroměr (brutto, MTP) pro nepřímé měření ZMY410 (včetně komunikačního modulu, základního nastavení, ověření stanoveného měřidla a 5000 Kč u každého elektroměru za nastavení do systému)	ks	2	18 328,00	36656
2	Elektroměr (technologická spotřeba) pro přímé měření ZMD310 (včetně komunikačního modulu, základního nastavení, ověření stanoveného měřidla a 5000 Kč u každého elektroměru za nastavení do systému)	ks	1	23 880,00	23880
3	Demontáž stávajících elektroměrů a montáž nových elektroměrů Landis (včetně zapojení)	kpl	3	3800	11400
4	Demontáž stávající rozvaděč RE, montáž nového rozvaděče RE pro tři elektroměry Landis	kpl	1	25800	25800
5	Datové propojení elektroměrů a konfigurace ve stávajícím switchi (vč. kabeláže)	kpl	1	950	950
6	Zaplombování měřidla a vystavení protokolu o montáži a plombování	kpl	1	950	950
7	Elektroinstalační materiál (vodiče, stíněná kabeláž UTP)	kpl	1	1250	1250
8	Dokumentace skutečného provedení a jednopólové schéma zapojení	kpl	1	9200	9200
9	Doprava	kpl	1	3800	3800
Cena celkem bez DPH			113886		

