

UPŘESNĚNÍ PODMÍNEK REALIZACE ZAKÁZKY

1. Identifikační údaje stavby

Název akce : Oprava 2ks vjezdových závorových bariér z ulice Na Valech v objektu MO-Valy.

Místo : Administrativní budovy Na Valech, Tychonova 1, Praha 6, 160 00

Objekt : CE 00-06-07/007

Termín realizace : Zahájení do 5 kalendářních dnů po podpisu smlouvy, ukončení do 35 kalendářních dnů po podpisu smlouvy.

Uživatel : VZ 5810

2. Rozsah opravy

Práce budou prováděny ve vjezdu do areálu V2.

Vjezd V2:

Jedná se kompletní výměnu vjezdové a výjezdové závorové bariéry – odpojení a demontáž stávající brány s ponecháním stávajícího 3 tlačítkového systému ovládání.

Provedení, ukotvení a systém nové závorové bariéry bude proveden totožně dle demontované závorové bariéry tzn. ukotvení přístrojové skříně za pomoci betonového podkladu, 4ks zápusných vodotěsných fotobuňek (ideálně IP 66) pro každý z vjezdů (tj. 8ks celkem) délka ramene vjezdové brány 600mm, délka ramene výjezdové brány 570mm. Požadovaný časový interval pro zdvih ramene je 6 až 9 sekund. Nedílnou součástí je odblokovací kolečko pro manuální aretaci ramene závory v případě poruchy (lépe s kličkou, není však podmínkou) a spínač odpojující napájení v případě potřeby manuální aretace. Ovládání brány musí být kompatibilní s 3 tlačítkovým ovládáním, které je již zavedené u původního provedení (2 venkovní tlačítka a jedno tlačítko uvnitř strážnice VP, s možností uzamknutí venkovních tlačítek).

Po dokončení prací bude proveden úklid po stavebních pracích a odvoz a likvidace odpadu (včetně demontovaných závorových bariér a jejich příslušenství).

3. Bezpečnost práce

Při návrhu provádění a následném provozování stavby musí být dodrženy bezpečnostní předpisy.

4. Ostatní pokyny

Pracovní doba – pouze v pracovní dny Po-Čt – 7,30 – 15,30 hod

Pá – 7,30 – 14,30 hod

V objektu mohou pracovat pouze občané trestně bezúhonní.

Nejpozději 5 pracovních dní před zahájením prací předloží zhotovitel časový harmonogram prováděných prací.

Nejpozději 2 dny po podpisu SoD zhotovitel předloží seznam pracovníků včetně jejich rejstříku trestů (ne starší 1 měsíce) a vozidel na zabezpečení vstupu do areálu.

U pracovníků – jméno, příjmení, č. o.p.

U vozidel – typ, SPZ, jméno a příjmení řidiče (pouze vozidla na dovoz materiálu a likvidaci odpadu).

Prohlídka místa plnění se uchazečům doporučuje z důvodu obhlídky provádění zakázky a objektivního nacenění zakázky.

Kontaktní osoba : Šemelák Michal - XXXXXXXXXX

Administrativní budovy Na Valech, Tychonova 1, Praha 6

Název akce : Oprava 2ks vjezdových závorových bariér z ulice Na Valech v objektu MO-Valy.

CE : 00 06 07/007

Požadovaná činnost: elektromechanické práce, stavební práce

Poř. č.	Činnost	MJ	POČ. MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena za položku bez DPH v Kč
A	Vjezd a výjezd z ulice Na Valech				
1.	Odpojení a demontáž stávající závorové bariéry	ks	2	1 500 Kč	3 000 Kč
2.	Dodání, montáž, ukotvení a připojení nových závorových bariér (stejné parametry jako původní závorová bariéra) včetně uvedení do provozu a připojení na stávající třířádkový systém.	ks	2	51 960 Kč	103 920 Kč
3.	Dodání, montáž, a připojení nových bezpečnostních fotobuňek do stávajících sloupků	ks	8	1 650 Kč	13 200 Kč
B	Ostatní práce				
1.	Úklid prostoru kanceláře po provedených pracích	kpl.	1	500 Kč	500 Kč
2.	Odvoz a ekologická likvidace odpadu po provedených pracích (započítat přesun odpadu - 50m)	m3	2	1 000 Kč	2 000 Kč

Cena bez DPH celkem v Kč	122 620 Kč
DPH v Kč (21 %)	25 750 Kč
Cena včetně DPH celkem v Kč	148 370 Kč