

## Položkový rozpočet

Zakázka: **Generální oprava střešního pláště  
Na Kopečku 13**

Zhotovitel: **Střechy VSACKO s.r.o.**  
**Valašská Polanka**  
**756 11 Valašská Polanka 398**

IČO: **27820190**  
DIČ: **CZ27820190**

Objednatel: **MŠ Na Kopečku Vsetín**  
**Na Kopečku 13**  
**756 11 Vsetín**

IČO: **70872236**  
DIČ:

Vypracoval: **Vypušťák**

### Rozpis ceny

HSV	9 877,76
PSV	64 135,25
MON	0,00
Vedlejší náklady	7 985,60
Ostatní náklady	0,00

Základ pro sníženou DPH:	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH:	21 %	81 998,61 CZK
Základní DPH	21 %	17 220,00 CZK

Zaokrouhlení: 0,39 CZK

**Cena celkem: 99 219,00 CZK**

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

\_\_\_\_\_  
Místo

14.05.2026

\_\_\_\_\_  
Datum

Popis:

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
44	Zastřešení	HSV	9 877,76	0,66032
712	Živičné krytiny	PSV	46 020,79	0,46523
764	Konstrukce klempířské	PSV	18 114,46	0,10176
VN	Vedlejší náklady	VN	7 985,60	0,00000
<b>Celkem:</b>			<b>81 998,61</b>	<b>1,22731</b>

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	
<b>Díl: 44 Zastřešení</b>					<b>9 877,76</b>	
1	050 41-4341.RA0	Sřecha plochá jednoplášťová běžná s natavenými asfalt. pásy, tepelná izolace EPS, spádové klíny EPS	m2	8,00000	1 101,52	8 812,16
2	050 41-4363.VL	PIR atikový klín 50/50mm	kus	24,00000	44,40	1 065,60
<b>Díl: 712 Živičné krytiny</b>					<b>46 020,79</b>	
3	712 30-0832.RT3	Odstranění povlakové krytiny střech do 10°, 2 vrstvy, z ploch jednotlivě nad 20 m2	m2	23,20000	60,10	1 394,32
4	111-632213R	Nátěr asfaltový penetrační BMI Vedag	l	9,00000	115,00	1 035,00
5	712 11-1111.T00	Provedení hydroizolačního nátěru střech	m2	23,20000	146,00	3 387,20
6	628-57047R	Pás asfaltový modifikovaný ICOLEP L30, samolepicí	m2	20,00000	191,52	3 830,40
7	712 35-1111.RT1	Provedení povlakové krytiny střech do 10°, samolepicími asfaltovými pásy, 1 vrstva - pás ve specifikaci	m2	20,00000	120,50	2 410,00
8	628-55100R	Pás asfaltový modifikovaný CharBIT ELAST G S40, natavovací, kotvicí	m2	37,50000	202,50	7 593,75
9	628-57040R	Pás asfaltový modifikovaný VEDASPRINT mineral, natavovací	m2	37,50000	251,50	9 431,25
10	712 34-1559.RT2	Provedení povlakové krytiny střech do 10°, asfaltovými pásy, přitavení celoplošně, 2 vrstvy - asfaltový pás ve specifikaci	m2	23,20000	280,50	6 507,60
11	Top Wet	TWC 100x300 BIT, chrlíč	kus	1,00000	6 290,00	6 290,00
12	Top Wet	Montáž chrlíče, TWC 100x300 BIT	kus	1,00000	2 350,00	2 350,00
13	998 71-2201.T00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 6 m	%	4,05000	442,29	1 791,27
<b>Díl: 764 Konstrukce klempířské</b>					<b>18 114,46</b>	
14	764 43-0810.R00	Demontáž oplechování zdí, rš do 250 mm	m	24,00000	62,90	1 509,60
15	764 81-7125.RT2	Oplechování zdí (atik) z lak.Pz plechu, rš 250 mm, nalepení Enkolitem	m	24,00000	583,00	13 992,00
16	764 39-4220.R00	Podkladní pás z Pz plechu rš 200 mm	m	24,00000	91,90	2 205,60
17	998 76-4201.R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	%	2,30000	177,07	407,26
<b>Díl: VN Vedlejší náklady</b>					<b>7 985,60</b>	
18	005 12-1010.R	Doprava odpadu	km	85,20000	28,00	2 385,60
19	005 12-1010.R	Nakládka, vykládka kontejneru	hod	2,00000	400,00	800,00
20	005 12-1010.R	Uložení odpadu Recovera, Valašské Meziříčí, Asfaltové směsi dle vážního listku	t	1,00000	4 800,00	4 800,00