

Změnový list č. 2 ze dne 29.9.2017

Název stavby:	Snížení energetické náročnosti budovy Divadla rozmanitostí v Mostě
Číslo smluvního vztahu:	24/2/2017
Název části stavby (PS, SO):	
Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 5.8/5.9/5.10/5.11 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla	
<p>Původní řešení dle smluvní dokumentace: 1) U oken 02, 11, 12, 14 a 19 pákové ovládání. 2) Parapety ve III.NP standartní, začištění stěn kolem parapetů nebylo specifikováno. 3) Výplně otvorů schodišť se standartním profilem. 4) Venkovní parapety v I.NP z dlaždic. 5) Sanace anglických dvorků. 6) Lešení jednořadé v celé výšce. 7) Začištění stěn kolem oken a zateplení špalet nebylo specifikováno. 8) Provedení nového hromosvodu dle samostatné PD. 9) Odsekání venkovního obkladu. 10) Zakrytí anglických dvorků mříží dle PD. 11) Sokl v atriu není zateplen. 12) Výměna zadních vstupních dveří v původním rozměru. 13) Stříšky zábradlí na hlavním schodišti budou ponechány. 14) PIR čidlo v počtu 11 ks. 15) Oplechování atik a parapetů dle PD. 16) Prostor pro odvodňovací rohož bez odtoku. 17) Střecha nad zadním vchodem bez úpravy. 18) Prostor anglických dvorků bez okapového chodníku. 21) Dokumentace řešila odvětrání WC a úklidové místnosti ve III.NP do oken, dále otlučení obkladů z fasády a vyspravení fasády po otlučení, zakrytí anglických dvorků pozinkovanými mřížemi, na parapety v I.NP osazení keramických dlaždic, provedení větracích mřížek dle PD.</p>	
<p>Nové řešení: 1) U oken 02, 11, 12, 14 a 19 použito obvodové kování s klikou, v místnostech WC návštěvníků v II.NP doplněna dvě páková kování. 2) Parapety ve III.NP provedeny nestandardní s nosem, provedeno začištění stěn kolem parapetů. 3) Výplně otvorů schodišť provedeny s rozšířeným profilem. 4) Venkovní parapety v I.NP žulové. 5) Vybourání části anglických dvorků. 6) Montáž lešení prostorového. 7) Provedeno začištění stěn kolem oken a zateplení špalet. 8) Hromosvod ve střešní části ponechán původní, provedení uzemnění do výkopu. 9) Proveden kontaktní můstek pro přilepení tepelné izolace. 10) Provedení mříže na zbylý anglický dvorek. 11) Provedení zateplení soklu v atriu. 12) Zadní dveře výšky 2,4 m. 13) Stříšky zábradlí provedeny ze žuly. 14) Dodání a montáž 13 ks PIR čidel. 15) Oplechování atik a parapetů dle skutečných rozměrů. 16) Provedení odvodnění prostoru pro odvodňovací rohož. 17) Provedení opravy stříšky nad zadním vchodem. 18) V prostoru po vybouraných ang. dvorcích proveden okapový chodník. 21) Ve III. NP nebude provedena VZT z WC a úklidové místnosti, obklad s fasády nebude odstraněn, parapety v I.NP nebudou osazeny keramickými dlaždicemi, provedení větracích mřížek dle skutečnosti.</p>	
<p>Zdůvodnění změny: 1) Investorem byl změněn typ okenního kování (pákové ovládání není potřeba), provozovatel žádal doplnit dva pákové ovladače do prostorů WC. 2) Po demontáži stávajících parapetů bylo nutno tento prostor zakrýt nestandardním parapetem. 3) Po zateplení špalet by při použití standartního profilu okna vycházelo zateplení až do prostoru zasklení. 4) Po dohodě s Akad. arch. Nesládkem byl v I.NP z estetických důvodů vyměněn keramický parapet za žulový. 5) Po dohodě s provozovatelem byla část ang. dvorků vybourána. 6) Z důvodu členitosti budovy nemohlo být použito jednořadé lešení v celé výšce budovy. 7) Provedeno z provozních a estetických důvodů. 8) Hromosvod ve střešní části byl bez vady, při měření nevyšel odpor hromosvodu, byla doplněna zemnicí část, po doplnění je provedena platná revize. 9) Venkovní obklad nebyl odsekán, byl použit kontaktní můstek. 10) Viz bod 5. 11) Sokl bylo nutno zateplit. 12) Provozovatel tyto dveře používá pro stěhování kulis a žádal o dodatečné zvýšení. 13) Stříšky zábradlí v havarijním stavu. 14) Ve výkazu výměr PD vzduchotechniky byl uveden špatný počet. 15) Oplechování atik a parapetů dle skutečných rozměrů. 16) V prostoru odvodňovací rohože by se shromažďovala voda, která by zamrzala. 17) Z důvodu ochrany konstrukce provedeno zateplení a střešní krytina. 18) V prostoru po vybouraných ang. dvorcích proveden okapový chodník. 21) Veškeré změny si vyžádal postup prací, změna materiálů a požadavky provozovatele objektu, aby dokončené dílo splňovalo co nejlepší funkčnost budovy.</p>	
<p>Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.</p>	

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	

Vliv změny na smluvní cenu:	ano
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	9.446.466,37 Kč
Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:	106.053,62 Kč
Nová cena díla vč. DPH:	9.552.519,99 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla:	ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	6.10.2017
Nový termín dokončení díla:	

Změnu navrhuje (jméno, příjmení): Ing. [redacted] - IMP engineering s.r.o.

Datum: - 4 -10- 2017

Podpis: [redacted]

IMP engineering s.r.o.

Biskupský Dvůr 2095/8, 110 00 Praha 1
IČ: 25490524, DIČ: CZ25490524
e-mail: info@impmost.cz
tel.: +420 603 830 814



Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení): Ing. Petr Augusta

Datum: - 4 -10- 2017

Podpis: [redacted]

Stavební a obchodní společnost Most spol. s r.o.
IČO: 25014111 DIČ: CZ25014111
435 21 Obrnice 10, TEL./FAX: 476 118 090
ZAPSÁNA V OBCHODNÍM REJSTRÁŘKU VEDENÉM
KRAJSKÝM SOUDEM V ÚSTÍ NAD LABEM
ODDÍL C. VLOŽKA 11573



Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení): Ing. Petr Augusta

Datum: - 4 -10- 2017

Podpis: [redacted]

Stavební a obchodní společnost Most spol. s r.o.
IČO: 25014111 DIČ: CZ25014111
435 21 Obrnice 10, TEL./FAX: 476 118 090
ZAPSÁNA V OBCHODNÍM REJSTRÁŘKU VEDENÉM
KRAJSKÝM SOUDEM V ÚSTÍ NAD LABEM
ODDÍL C. VLOŽKA 11573



Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení): [redacted]

Datum: - 4 -10- 2017

Podpis: [redacted]

Správce rozpočtu (jméno, příjmení): Ekonomka OI

Datum: - 4 -10- 2017

Podpis: [redacted]

Příloha změnového listu: Výpočet

20 listů

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Snížení energetické náročnosti budovy Divadla rozmanitostí v Mostě

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum:

19.06.2017

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
1. - Z.L.č.1	Změna otevírání oken v II.NP	-1 396,00	0,00	-293,16	-1 689,16	0,00	-1 396,00	0,00	0,00	0,00
2. - Z.L.č.1	Úpravy parapetů	82 899,74	0,00	17 408,95	100 308,69	0,00	82 899,74	0,00	0,00	0,00
3. - Z.L.č.1	Doplnění rozšiřovacích profilů u oken ve styku s provětrávanou cenou	40 050,00	0,00	8 410,50	48 460,50	0,00	40 050,00	0,00	0,00	0,00
4. - Z.L.č.1	V I.NP záměna dlažby na parapetech za žulové parapety	36 007,00	0,00	7 561,47	43 568,47	0,00	36 007,00	0,00	0,00	0,00
5. - Z.L.č.1	Bourání anglických dvorků	39 148,89	0,00	8 221,27	47 370,16	0,00	39 148,89	0,00	0,00	0,00
6. - Z.L.č.1	Dopočet lešení kvůli členitosti objektu	71 558,67	0,00	15 027,32	86 585,99	0,00	71 558,67	0,00	0,00	0,00
7. - Z.L.č.1	Zacíštění kolem oken, dveří zevnitř objektu a doplnění špalek	108 694,82	0,00	22 825,91	131 520,73	0,00	108 694,82	0,00	0,00	0,00
8. - Z.L.č.1	Doplnění hromosvodu /zemnicí pásek kolem objektu/	-5 804,04	0,00	-1 218,85	-7 022,89	0,00	-5 804,04	0,00	0,00	0,00
9. - Z.L.č.1	Kontaktní můstek na ponechaný obklad	53 370,96	0,00	11 207,90	64 578,86	0,00	53 370,96	0,00	0,00	0,00
10. - Z.L.č.1	Mříž na anglický dvorek	692,60	0,00	145,45	838,05	0,00	692,60	0,00	0,00	0,00
11. - Z.L.č.1	Detaili ukončení zateplení v atriu	28 842,53	0,00	6 056,93	34 899,46	0,00	26 689,21	2154,32	0,00	0,00
12. - Z.L.č.1	Zvětšení zadních dveří	9 669,57	0,00	2 030,61	11 700,18	0,00	9 669,57	0,00	0,00	0,00
13. - Z.L.č.1	Stříšky zidky na schodišti	20 209,62	0,00	4 244,02	24 453,64	0,00	20 209,62	0,00	0,00	0,00
15. - Z.L.č.1	Přepočet klempířských prvků	-122 791,96	0,00	-25 786,31	-148 578,27	0,00	-122 791,96	0,00	0,00	0,00
16. - Z.L.č.1	Úprava venkovního schodiště odvodnění rohože	7 244,16	0,00	1 521,27	8 765,43	0,00	3 234,99	4009,17	0,00	0,00
17. - Z.L.č.1	Úprava střechny nad zadním vchodem	6 626,57	0,00	1 391,58	8 018,15	0,00	6 626,57	0,00	0,00	0,00
18. - Z.L.č.1	Doplnění okapových chodníků po anglických dvorcích	9 575,48	0,00	2 010,85	11 586,33	0,00	9 575,48	0,00	0,00	0,00
21.	Odpočty neprováděných prací	-296 950,99	0,00	-62 359,71	-359 310,70	-47 250,00	-249 700,99	0,00	0,00	0,00
Celkem		87647,62	0,00	18406,00	106053,62	-47250,00	128734,13	6163,49	0,00	0,00

1.

ROZPOČET

Stavba: Snížení energetické náročnosti budovy Divadla rozmanitostí v Mostě
 Objekt: Změna otevírání oken v II.NP

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 19.06.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost sítě celkem
1	1.	odpočet pákových ovladačů dle nabídky firmy BREX S.R.O.	ks	-41,000	1 352,00	-55 432,00	0,000	0,000
2	2.	dopočet obvodového kování s klikou dle nabídky firmy BREX S.R.O.	ks	41,000	1 252,00	51 332,00	0,000	0,000
3	3.	dodatečně požadované pákové ovladače	ks	2,000	1 352,00	2 704,00	0,000	0,000

Celkem**-1 396,00****0,000****0,000**

2.

ROZPOČET

Stavba: Snížení energetické náročnosti budovy Divadla rozmanitostí v Mostě
 Objekt: Úpravy parapetů

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 19.06.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Index na cenu	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost sítě celkem
D1 Práce a dodávky HSV							27 058,07	0,389	0,000
6 Úpravy povrchů, podlahy, osazení							27 058,07	0,389	0,000
5	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	259,500	104,27	0,82100	27 058,07	0,389	0,000
D2 Práce a dodávky PSV							55 841,67	0,000	0,000
766 Konstrukce truhlářské							55 841,67	0,000	0,000
7	766694124	Montáž parapetních dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky přes 2,6 m	kus	108,060	282,42	0,82100	30 518,31	0,000	0,000
8	1.	atypický parapet š. 260mm /a více/ s ukončovací L profilem 140 x 50mm z laminátové desky antracitové barvy, čepované a ohraněné	m	108,060	550,00	1,00000	59 433,00	0,000	0,000
2	766SPC007	Dodávka a montáž DTD parapetů vnitřních-viz PD	kpl	-0,418	81 602,00	1,00000	-34 109,64	0,000	0,000
Celkem							82 899,74	0,389	0,000

3.

ROZPOČET

Stavba: Snížení energetické náročnosti budovy Divadla rozmanitostí v Mostě
Objekt: Doplnění rozšiřovacích profilů u oken ve styku s provětrávanou cenou

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo:

Zpracoval:
Datum: 19.06.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Index na cenu	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost sutě celkem
1	1.	dopočet rozšiřovacích profilů tl.50mm	m	90,000	445,00	1,00000	40 050,00	0,000	0,000

Celkem

40 050,00 0,000 0,000

4.

ROZPOČET

Stavba: Snížení energetické náročnosti budovy Divadla rozmanitostí v Mostě
Objekt: V I.NP záměna dlažby na parapetech za žulové parapety

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo:

Zpracoval:
Datum: 19.06.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Index na cenu	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost sítě celkem
1	1.	dle odsouhlasené cenové nabídky /LIGRANIT LIBEREC/	kpl	1,000	36 007,00	1,00000	36 007,00	0,000	0,000

Celkem

36 007,00 0,000 0,000

5.

ROZPOČET

Stavba: Snížení energetické náročnosti budovy Divadla rozmanitost v Mostě
 Objekt: Bourání anglických dvorků

Objednatel:
 Zhotovitel:
 Místo:

Zpracoval:
 Datum: 19.06.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Index na cenu	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost sutě celkem
D1 Práce a dodávky HSV							1 397,57	0,000	0,000
1 Zemní práce							1 397,57	0,000	0,000
4	132201101	Hloubení rýh 60cm tř. 3 100m3	m3	3,110	424,34	0,75000	1 319,70	0,000	0,000
5	162201102	Vodorovné přemístění výkopku do 50m 1-4	m3	3,110	25,04	0,75000	77,87	0,000	0,000
HSV Práce a dodávky HSV							37 751,32	0,000	19,776
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání							37 751,32	0,000	19,776
3	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	28,560	76,44	0,82100	2 183,13	0,000	7,454
1	962052210	Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB do 1 m3	m3	4,330	5 262,61	0,82100	22 787,10	0,000	10,392
13	965042121	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 1 m2	m3	0,860	2 569,73	0,82100	2 209,97	0,000	1,892
2	965049111	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl do 100 mm	m3	0,860	985,20	0,82100	847,27	0,000	0,038
6	979011111	Svis doprava sutí první podlaží	t	19,776	10,00	1,00000	197,76	0,000	0,000
7	979011121	Svis doprava sutí ZKD podlaží	t	39,552	10,00	1,00000	395,52	0,000	0,000
8	979081111	Odvoz sutí na skládku do 1km	t	19,776	76,10	1,00000	1 504,95	0,000	0,000
9	979081121	Odvoz sutí na skládku ZKD 1km	t	197,760	1,00	1,00000	197,76	0,000	0,000
10	979082111	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10m	t	19,776	209,00	1,00000	4 133,18	0,000	0,000
11	979082121	Vnitrostaveništní doprava sutí ZKD 5m	t	39,552	23,30	1,00000	921,56	0,000	0,000
12	979SPC001	Poplatek za uložení sutí na skládku	t	19,776	120,00	1,00000	2 373,12	0,000	0,000
Celkem							39 148,89	0,000	19,776

ROZPOČET

Stavba: Snížení energetické náročnosti budovy Divadla rozmanitostí v Mostě
 Objekt: Dopočet lešení kvůli členitosti objektu

Objednatel:
 Zhotovitel:
 Místo:

Zpracoval:
 Datum: 19.06.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Index na cenu	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost sítě celkem
D1 Práce a dodávky HSV							71 558,67	0,000	0,000
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání							71 558,67	0,000	0,000
6	941211111	Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m ² š do 0,9 m v do 10 m /pohled Z 174,08m ² + pohled J 150,3m ² + pohled V 143,04m ² + pohled S 150,42m ² + lešení uvnitř schodiště malé a velké 37,56m ² = 655,4m ² /	m2	617,840	0,00	1,00000	0,00	0,000	0,000
8	941211112	Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m ² š do 0,9 m v do 25 m /pohled Z 350,9m ² + schodiště Z 136,08m ² + pohled J 310,2m ² + vstup J 26,6m ² + schodiště J 130,56m ² + pohled V 336,6m ² + pohled S 358,16m ² = 1649,1m ² /	m2	1 649,100	0,00	1,00000	0,00	0,000	0,000
1	941941032	MTŽ lešení 1 řad s podlahami š 1m h 30m /655,4m ² + 1649,1m ² = 2266,94m ² - 1721,01m ² = 583,49m ² /	m2	583,490	30,00	1,00000	17 504,70	0,000	0,000
2	941941192	Přípl. ZKD měsíc použití lešení k ceně 1032	m2	1 750,470	12,00	1,00000	21 005,64	0,000	0,000
3	941941832	DMTŽ lešení 1 řad s podlahami š 1m h 30m	m2	583,490	20,00	1,00000	11 669,80	0,000	0,000
4	942321111	Montáž konzol š do 1,1 m u dílcového pracovního lešení v do 10 m /pohled Z 30,72m ² + pohled J 28,56m ² + pohled V 35,76m ² + pohled S 26,16m ² = 121,2m ² /	m2	121,200	15,76	0,82100	1 910,11	0,000	0,000
5	942321211	Příplatek ke konzole š do 1,1 m u dílcového lešení v do 25 m za první a ZKD den použití /121,2m ² x 45dní = 5454m ² /	m2	5 454,000	0,57	0,82100	3 108,78	0,000	0,000
16	942321811	Demontáž konzol š do 1,1 m u dílcového pracovního lešení v do 10 m	m2	121,200	9,36	0,82100	1 134,43	0,000	0,000
14	943211111	Montáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m ² v do 10 m /schodiště vstup 163,8m ² /	m3	163,800	23,23	0,82100	3 805,07	0,000	0,000
15	943211211	Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s podlahami v do 10 m za první a ZKD den použití /163,8m ² x 45dní = 7371m ² /	m3	7 371,000	1,23	0,82100	9 066,33	0,000	0,000
17	943111811	Demontáž lešení prostorového trubkového lehkého bez podlah zatížení do 200 kg/m ² v do 10 m	m3	163,800	14,37	0,82100	2 353,81	0,000	0,000
Celkem							71 558,67	0,000	0,000

7.

ROZPOČET

Stavba: Snížení energetické náročnosti budovy Divadla rozmanitostí v Mostě
 Objekt: Začištění kolem oken, dveří zevnitř objektu a doplnění špalet

Objednatel:
 Zhotovitel:
 Místo:

Zpracoval:
 Datum: 19.06.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Index na cenu	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost sítě celkem
HSV Práce a dodávky HSV							107 526,05	0,847	0,000
6 Úpravy povrchů, podlahy, osazení							107 526,05	0,847	0,000
1	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	564,550	104,27	0,82100	58 865,63	0,847	0,000
2	622405521	Zateplovací systém stěn tl 30mm	m2	111,173	437,70	1,00000	48 660,42	0,000	0,000
PSV Práce a dodávky PSV							1 168,77	0,008	0,000
784 Dokončovací práce - malby a tapety							1 168,77	0,008	0,000
3	784211123	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra středně otěruvzdorných v místnostech výšky do 5,00 m	m2	29,110	40,15	0,82100	1 168,77	0,008	0,000
Celkem							108 694,82	0,855	0,000

8.

ROZPOČET

Stavba: Snižování energetické náročnosti budovy Divadla rozmanitostí v Mostě
Objekt: Doplnění hromosvodu /zemnicí pásek kolem objektu/

Objednatel:
 Zhotovitel:
 Místo:

Zpracoval:
 Datum: 19.06.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Index na cenu	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost sítě celkem
D1 Bl eskosvod							-15 249,00	0,000	0,000
4		308 025 Spojovací svorka FeZn Rd 6-10/FI 30	ks	-70,000	33,30	1,00000	-2 331,00	0,000	0,000
5		314 300 Křížová svorka pro vodiče O8/10 a pásky 30 mm FeZn bez středové destičky	ks	-10,000	96,00	1,00000	-960,00	0,000	0,000
6		540 100 Uzemňovací objímka na anténní stožár 3/4"-6"	ks	-1,000	118,00	1,00000	-118,00	0,000	0,000
7		840 008 Vodič AlMgSi Rd 8 polotvrdý	ks	-150,000	58,00	1,00000	-8 700,00	0,000	0,000
3		202 030 Podpěra vední na ploché střechy PV21 betonová+podložka	ks	-70,000	22,00	1,00000	-1 540,00	0,000	0,000
D2 Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní							-1 600,00	0,000	0,000
8		Demontáže	HZS	-8,000	200,00	1,00000	-1 600,00	0,000	0,000
PSV Práce a dodávky PSV							9 444,96	0,000	0,000
741 Elektroinstalace - silnopr oud							9 444,96	0,000	0,000
1	741410021	Montáž vodič uzemňovací pásek průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě v zemi	m	112,000	33,58	0,82100	3 760,96	0,000	0,000
2	10.665.277	5052 DIN Plochý vodič, zemnicí pás 30x4	M	112,000	50,75	0,82100	5 684,00	0,000	0,000
Celkem							-5 804,04	0,000	0,000

ROZPOČET

9.

Stavba: Snížení energetické náročnosti budovy Divadla rozmanitostí v Mostě
Objekt: Kontaktní můstek na ponechaný obklad

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo:

Zpracoval:
Datum: 27.06.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Index na cenu	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost sítě celkem
	HSV	Práce a dodávky HSV					53 370,96	2,886	0,000
	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					53 370,96	2,886	0,000
2	622135011	Vyrovnaní podkladu vnějších stěn tmelem tl do 2 mm	m2	528,530	100,98	0,82100	53 370,96	2,886	0,000
		Celkem					53 370,96	2,886	0,000

10.

ROZPOČET

Stavba: Snížení energetické náročnosti budovy Divadla rozmanitostí v Mostě
Objekt: Mříž na anglický dvorek

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 27.06.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Index na cenu	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost sítě celkem
D2		Práce a dodávky PSV					692,60	0,000	0,000
767		Konstrukce doplňkové kovové					692,60	0,000	0,000
1	767SPC006	Zakrytí angl. dvorků mříž tahokov pozink v rámu pevná šedá v rámu uzamykatelná, 2650 x 450mm	ks	1,000	692,60	1,00000	692,60	0,000	0,000
Celkem							692,60	0,000	0,000

11.

ROZPOČET

Stavba: Snížení energetické náročnosti budovy Divadla rozmanitostí v Mostě
Objekt: Detaili ukončení zateplení v atriu

Objednatel:
 Zhotovitel:
 Místo:

Zpracoval:
 Datum: 11.08.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Index na cenu	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost sítě celkem
HSV Práce a dodávky PSV							13 105,92	0,217	0,000
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							12 534,38	0,210	0,000
3	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	12,880	132,18	0,82100	1 702,48	0,063	0,000
1	622211021	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 120 mm	m2	12,880	408,86	0,82100	5 266,12	0,107	0,000
2	283764220	deska z extrudovaného polystyrénu BACHL XPS 300 SF 100 mm	m2	13,138	423,64	0,82100	5 565,78	0,039	0,000
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							571,54	0,007	0,000
7	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2	m2	15,100	37,85	0,82100	571,54	0,007	0,000
PSV Práce a dodávky PSV							13 582,29	0,041	0,000
712 Povlakové krytiny							13 582,29	0,041	0,000
4	712363311	Povlakové krytiny střech do 10° fóliové plechy VIPLANYL délky 2 m pásek rš 50 mm	kus	23,000	61,58	0,82100	1 416,34	0,013	0,000
5	712363312	Povlakové krytiny střech do 10° fóliové plechy VIPLANYL délky 2 m koutová lišta vnitřní rš 100 mm	kus	23,000	82,02	0,82100	1 886,46	0,026	0,000
6	712963705	Provedení povlakové krytiny zesílením spár fólií rš 500 mm přilepenou se svařovanými spoji	m	44,400	231,52	0,82100	10 279,49	0,003	0,000
HZS Hodinové zúčtovací sazby							2 154,32	0,000	0,000
8	HZS2142	Hodinová zúčtovací sazba pokrývač odborný /dokončení detailů tmelením spojů/	hod	8,000	269,29	0,82100	2 154,32	0,000	0,000
Celkem							28 842,53	0,258	0,000

12.

ROZPOČET

Stavba: Snížení energetické náročnosti budovy Divadla rozmanitostí v Mostě
Objekt: Zvětšení zadních dveří

Objednatel:
 Zhotovitel:
 Místo:

Zpracoval:
 Datum: 21.08.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Index na cenu	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost sutě celkem
D1 Práce a dodávky HSV							1 272,09	0,018	0,000
6 Úpravy povrchů, podlahy, osazení							1 272,09	0,018	0,000
4	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkládů	m	12,200	104,27	0,82100	1 272,09	0,018	0,000
HSV Práce a dodávky HSV							147,48	0,000	0,188
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání							147,48	0,000	0,188
3	962031133	Bourání přiček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm /1,3m x 0,55m = 0,72m2/	m2	0,720	76,44	0,82100	55,04	0,000	0,188
5	979011111	Svis doprava suti první podlaží	t	0,188	10,00	1,00000	1,88	0,000	0,000
6	979011121	Svis doprava suti ZKD podlaží	t	0,376	10,00	1,00000	3,76	0,000	0,000
7	979081111	Odvoz suti na skládku do 1km	t	0,188	76,10	1,00000	14,31	0,000	0,000
8	979081121	Odvoz suti na skládku ZKD 1km	t	1,880	1,00	1,00000	1,88	0,000	0,000
9	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10m	t	0,188	209,00	1,00000	39,29	0,000	0,000
10	979082121	Vnitrostaveništní doprava suti ZKD 5m	t	0,376	23,30	1,00000	8,76	0,000	0,000
11	979SPC001	Poplatek za uložení suti na skládku	t	0,188	120,00	1,00000	22,56	0,000	0,000
D2 Práce a dodávky PSV							8 250,00	0,000	0,000
766 Konstrukce truhlářské							8 250,00	0,000	0,000
1	611SPC004	04-dveře dvoukřídle hliník antracit, 130x210cm, Uw=1,2W/m2K, plně, bezp. kování - příplatek na zvětšení výšky dveří na 2400mm	KUS	1,000	8 250,00	1,00000	8 250,00	0,000	0,000
Celkem							9 669,57	0,018	0,188

13.

ROZPOČET

Stavba: Snížení energetické náročnosti budovy Divadla rozmanitostí v Mostě
Objekt: Stříšky zidky na schodišti

Objednatel:
 Zhotovitel:
 Místo:

Zpracoval:
 Datum: 25.08.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Index na cenu	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost sutě celkem
HSV Práce a dodávky HSV							4 257,79	0,000	0,780
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání							4 257,79	0,000	0,780
3	966049831	Rozebrání prefabrikovaných plotových desek betonových	kus	39,000	99,34	0,82100	3 874,26	0,000	0,780
4	979011111	Svis doprava sutí první podlaží	t	0,780	10,00	1,00000	7,80	0,000	0,000
5	979011121	Svis doprava sutí ZKD podlaží	t	1,560	10,00	1,00000	15,60	0,000	0,000
6	979081111	Odvoz sutí na skládku do 1km	t	0,780	76,10	1,00000	59,36	0,000	0,000
7	979081121	Odvoz sutí na skládku ZKD 1km	t	7,800	1,00	1,00000	7,80	0,000	0,000
8	979082111	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10m	t	0,780	209,00	1,00000	163,02	0,000	0,000
9	979082121	Vnitrostaveništní doprava sutí ZKD 5m	t	1,560	23,30	1,00000	36,35	0,000	0,000
10	979SPC001	Poplatek za uložení sutí na skládku	t	0,780	120,00	1,00000	93,60	0,000	0,000
PSV Práce a dodávky PSV							15 951,83	0,734	0,000
772 Podlahy z kamene							15 951,83	0,734	0,000
1	772521140	Kladení dlažby z kamene z pravoúhlých desek a dlaždic do malty tl do 30 mm /18,4m x 0,3m = 5,52m2/	m2	5,520	714,52	1,00000	3 944,15	0,215	0,000
2	583811370	deska dlažební, žula broušená, 60x60 tl 3 cm	m2	6,400	1 876,20	1,00000	12 007,68	0,518	0,000
Celkem							20 209,62	0,734	0,780

14.

ROZPOČET

Stavba: Snížení energetické náročnosti budovy Divadla rozmanitost v Mostě
Objekt: Dopočet elektro

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo:

Zpracoval:
Datum: 22.08.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Index na cenu	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost sítě celkem
	D1	Montážní materiál a práce					2 581,32	0,000	0,000
	D11	Montáž infrapasivních spínačů PIR 180 st. horizont. 90 st. vert. dosah 10 m - nástěnných					2 581,32	0,000	0,000
1		PIR čidlo <i>Podružný materiál</i>	ks	2,000	1 057,00	1,00000	2 114,00	0,000	0,000
2	Pol14	PPV <i>Podružný materiál</i>	ks	0,180	2 596,20	1,00000	-467,32	0,000	0,000
		Celkem					2 581,32	0,000	0,000

15.

ROZPOČET

Stavba: Snížení energetické náročnosti budovy Divadla rozmanitostí v Mostě
Objekt: Přepočet klempířských prvků

Objednatel:
 Zhotovitel:
 Místo:

Zpracoval:
 Datum: 07.09.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Index na cenu	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost sítě celkem
D2 Práce a dodávky PSV							-122 791,96	0,122	0,000
764 Konstrukce klempířské							-122 791,96	0,122	0,000
1	764224403	Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů z Al plechu mechanicky kotvené rš 250 mm	m	159,760	343,18	0,82100	54 826,44	0,097	0,000
2	764224404	Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů z Al plechu mechanicky kotvené rš 330 mm	m	22,160	399,83	0,82100	8 860,23	0,017	0,000
3	764224407	Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů z Al plechu mechanicky kotvené rš 670 mm	m	5,100	625,60	0,82100	3 190,56	0,008	0,000
4	764225445	Příplatek za zvýšenou pracnost při oplechování rohů nadezdívek (atik) z Al plechu rš do 400 mm	kus	16,000	131,36	0,82100	2 101,76	0,000	0,000
5	764225446	Příplatek za zvýšenou pracnost při oplechování rohů nadezdívek (atik) z Al plechu rš přes 400 mm	kus	8,000	160,92	0,82100	1 287,36	0,000	0,000
6	764410370	Oplechování parapetů Al tl.0,8mm antracit rš 500 včetně rohů a dilatací /celkem 169,82m - rozpočet 347,43m =	m	-133,760	390,00	1,00000	-52 166,40	0,000	0,000
7	764410850	Demontáž oplechování parapetu rš do 330 /III.NP 114,5m + 45,06m - rozpočet 347,43 = -187,87m/	m	-187,870	25,00	1,00000	-4 696,75	0,000	0,000
8	764430340	Oplechování Al zdi rš 500 včetně rohů a dilatací	m	-175,940	672,69	0,85000	-118 353,08	0,000	0,000
9	764430840	Demontáž oplechování zdi rš do 500	m	-175,940	101,41	0,85000	-17 842,08	0,000	0,000
Celkem							-122 791,96	0,122	0,000

ROZPOČET

16.

Stavba: Snížení energetické náročnosti budovy Divadla rozmanitostí v Mostě
Objekt: Úprava venkovního schodiště odvodnění rohože

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 13.09.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost sítě celkem
HSV Práce a dodávky HSV						2 791,65	0,001	0,033
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání						2 791,65	0,001	0,033
1	977151215	Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do D 70 mm do stavebních materiálů / 2vrty po 0,245m = 0,49m /	m	0,490	2 684,67	1 315,49	0,000	0,007
2	977151225	Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do D 200 mm do stavebních materiálů	m	0,200	7 380,79	1 476,16	0,001	0,025
PSV Práce a dodávky PSV						443,34	0,000	0,000
711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům						443,34	0,000	0,000
5	711792412	Izolace proti zemní vlhkosti připevnění tvarovky pro průchodky TECHNODREN 200 mm páskou	kus	2,000	221,67	443,34	0,000	0,000
HZS Hodinové zúčtovací sazby						4 009,17	0,000	0,000
3	HZS2322	Hodinová zúčtovací sazba obkladač odborný /vysekání vyrovnávací stěrky 2h, osazení atypické prostupky konstrukcí 2h, doplnění hydroizolační stěrky 1h, začistění 2h/	hod	7,000	301,31	2 109,17	0,000	0,000
4	1.	atypický prostup z nerezové oceli	ks	2,000	950,00	1 900,00	0,000	0,000
Celkem						7 244,16	0,001	0,033

17.

ROZPOČET

Stavba: Snížení energetické náročnosti budovy Divadla rozmanitostí v Mostě
 Objekt: Úprava střechy nad zadním vchodem

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 13.09.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Index na cenu	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost sítě celkem
HSV Práce a dodávky HSV							585,70	0,109	0,000
3 Svislé a kompletní konstrukce							585,70	0,109	0,000
3	311272123	Zdivo nosné tl 200 mm z pórabetonových přesných hladkých tvárníc Ytong hmotnosti 500 kg/m ³	m ³	0,145	4 039,32	0,82100	585,70	0,109	0,000
PSV Práce a dodávky PSV							6 040,87	0,066	0,000
712 Povlakové krytiny							1 439,13	0,042	0,000
4	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m ²	6,950	69,21	0,82100	481,01	0,006	0,000
5	628331590	pás těžký asfaltovaný SKLOBIT 40 MINERAL G 200 S40	m ²	7,993	119,87	0,82100	958,12	0,036	0,000
713 Izolace tepelné							1 038,20	0,015	0,000
1	713141131	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m ²	2,755	82,92	0,82100	228,44	0,003	0,000
2	283722040	deska EPS 100 Z kaširovaná V 60 S 35 3000x1000x100 mm	m ²	2,810	288,17	0,82100	809,76	0,012	0,000
<i>Stabilizovaný pěnový polystyren kaširovaný bitumenovými střešními pásy.</i>									
764 Konstrukce klempířské							3 563,54	0,009	0,000
6	764202134	Montáž oplechování rovné okapové hrany	m	2,200	91,13	0,82100	200,49	0,000	0,000
7	764224406	Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů z Al plechu mechanicky kotvené rš 500 mm	m	3,700	527,90	0,82100	1 953,23	0,004	0,000
8	764321414	Lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou z Al plechu rš 330 mm	m	6,360	221,67	0,82100	1 409,82	0,005	0,000
Celkem							6 626,57	0,175	0,000

18.

ROZPOČET

Stavba: Snížení energetické náročnosti budovy Divadla rozmanitostí v Mostě
 Objekt: Doplnění okapových chodníků po anglických dvorcích

Objednatel:
 Zhotovitel:
 Místo:

Zpracoval:
 Datum: 25.09.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Index na cenu	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost sítě celkem
D1 Práce a dodávky HSV							7 237,97	5,099	0,000
5 Komunikace							3 299,72	5,099	0,000
1	564732111	Podklad kam hrubé 32-63 výplň kam tl10cm /okapový chodník z betonu 9,5m x 0,6m = 5,7m ² + chodník ze zámkovky 6,6m x 0,6m = 3,96m ² , celkem 9,66m ² /	m ²	9,660	129,81	1,00000	1 253,96	2,424	0,000
2	564831111	Podklad štěrkodrtě tl po ztuhnutí 10cm	m ²	9,660	75,25	1,00000	726,92	1,826	0,000
3	596211112	Kladení zámkové dlažby tl 60 skup A <300m ²	m ²	3,960	212,29	1,00000	840,67	0,334	0,000
4	592453040	dlažba kostková 20x16,5x6	M ²	4,554	105,00	1,00000	478,17	0,515	0,000
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání							3 938,25	0,000	0,000
5	917862111	Osazení chodník obrub B stoj opěra B zn2 /pouze okolo okapáče z dlažby 6,6m + 0,6m + 0,6m = 7,8m/	m	7,800	185,60	1,00000	1 447,68	0,000	0,000
6	592175091	obrubník betonový 100x8x25	KUS	8,000	59,50	1,00000	476,00	0,000	0,000
7	919735111	Řezání živič krytu tl do 5cm	m	9,500	56,36	1,00000	535,42	0,000	0,000
8	919735122	Řezání beton krytu tl 50-100 mm	m	9,500	155,70	1,00000	1 479,15	0,000	0,000
HSV Práce a dodávky HSV							2 337,51	1,929	0,000
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							2 337,51	1,929	0,000
9	631311114	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 /okapový chodník 9,5m x 0,6m x 0,15m = 0,855m ³ /	m ³	0,855	2 733,93	0,82100	2 337,51	1,929	0,000
Celkem							9 575,48	7,028	0,000

21.

ROZPOČET

Stavba: Snížení energetické náročnosti budovy Divadla rozmanitostí v Mostě
 Objekt: Odpočty neprováděných prací

Objednatel:
 Zhotovitel:
 Místo:

Zpracoval:
 Datum: 26.06.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Index na cenu	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost sítě celkem
D1 Zař. 1 - Větrání hygienického zázemí							-207 807,26	0,000	-47,039
15	EB 100 S	Malý radiální ventilátor nástěnný	kus	-2,000	2 409,70	1,00000	-4 819,40	0,000	0,000
16	PER 100W	Samotížná plastová žaluziová klapka	kus	-2,000	331,20	1,00000	-662,40	0,000	0,000
17		Potrubí Spiro d100, včetně tvarovek	m	-2,500	227,50	1,00000	-568,75	0,000	0,000
6 Úpravy povrchů, podlahy, osazení							-127 254,51	0,000	0,000
12	622454111	Oprava fasády cement hladká 10%	m2	-410,000	41,60	1,00000	-17 056,00	0,000	0,000
13	622454511	Oprava fasády cement hladká 50%	m2	-528,530	208,50	1,00000	-110 198,51	0,000	0,000
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání							-74 502,20	0,000	-47,039
1	978059631	Odsek ven obklad pl >2m2	m2	-528,530	97,20	1,00000	-51 373,12	0,000	-47,039
2	979011111	Svis doprava suti první podlaží	t	-47,039	10,00	1,00000	-470,39	0,000	0,000
3	979011121	Svis doprava suti ZKD podlaží	t	-94,078	10,00	1,00000	-940,78	0,000	0,000
4	979081111	Odvoz suti na skládku do 1km	t	-47,039	76,10	1,00000	-3 579,67	0,000	0,000
5	979081121	Odvoz suti na skládku ZKD 1km	t	-470,390	1,00	1,00000	-470,39	0,000	0,000
6	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10m	t	-47,039	209,00	1,00000	-9 831,15	0,000	0,000
7	979082121	Vnitrostaveništní doprava suti ZKD 5m	t	-94,078	23,30	1,00000	-2 192,02	0,000	0,000
8	979SPC001	Poplatek za uložení suti na skládku	t	-47,039	120,00	1,00000	-5 644,68	0,000	0,000
D3 Ostatní							-288,00	0,000	0,000
18		Zednická výpomoc - průraz pl. do 0,09m2, zeď cihelná tl.15cm, vč. zapravení a začištění průrazu po montáži	kus	-1,000	288,00	1,00000	-288,00	0,000	0,000
D2 Práce a dodávky PSV							-41 605,73	0,000	0,000
767 Konstrukce doplňkové kovové							-21 080,00	0,000	0,000
20	765SPC001	Demontáž mřížek ventilačních	ks	-7,000	10,00	1,00000	-70,00	0,000	0,000
21	767811100	Zámečnická montáž mřížek větracích VM	kus	-7,000	50,00	1,00000	-350,00	0,000	0,000
22	429SPC001	mřížka větrací čtyřhranná provedení elox. (lak.) hliník antracit s rámečkem, žaluzií a sítkou-viz P	KUS	-7,000	2 000,00	1,00000	-14 000,00	0,000	0,000
23	767SPC002	Montáž průchody k větrací mřížce se zhotovením otvoru v tepelné izolaci	ks	-7,000	100,00	1,00000	-700,00	0,000	0,000
24	767SPC003	Vyčištění ventilačních průduchů k větrací mřížce	kpl	-7,000	50,00	1,00000	-350,00	0,000	0,000
11	767SPC006	Zakrytí angl. dvorků mříž tahokov pozink v rámu pevná šedá v rámu uzamykatelná, 650x45cm	ks	-3,000	1 870,00	1,00000	-5 610,00	0,000	0,000
781 Dokončovací práce a obklady							-20 525,73	0,000	0,000
9	597637600	dlaždice ker.neglaz.slinutá 300x300x9	M2	-10,241	130,70	1,00000	-1 338,50	0,000	0,000
10	597SPC001	Dlaždice balkonová (s okapnicí)	ks	-142,233	134,90	1,00000	-19 187,23	0,000	0,000
D4 Práce a dodávky Ostatní							-47 250,00	0,000	0,000
O01 Ostatní							-47 250,00	0,000	0,000
14	O01SPC001	Poplatek za zábor veřejného prostranství za 1m2/den	m2	-13 500,000	3,50	1,00000	-47 250,00	0,000	0,000
Celkem							-296 950,99	0,000	-47,039