

Rekapitulace změn ZL č. 12,13,14

Název a evidenční číslo stavby:

VZ 59.25 - Rekonstrukce hřiště u ZŠ Srbská

Dodatek č.

2

Smlouva o dílo č. S/1731/2025/INV, uzavřená dne 29.10.2025

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih, Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka

Zhotovitel: StavoSport s.r.o., Přehradní 233, Dolní Ves, 783 16 Fryšták

Gen.projektant (autorský dohled): Ing. Jiří Krasnovský, FAKO spol. s r.o.

Technický dozor stavebníka (TDS): Vít Svoboda

Přílohy:

1) Rozpočty

Počet paré:

Příjemce:

1 x	Objednatel
1 x	TDS
1 x	Zhotovitel

Popis a zdůvodnění změny:

ozn	dílčí část, popis	cena VCP	ozn	dílčí část, popis	cena MNP	Termín
ZL č.12	Doplnění SLP dlažby a vodcí linií	29 359,04 Kč	ZL č.12	Zkrácení chodníku v horní části svahu	-82 110,98 Kč	
ZL č.13	Prodloužení chodníku u vedlejšího vstupu od okolní družiny	40 360,58 Kč				
ZL č.14	Odstranění stávajícího podkladu, s prava výměr ploch a dětek po zaměření	177 948,08 Kč	ZL č.14	Úprava výměr ploch a dělek po zaměření	-255 487,28 Kč	
		SOUČET VCP			SOUČET MNP	
		247 667,70 Kč			-337 598,26 Kč	
		celkový součet VCP a MNP				
		-89 930,56 Kč				

Číslo paré:

1

Změnový list stavby

Název stavby: Rekonstrukce hřiště u ZŠ Srbská Agendové číslo: S/1731/2025/INV Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 05 Zpevněné plochy se schodišti a gabionovým posezením	Číslo změny stavby: ZL č. 12
---	---

Název změnového listu:
Úprava zpevněných ploch - doplnění SPL dlažby s vodící linií

Objednatel: Statutární město Ostrava, **Příjemce:** Městský obvod Ostrava-Jih
Zhotovitel: StavoSport s.r.o.
Technický dozor stavebníka (TDI): Vít Svoboda
Autorský dozor: Ing. Jiří Krasnovský

Přílohy:
 1) Výkaz výměr - rozpočet k ZL - ZL č. 12

Popis a zdůvodnění změny:
 S ohledem na skutečnost na stavbě byl upraven rozsah chodníku v horní části svahu a dále došlo k doplnění SLP dlažby s vodící linií u obou vstupů do areálu hřiště.

Časový vliv na plnění SoD: NE

Vyjádření AD: Ing. Jiří Krasnovský

Vliv změny na cenu v Kč bez DPH:		
Měnápráce (MNP)	Vícepráce (VCP)	Celkem MNP + VCP
-82 110,98	29 359,04	-52 751,94

Vyjádření - souhlasu se změnou - podpis zástupců jednotlivých stran:

AD:	Ing. Jiří Krasnovský	datum	
TDI:	Vít Svoboda	datum	
Zhotovitel: Stavo Sport s.r.o.	Marek Šmach	datum	
Objednatel: SM OSTRAVA - ÚMOB OSTRAVA-JIH	Ing. Stanislav Špíchal	datum	

Tento Změnový list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Neflítnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpisu ocenění změn položek".

Příloha: k ZL č. 12 - Zpevněné plochy se schodišti a gabionovým posezením - úprava zpevněných ploch a doplnění SLP dlažby s vodící linií

S:	21017	Rekonstrukce hřiště u ZŠ Srbská
O:	01	Sportovní areál při ZŠ
R:	S005	Zpevněné plochy se schodišti a gabionovým posezením

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
DR: 5		Komunikace				29 359,04
21	596291111R00	řezání zámkové dlažby tloušťky 60 mm	m	13,85000		2 770,00
22	596291113R00	řezání zámkové dlažby tloušťky 80 mm	m	24,85000		4 970,00
	113106231R00	rozebrání dlažby zámkové	m2	14,00000		1 280,00
	592451150	dlažba SLP s vodící linií; šedá; l = 200 mm; š = 200 mm; tl. 60,0 mm	m2	16,00000		10 134,40
	596215020R00	kladení zámkové dlažby do dířů tloušťka dlažby 60 mm	m2	16,00000		5 224,64
	R vlastní	přeprava materiálu na stavbu	kpl	1,00000		5 000,00

Příloha: k ZL č. 12 - Zpevněné plochy se schodišti a gabionovým posezením - úprava zpevněných ploch a doplnění SLP dlažby s vodící linií

S:	21017	Rekonstrukce hřiště u ZŠ Srbská
O:	01	Sportovní areál při ZŠ
R:	SO05	Zpevněné plochy se schodišti a gabionovým posezením

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
	D0: 5	Komunikace				-46 010,98
19	59E215020R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 30 mm	m2	-49,55000		-17 342,50
23	5924511900R	dlažba betonová dvouvrstvá; čtverec; šedá; l = 200 mm; š = 200 mm; tl. 60,0 mm	m2	-75,22825		-23 768,48
		chodník + záměna za SLP s vodící linií				
24	5924511910R	dlažba betonová dvouvrstvá; čtverec; šedá; l = 200 mm; š = 200 mm; tl. 60,0 mm	m2	-14,00000		-4 900,00
	D0: 91	Doplňující práce na komunikaci				-38 100,00
32	917882111RT5	Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku včetně dodávky obrubníku stejného rozměru 1000/100/250 mm, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	-50,80000		-25 300,00
33	918101111R00	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z betonu prostého C 12/15	m3	-2,40000		-10 800,00
	Celkem					-82 110,98

Změnový list stavby

Název stavby:

Rekonstrukce hřiště u ZŠ Srbská

Agendové číslo: S1791/2025/INV

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

ŠO 05 Zpevněné plochy se schodišti a gabionovým posezením

Číslo změny stavby:

ZL č. 13

Název změnového listu:

Prodloužení chodníku při vedlejším vstupu

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Příjemce: Městský obvod Ostrava-Jih

Zhotovitel: StavoSport s.r.o.

Technický dozor stavebníka (TDI): Vít Svoboda

Autorský dozor: Ing. Jiří Krasnovský

Přílohy:

1) Výkaz výměr - rozpočet k ZL - ZL č. 13

Popis a zdůvodnění změny:

Prodloužení chodníku u vedlejšího vstupu bylo dodatečně dohodnuto z důvodu návaznosti na původní stávající chodník, čímž dojde k vzájemnému propojení zpevněných ploch.

Časový vliv na plnění SoD: **NE**

Vyjádření AD: Ing. Jiří Krasnovský

Vliv změny na cenu v Kč bez DPH:

Méněpráce (MNP)	Vícepráce (VCP)	Celkem MNP + VCP
0,00	40 360,58	40 360,58

Vyjádření - souhlasu se změnou - podpis zástupců jednotlivých stran:

AD:	Ing. Jiří Krasnovský	datum
TDI:	Vít Svoboda	datum
Zhotovitel: Stavo Sport s.r.o.	Marek Šmach	datum
Objednatel: SM OSTRAVA - ÚMOB OSTRAVA-JIH	Ing. Stanislav Šolichal	datum

Tento Změnový list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpisu ocenění změn položek".

Příloha: k ZL č. 13 = SO 05 - Zpevněné plochy se schodišti a gabionovým posezením - doplnění chodníku při vedlejším vstupu

S:	21017	Rekonstrukce hřiště u ZŠ Srbská
O:	01	Sportovní areál při ZŠ
R:	SO05	Zpevněné plochy se schodišti a gabionovým posezením

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Zpevněné plochy - doplnění chodníku při vedlejším vstupu				40 360,58
		viz samostatný rozpočet	kpl	1,00000		40 360,58

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb


Stavba: 21017 Rekonstrukce hřiště u ZŠ Srbská
Objekt: 01 Sportovní areál při ZŠ
Rozpočet: R1_SO05-01 Zpevněné plochy - doplnění chodníku při vedlejším vstupu

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:



IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			40 096,58
PSV			0,00
MON			264,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			40 360,58

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	40 360,58 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK
Cena celkem bez DPH		40360,58 CZK

v

dne



Za zhotovitele

Za objednatele

Popis stavby: 21017 - Rekonstrukce hřiště u ZŠ Srbská

Popis objektu: 01 - Sportovní areál při ZŠ

Popis rozpočtu: R1_SO05-01 - Zpevněné plochy - doplnění chodníku při vedlejším vstupu

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			10 090,56	25,0
5	Komunikace	HSV			16 537,53	41,0
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			10 550,25	26,1
96	Bourání konstrukcí	HSV			980,00	2,4
99	Staveništní přesun hmot	HSV			1 231,52	3,1
M46	Zemní práce při montážích	MON			264,00	0,7
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			706,72	1,8
Cena celkem					40 360,58	100,0

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21017	Rekonstrukce hřiště u ZŠ Srbská
O:	01	Sportovní areál při ZŠ
R:	R1_SO05-01	Zpevněné plochy - doplnění chodníku při vedlejším vstupu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
	Díl: 1	Zemní práce				10 090,55		
1	113108305R00	Odstranění podkladů nebo krytů živých, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 50 mm	m2	1,96000		277,20	822-1	RTS 26/1
2	113109430R00	Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm	m2	1,96000		79,20	822-1	RTS 26/1
3	113152112R00	Odstranění podkladů zpevněných ploch kamenivo drcené s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek,	m3	0,79700		47,52	800-2	RTS 26/1
4	122202209R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 příplatek za lehkost horniny s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek,	m3	1,08531		10,85	800-1	RTS 26/1
5	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek	m3	4,34125		6 511,88	800-1	RTS 26/1
6	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50 do 500 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.	m3	4,34125		434,13	800-1	RTS 26/1
7	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.	m3	4,34125		477,54	800-1	RTS 26/1

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21017	Rekonstrukce hřiště u ZŠ Srbská
O:	01	Sportovní areál při ZŠ
R:	R1_SO05-01	Zpevněné plochy - doplnění chodníku při vedlejším vstupu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
6	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 4,34125*5	m3	21,70625		217,06	800-1	RTS 26/1
9	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neuhlazeného výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4 Terénní úpravy - HTU : Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 4,34125	m3	4,34125		347,30	800-1	RTS 26/1
10	181101101R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, bez zhuštění vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. C3 - Koordinační situační výkres (CAD) : 15,1	m2	17,36500		168,44	800-1	RTS 26/1
11	97999973R00	Poplatek za uložení, zemina a kamení, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů Přebytný výkopek pro doplnění chodníku vedlejšího vstupu : Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 4,34125*1,75	t	7,59719		1 519,44	801-3	RTS 26/1
Díl: 5 Komunikace						16 537,63		
12	584851111R00	Podklad ze štěrku do 8 mm s rozprostřením a zhuštěním frakce 0-83 mm, tloušťka po zhuštění 150 mm. C3 - Koordinační situační výkres (CAD) : 12,56	m2	12,56000		2 763,20	822-1	RTS 26/1
13	586215020R00	Kladení zámkové dlažby do dřevěné tloušťky dlažby 60 mm, tloušťka lože 30 mm s provedením lože z kameniva drcaného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár. C3 - Koordinační situační výkres (CAD) : 12,56	m2	12,56000		4 521,80	822-1	RTS 26/1
14	586201111R00	Kladení zámkové dlažby tloušťky 60 mm příjezdy po obvodu : 19,86	m	19,86000		3 972,00	822-1	RTS 26/1
15	58245040R	Dlažba betonová typ: čtvercový; dl = 200 mm; š = 200 mm; tl = 60,0 mm; povrchová úprava: leštěná, vozítkem provozovatelské údržby. C3 - Koordinační situační výkres (CAD) : 1,65*1,2	m2	1,98000		1 254,13	SPCM	RTS 26/1
16	5824511900R	Dlažba betonová typ: čtvercový; dl = 200 mm; š = 200 mm; tl = 60,0 mm; provedení: přírodní C3 - Koordinační situační výkres (CAD) :	m2	13,42200		4 026,60	SPCM	RTS 26/1

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21017	Rekonstrukce hřiště u ZŠ Srbská
O:	01	Sportovní areál při ZŠ
R:	R1_S005-01	Zpevněné plochy - doplnění chodníku při vedlejším vstupu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci					10 550,25		
17	917882111RT5	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku včetně dodávky betonového obrubníku 1000/100/250 mm, stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15. S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.	m	12,76000		6 380,00	822-1	RTS 26/I	
18	918101111R00	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z betonu prostého C 12/15 z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,66150		2 976,75	822-1	RTS 26/I	
19	917882111RT4	Osazení stojatého obrubníku betonového, s boční opěrou, lože z betonu C 12/15, včetně obrubníku ABC, rozměr 500/100/25	m	3,41000		1 193,50		Vlastní	
Díl: 96		Bourání konstrukcí					980,00		
20	919735111R00	Rezáni stávajících krytů nebo podkladů asfaltových, hloubky do 50 mm včetně spotřeby vody	m	2,80000		420,00	822-1	RTS 26/I	
21	970241150R00	Rezáni prostého betonu hloubka řezu 150 mm	m	2,80000		560,00	801-3	RTS 26/I	
Díl: 99		Staveništní přesun hmot					1 231,62		
22	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlažební jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m	t	12,31624		1 231,62	822-1	RTS 26/I	

Položkový soupis prací a dodávek

S: 21017	Rekonstrukce hřiště u ZŠ Srbská
O: 01	Sportovní areál při ZŠ
R: R1_SO05-01	Zpevněné plochy - doplnění chodníku při vedlejším vstupu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: M46		Zemní práce při montážích				264,00		
23	4600301025T2	Vytrhání obrubníků, lože MC, stojatých, obrubníky do suti - asfaltový chodník - vedlejší přístup : 4,2+2,4	m	6,60000		264,00		RTS 26/ I
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				706,72		
24	979087112R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání suti na dopravní prostředky, se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodi, vč. příplatku za každých dalších i započatých 1000 m přes 1133 m.	t	2,03079		282,26	821-1	RTS 26/ I
25	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.	t	2,03079		85,29	801-3	RTS 26/ I
26	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	18,27709		91,39	801-3	RTS 26/ I
27	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	2,03079		42,65	801-3	RTS 26/ I
28	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	2,03079		42,65	801-3	RTS 26/ I
29	979990001R00	Poplatek stavební suti, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	2,03079		162,46	801-3	RTS 20/ I
Celkem						40 360,68		

Změnový list stavby

Název stavby: Rekonstrukce hřiště u ZŠ Srbská Agendové číslo: S/1731/2025/INV Název stavěbního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 01 - Běžecký ovál s dráhou, SO 03 - Skok do dálky, SO 04 - Vrh koulí, SO 05 - Zpevněné plochy se schodišti a gabionovým posezením, SO 06 - Oplotení areálu, SO 08 - Terénní úpravy	Číslo změny stavby ZL č. 14	
Název změnového listu: Odstranění stávajícího podkladu, úprava výměr ploch a délek po zaměření		
Objednavatel: Statutární město Ostrava, Příjamec: Městský obvod Ostrava-Jih Zhotovitel: StavoSport s.r.o. Technický dozor stavěbníka (TDI): Vít Svoboda Autorský dozor: Ing. Jiří Krasnovský		
Přílohy: 1) Výkaz výměr - rozpočet k ZL - ZL č. 14		
Popis a zdůvodnění změny: Na základě skutečností před dokončením díla byly přeměřeny a dopočítány plochy a délky, dále byl odstraněn zbývající stávající podklad, který byl původně využit pro příjezd na stavbu.		
Časový vliv na plnění SoD: ME		
Vyjádření AD: Ing. Jiří Krasnovský		
Vliv změn na cenu v Kč bez DPH:		
Méně práce (MNP) -265 487,28	Více práce (VCP) 177 848,08	Celkem MNP + VCP -77 639,20
Vyjádření - souhlasu se změnou - podpis zástupců jednotlivých stran:		
AD:	Ing. Jiří Krasnovský	datum
TDI:	Vít Svoboda	datum
Zhotovitel: Stavo Sport s.r.o.	Marek Šmach	datum
Objednatel: SM OSTRAVA - ÚMOB OSTRAVA-JIH	Ing. Stanislav Šolichal	datum
Tento Změnový list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě a vedlejší Evidenční listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpisu ocenění změn položek"		

Příloha: k ZL č. 14 - SO 01+ 03 + 04 +05 + 06 +08

S:	21017	Rekonstrukce hřiště u ZŠ Srbská
O:	01	Sportovní areál při ZŠ
R:	SO01+03+04+05+06+08	Běžecový ovál s dráhou + Skok do dálky + Zpevněné plochy se schodišti a gabionovým posezením + Terénní úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 6 Komunikace						18 480,00
7	587032212RT1	Odvodňovací liniový systém - žlaby z polymerbetonu, s ochrannou hran pozinkovanou ocelí, světlá šířka 150 mm žlab osazený do betonového lože, délky 500 mm, -, zatüzení A 15, B 125, -	ks	5,00000	2000,00	10 000,00
13	58865-1a	Podložka D+M litá, vodopropustná podložka Subdren Sport (drcené kamenivo, SBR granulát a PU sítě) tl. 40+30 mm	m2	3,60000	1200,00	4 860,00
14	58865-3b	Sportovní povrch D+M litý, vodopropustný, pryžový povrch š. 13 mm, z prvotřídního granulátu a červené barvy	m2	3,50000	1000,00	3 600,00
Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci						1 366,63
22	916561111RT7	Osazení záhonového obrubníku betonového včetně dodávky obrubníků 1000/50/200 mm, do lože z betonu prostého C 12/15, s boční opěrou z betonu prostého	m2	0,60000	350,00	210,00
23	917862111RT5	Osazení silničního nebo chodničového betonového obrubníku včetně dodávky obrubníků stojatého, rozměru 1000/100/250 mm, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m2	2,97800	450,00	1 348,53
Díl: 6 Komunikace						9 776,25
6	564731112V02	Podklad z kameniva drceného frakce 8-16mm, po zhuštění tl. 50mm	m2	29,62500	75,00	2 221,88
7	564731112V04	Podklad z kameniva drceného frakce 16-32mm, po zhuštění tl. 50 mm	m2	29,62500	75,00	2 221,88
8	564731112V05	Podklad z kameniva drceného frakce 32-63mm, po zhuštění tl. 100mm	m2	29,62500	155,00	4 700,00
Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci						3 015,00
9	91501V	Dodání + montáž přeběhového prahu	ks	1,00000	3 015,00	3 015,00
Díl: 93 Dokončovací práce inženýrských staveb						1 600,00
16	936064121V0*	Zřízení vnitřního prostoru dlekočáste mocnost 400mm	m2	0,80000	2 000,00	1 600,00
Díl: 4 Vodorovné konstrukce						14 767,50
14	452311145V01	Desky podkladní pod schodiště z betonu C 25/30	m3	2,68500	5 500,00	14 767,50
Díl: 6 Komunikace						3 183,80
23	5824611900R	dlážba betonová dvouvrstvá; čtverec; šedá; l = 200 mm; š = 200 mm; tl. 60,0 mm	m2	5,26815	600,00	3 161,29
18	586215020R00	Kladení zámkové dlažby do drté tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 30 mm	m2	4,58100	260,00	1 603,35
Díl: 91 Ostatní konstrukce, bourání						10 000,00
31	936170030V01	Dodávka + montáž informační tabule (hlavní vstup + vedlejší vstup)	ks	1,00000	10 000,00	10 000,00
Díl: 1 Zemní práce						115 789,00
8	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 8 000 do 10 000 m	m3	325,25000	280,00	91 070,00
9	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	1 626,25000	10,00	16 262,50
10	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neutěhého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	325,25000	80,00	26 020,00
18	199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1- 4	t	471,61250	75,00	37 729,00
Celkem						77 546,08

