

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **A216-2025 Parkoviště na ul. Zimmlerova, Ostrava - Zábřeh**

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

Verone Synergy s.r.o.

IČO: **14053349**

Pražmo 225

DIČ: **CZ14053349**

73904

Pražmo

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			4 275 252,20
PSV			0,00
MON			409 940,60
Vedlejší náklady			244 307,20
Ostatní náklady			18 500,00
Celkem			4 948 000,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	4 948 000,00 CZK
Základní DPH	21 %	1 039 080,00 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem s DPH

5 987 080,00 CZK

v _____

dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
00	Architektonicko-stavební řešení	0,00	4 948 000,00	1 039 080,00	5 987 080,00	100
00	Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	262 807,20	55 189,51	317 996,71	5
SO 101	Komunikace a zpevněné plochy	0,00	2 994 444,72	628 833,39	3 623 278,11	61
SO 301	Odvodnění pozemní komunikace	0,00	1 211 424,48	254 399,14	1 465 823,62	24
SO 401	Veřejné osvětlení	0,00	393 740,60	82 685,53	476 426,13	8
SO 801	Sadové úpravy	0,00	85 583,00	17 972,43	103 555,43	2
Celkem za stavbu		0,00	4 948 000,00	1 039 080,00	5 987 080,00	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			1 539 297,42	31,1
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			200 592,00	4,1
4	Vodorovné konstrukce	HSV			3 597,75	0,1
5	Komunikace	HSV			1 402 071,70	28,3
8	Trubní vedení	HSV			569 598,13	11,5
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			303 821,60	6,1
96	Bourání konstrukcí	HSV			12 300,00	0,2
99	Staveništní přesun hmot	HSV			68 240,42	1,4
M21	Elektromontáže	MON			16 200,00	0,3
M65	Elektroinstalace a veřejné osvětlení	MON			393 740,60	8,0
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			175 733,18	3,6
VN	Vedlejší náklady	VN			244 307,20	4,9
ON	Ostatní náklady	ON			18 500,00	0,4
Cena celkem					4 948 000,00	100,0

Položkový rozpočet

S:	A216-2025	Parkoviště na ul. Zimmlerova, Ostrava - Zábřeh
O:	00	Architektonicko-stavební řešení
R:	00	Vedlejší rozpočtové náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: VN		Vedlejší náklady				244 307,20
1	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí včetně aktualizace existence inž. sítí	Soubor	1,00000	69 650,00	69 650,00
2	00511 R	Geodetické práce	Soubor	1,00000	103 827,97	103 827,97

- před výstavbou, v průběhu stavby

- po výstavbě: zaměření skutečného stavu, vč. geometrického plánu v rozsahu potřebném pro vklad do katastru

3	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	40 826,23	40 826,23
---	----------	---------------------	--------	---------	-----------	-----------

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště. Zabezpečení stavby proti vniknutí nepovolaných osob.

- mobilní WC, kancelářská buňka, provizorní komunikace, uvedení do původního stavu

- ostatní vybavení staveniště: informační tabule rozměr 1,2x0,8m (popis dle SOD), oplocení apod.

- zabezpečení staveniště dle požadavků BOZP

4	005122 R	Zkoušky a měření	Soubor	1,00000	1,00	1,00
---	----------	------------------	--------	---------	------	------

Zkoušky a ostatní měření bez rozlišení, provedení všech zkoušek a revizí předepsaných PD, platnými normami, návody k obsluze apod.

5	005211020R	Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi	Soubor	1,00000	1,00	1,00
6	005211030R	Ochrana stávajících stromů i s kořeny	Soubor	1,00000	1,00	1,00
7	VN002	Provizorní dopravní značení (cca 15 ks dopravních značek)	soub	1,00000	30 000,00	30 000,00

Díl: ON		Ostatní náklady				18 500,00
----------------	--	------------------------	--	--	--	------------------

8	ON-001	Dokumentace skutečného provedení stavby v počtu a rozsahu dle SOD	soub	1,00000	10 000,00	10 000,00
9	ON-002	Botanický a ornitologický průzkum bez rozlišení	soub	1,00000	4 500,00	4 500,00
10	ON-003	Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby	soub	1,00000	2 000,00	2 000,00

Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby - dle požadavků Stavebního úřadu nebo správců sítí a pozemků

11	ON-004	Provoz investora a třetích osob	soub	1,00000	2 000,00	2 000,00
----	--------	---------------------------------	------	---------	----------	----------

Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby - dle požadavků Stavebního úřadu nebo správců sítí a pozemků

Celkem						262 807,20
---------------	--	--	--	--	--	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	A216-2025	Parkoviště na ul. Zimmlerova, Ostrava - Zábřeh
O:	00	Architektonicko-stavební řešení
R:	SO 101	Komunikace a zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						873 975,80
1	113107615R00	Odstranění podkladu nad 50 m2, kam drcené tl.15 cm vozovka : 262 chodník : 131	m2	393,00000 262,00000 131,00000	80,00	31 440,00
2	113108405R00	Odstranění litého asfaltu vrstvy pl.nad 50 m2, tl. 5 cm vozovka : 262 chodník : 131	m2	393,00000 262,00000 131,00000	130,00	51 090,00
3	113109425R00	Odstranění podkladu pl nad 50 m2, beton, tl. 25 cm chodník : 131	m2	131,00000 131,00000	200,00	26 200,00
4	113109430R00	Odstranění podkladu pl.nad 50 m2, beton, tl. 30 cm vozovka : 262	m2	262,00000 262,00000	200,00	52 400,00
5	113151114R00	Fréz. živič. krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5cm litý asfalt - chodník : 5	m2	5,00000 5,00000	400,00	2 000,00
6	113151150R00	Fréz. živič. krytu pl.do 500 m2,pruh do 75cm,tl.15cm vozovka - ACO 40 mm, ACP 70 mm : 12	m2	12,00000 12,00000	400,00	4 800,00
7	113153114R00	Fréz. beton. krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5cm chodník : 5	m2	5,00000 5,00000	460,00	2 300,00
8	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	249,00000	180,00	44 820,00
9	113203111R00	Vytrhání obrub z dlažebních kostek 9	m	9,00000 9,00000	180,00	1 620,00
10	120001101R00	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení (883+77)*0,15	m3	144,00000 144,00000	100,00	14 400,00
11	121101103R00	Sejmutí ornice s přemístěním přes 100 do 250 m 980*0,15	m3	147,00000 147,00000	500,00	73 500,00
12	122201102R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3 365 Mezisoučet pro sanace : 518 Mezisoučet	m3	883,00000 365,00000 365,00000 518,00000 518,00000	120,00	105 960,00
13	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	883,00000	1,00	883,00
14	132201110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ pro odstranění vodovodní přípojky : 35*1,2*0,6	m3	25,20000 25,20000	550,00	13 860,00
15	132201119R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 60 cm,hor.3,STROJNĚ	m3	25,20000	50,00	1 260,00
16	132201210R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ pro přípojky : 77	m3	77,00000 77,00000	550,00	42 350,00
17	132201219R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ	m3	77,00000	50,00	3 850,00
18	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor 1-4 do 50 m ornice pro zpětné použití : 277*0,3	m3	83,10000 83,10000	35,00	2 908,50
19	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 147+883+77 -227*0,3 25,2	m3	1 064,10000 1 107,00000 -68,10000 25,20000	170,00	180 897,00
20	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km 1064,1*10	m3	10 641,00000 10 641,00000	0,10	1 064,10
21	171201201R00	Uložení sypaniny na mezikládce ornice pro zpětné použití : 277*0,3	m3	83,10000 83,10000	10,00	831,00

Položkový rozpočet

S:	A216-2025	Parkoviště na ul. Zimmlerova, Ostrava - Zábřeh
O:	00	Architektonicko-stavební řešení
R:	SO 101	Komunikace a zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
22	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu odstranění vodovodní přípojky : 35*1,2*0,6	m3	25,20000	250,00	6 300,00
23	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	1 064,10000	80,00	85 128,00
24	215901101R00	Zhutnění podloží 497+311+174+10+12+5	m2	1 009,00000	50,00	50 450,00
25	1-001.RXX	Zkoušky hutnění - statická zatěžovací zkouška	kus	6,00000	3 500,00	21 000,00
26	1-002.RXX	Přesazení stromů - kompletní provedení dle PD a TZ.	kus	2,00000	12 500,00	25 000,00
27	112100001RAA	Kácení stromů vč. odstranění pařezů včetně odvozu a likvidace	kus	2,00000	2 000,00	4 000,00
28	112100010RA0	Kácení keřů i s kořeny vč. likvidace	kus	4,00000	350,00	1 400,00
29	583423602R	Kamenivo drcené 0/63 25,2*1,9	t	47,88000	465,00	22 264,20
				47,88000		

Díl: 5 Komunikace 1 402 071,70

30	289970111R00	Vrstva geotextilie separační 300g/m2 sanace podloží : 1036	m2	1 036,00000	20,00	20 720,00
31	457621412R00	Těsnění z asfaltobet. úprava spár zálivkou 2 kg/m	m	45,00000	140,00	6 300,00
32	564112225R00	Podklad z bet.recyklátu fr.0-63 po zhutn.tl.25 cm 1036*2	m2	2 072,00000	100,00	207 200,00
33	564851111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm komunikace ŠD A : 497 komunikace ŠD B : 497 chodník ŠD B : 174 reliéfní dlažba červená ŠD B : 10	m2	1 178,00000	195,00	229 710,00
34	564871111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm parkovací stání ŠDB : 311	m2	311,00000	315,00	97 965,00
35	573111124R00	Postřik infiltrační, množství zbytkového asfaltového pojiva 1,00 kg/m2 komunikace : 497 opravný pruh asfaltové komunikace : 12 opravný pruh asfaltového chodníku : 5	m2	514,00000	10,00	5 140,00
36	573231123R00	Postřik spojovací z KAE, množství zbytkového asfaltu 0,3 kg/m2 komunikace : 497 opravný pruh asfaltové komunikace : 12 opravný pruh asfaltového chodníku : 5	m2	514,00000	10,00	5 140,00
37	577112113RT2	Beton asfalt. ACO 11 š. do 3 m, tl.4 cm plochy 201-1000 m2 komunikace : 497	m2	497,00000	350,00	173 950,00
38	577112113RT3	Beton asfalt. ACO 11+ š. do 3 m, tl.4 cm plochy do 100 m2 opravný pruh komunikace : 12 opravný pruh asfaltového chodníku : 5	m2	17,00000	350,00	5 950,00
39	577113116RT2	Beton asfalt. ACO 16+ š.do 3 m, 7 cm plochy 201-1000 m2 komunikace : 497	m2	497,00000	497,00	247 009,00
40	577113116RT3	Beton asfalt. ACO 16+ š.do 3 m, 7 cm plochy do 100 m2	m2	17,00000	497,00	8 449,00

Položkový rozpočet

S:	A216-2025	Parkoviště na ul. Zimmlerova, Ostrava - Zábřeh
O:	00	Architektonicko-stavební řešení
R:	SO 101	Komunikace a zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		opravný pruh asfaltové komunikace : 12		12,00000		
		opravný pruh asfaltového chodníku : 5		5,00000		
41	596215020R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm	m2	184,00000	435,00	80 040,00
		chodník : 174		174,00000		
		reliefní dlažba červená : 10		10,00000		
42	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	311,00000	460,00	143 060,00
		parkovací stání : 311		311,00000		
43	596291111R00	Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm	m	69,00000	150,00	10 350,00
44	596291113R00	Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm	m	108,00000	150,00	16 200,00
45	592451158R	Dlažba betonová skladebná reliéfní tl. 80 mm, barevná	m2	10,70000	520,00	5 564,00
		10*1,07		10,70000		
46	592451178R	Dlažba betonová skladebná tl. 80 mm, přírodní	m2	332,77000	290,00	96 503,30
		311*1,07		332,77000		
47	5924511900R	Dlažba betonová skladebná tl. 60 mm, přírodní	m2	186,18000	230,00	42 821,40
		174*1,07		186,18000		
Díl: 8 Trubní vedení						179 135,00
48	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	13,00000	700,00	9 100,00
		drenáž : 13		13,00000		
49	212572111R00	Lože tralivodu ze štěrkopísku tříděného fr. 4-8 mm	m3	3,50000	1 900,00	6 650,00
50	871238111R00	Kladení dren. potrubí do rýhy, tvr. PVC, do 200 mm	m	100,00000	100,00	10 000,00
51	877313123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150	kus	1,00000	200,00	200,00
52	895941111R00	Zřízení vpusti uliční z dílců typ UV - 50 normální	kus	5,00000	2 500,00	12 500,00
		UV1-UV5 : 5		5,00000		
53	899331111R00	Výšková úprava kanalizačního poklopu	kus	2,00000	2 300,00	4 600,00
		Kompletní provedení a dodávka dle PD a TZ.				
54	899431111R00	Výšková úprava poklopu vodovodu (šoupátko/ hydrant)	kus	2,00000	1 700,00	3 400,00
		Kompletní provedení a dodávka dle PD a TZ.				
55	899211112R00	Osazení mříží litinových s rámem do 100 kg	kus	5,00000	900,00	4 500,00
		UV1-UV5 : 5		5,00000		
56	213151121R00a	Obalení trativodů geotextilií	m2	170,00000	15,00	2 550,00
		drenáž : 170		170,00000		
57	8-001.RXX	D+M zaslepení vodovodní přípojky	soub	1,00000	2 500,00	2 500,00
58	831350113RAD	Kanalizační přípojka z trub PVC, D 160 mm rýha šířky 0,9 m, hloubky 1,5 m	m	38,00000	1 650,00	62 700,00
		Položka obsahuje: vyhloubení rýhy, svislé přemístění, naložení přebytku po zásypu na dopravní prostředek a odvoz do 10 km, skládkovné, lože pod potrubí z kameniva 4-8 mm, dodávku a montáž potrubí z trub PVC hrdlových většího průměru podle popisu, dodávku a montáž PVC tvarovek jednoosých (1 kus/ 10 m potrubí), zkoušku těsnosti potrubí, obsyp potrubí z kameniva 4-8 mm, dosyp rýhy výkopkem se zhutněním.				
		přípojky uličních vpustí : 38		38,00000		
59	28611225.AR	Trubka PVC drenážní flexibilní d 160 mm	m	102,00000	80,00	8 160,00
		100*1,02		102,00000		
60	28651662.AR	Koleno kanalizační KGB 160/ 45° PVC	kus	1,00000	100,00	100,00
61	55243094R	Mříž vtoková D400 rovná 500 x 500 mm	kus	5,00000	2 600,00	13 000,00
		UV1-UV5 : 5		5,00000		
62	55343910R	Koš kalový 270/600	kus	5,00000	560,00	2 800,00

Položkový rozpočet

S:	A216-2025	Parkoviště na ul. Zimmerlova, Ostrava - Zábřeh
O:	00	Architektonicko-stavební řešení
R:	SO 101	Komunikace a zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
63	583426851R	Kamenivo drcené 16/32 drenáž : 13*1,9	t	24,70000	750,00	18 525,00
				24,70000		
64	59224301R	Prstenec vyrovnávací TBV-Q 390/60	kus	5,00000	200,00	1 000,00
65	59224309R	Skruž horní TBV-Q 450/555	kus	5,00000	500,00	2 500,00
66	59224319R	Dno s kalovou prohlubní 450/300	kus	5,00000	350,00	1 750,00
67	59224322R	Skruž se sifonem pro DN 150 450/570	kus	5,00000	1 500,00	7 500,00
68	59366050R	Geotextilie drenáž : 170*1,2	m2	204,00000	25,00	5 100,00
				204,00000		

Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci 303 821,60

69	914001121RT6	Osazení svíslé dopravní značky pl. do 1 m2 a sloupku, s dod. Al patky a beton. základu včetně dodávky sloupku a značky	kus	7,00000	2 800,00	19 600,00
				7,00000		

70	914001125R00	Osazení svíslé dopr. značky na sloupek nebo konzolu	kus	2,00000	220,00	440,00
----	--------------	---	-----	---------	--------	--------

71	916661111R00	Osazení park. obrubníků do lože z C 20/25 XF3 s opěrou	m	138,00000	440,00	60 720,00
----	--------------	--	---	-----------	--------	-----------

72	917862114R00	Osazení stojatého obrubníku betonového, s boční opěrou, do lože z betonu C 20/25 XF3	m	215,00000	460,00	98 900,00
----	--------------	--	---	-----------	--------	-----------

silniční : 179 179,00000

silniční nájezdový : 28 28,00000

silniční přechodový : 8 8,00000

73	917931131R00	Osazení přídlažby, kostka žulová, 1 řada, lože C20/25 XF3	m	195,00000	210,00	40 950,00
----	--------------	---	---	-----------	--------	-----------

74	919735113R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm	m	45,00000	150,00	6 750,00
----	--------------	---	---	----------	--------	----------

75	91-003 RXX	D+M vodorovné dopravní značení - nástřik bílé barvy	kus	2,00000	3 300,00	6 600,00
----	------------	---	-----	---------	----------	----------

Kompletní provedení a dodávka dle PD a TZ.

76	40444972 AR	Značka dopravní upravující přednost P 2	kus	1,00000	750,00	750,00
----	-------------	---	-----	---------	--------	--------

77	40444984 AR	Značka dopravní upravující přednost P 4	kus	1,00000	850,00	850,00
----	-------------	---	-----	---------	--------	--------

78	40445020 AR	Značka dopravní zákazová B 1	kus	1,00000	950,00	950,00
----	-------------	------------------------------	-----	---------	--------	--------

79	40445050 AR	Značka dopravní informativní provozní IP	kus	4,00000	850,00	3 400,00
----	-------------	--	-----	---------	--------	----------

IP 11b : 2 2,00000

IP 10a : 1 1,00000

IP 12 : 1 1,00000

80	40445055 AR	Značka dopravní dodatková	kus	2,00000	550,00	1 100,00
----	-------------	---------------------------	-----	---------	--------	----------

E13 "mimo vozidla obsluhy trafostanice" : 1 1,00000

E8e "2,9 m, 2,9 m" : 1 1,00000

81	58380120 AR	Kostka dlažební žulová štípaná, drobná 80 až 100 mm, třída I	m2	19,89000	760,00	15 116,40
----	-------------	--	----	----------	--------	-----------

195*0,1*1,02 19,89000

82	59217003R	Obrubník parkový betonový 80 x 250 x 1000 mm přírodní	kus	140,76000	110,00	15 483,60
----	-----------	---	-----	-----------	--------	-----------

138*1,02 140,76000

83	59217010R	Obrubník silniční betonový 150x250x1000 mm, přírodní	kus	182,58000	140,00	25 561,20
----	-----------	--	-----	-----------	--------	-----------

179*1,02 182,58000

84	59217022R	Obrubník přechodový betonový 150x250/145x975 mm přírodní	kus	8,16000	360,00	2 937,60
----	-----------	--	-----	---------	--------	----------

8*1,02 8,16000

85	59217476R	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý	kus	28,56000	130,00	3 712,80
----	-----------	---	-----	----------	--------	----------

Položkový rozpočet

S:	A216-2025	Parkoviště na ul. Zimmerlova, Ostrava - Zábřeh
O:	00	Architektonicko-stavební řešení
R:	SO 101	Komunikace a zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		28*1,02		28,56000		

Díl: 96	Bourání konstrukcí	12 300,00
----------------	---------------------------	------------------

86	966006215R00	Odstranění sloupků s kabely	kus	1,00000	1 600,00	1 600,00
87	969011121R00	Vybourání vodovodního vedení	m	35,00000	220,00	7 700,00
88	96-0100.RXX	Odstranění stávajícího elektrorozvaděče	kus	1,00000	3 000,00	3 000,00

Díl: 99	Staveništní přesun hmot	31 207,44
----------------	--------------------------------	------------------

89	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	2 080,49607	15,00	31 207,44
----	--------------	---	---	-------------	-------	-----------

Díl: M21	Elektromontáže	16 200,00
-----------------	-----------------------	------------------

90	210100010RAX	Přepojení přípojky do nového elektrorozvaděče kabel CYKY 5 x 16	m	15,00000	1 080,00	16 200,00
----	--------------	---	---	----------	----------	-----------

Kompletní provedení a dodávka vč. zemních prací.

Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	175 733,18
-----------------	--	-------------------

91	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace	t	513,99000	50,00	25 699,50
92	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	513,99000	70,00	35 979,30
93	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	9 765,81000	0,10	976,58
94	979990107R00	Poplatek za uložení suti - směr	t	513,99000	220,00	113 077,80

Celkem	2 994 444,72
---------------	---------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	A216-2025	Parkoviště na ul. Zimmerlova, Ostrava - Zábřeh
O:	00	Architektonicko-stavební řešení
R:	SO 301	Odvodnění pozemní komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						579 738,62
1	120001101R00	Příplatek za ztlížení vykopávky v blízkosti vedení 480*0,15	m3	72,00000 72,00000	100,00	7 200,00
2	131201110R00	Hloubení nezapaž. jam/rýh hor.3, STROJNĚ vsak, kanalizace, ORL, šachty : 480	m3	480,00000 480,00000	350,00	168 000,00
3	131201119R00	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam/rýh v hor.3	m3	480,00000	50,00	24 000,00
4	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m na meziskládku pro zpětný zásyp : 326*2	m3	652,00000 652,00000	35,00	22 820,00
5	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 480 -326	m3	154,00000 480,00000 -326,00000	205,00	31 570,00
6	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km 154*10	m3	1 540,00000 1 540,00000	1,00	1 540,00
7	167101102R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství nad 100 m3 výkopek pro zpětný zásyp : 326	m3	326,00000 326,00000	80,00	26 080,00
8	171201201R00	Uložení sypaniny na meziskládku výkopek pro zpětný zásyp : 326	m3	326,00000 326,00000	10,00	3 260,00
9	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuštěním vsak - vhodná zemina z výkopku : 326 kanalizace : 26,65*0,9*2,6	m3	388,36100 326,00000 62,36100	250,00	97 090,25
10	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku fr.2-4 mm 26,65*0,9*0,5	m3	11,99250 11,99250	1 300,00	15 590,25
11	175101201R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny vsakovací objekt : 41	m3	41,00000 41,00000	700,00	28 700,00
12	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	154,00000	120,00	18 480,00
13	583423252R	Kamenivo 62,361*1,9	t	118,48590 118,48590	630,00	74 646,12
14	583425601R	Kamenivo 8/16 vsak : 41*1,9	t	77,90000 77,90000	780,00	60 762,00
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání						200 592,00
15	213151111R00	Montáž vsakovacího bloku akumulační blok : 64 dno : 32 boční deska : 32 vstupní deska : 1	kus	129,00000 64,00000 32,00000 32,00000 1,00000	340,00	43 860,00
16	213151121R00	Obalení vsakovacích bloků geotextilií	m2	80,00000	25,00	2 000,00
17	271531114R00	Polštář základu z kameniva drceného 4-8 mm vsakovací objekt : 5,4*6*0,2	m3	6,48000 6,48000	1 900,00	12 312,00
18	2-001.RXX	Dodávka akumulčního box (vsakovací blok)	kus	64,00000	1 625,00	104 000,00
19	2-002.RXX	Dodávka boční desky (vsakovací blok)	kus	32,00000	460,00	14 720,00
20	2-003.RXX	Dodávka vstupní desky (vsakovací blok)	kus	1,00000	500,00	500,00
21	2-004.RXX	Dodávka dna (vsakovací blok)	kus	32,00000	650,00	20 800,00
22	69366198R	Geotextilie 250 g/m2 80*1,2	m2	96,00000 96,00000	25,00	2 400,00

Položkový rozpočet

S:	A216-2025	Parkoviště na ul. Zimmlerova, Ostrava - Zábřeh
O:	00	Architektonicko-stavební řešení
R:	SO 301	Odvodnění pozemní komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				3 597,75
23	451541111R00	Lože pod potrubí ze šterkodrtě 0 - 4 mm 26,65*0,9*0,1	m3	2,39850	1 500,00	3 597,75
				2,39850		
Díl: 8		Trubní vedení				390 463,13
24	452112121R00	Osazení beton. prstenců, výšky do 200 mm Š1-Š3 : 3*2+1	kus	7,00000	400,00	2 800,00
				7,00000		
25	871353121R00	Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 200	m	26,65000	400,00	10 660,00
26	877363121R00	Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 250 vsak : 1	kus	1,00000	250,00	250,00
				1,00000		
27	877373121R00	Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 300 vsak : 1	kus	1,00000	350,00	350,00
				1,00000		
28	877373122RT2	Montáž přesuvek z plastu, gumový kroužek, DN 300 včetně dodávky přesuvky KGU 3151 vsak : 1	kus	1,00000	900,00	900,00
				1,00000		
29	892581111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 300, vodou	m	27,00000	250,00	6 750,00
30	894421112RT1	Osazení betonových dílců šachet do 1,4 t skruže rovné, na kroužek, do 1,4 t Š1-Š3 : 2*2+1	kus	5,00000	1 000,00	5 000,00
				5,00000		
31	894422111RT1	Osazení betonových dílců šachet skruže přechodové, konusy na kroužek Š1-Š3 : 3	kus	3,00000	1 200,00	3 600,00
				3,00000		
32	894423111RT1	Osazení betonových dílců šachet do 2,0 t šachtová dna, na kroužek, do 2,0 t Š1-Š3 : 3	kus	3,00000	1 700,00	5 100,00
				3,00000		
33	894432112R00	Osazení plastové šachty revizní prům.425 mm, Wavin vsak : 2	kus	2,00000	2 000,00	4 000,00
				2,00000		
34	899102111R00	Osazení poklopu s rámem do 100 kg vsak : 2	kus	2,00000	900,00	1 800,00
				2,00000		
35	899104111R00	Osazení poklopu s rámem nad 150 kg Š1-Š3 : 3	kus	3,00000	1 000,00	3 000,00
				3,00000		
36	460490012RT1	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm fólie PVC šířka 33 cm	m	26,65000	15,00	399,75
37	8-001.RXX	D+M šachtový adaptér / nátok 315 Q-Bic Plus vsak : 1	kus	1,00000	900,00	900,00
				1,00000		
38	8-002.RXX	D+M odlučovač OLK lehkých kapalin se sorpčním filtrem	kus	1,00000	215 000,00	215 000,00

Kompletní provedení a dodávka dle PD v.č. D.1.3.4.e

Součástí položky:

- podkladní deska
- ORL se sorpčním filtrem
- přechodová deska
- skruž 1000/500/120
- skruž 1000/500/120
- konus 1000/615/120
- vyrovnávací prstenec 615/120
- vyrovnávací prstenec 615/100
- litinový poklop D400

Položkový rozpočet

S:	A216-2025	Parkoviště na ul. Zimmierova, Ostrava - Zábřeh
O:	00	Architektonicko-stavební řešení
R:	SO 301	Odvodnění pozemní komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
39	28611264.AR	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 200x5,9x3000 26.65/3*1,05	kus	9,32750	850,00	7 928,38
40	28651694 AR	Redukce kanalizační KGR 250/ 200 PVC vsak : 1	kus	1,00000	370,00	370,00
41	28651695.AR	Redukce kanalizační KGR 315/ 250 PVC vsak : 1	kus	1,00000	780,00	780,00
42	286971407R	Roura šachtová PP Wavin TEGRA korugovaná s hrdlem 425 x 6000 mm vsak : 2	kus	2,00000	8 900,00	17 800,00
43	286971413R	Roura šachtová teleskopická 425 vsak : 2	kus	2,00000	900,00	1 800,00
44	28697166Ra	Adaptér teleskopický PP, Wavin 425 Q-Bic Plus vsak : 2	kus	2,00000	4 600,00	9 200,00
45	55243073R	Mříž dešťová Wavin Tegra 425, litina, D400, čtverec vsak : 2	kus	2,00000	8 000,00	16 000,00
46	55340323R	Poklop D 400 - BEGU bet. výplň, s odvětráním Š1-Š3 : 3	kus	3,00000	3 900,00	11 700,00
47	55343905Ra	Koš kalový 425 typ B vsak : 2	kus	2,00000	800,00	1 600,00
48	59224347.AR	Prstavec šachtový vyrovnávací TBW-Q.1 63/6 Š1-Š3 : 2	kus	2,00000	330,00	660,00
49	59224348.AR	Prstavec vyrovnávací šachetní TBW-Q.1 63/8 Š1-Š3 : 2+1+1	kus	4,00000	260,00	1 040,00
50	59224349.AR	Prstavec šachtový vyrovnávací TBW-Q.1 63/10 Š1-Š3 : 1	kus	1,00000	315,00	315,00
51	59224353 AR	Konus šachtový beton TBR-Q.1 100-63/58/12 Š1-Š3 : 3	kus	3,00000	2 000,00	6 000,00
52	59224359.AR	Skruž šachtová beton TBS-Q.1 100/50/12 Š1-Š3 : 2	kus	2,00000	1 600,00	3 200,00
53	59224362.AR	Skruž šachtová beton TBS-Q.1 100/100/12 Š1-Š3 : 3	kus	3,00000	2 600,00	7 800,00
54	59224366 AR	Dno šachetní přímé TBZ-Q.1 100/60KOM II.15c Š1-Š3 : 3	kus	3,00000	14 000,00	42 000,00
55	59224373.AR	Těsnění elastom pro šach díly EMT - DN 1000 Š1-Š3 : 3+2+3	kus	8,00000	220,00	1 760,00
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						37 032,98
56	9982/6101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	246,88655	150,00	37 032,98
Celkem						1 211 424,48

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	A216-2025	Parkoviště na ul. Zimmerlova, Ostrava - Zábřeh
O:	00	Architektonicko-stavební řešení
R:	SO 301	Odvodnění pozemní komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Položkový rozpočet

S:	A216-2025	Parkoviště na ul. Zimmerlova, Ostrava - Zábřeh
O:	00	Architektonicko-stavební řešení
R:	SO 401	Veřejné osvětlení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M65		Elektroinstalace a veřejné osvětlení				393 740,60
1	M65-001.RXX	Veřejné osvětlení viz samostatný položkový rozpočet	soub	1,00000	393 740,60	393 740,60

Celkem	393 740,60
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	A216-2025	Parkoviště na ul. Zimmerlova, Ostrava - Zábřeh
O:	00	Architektonicko-stavební řešení
R:	SO 801	Sadové úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				85 583,00
1	162201102R00	Vodorovné přemístění ornice do 50 m ornice pro zpětné použití : 277*0,3	m3	83,10000	50,00	4 155,00
2	167101101R00	Nakládání ornice v množství do 100 m3 ornice pro zpětné použití : 277*0,3	m3	83,10000	80,00	6 648,00
3	181301105R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. 25-30 cm, do 500m2	m2	277,00000	100,00	27 700,00
4	1-003.RXX	Výsadba stromů - Jírovec pletový Kompletní provedení a dodávka dle Pd a v.č. D.1.8.2.b	kus	4,00000	9 000,00	36 000,00
5	180400020RA0	Založení trávníku parkového v rovině s dodáním osiva	m2	277,00000	40,00	11 080,00
Celkem						85 583,00

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet (samostatný položkový rozpočet)

Investor:	STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA, MĚSTSKÝ OBLVOD OSTRAVA-JIH, Horní 791/3, 700 30 Ostrava
Projekt:	Parkoviště na ul. Zimmerlova, Ostrava-Zábřeh
Vypracoval:	Ing. Vojtěch Petřík

Rozpis ceny

Stavební část: Elektroinstalace a veřejné osvětlení

Název položky:	Celkem:
VO	235 890,60 Kč
HZS	28 600,00 Kč
Vedlejší a ostatní náklady	5 500,00 Kč
Zemní práce	123 750,00 Kč
Celkem:	393 740,60 Kč
Celkem všechny stavební části:	393 740,60 Kč

Elektroinstalace a veřejné osvětlení
(samostatný položkový rozpočet)


P.č.	M/P	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		VO				235 890,60 Kč
0001	M	Stožár LPH 7 Z dle spec. OKAS	ks	3	14 267,00 Kč	42 801,00 Kč
0002	M	Stožár LBH 6 – B dle spec. OKAS	ks	1	8 778,00 Kč	8 778,00 Kč
0003	M	Výložník V 1/89 - 1500	ks	2	2 079,00 Kč	4 158,00 Kč
0004	M	Výložník V 2/89 - 1500/180	ks	1	3 839,00 Kč	3 839,00 Kč
0005	M	Svítilidlo GuidaS 20W-2770-A8 výbava OK (dle spec. OKAS)	ks	4	9 900,00 Kč	39 600,00 Kč
0006	M	Svítilidlo Venere F 20W(SET TO 13W)-2770-A8 (dle spec. OKAS)	ks	1	14 652,00 Kč	14 652,00 Kč
0007	M	CYKY-J 3x1,5	m	35	75,90 Kč	2 656,50 Kč
0008	M	svorkovnice SR 721 s odpojovačem OPV10 gG 2A	ks	4	1 309,00 Kč	5 236,00 Kč
0009	M	Chráníčka DN75	m	225	97,90 Kč	22 027,50 Kč
0010	M	CYKY-J 4x10	m	120	240,90 Kč	28 908,00 Kč
0011	M	AYKY-J 4x35	m	75	207,90 Kč	15 592,50 Kč
0012	M	ukončení rezervní chráničky	ks	4	649,00 Kč	2 596,00 Kč
0013	M	odbočná výzbroj pro VO	ks	1	1 419,00 Kč	1 419,00 Kč
0014	P	Montáž stožáru s výložníkem, svídlidla a připojení svorkovnice	kpl	4	4 389,00 Kč	17 556,00 Kč
0015	M	FeZn drát 10 mm	m	185	108,90 Kč	20 146,50 Kč
0016	M	Svorka zkušební - nerezová	kus	4	185,90 Kč	743,60 Kč
0017	M	Svorka křížová (drát/drát)	kus	10	141,90 Kč	1 419,00 Kč
0018	P	Uložení vedení	m	180	20,90 Kč	3 762,00 Kč
		HZS				28 600,00 Kč
0001	P	Výchozí revize	kpl	1	22 000,00 Kč	22 000,00 Kč
	P	Spolupráce s ostatními profesemi, investorem	kpl	1	3 300,00 Kč	3 300,00 Kč
0002	P	Dokumentace skutečného stavu	kpl	1	3 300,00 Kč	3 300,00 Kč
		Vedlejší a ostatní náklady				5 500,00 Kč
0001	M	Podružný materiál	kpl	1	1 100,00 Kč	1 100,00 Kč
0002	P	Koordinace práce s investorem	hod.	4	275,00 Kč	1 100,00 Kč
0003	P	Komunikace s ČEZ Distribuce	hod.	0	4 400,00 Kč	- Kč
0004	P	Odpojení sítě	kus	0	220 000,00 Kč	- Kč
0005	P	Mimostaveništní doprava	kpl.	1	3 300,00 Kč	3 300,00 Kč
0006						- Kč
0007						- Kč
0008						- Kč
0009						- Kč
		Zemní práce				123 750,00 Kč
0001	P	odstranění podkladu nebo krytu komunikace	m2	10	187,00 Kč	1 870,00 Kč
0002	P	hloubení a zásyp kabelových rýh	m	200	517,00 Kč	103 400,00 Kč
0003	P	hloubení jam pro stožáry - veřejného osvětlení	ks	4	3 850,00 Kč	15 400,00 Kč
0004	M	pouzdrový základ pro stožár VO	ks	4	550,00 Kč	2 200,00 Kč
0005	P	Montáž pouzdrového základu pro stožáry	ks	4	220,00 Kč	880,00 Kč
0006	P	zřízení podkladu nebo krytu komunikace	m2	10	2 310,00 Kč	23 100,00 Kč
0007	P	Odstranění stávajícího svítilidla	kpl	2	2 310,00 Kč	4 620,00 Kč
						- Kč

**Seznam poddodavatelů dle § 105 odst. 1 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
s jejichž pomocí účastník ZŘ předpokládá realizaci veřejné zakázky**

Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce		Věcné vymezení části plnění VZ, kterou hodlá účastník ZŘ zadat poddodavateli, vč. hodnoty v Kč bez DPH	% podíl na plnění VZ	
VZ 12.26 „Parkoviště na ul. Zimmerlova“				
1.	Název:	Jan Slabý stavby s.r.o.	Konstrukční vrstvy	15
	Sídlo / místo podnikání:	Fryčovická 196 739 44 Brušperk		
	Tel., fax:	775 668 046		
	E-mail:	ing.skola@centrum.cz		
	IČO:	09544640		
	DIČ:	CZ09544640		
	Spisová značka v obchodním rejstříku:	C 83384/KSOS Krajský soud v Ostravě		
	Osoba oprávněná jednat za účastníka:	Ing. Petr Škola		
	Osoby zmocněné k dalším jednáním:	Ing. Petr Škola		
2.	Název:			
	Sídlo / místo podnikání:			
	Tel., fax:			
	E-mail:			
	IČO:			
	DIČ:			
	Spisová značka v obchodním			
	Osoba oprávněná jednat za			
	Osoby zmocněné k dalším jednáním:			

Čestné prohlášení

Tímto prohlašuji, že ~~nehodlám~~ / **hodlám** využít k plnění veřejné zakázky poddodavatele a předkládám shora uvedený seznam poddodavatelů.

Osoba oprávněná jednat jménem či za účastníka zadávacího řízení	
Podpis osoby:	
Titul, jméno, příjmení, funkce:	Ing. Jiří Muroň, jednatel
Datum:	17.04.2026

Parkoviště na ul. Zimmlerova

2026	den																																																						
Parkoviště na ul. Zimmlerova	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.	34.	35.	36.	37.	38.	39.	40.	41.	42.	43.	44.	45.										
Zemní práce																																																							
Základy a zvláštní zakládání																																																							
Vodorovné konstrukce																																																							
Komunikace																																																							
Trubní vedení																																																							
Doplňující práce na komunikaci																																																							
Bourání konstrukcí																																																							
Staveništní přesun hmot																																																							
Elektromontáže																																																							
Elektroinstalace a veřejné osvětlení																																																							
Přesuny sutí a vybouraných hmot																																																							
Vedlejší náklady																																																							
Ostatní náklady																																																							
Předání a převzetí díla																																																							

	46.	47.	48.	49.	50.	51.	52.	53.	54.	55.	56.	57.	58.	59.	60.	61.	62.	63.	64.	65.	66.	67.	68.	69.	70.	71.	72.	73.	74.	75.	76.	77.	78.	79.	80.	81.	82.	83.	84.	85.	86.	87.	88.	89.	90.	91.	92.	93.	94.								
Zemní práce																																																									
Základy a zvláštní zakládání																																																									
Vodorovné konstrukce																																																									
Komunikace																																																									
Trubní vedení																																																									
Doplňující práce na komunikaci																																																									
Bourání konstrukcí																																																									
Staveništní přesun hmot																																																									
Elektromontáže																																																									
Elektroinstalace a veřejné osvětlení																																																									
Přesuny sutí a vybouraných hmot																																																									
Vedlejší náklady																																																									
Ostatní náklady																																																									
Předání a převzetí díla																																																									

Na Pražmě dne 20.05.2026

.....
Ing. Jiří Muroň, jednatel