

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 0182025  
Stavba: **Stavební úpravy ZŠ Na Valech, Ltm**



KSO:  
Místo: Litoměřice

CC-CZ:  
Datum: 15.05.2026

Zadavatel:

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
HARTEX CZ s.r.o., Českolipská 325, 412 01 Litoměřice

IČ: 25048902  
DIČ: CZ25048902

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>			<b>8 369 902,34</b>
---------------------	--	--	---------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>8 369 902,34</b>	<b>1 757 679,49</b>
DPH snížená	12,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>10 127 581,83</b>
-------------------	----------	------------	----------------------

---

<b>Projektant</b>	<b>Zpracovatel</b>
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

---

<b>Objednavatel</b>	<b>Uchazeč</b>
---------------------	----------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0182025

**Stavba:** Stavební úpravy ZŠ Na Valech, Ltm

Místo: Litoměřice

Datum: 15.05.2026

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: HARTEX CZ s.r.o., Českolipská 325, 412 01 Litoměřice

Zpracovatel:



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>8 369 902,34</b>	<b>10 127 581,83</b>
SO1	Učebna	1 437 723,56	1 739 645,51
SO2	Výtah	2 463 219,46	2 980 495,55
SO3.1	Sociálky 3.NP	1 603 109,71	1 939 762,75
SO3.2	Sociálky 2.NP	1 264 904,46	1 530 534,40
SO3.3	Sociálky 1.NP	1 325 945,15	1 604 393,63
SO4	VRN	275 000,00	332 750,00

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Stavební úpravy ZŠ Na Valech, Ltm

Objekt:

**SO1 - Učebna**

KSO:

Místo: Litoměřice

CC-CZ:

Datum: 15.05.2026

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

HARTEX CZ s.r.o., Českolipská 325, 412 01 Litoměřice

IČ:

25048902

DIČ:

CZ25048902

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**1 437 723,56**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 437 723,56	21,00%	301 921,95
snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**1 739 645,51**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Stavební úpravy ZŠ Na Valech, Ltm  
Objekt: **SO1 - Učebna**

Místo: Litoměřice  
Zadavatel:  
Uchazeč: HARTEX CZ s.r.o., Českolipská 325, 412 01 Litoměřice

Datum: 15.05.2026  
Projektant:  
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**1 437 723,56**

HSV - Práce a dodávky HSV	463 589,66
3 - Svislé a kompletní konstrukce	36 220,80
4 - Vodorovné konstrukce	15 111,61
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	286 816,54
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	62 080,22
997 - Přesun sutě	46 500,74
998 - Přesun hmot	16 859,75
PSV - Práce a dodávky PSV	974 133,90
714 - Akustická a protiořesová opatření	283 980,30
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	12 098,52
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	27 513,64
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	15 158,77
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	24 074,10
741 - Elektroinstalace - silnoproud	260 882,00
763 - Konstrukce suché výstavby	10 092,40
766 - Konstrukce truhlářské	31 859,83
775 - Podlahy skládané	3 213,00
776 - Podlahy povlakové	246 523,34
781 - Dokončovací práce - obklady	7 933,91
783 - Dokončovací práce - nátěry	783,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	50 021,09

# SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Stavební úpravy ZŠ Na Valech, Ltm

Objekt:

SO1 - Učebna

Místo: Litoměřice

Datum: 15.05.2026

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: HARTEX CZ s.r.o., Českolipská 325, 412 01 Litoměřice

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**1 437 723,56**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				463 589,66
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				36 220,80
1	K	317944321	Válcované nosníky výšky do 120 mm dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,091	61 200,00	5 569,20
	VV		(4*1,55*11,1+1*2*11,1)*0,001		0,091		
2	K	342272245	Příčka z pórobetonových hladkých tváric na tenkovrstvou maltu tl 150 mm	m2	25,200	1 090,00	27 468,00
	VV		dělicí příčka				
	VV		6,3*4		25,200		
3	K	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	8,000	155,00	1 240,00
	VV		ukotvení k obvod. zdem místnosti				
	VV		2*4		8,000		
4	K	349231811	Přizdívka ostění s ozubem z cihel tl přes 80 do 150 mm	m2	1,130	1 720,00	1 943,60
	VV		(2,2+1,25+2,2)*0,2		1,130		
D	4		Vodorovné konstrukce				15 111,61
5	K	417321414	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25	m3	0,473	4 870,00	2 303,51
	VV		ztužující trámce příčky				
	VV		(0,15*0,25*6,3)*2		0,473		
6	K	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	11,340	825,00	9 355,50
	VV		(0,3*6,3*2*1,5)*2		11,340		
7	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	0,061	56 600,00	3 452,60
	VV		6,6*4*0,00089*1,1*2		0,052		
	VV		6,3*4*0,76*0,000222*1,1*2		0,009		
	VV		Součet		0,061		
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				286 816,54
8	K	611131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně	m2	25,709	60,00	1 542,54
	VV		chodba, kabinet				
	VV		(6,6+3,25)*2,61		25,709		
9	K	611321133	Vápenocementový štuk vnitřních kleneb nebo skořepin tloušťky do 3 mm	m2	25,709	220,00	5 655,98
10	K	611325412	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stropů v rozsahu plochy přes 10 do 30 %	m2	25,709	280,00	7 198,52
11	K	612121112	Zatření spár stěrkovou hmotou vnitřních stěn z pórobetonových tváric	m2	56,070	40,00	2 242,80
	VV		dělicí příčka				
	VV		6,3*4,45*2		56,070		
12	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	341,396	50,00	17 069,80
	VV		dělicí příčka				
	VV		+56,07		56,070		
	VV		opravované plochy				
	VV		+285,326		285,326		
	VV		Součet		341,396		
13	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	56,070	260,00	14 578,20
	VV		dělicí příčka				
	VV		+56,07		56,070		
14	K	612321131	Vápenocementový štuk vnitřních stěn tloušťky do 3 mm	m2	336,396	180,00	60 551,28
	VV		kpl omítky - obklad				
	VV		341,396-5		336,396		
15	K	612325302	Vápenocementová štuková omítky ostění nebo nadpraží	m2	58,920	550,00	32 406,00
	VV		okna				
	VV		(3,85+1,6+3,85)*0,4*3		11,160		
	VV		(3,85+1,6+3,85)*0,2*8		14,880		
	VV		(2,7+1,6+2,7)*0,5*8		28,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		dveře				
	VV		(2,2+1,7+2,2)*0,55		3,355		
	VV		(2,2+1,7+2,2)*0,25		1,525		
	VV		Součet		58,920		
16	K	612325413	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy přes 30 do 50 %	m2	285,326	260,00	74 184,76
	VV		oprava původních omítek				
	VV		učebny				
	VV		2*(6,3+15,75)*4,45		196,245		
	VV		chodba, kabinet				
	VV		2*(6,6+3,25+2,5+2,5)*4,5		133,650		
	VV		- okna				
	VV		-(1,35*0,98*3+1,35*2,7*8)		-33,129		
	VV		- dveře				
	VV		-(1*2,05*2+1,7*2,2+0,9*2*2)		-11,440		
	VV		Součet		285,326		
17	K	632441111	Potěr anhydritový samonivelační tl přes 10 do 20 mm ze suchých směsí	m2	122,930	562,00	69 086,66
	VV		přízemí				
	VV		8,13+16,5+37,8+60,5		122,930		
18	K	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečně pl do 2,5 m2	kus	1,000	700,00	700,00
	VV		počty dle PD				
	VV		+1		1,000		
19	M	55331438	zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 110-150mm rozměru 900/1970, 2100mm	kus	1,000	1 600,00	1 600,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				62 080,22
20	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	122,930	60,00	7 375,80
	VV		zájmová plocha				
	VV		8,13+16,5+37,8+60,5		122,930		
21	K	962031133	Bourání příček nebo přízdívek z cihel pálených plných tl přes 100 do 150 mm	m2	28,035	172,00	4 822,02
	VV		6,3*4,45		28,035		
22	K	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	122,930	150,00	18 439,50
	VV		opravovaná plocha				
	VV		8,13+16,5+37,8+60,5		122,930		
23	K	967031132	Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC	m2	5,795	211,00	1 222,75
	VV		(2,2+1,7+2,2)*0,4		2,440		
	VV		(2,2+1,7+2,2)*0,55		3,355		
	VV		Součet		5,795		
24	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	1,800	466,00	838,80
	VV		počty dle PD				
	VV		0,9*2*1		1,800		
25	K	971033621	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 100 mm	m2	1,940	164,00	318,16
	VV		chodba - rozšíření				
	VV		1,7*2,2-1,8		1,940		
26	K	971033681	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 900 mm	m3	1,828	2 320,00	4 240,96
	VV		dveře do učebny				
	VV		1,25*2,25*0,65		1,828		
27	K	973042241	Vysekání kapes ve zdivu z betonu pl do 0,10 m2 hl do 150 mm	kus	4,000	522,00	2 088,00
	VV		trámce příčky				
	VV		2*2		4,000		
28	K	974032664	Vysekání rýh ve stěnách z dutých cihel nebo tvárníc pro vtažování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm	m	8,200	205,00	1 681,00
	VV		4*1,55+1*2		8,200		
29	K	974042545	Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 70 mm š do 200 mm	m	6,500	409,00	2 658,50
	VV		rýha pro založení příčky				
	VV		6,5		6,500		
30	K	978011141	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	25,709	49,60	1 275,17
	VV		chodba, kabinet				
	VV		(6,6+3,25)*2,61		25,709		
31	K	978013161	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 30 do 50 %	m2	285,326	60,00	17 119,56
	VV		oprava původních omítek				
	VV		učebny				
	VV		2*(6,3+15,75)*4,45		196,245		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			chodba, kabinet				
VV			2*(6,6+3,25+2,5+2,5)*4,5		133,650		
VV			- okna				
VV			-(1,35*0,98*3+1,35*2,7*8)		-33,129		
VV			- dveře				
VV			-(1*2,05*2+1,7*2,2+0,9*2*2)		-11,440		
VV			Součet		285,326		
D	997		Přesun sutě				46 500,74
32	K	997006002	Třídění stavebního odpadu na jednotlivé druhy	t	20,843	100,00	2 084,30
33	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace	t	20,843	700,00	14 590,10
34	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	20,843	315,00	6 565,55
35	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	625,290	10,00	6 252,90
VV			20,843*30 *Přepočtené koeficientem množství		625,290		
36	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního kódu odpadu 17 09 04	t	20,843	816,00	17 007,89
D	998		Přesun hmot				16 859,75
37	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	19,835	850,00	16 859,75
D	PSV		Práce a dodávky PSV				974 133,90
D	714		Akustická a protiotřesová opatření				283 980,30
38	K	714121011	Montáž podstropních panelů s rozšířenou zvukovou pohltivostí zavěšených na viditelný rošt	m2	98,280	649,00	63 783,72
VV			fyzika				
VV			6,3*9,6		60,480		
VV			jazyky				
VV			6,3*6		37,800		
VV			Součet		98,280		
39	M	63126344	panel akustický povrch porézní skelná tkanina hrana nezatřená rovná aw=0,30 viditelný rastr bílý tl 15mm	m2	50,400	1 450,00	73 080,00
VV			fyzika				
VV			36*1,2*0,6		25,920		
VV			jazyky				
VV			34*1,2*0,6		24,480		
VV			Součet		50,400		
40	M	63126343	panel akustický povrch porézní skelná tkanina hrana nezatřená rovná aw=0,95 viditelný rastr bílý tl 15mm	m2	48,960	1 245,00	60 955,20
VV			fyzika				
VV			48*1,2*0,6		34,560		
VV			jazyky				
VV			20*1,2*0,6		14,400		
VV			Součet		48,960		
41	K	714121041	Montáž napojení podhledu z akustických panelů obvodovou lištou na stěnu	m	84,900	167,00	14 178,30
VV			fyzika				
VV			2*(6,3+9,6)		31,800		
VV			jazyky				
VV			2*(6,3+6)		24,600		
VV			nástěnná				
VV			2*(2,7+1,2+2,7+1,2)		15,600		
VV			2*(1,35+1,2+2,7+1,2)		12,900		
VV			Součet		84,900		
42	M	59036253	lišta obvodová rastru nosného pro kazetové minerální podhledy Pz lakovaná v 22mm	m	56,400	44,50	2 509,80
43	M	59036548	lišta rastru nosného pro instalaci nástěnných panelů	m	28,500	979,00	27 901,50
44	K	714123001	Montáž akustických stěnových obkladů z demontovatelných panelů na viditelný rošt	m2	11,340	652,00	7 393,68
VV			fyzika				
VV			1,35*1,2+2,7*1,2		4,860		
VV			jazyky				
VV			2,7*1,2*2		6,480		
VV			Součet		11,340		
45	M	63126444	panel akustický stěnový povrch velice porézní skelná tkanina hrana nezatřená rovná aw=1,00 viditelný rastr bílý tl 40mm	m2	11,340	2 875,00	32 602,50
46	K	998714101	Přesun hmot tonážní pro akustická a protiotřesová opatření v objektech v do 6 m	t	1,010	1 560,00	1 575,60
D	721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				12 098,52

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
47	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 50	m	2,000	453,60	907,20
48	K	721174044	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 75	m	10,000	517,20	5 172,00
49	M	28615602	čistič tvarovka odpadní pro vysoké teploty HTRE DN 75	kus	1,000	114,00	114,00
50	M	28615611	koleno odpadní pro vysoké teploty HTB DN 75x45°	kus	4,000	30,00	120,00
51	M	28615617	koleno odpadní pro vysoké teploty HTB DN 50x87°	kus	1,000	14,40	14,40
52	M	28615571	odbočka HTEA úhel 87° DN 75/50	kus	1,000	50,40	50,40
53	M	28615631	odbočka HTEA úhel 87° DN 75/75	kus	1,000	58,80	58,80
54	M	28615690	zátka hrdlová odpadní HTM DN 75	kus	1,000	18,00	18,00
55	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	15,000	30,00	450,00
56	K	72199 R1	kanalizace - rezerva (25% kap.721)	kpl	1,000	1 728,50	1 728,50
57	K	72199 R2	kanalizace - stavební přípomoc (50% kap.721)	kpl	1,000	3 456,00	3 456,00
58	K	998721101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	t	0,009	1 024,80	9,22

D 722 Zdravotnicka - vnitřní vodovod 27 513,64

59	K	722174022	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 20x3,4 mm	m	22,000	474,00	10 428,00
60	K	722181221	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubnicemi z PE tl do 9 mm DN do 22 mm	m	11,000	76,80	844,80
61	K	722181241	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubnicemi z PE tl do 20 mm DN do 22 mm	m	11,000	100,80	1 108,80
62	K	722232043	Kohout kulový přímý G 1/2" PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	4,000	346,80	1 387,20
63	K	722290215	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo přírubového do DN 100	m	25,000	33,60	840,00
64	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	25,000	43,20	1 080,00
65	K	72299 R1	vodovod - rezerva (25% kap.722)	kpl	1,000	3 930,50	3 930,50
66	K	72299 R2	vodovod - stavební přípomoc (50% kap.722)	kpl	1,000	7 861,00	7 861,00
67	K	998722101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	t	0,035	952,50	33,34

D 725 Zdravotnicka - zařizovací předměty 15 158,77

68	K	725311111	Dřez jednoduchý keramický se zápachovou uzávěrkou 590x450 mm	soubor	1,000	3 475,00	3 475,00
69	M	55190001	flexi hadice ohebná sanitární D 9x13mm FF 3/8" 500 mm	m	30,000	277,00	8 310,00
70	K	725821312	Baterie dřezová nástěnná páková s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm	soubor	1,000	2 110,00	2 110,00
71	K	725851315	Ventil odpadní dřezový s přepadem G 6/4"	kus	1,000	652,00	652,00
72	K	725862103	Zápachová uzávěrka pro dřez DN 40/50	kus	1,000	587,00	587,00
73	K	998725101	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	t	0,029	854,00	24,77

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 24 074,10

74	K	735999 R1	topení - přeložení části větve topení v učebně k podlaze	kpl	1,000	17 000,00	17 000,00
75	K	735999 R2	Dopojení a stavební přípomoc pro topení vč. přesunů - zajištění během stavebních prací	kpl	1,000	7 000,00	7 000,00
76	K	998735101	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m	t	0,039	1 900,00	74,10

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 260 882,00

77	K	741999 R.1	elektroinstalace - viz samostatná příloha 25/020	kpl	1,000	260 882,00	260 882,00
----	---	------------	--	-----	-------	------------	------------

D 763 Konstrukce suché výstavby 10 092,40

78	K	763164535	SDK obklad kcí tvaru L š do 0,8 m desky 1xDF 12,5	m	4,000	810,00	3 240,00
VV			kastlík pro ZTI				
VV			+4		4,000		
79	K	763171412	Montáž klapek revizních protipožárních SDK kcí vel. do 0,25 m2 pro podhledy	kus	1,000	913,00	913,00
80	M	59030760	dvířka revizní protipožární pro stěny a podhledy EI 60 300x300 mm	kus	1,000	5 880,00	5 880,00
81	K	998763301	Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,045	1 320,00	59,40

D 766 Konstrukce truhlářské 31 859,83

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
82	K	766411811	Demontáž truhlářského obložení stěn z panelů plochy do 1,5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	28,035	153,00	4 289,36
	VV		6,3*4,45		28,035		
83	K	766411822	Demontáž truhlářského obložení stěn podkladových roštů	m <sup>2</sup>	28,035	51,10	1 432,59
84	K	766660002	Montáž dveřních křidel otvíracích jednokřídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně	kus	1,000	900,00	900,00
85	M	61162075	dveře jednokřídle voštinové povrch laminátový plně 900x1970-2100mm	kus	1,000	4 716,00	4 716,00
86	K	766660728	Montáž dveřního interiérového kování - zámku	kus	1,000	159,00	159,00
87	K	7666919 R	repase stávajícího dveřního křídla vč. rámové zárubně s jejím otočením	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00
88	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m <sup>2</sup>	kus	3,000	40,50	121,50
	VV		počty dle PD				
	VV		vyvěšení - demontáž				
	VV		1		1,000		
	VV		zavěšení+vyvěšení - nové				
	VV		1*2		2,000		
	VV		Součet		3,000		
89	K	766691931	Seřízení dřevěného okenního nebo dveřního otvíracího a sklápěcího křídla	kus	1,000	222,00	222,00
90	K	998766101	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m	t	0,017	1 140,00	19,38
	D	775	Podlahy skládané				3 213,00
91	K	775541811	Demontáž podlah plovoucích lepených do suti	m <sup>2</sup>	64,260	50,00	3 213,00
	VV		6,3*10,2		64,260		
	D	776	Podlahy povlakové				246 523,34
92	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m <sup>2</sup>	122,905	12,00	1 474,86
	VV		zájmová plocha				
	VV		6,3*9,6+6,3*6+3,25*2,5+6,6*2,5		122,905		
93	K	776141111	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 3 mm	m <sup>2</sup>	122,905	420,00	51 620,10
94	K	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m <sup>2</sup>	59,280	100,00	5 928,00
	VV		8,13+16,5+34,65		59,280		
95	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m <sup>2</sup>	122,905	384,00	47 195,52
96	M	28411141	PVC vinyl homogenní protiskluzná se vsypem a výztuž. vrstvou tl 2.00mm nášlapná vrstva 2.00mm, hořlavost Bfl-s1, třída zátěže 34/43, útlum 7dB, bodová zátěž ≤ 0.10mm, protiskluznost R10	m <sup>2</sup>	135,391	810,00	109 666,71
	VV		123,082786246801*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		135,391		
97	K	776421111	Montáž obvodových lišt lepením	m	86,100	144,00	12 398,40
	VV		2*(6,3+9,6+6,3+6+3,25+2,5+6,6+2,5)		86,100		
98	M	28411006	lišta soklová PVC samolepicí 15x50mm	m	87,822	144,00	12 646,37
	VV		86,1*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		87,822		
99	K	776991121	Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a setřením vlhkým mopem	m <sup>2</sup>	122,905	36,00	4 424,58
100	K	998776101	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	t	0,974	1 200,00	1 168,80
	D	781	Dokončovací práce - obklady				7 933,91
101	K	781111011	Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu	m <sup>2</sup>	5,000	8,85	44,25
	VV		za dřezem				
	VV		(1+1,5)*2		5,000		
102	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m <sup>2</sup>	5,000	67,70	338,50
103	K	781472217	Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 12 do 19 ks/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	5,000	750,00	3 750,00
104	M	59761701	obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 12 do 19ks/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	5,500	490,00	2 695,00
	VV		5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		5,500		
105	K	781492551	Montáž profilů ukončovacích lepených disperzním lepidlem	m	6,500	120,00	780,00
	VV		odměřeno z PD				
	VV		2+1+1,5+2		6,500		
106	M	28342003	lišta ukončovací z PVC 10mm	m	6,825	33,20	226,59
107	K	998781101	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	0,127	784,00	99,57
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				783,00
108	K	783301311	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem	m <sup>2</sup>	1,800	40,00	72,00
	VV		zárubeň				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		0,9*2		1,800		
109	K	783301401	Ometení zámečnických konstrukcí	m2	1,800	3,00	5,40
110	K	783314201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	1,800	120,00	216,00
111	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	1,800	120,00	216,00
112	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	1,800	152,00	273,60
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				50 021,09
113	K	784111003	Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	421,025	5,00	2 105,13
	VV		výměry dle výpočtu - štuk				
	VV		stropy				
	VV		+25,709		25,709		
	VV		stěny				
	VV		+336,396		336,396		
	VV		ostění				
	VV		+58,92		58,920		
	VV		Součet		421,025		
114	K	784111013	Obroušení podkladu omítnutého v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	421,025	15,00	6 315,38
115	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	130,000	7,32	951,60
	VV		předpoklad				
	VV		+130		130,000		
116	M	28323156	<i>fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 41μ 4x5m</i>	m2	136,500	6,02	821,73
	VV		130*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		136,500		
117	K	784171121	Zakrytí vnitřních ploch konstrukcí nebo prvků v místnostech v do 3,80 m	m2	50,000	17,70	885,00
	VV		předpoklad				
	VV		+50		50,000		
118	M	28323153	<i>fólie pro malířské potřeby samolepicí 0,5mx100m</i>	m2	52,500	20,00	1 050,00
	VV		50*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		52,500		
119	K	784181123	Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	421,025	20,00	8 420,50
120	K	784211103	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	421,025	70,00	29 471,75

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Stavební úpravy ZŠ Na Valech, Ltm

Objekt:

**SO2 - Výtah**

KSO:

Místo: Litoměřice

CC-CZ:

Datum: 15.05.2026

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

HARTEX CZ s.r.o., Českolipská 325, 412 01 Litoměřice

IČ:

25048902

DIČ:

CZ25048902

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**2 463 219,46**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 463 219,46	21,00%	517 276,09
snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**2 980 495,55**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Stavební úpravy ZŠ Na Valech, Ltm  
Objekt: **SO2 - Výtah**

Místo: Litoměřice  
Zadavatel:  
Uchazeč: HARTEX CZ s.r.o., Českolipská 325, 412 01 Litoměřice

Datum: 15.05.2026  
Projektant:  
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**2 463 219,46**

HSV - Práce a dodávky HSV	1 269 766,35
1 - Zemní práce	170 757,75
2 - Zakládání	190 787,32
3 - Svislé a kompletní konstrukce	53 981,90
5 - Komunikace pozemní	37 123,13
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	147 359,68
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	353 851,92
997 - Přesun sutě	239 861,95
998 - Přesun hmot	76 042,70
PSV - Práce a dodávky PSV	1 193 453,11
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	20 265,70
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	1 753,20
741 - Elektroinstalace - silnoproud	11 886,00
763 - Konstrukce suché výstavby	1 332,00
767 - Konstrukce zámečnické	1 101 116,50
771 - Podlahy z dlaždic	799,20
783 - Dokončovací práce - nátěry	45 007,51
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	11 293,00

# SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Stavební úpravy ZŠ Na Valech, Ltm

Objekt:

SO2 - Výtah

Místo:

Litoměřice

Datum:

15.05.2026

Zadavatel:

Uchazeč:

HARTEX CZ s.r.o., Českolipská 325, 412 01 Litoměřice

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**2 463 219,46**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				1 269 766,35
D	1		Zemní práce				170 757,75
1	K	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	61,585	90,50	5 573,44
	VV		7,3*9,1-1,7*2,85		61,585		
2	K	113107112	Odstranění podkladu z kameniva těženého tl přes 100 do 200 mm ručně	m2	61,585	200,00	12 317,00
3	K	132112131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 ručně	m3	3,929	978,00	3 842,56
	VV		rampa				
	VV		(1,6+1,05+2,9)*0,4*0,9		1,998		
	VV		(4,5+2,65)*0,3*0,9		1,931		
	VV		Součet		3,929		
4	K	133212012	Hloubení šachet v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 plocha výkopu přes 4 do 20 m2 ručně	m3	9,281	1 055,00	9 791,46
	VV		odkopání okolo výtahové šachty				
	VV		(1,7*2+2,85)*1,65*0,9		9,281		
5	K	139711111	Výkopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	13,854	5 000,00	69 270,00
	VV		prohloubení výtahové šachty				
	VV		šachta				
	VV		2,15*2,85*1,65		10,110		
	VV		rýhy				
	VV		2*(2,7+2,5)*0,6*0,6		3,744		
	VV		Součet		13,854		
6	K	161151603	Vytažení výkopku těženého z prostoru pod základy z hl přes 3 do 6 m v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	13,854	900,00	12 468,60
7	K	162211201	Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	27,064	308,00	8 335,71
	VV		3,929+9,281+13,854		27,064		
8	K	162211209	Příplatek k vodorovnému přemístění nošením za každých dalších 10 m nošení výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	27,064	279,00	7 550,86
	VV		2,7064*10 'Přepočtené koeficientem množství		27,064		
9	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	27,064	313,00	8 471,03
10	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	541,280	15,00	8 119,20
	VV		27,064*20 'Přepočtené koeficientem množství		541,280		
11	K	167111121	Skládání nebo překládání výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	27,064	268,00	7 253,15
12	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	48,715	352,00	17 147,68
	VV		27,064*1,8 'Přepočtené koeficientem množství		48,715		
13	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	27,064	22,80	617,06
D	2		Zakládání				190 787,32
14	K	271572211	Podsyp pod základové konstrukce se zhuštěním z netříděného štěrkopísku	m3	1,515	1 330,00	2 014,95
	VV		šachta				
	VV		2,7*2,5*0,1		0,675		
	VV		rampa				
	VV		(1,5*2,6+1,5*3)*0,1		0,840		
	VV		Součet		1,515		
15	K	273321411	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	0,840	4 410,00	3 704,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		rampa (1,5*2,6+1,5*3)*0,1		0,840		
16	K	273321511	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	1,350	4 750,00	6 412,50
	VV		výtah 2,7*2,5*0,2		1,350		
17	K	273351121	Zřízení bednění základových desek	m2	8,160	1 255,00	10 240,80
	VV		výtah 2*(2,7+2,5)*0,25*1,5		3,900		
	VV		rampa 2*(2,6+4,5)*0,2*1,5		4,260		
	VV		Součet		8,160		
18	K	273351122	Odstranění bednění základových desek	m2	8,160	350,00	2 856,00
19	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	0,168	39 000,00	6 552,00
	VV		výtah 2,7*2,5*20*0,000395*2*1,1		0,117		
	VV		rampa (1,5*2,6+1,5*3)*14*0,000395*1,1		0,051		
	VV		Součet		0,168		
20	K	274313611	Základové pásy z betonu tř. C 16/20	m3	5,971	5 000,00	29 855,00
	VV		výtah 2*(2,7+2,5)*0,6*0,6		3,744		
	VV		rampa 5,55*0,4*0,5+7,15*0,3*0,5+1,1*0,2*0,2		2,227		
	VV		Součet		5,971		
21	K	274361821	Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,040	56 000,00	2 240,00
	VV		výtah 1,4*4*0,000617*2*(2,7+2,5)*1,1		0,040		
22	K	279113142	Základová zeď tl přes 150 do 200 mm z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25	m2	3,969	1 490,00	5 913,81
	VV		rampa (5,55+7,15)*0,25*1,25		3,969		
23	K	279113145	Základová zeď tl přes 300 do 400 mm z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25	m2	13,000	2 680,00	34 840,00
	VV		výtah 2*(2,7+2,5)*1,25		13,000		
24	K	2793111 R	Příplatek pro postupné podbetonování stávající kce	m3	10,969	5 998,00	65 792,06
	VV		kpl základová kce pro výtah 0,675+1,35+3,744+13*0,4		10,969		
25	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	t	0,373	54 600,00	20 365,80
	VV		výtah 13*0,022		0,286		
	VV		rampa 3,969*0,022		0,087		
	VV		Součet		0,373		
D 3			<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>53 981,90</b>
26	K	317944323	Válcované nosníky výšky přes 120 do 240 mm dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,434	59 500,00	25 823,00
	VV		I 140 (3*1,5*1+2*1,5*3)*14,3*0,001		0,193		
	VV		I 180 5*2,2*1*21,9*0,001		0,241		
	VV		Součet		0,434		
27	K	342242223	Příčky jednoduché z příčkových betonových tl 120 mm	m2	26,565	1 060,00	28 158,90
	VV		1,65*16,1		26,565		
D 5			<b>Komunikace pozemní</b>				<b>37 123,13</b>
28	K	564861011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	53,185	316,00	16 806,46
	VV		7,3*9,1-1,7*2,85-(1,5*2,6+1,5*3)		53,185		
29	K	596811121	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva velikosti do 0,09 m2 pl přes 50 do 100 m2 - stávající dlažba	m2	53,185	382,00	20 316,67
D 6			<b>Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>				<b>147 359,68</b>
30	K	611121101	Zatření spár cementovou maltou vnitřních stropů z cihel	m2	3,053	176,00	537,33
	VV		1,65*1,85		3,053		
31	K	612121101	Zatření spár cementovou maltou vnitřních stěn z cihel	m2	112,700	138,00	15 552,60
	VV		2*(1,65+1,85)*16,1		112,700		
32	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	8,835	1 100,00	9 718,50
	VV		nadpraží				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		1,2*0,5		0,600		
	VV		1,2*0,35*3		1,260		
	VV		ostění				
	VV		2,25*0,5*2		2,250		
	VV		2,25*0,35*2*3		4,725		
	VV		Součet		8,835		
33	K	617131101	Cementový postřík světlíků nebo výtahových šachet nanášený celoplošně ručně	m2	115,053	100,00	11 505,30
	VV		1,65*1,85		3,053		
	VV		2*(1,65+1,85)*16		112,000		
	VV		Součet		115,053		
34	K	617321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá světlíků nebo výtahových šachet nanášená ručně	m2	115,053	369,00	42 454,56
35	K	622326253	Oprava vnější vápenocementové omítky s celoplošným přeštukováním členitosti 1 v rozsahu přes 30 do 50 %	m2	106,250	594,00	63 112,50
	VV		vnější plocha výtahové šachty				
	VV		(1,7+2,85+1,7)*17		106,250		
36	K	631311135	Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	0,611	5 390,00	3 293,29
	VV		1,85*1,65*0,2		0,611		
37	K	631319013	Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za přehlázení povrchu	m3	0,611	381,00	232,79
38	K	631319175	Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	0,611	116,00	70,88
39	K	631319197	Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za plochu do 5 m2	m3	0,611	103,00	62,93
40	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,021	39 000,00	819,00
	VV		1,65*1,85*14*0,000222*1,1*2		0,021		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				353 851,92
41	K	941111112	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v přes 10 do 25 m	m2	146,400	95,80	14 025,12
	VV		oprava vnější omítky šachty				
	VV		(2,65+3,85+2,65)*16		146,400		
42	K	941111212	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 25 m za první a ZKD den použití	m2	43 698,000	1,20	52 437,60
	VV		1456,6*30		43 698,000		
43	K	941111812	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š přes 0,6 do 0,9 m v přes 10 do 25 m	m2	146,600	57,60	8 444,16
44	K	949311112	Montáž lešení trubkového do šachet o půdorysné ploše do 6 m2 v přes 10 do 20 m	m	16,000	4 000,00	64 000,00
45	K	949311211	Příplatek k lešení trubkovému do šachet do 6 m2 v přes 20 do 30 m za první a ZKD den použití	m	960,000	21,00	20 160,00
	VV		16,000*60		960,000		
46	K	949311812	Demontáž lešení trubkového do šachet o půdorysné ploše do 6 m2 v přes 10 do 20 m	m	16,000	1 644,00	26 304,00
47	K	963051113	Bourání ŽB stropů deskových tl přes 80 mm	m3	0,888	4 320,00	3 836,16
	VV		1,85*1,2*0,2*2		0,888		
48	K	965042131	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 4 m2	m3	0,666	5 390,00	3 589,74
	VV		1,85*1,2*0,1*3		0,666		
49	K	965042231	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl do 4 m2	m3	0,444	4 500,00	1 998,00
	VV		1,85*1,2*0,2		0,444		
50	K	965082933	Odstranění násypů pod podlahami tl do 200 mm pl přes 2 m2	m3	0,333	669,00	222,78
	VV		1,85*1,2*0,15		0,333		
51	K	967031132	Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC	m2	8,835	211,00	1 864,19
	VV		nadpraží				
	VV		1,2*0,5		0,600		
	VV		1,2*0,35*3		1,260		
	VV		ostění				
	VV		2,25*0,5*2		2,250		
	VV		2,25*0,35*2*3		4,725		
	VV		Součet		8,835		
52	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	1,200	350,00	420,00
	VV		počty dle PD				
	VV		0,6*2*1		1,200		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
53	K	969041111	Vybourání vnitřního plastového potrubí do DN 50 - cca	m	50,000	95,70	4 785,00
54	K	969041112	Vybourání vnitřního plastového potrubí přes DN 50 do DN 100 - cca	m	30,000	150,00	4 500,00
55	K	971033461	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	kus	3,000	1 000,00	3 000,00
	VV		otvory pro větrání				
	VV		+3		3,000		
56	K	971033641	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	m3	1,998	1 580,00	3 156,84
	VV		otvory u výtahové šachty				
	VV		0,9*2,1*0,2		0,378		
	VV		1,2*2,25*0,2*3		1,620		
	VV		Součet		1,998		
57	K	971033651	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	m3	4,185	1 790,00	7 491,15
	VV		otvor vně				
	VV		1,2*2,25*0,5		1,350		
	VV		otvory vni				
	VV		1,2*2,25*0,35*3		2,835		
	VV		Součet		4,185		
58	K	97303115 R	Odsekání plošné zdiva cihelného na MV nebo MVC	m3	13,403	4 200,00	56 292,60
	VV		rošíření výtahové šachty				
	VV		1,85*16,1*0,45		13,403		
59	K	974031664	Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtažování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm	m	13,500	354,00	4 779,00
	VV		3*1,5+2*1,5*3		13,500		
60	K	974031666	Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtažování nosníků hl do 150 mm v do 250 mm	m	11,000	461,00	5 071,00
	VV		5*2,2		11,000		
61	K	975011331	Podpěrné dřevění při podezdívání základů tl přes 450 do 600 mm vyzdívka v do 2 m dl podchycení přes 1 do 3 m	m	10,400	3 600,00	37 440,00
	VV		šachta				
	VV		2*(2,5+2,7)		10,400		
62	K	975043121	Jednořadové podchycení stropů pro osazení nosníků v do 3,5 m pro zatížení přes 750 do 1000 kg/m	m	11,000	772,00	8 492,00
	VV		stropy u výtahové šachty				
	VV		3*2,5+3,5*1		11,000		
63	K	975048121	Příplatek k jednořadovému podchycení stropů pro zatížení přes 750 do 1000 kg/m ZKD 1 m přes 3,5 m v podchycení	m	32,100	57,60	1 848,96
	VV		(10,4+11)*1,5		32,100		
64	K	978011191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	3,053	164,00	500,69
	VV		1,65*1,85		3,053		
65	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	100,450	129,00	12 958,05
	VV		2*(1,85+1,65)*14,35		100,450		
66	K	978015341	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 v rozsahu přes 20 do 30 %	m2	106,250	29,70	3 155,63
	VV		(1,7+2,85+1,7)*17		106,250		
67	K	979054441	Očištění vybouraných z desek nebo dlaždic s původním spárováním z kameniva těžkého	m2	61,585	50,00	3 079,25
	D	997	Přesun sutě				239 861,95
68	K	997006002	Třídění stavebního odpadu na jednotlivé druhy	t	84,310	100,00	8 431,00
69	K	997013154	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m s omezením mechanizace	t	84,310	1 200,00	101 172,00
70	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	84,310	315,00	26 557,65
71	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2 529,300	13,80	34 904,34
	VV		84,31*30 'Přepočtené koeficientem množství		2 529,300		
72	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t	84,310	816,00	68 796,96
	D	998	Přesun hmot				76 042,70
73	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 12 do 24 m	t	89,462	850,00	76 042,70
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				1 193 453,11

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				20 265,70
74	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	6,750	14,60	98,55
	VV		2,7*2,5		6,750		
75	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,002	68 200,00	136,40
	VV		6,75*0,0003 *Přepočtené koeficientem množství		0,002		
76	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	14,040	31,80	446,47
	VV		2*(2,7+2,5)*1,35		14,040		
77	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,005	68 200,00	341,00
	VV		14,04*0,00035 *Přepočtené koeficientem množství		0,005		
78	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	13,500	149,00	2 011,50
	VV		2,7*2,5		6,750		
	VV		6,75*2 *Přepočtené koeficientem množství		13,500		
79	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnny minerálním posypem na horním povrchu	m2	7,763	150,00	1 164,45
	VV		6,75*1,15 *Přepočtené koeficientem množství		7,763		
80	M	62855001	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnny minerálním posypem na horním povrchu	m2	7,763	150,00	1 164,45
	VV		6,75*1,15 *Přepočtené koeficientem množství		7,763		
81	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	28,080	171,00	4 801,68
	VV		2*(2,7+2,5)*1,35		14,040		
	VV		14,04*2 *Přepočtené koeficientem množství		28,080		
82	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnny minerálním posypem na horním povrchu	m2	16,848	150,00	2 527,20
	VV		14,04*1,2 *Přepočtené koeficientem množství		16,848		
83	M	62855001	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnny minerálním posypem na horním povrchu	m2	16,848	150,00	2 527,20
	VV		14,04*1,2 *Přepočtené koeficientem množství		16,848		
84	K	711161222	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií s textilií svislá, výška nopu 8,0 mm, tl do 0,6 mm	m2	24,640	200,00	4 928,00
	VV		výtah				
	VV		2*(2,7+2,5)*1,55		16,120		
	VV		rampa				
	VV		(2,6+4,5)*1,2		8,520		
	VV		Součet		24,640		
85	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	t	0,088	1 350,00	118,80
D 725			Zdravotechnika - zařízení předměty				1 753,20
86	K	725330820	Demontáž výlevka diturvitová	soubor	3,000	424,80	1 274,40
87	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	3,000	134,40	403,20
88	K	725860811	Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých	kus	3,000	25,20	75,60
D 741			Elektroinstalace - silnoproud				11 886,00
89	K	741999 R.1	elektroinstalace - viz samostatná příloha 25/016	kpl	1,000	11 886,00	11 886,00
D 763			Konstrukce suché výstavby				1 332,00
90	K	763131821	Demontáž SDK podhledu s dvouvrstvou nosnou kčí z ocelových profilů opláštění jednoduché	m2	6,660	200,00	1 332,00
	VV		1,85*1,2*3		6,660		
D 767			Konstrukce zámečnické				1 101 116,50
91	K	767163122	Montáž přímého kovového zábradlí do betonu v rovině v exteriéru	m	5,550	1 130,00	6 271,50
	VV		1,5+1,05+3		5,550		
92	M	55342289r	zábradlí nerezové s horizontální výplní rovné kotvení vrchní dle předpisu ZTP	m	5,550	11 900,00	66 045,00
93	K	767999 R1	Dodávka a montáž výtahu vč. závěsného oka a montážního materiálu (přípravenost stavby)	soubor	1,000	978 800,00	978 800,00
94	K	767999 R2	Stavební přípomoc pro osazení a montáž, rezerva	soubor	1,000	50 000,00	50 000,00
D 771			Podlahy z dlaždic				799,20
95	K	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	6,660	120,00	799,20
	VV		1,85*1,2*3		6,660		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 783			Dokončovací práce - nátěry				45 007,51
96	K	783801201	Obroušení omítek před provedením nátěru	m2	106,250	15,00	1 593,75
97	K	783801501	Omytí omítek před provedením nátěru	m2	106,250	40,00	4 250,00
98	K	783806811	Odstranění nátěrů z omítek oškrábáním	m2	106,250	131,00	13 918,75
VV			(1,7+2,85+1,7)*17				106,250
99	K	783823137	Penetrační vápenný nátěr hladkých nebo štukových omítek	m2	106,250	58,10	6 173,13
100	K	783827427	Krycí dvojnásobný vápenný nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	106,250	165,00	17 531,25
101	K	783827429	Příplatek k cenám dvojnásobného nátěru omítek stupně členitosti 1 a 2 za biocidní přísadu	m2	106,250	14,50	1 540,63
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				11 293,00
102	K	784111003	Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	100,000	7,93	793,00
VV			nutná oprava okolo výtahu - odhad				
VV			+100				100,000
103	K	784111013	Obroušení podkladu omítnutého v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	100,000	15,00	1 500,00
104	K	784181123	Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	100,000	20,00	2 000,00
105	K	784211103	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	100,000	70,00	7 000,00

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Stavební úpravy ZŠ Na Valech, Ltm

Objekt:

**SO3.1 - Sociálky 3.NP**

KSO:

Místo: Litoměřice

CC-CZ:

Datum: 15.05.2026

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

HARTEX CZ s.r.o., Českolipská 325, 412 01 Litoměřice

IČ:

25048902

DIČ:

CZ25048902

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**1 603 109,71**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 603 109,71	21,00%	336 653,04
snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**1 939 762,75**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Stavební úpravy ZŠ Na Valech, Ltm

Objekt:

**SO3.1 - Sociálky 3.NP**

Místo: Litoměřice

Datum: 15.05.2026

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: HARTEX CZ s.r.o., Českolipská 325, 412 01 Litoměřice

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**1 603 109,71**

HSV - Práce a dodávky HSV	371 257,80
3 - Svislé a kompletní konstrukce	88 920,10
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	186 265,90
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	24 221,63
997 - Přesun sutě	61 075,57
998 - Přesun hmot	10 774,60
PSV - Práce a dodávky PSV	1 231 851,91
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	12 205,16
713 - Izolace tepelné	46 001,54
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	115 668,33
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	236 514,97
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	197 138,53
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	30 000,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud	90 172,00
751 - Vzduchotechnika	101 456,80
763 - Konstrukce suché výstavby	61 355,25
766 - Konstrukce truhlářské	75 811,82
771 - Podlahy z dlaždic	63 338,58
781 - Dokončovací práce - obklady	167 329,94
783 - Dokončovací práce - nátěry	6 928,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	27 930,99

# SOUPIS PRACÍ



Stavba: Stavební úpravy ZŠ Na Valech, Ltm

Objekt: SO3.1 - Sociálky 3.NP

Místo: Litoměřice

Datum: 15.05.2026

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: HARTEX CZ s.r.o., Českolipská 325, 412 01 Litoměřice

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**1 603 109,71**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				371 257,80
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				88 920,10
1	K	317142410	Překlad nenosný pórobetonový š 75 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl do 1000 mm	kus	8,000	454,00	3 632,00
2	K	317142412	Překlad nenosný pórobetonový š 75 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl přes 1000 do 1250 mm	kus	1,000	659,00	659,00
3	K	317142432	Překlad nenosný pórobetonový š 125 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl přes 1000 do 1250 mm	kus	2,000	812,00	1 624,00
4	K	342272215	Příčka z pórobetonových hladkých tvárců na tenkovrstvou maltu tl 75 mm	m2	55,450	698,00	38 704,10
	VV		(4,55+4,55+1,5*6+1,45*2)*3,25		68,250		
	VV		-(0,7*2*8+0,8*2)		-12,800		
	VV		Součet		55,450		
5	K	342272245	Příčka z pórobetonových hladkých tvárců na tenkovrstvou maltu tl 150 mm	m2	39,150	1 090,00	42 673,50
	VV		(6,1+4,55+0,55+0,9)*3,5		42,350		
	VV		-0,8*2*2		-3,200		
	VV		Součet		39,150		
6	K	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	10,500	155,00	1 627,50
	VV		ukotvení k obvod. zdem místnosti				
	VV		3*3,5		10,500		
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				186 265,90
7	K	612121112	Zatření spár stěrkovou hmotou vnitřních stěn z pórobetonových tvárců	m2	189,200	40,00	7 568,00
	VV		nové příčky				
	VV		2*(55,45+39,15)		189,200		
8	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	287,200	50,00	14 360,00
	VV		nové příčky				
	VV		+189,2		189,200		
	VV		opravované plochy				
	VV		+98		98,000		
	VV		Součet		287,200		
9	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	189,200	260,00	49 192,00
	VV		nové příčky				
	VV		+189,2		189,200		
10	K	612321131	Vápenocementový štuk vnitřních stěn tloušťky do 3 mm	m2	179,750	180,00	32 355,00
	VV		kpl omítka - obklad				
	VV		287,2-107,45		179,750		
11	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	14,560	700,00	10 192,00
	VV		nadpraží				
	VV		1*1,4*2		2,800		
	VV		ostění				
	VV		2,1*1,4*2*2		11,760		
	VV		Součet		14,560		
12	K	612325413	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy přes 30 do 50 %	m2	98,000	300,00	29 400,00
	VV		oprava původních omítek				
	VV		2*(6,1+6,15)*4		98,000		
13	K	632441111	Potěr anhydritový samonivelační tl přes 10 do 20 mm ze suchých směsí	m2	33,450	562,00	18 798,90
	VV		suma PD				
	VV		+33,45		33,450		
14	K	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečně pl do 2,5 m2	kus	11,000	700,00	7 700,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
15	M	55331431	zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 75-100mm rozměru 700/1970, 2100mm	kus	8,000	1 500,00	12 000,00
16	M	55331432	zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	1,000	1 500,00	1 500,00
17	M	55331437	zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	2,000	1 600,00	3 200,00
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							24 221,63
18	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	33,450	60,00	2 007,00
VV			zájmová plocha				
VV			+33,45		33,450		
19	K	962031132	Bourání příček nebo přízdívek z cihel pálených plných tl do 100 mm	m2	5,075	141,00	715,58
VV			1,45*3,5		5,075		
20	K	962031133	Bourání příček nebo přízdívek z cihel pálených plných tl přes 100 do 150 mm	m2	46,900	172,00	8 066,80
VV			(3,5+2,35+3+4,55)*3,5		46,900		
21	K	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	37,515	150,00	5 627,25
VV			opravovaná plocha				
VV			6,1*6,15		37,515		
22	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	7,600	350,00	2 660,00
VV			počty dle PD				
VV			0,8*2*4+0,6*2		7,600		
23	K	978013161	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 30 do 50 %	m2	85,750	60,00	5 145,00
VV			oprava původních omítek				
VV			2*(6,15+6,1)*3,5		85,750		
D 997 Přesun sutě							61 075,57
24	K	997006002	Třídění stavebního odpadu na jednotlivé druhy	t	24,131	100,00	2 413,10
25	K	997013153	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m s omezením mechanizace	t	24,131	1 000,00	24 131,00
26	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	24,131	315,00	7 601,27
27	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	723,930	10,00	7 239,30
VV			24,131*30 'Přepočtené koeficientem množství		723,930		
28	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t	24,131	816,00	19 690,90
D 998 Přesun hmot							10 774,60
29	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	12,676	850,00	10 774,60
D PSV Práce a dodávky PSV							1 231 851,91
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							12 205,16
30	K	711111012	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem tekutou lepenkou	m2	27,790	185,00	5 141,15
VV			33,45-3,05-2,61		27,790		
31	M	24551040	stěrka hydroizolační dvousložková cemento-polymerová pod dlažbu	kg	41,685	129,00	5 377,37
VV			27,79*1,5 'Přepočtené koeficientem množství		41,685		
32	K	711111012	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem tekutou lepenkou	m2	7,200	30,50	219,60
VV			sokl				
VV			(41,2+23,8+7)*0,1		7,200		
33	M	24551040	stěrka hydroizolační dvousložková cemento-polymerová pod dlažbu	kg	10,800	129,00	1 393,20
VV			7,2*1,5 'Přepočtené koeficientem množství		10,800		
34	K	998711102	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,052	1 420,00	73,84
D 713 Izolace tepelné							46 001,54
35	K	713471211	Montáž tepelné izolace potrubí snímatelnými pouzdry na suchý zip	m	248,000	61,86	15 341,28
36	M	63154530	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 22/30mm	m	110,000	117,60	12 936,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
37	M	63154531	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 28/30mm	m	65,000	122,40	7 956,00
38	M	63154532	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 35/30mm	m	32,000	127,20	4 070,40
39	M	63154007	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 42/20mm	m	33,000	133,20	4 395,60
40	M	63154533	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 42/30mm	m	8,000	145,20	1 161,60
41	K	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,074	1 900,80	140,66

D 721 Zdravotnicka - vnitřní kanalizace 115 668,33

42	K	721173401	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 110	m	2,000	474,00	948,00
43	K	721173402	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 125	m	14,000	541,20	7 576,80
44	K	721173403	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 160	m	12,000	627,60	7 531,20
45	K	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 110	m	53,000	561,60	29 764,80
46	K	721174026	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 125	m	16,000	688,80	11 020,80
47	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 50	m	2,000	453,60	907,20
48	K	721174044	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 75	m	3,000	517,20	1 551,60
49	K	721174045	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 110	m	16,000	674,40	10 790,40
50	M	28615682	koleno odpadní pro vysoké teploty HTB DN 125x30°	kus	3,000	105,60	316,80
51	M	28615610	koleno odpadní pro vysoké teploty HTB DN 50x45°	kus	1,000	16,80	16,80
52	M	28615612	koleno odpadní pro vysoké teploty HTB DN 110x45°	kus	7,000	46,80	327,60
53	M	28615613	koleno odpadní pro vysoké teploty HTB DN 125x45°	kus	6,000	121,20	727,20
54	M	28615614	koleno odpadní pro vysoké teploty HTB DN 160x45°	kus	5,000	210,00	1 050,00
55	M	28615617	koleno odpadní pro vysoké teploty HTB DN 50x87°	kus	17,000	14,40	244,80
56	M	28615552	odbočka HTEA úhel 45° DN 110/50	kus	1,000	50,40	50,40
57	M	28615626	odbočka HTEA úhel 45° DN 125/125	kus	1,000	573,60	573,60
58	M	28615555	odbočka HTEA úhel 45° DN 160/110	kus	2,000	513,60	1 027,20
59	M	28615627	odbočka HTEA úhel 45° DN 160/125	kus	2,000	732,00	1 464,00
60	M	28615630	odbočka HTEA úhel 87° DN 50/50	kus	3,000	31,20	93,60
61	M	28615571	odbočka HTEA úhel 87° DN 75/50	kus	5,000	49,20	246,00
62	M	28615572	odbočka HTEA úhel 87° DN 110/50	kus	3,000	62,40	187,20
63	M	28615573	odbočka HTEA úhel 87° DN 110/75	kus	3,000	94,80	284,40
64	M	28615575	odbočka HTEA úhel 87° DN 125/110	kus	5,000	291,60	1 458,00
65	M	28615575	odbočka HTEA úhel 87° DN 125/125	kus	2,000	547,20	1 094,40
66	M	28615636	redukce odpadní nesouosá HTR DN 75/50	kus	3,000	25,20	75,60
67	M	28615638	redukce odpadní nesouosá HTR DN 125/110	kus	4,000	69,60	278,40
68	M	28615639	redukce odpadní nesouosá HTR DN 160/125	kus	2,000	201,60	403,20
69	M	28615603	čistící tvarovka odpadní pro vysoké teploty HTRE DN 110	kus	6,000	133,20	799,20
70	M	28615604	čistící tvarovka odpadní pro vysoké teploty HTRE DN 125	kus	2,000	280,80	561,60
71	K	721273153	Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110,125	kus	4,000	1 075,20	4 300,80
72	K	721274126	Přívzdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí DN 110	kus	3,000	1 117,20	3 351,60
73	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	110,000	30,00	3 300,00
74	K	72199 R1	kanalizace - rezerva (10% kap.721)	kpl	1,000	9 253,00	9 253,00
75	K	72199 R2	kanalizace - stavební přípomoc (15% kap.721)	kpl	1,000	13 880,00	13 880,00
76	K	998721102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizaci v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,207	1 024,80	212,13

D 722 Zdravotnicka - vnitřní vodovod 236 514,97

77	K	722174022	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 20x3,4 mm	m	126,000	474,00	59 724,00
78	K	722174023	Potrubí vodovodní plastové PPR S2,5 spojované svařováním D 25x4,2 mm	m	83,000	531,60	44 122,80
79	K	722174024	Potrubí vodovodní plastové PPR S2,5 spojované svařováním D 32x5,4 mm	m	36,000	631,20	22 723,20
80	K	722174025	Potrubí vodovodní plastové PPR S2,5 spojované svařováním D 40x6,7 mm	m	44,000	741,60	32 630,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
81	K	722181221	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubnicemi z PE tl do 9 mm DN do 22 mm	m	6,000	76,80	460,80
82	K	722181222	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubnicemi z PE tl přes 6 do 9 mm DN přes 22 do 45 mm	m	8,000	90,00	720,00
83	K	722181241	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubnicemi z PE tl do 20 mm DN do 22 mm	m	10,000	76,80	768,00
84	K	722181242	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubnicemi z PE tl přes 13 do 20 mm DN přes 22 do 45 mm	m	17,000	134,40	2 284,80
85	K	722232061	Kohout kulový přímý G 1/2" PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním	kus	4,000	346,80	1 387,20
86	K	722232063	Kohout kulový přímý G 1" PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním	kus	2,000	789,60	1 579,20
87	K	722290215	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo přírubového do DN 100	m	290,000	33,60	9 744,00
88	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	290,000	43,20	12 528,00
89	K	72299 R1	vodovod - rezerva (10% kap.722)	kpl	1,000	18 921,00	18 921,00
90	K	72299 R2	vodovod - stavební přípomoc (15% kap.722)	kpl	1,000	28 381,50	28 381,50
91	K	998722102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,527	1 024,80	540,07

D		725	Zdravotnicka - zařizovací předměty	197 138,53			
92	K	725110814	Demontáž klozetu Kombi	soubor	9,000	226,80	2 041,20
93	K	725112183	Kombi klozet s úspornou armaturou odpad šikmý	soubor	6,000	7 046,40	42 278,40
94	M	55167381	<i>sedátko klozetové duroplastové bílé s poklopem</i>	kus	6,000	1 489,20	8 935,20
95	K	725121511	Pisoárový záchodek keramický bez splachovací nádrže s odsáváním a s vodorovným přívodem vody	soubor	2,000	7 036,80	14 073,60
96	K	725130811	Demontáž pisoárových stání s nádrží jednoduchých	soubor	5,000	344,40	1 722,00
97	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	8,000	194,40	1 555,20
98	K	725211616	Umyvadlo keramické bílé šířky 550 mm s krytem na sifon připevněné na stěnu šrouby	soubor	8,000	3 943,20	31 545,60
99	K	725211703	Umyvátko keramické bílé stěnové šířky 450 mm připevněné na stěnu šrouby	soubor	2,000	2 862,00	5 724,00
100	K	725231201	Bidet bez armatur výtokových keramický klasický se zápachovou uzávěrkou	soubor	1,000	4 161,60	4 161,60
101	K	725291652	Montáž dávkovače tekutého mýdla	kus	4,000	234,00	936,00
102	M	55431098	<i>dávkovač tekutého mýdla bílý 0,8L</i>	kus	4,000	706,80	2 827,20
103	K	725291654	Montáž zásobníku papírových ručníků	kus	4,000	254,40	1 017,60
104	M	55431086	<i>zásobník papírových ručníků skládaných komaxit bílý</i>	kus	4,000	1 420,80	5 683,20
105	K	725291667	Montáž piktogramu	kus	2,000	145,20	290,40
106	M	73558009	<i>piktogram 120x120 nalepovací různé symboly matný nerez</i>	kus	2,000	582,00	1 164,00
107	K	725330820	Demontáž výlevka	soubor	1,000	337,20	337,20
108	K	725331111	Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou 500 mm	soubor	1,000	6 391,20	6 391,20
109	K	725812215	Ventil stojánkový klasický G 1/2"	kus	10,000	2 010,00	20 100,00
110	K	725813111	Ventil rohový bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2	soubor	9,000	226,80	2 041,20
111	M	55190001.1	<i>flexi hadice ohebná sanitární D 9x13mm FF 3/8" 500 mm</i>	m	19,000	115,20	2 188,80
112	K	725819201	Montáž ventilů nástěnných G 1/2"	soubor	2,000	205,20	410,40
113	M	55145658	<i>ventil pro umyvadlo sprchu pisoár nášlapný G 1/2"</i>	kus	2,000	7 824,00	15 648,00
114	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	1,000	114,00	114,00
115	K	725820802	Demontáž baterie stojánkové do jednoho otvoru	soubor	8,000	117,60	940,80
116	K	725821312	Baterie dřezová nástěnná páková s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm	soubor	1,000	2 109,60	2 109,60
117	K	7258226_R	Termostatický směšovač pro rozvod vody	soubor	2,000	5 115,60	10 231,20
118	K	725823111	Baterie bidetové stojánkové pákové bez výpusti	soubor	1,000	1 984,80	1 984,80
119	K	725860811	Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých	kus	13,000	21,60	280,80
120	K	725861312	Zápachová uzávěrka pro umyvadlo DN 40/50 podomítková	kus	10,000	836,40	8 364,00
121	K	725865411	Zápachová uzávěrka pisoárová DN 32/40	kus	2,000	782,40	1 564,80
122	K	998725102	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,465	1 024,80	476,53

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 735			Ústřední vytápění - otopná tělesa				30 000,00
123	K	735999 R2	Dopojení a stavební přípojnky pro topení vč. přesunů - zajištění během stavebních prací	kpl	1,000	30 000,00	30 000,00
D 741			Elektroinstalace - silnoproud				90 172,00
124	K	741999 R.1	elektroinstalace - viz samostatná příloha 25/019	kpl	1,000	90 172,00	90 172,00
D 751			Vzduchotechnika				101 456,80
125	K	751133012	Montáž ventilátoru diagonálního nízkotlakého potrubního nevýbušného D přes 100 do 200 mm	kus	2,000	2 966,40	5 932,80
126	M	42914528 R	ventilátor axiální diagonální potrubní do D 200mm s doběhovým spínačem, vzduchový výkon 500m3/h (230Pa), el. příkon 75W (230V), akustický tlak 30 dB(A) (3m)	kus	2,000	9 890,40	19 780,80
127	K	751322011	Montáž talířového ventilu D do 100 mm	kus	13,000	91,20	1 185,60
128	M	42972201	ventil talířový pro přívod a odvod vzduchu plastový D 100mm	kus	13,000	304,80	3 962,40
129	K	751510041	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby D do 100 mm	m	0,500	339,60	169,80
130	K	751510042	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby D přes 100 do 200 mm	m	10,000	565,20	5 652,00
131	K	751510044	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby D přes 300 do 400 mm	m	3,000	1 290,00	3 870,00
132	K	751514178	Montáž oblouku do plechového potrubí kruhového bez příruby D přes 100 do 200 mm	kus	2,000	201,60	403,20
133	M	42981085	oblouk segmentový Pz 90° D 200mm	kus	2,000	673,20	1 346,40
134	K	751514287	Montáž kalhotového kusu nebo odbočky jednostranné do plechového potrubí kruhového bez příruby D do 100 mm	kus	1,000	154,80	154,80
135	M	42981151	odbočka jednostranná osová Pz T-kus 90° D1/D2 = 100/100mm	kus	1,000	516,00	516,00
136	K	751514288	Montáž kalhotového kusu nebo odbočky jednostranné do plechového potrubí kruhového bez příruby D přes 100 do 200 mm	kus	4,000	190,80	763,20
137	M	42981425	odbočka jednostranná osová Pz T-kus 90° D1/D2 = 125/100mm	kus	2,000	516,00	1 032,00
138	M	42981441	odbočka jednostranná osová Pz T-kus 90° D1/D2 = 200/100mm	kus	2,000	637,20	1 274,40
139	K	751514362	Montáž odbočky oboustranné do plechového potrubí kruhového s přírubou D přes 100 do 200 mm	kus	3,000	224,40	673,20
140	M	42981555	odbočka oboustranná osová X-kus Pz 90° D1/D2 = 125/100mm	kus	1,000	752,40	752,40
141	M	42981561	odbočka oboustranná osová X-kus Pz 90° D1/D2 = 160/100mm	kus	2,000	751,20	1 502,40
142	K	751514364	Montáž odbočky oboustranné do plechového potrubí kruhového s přírubou D přes 300 do 400 mm	kus	1,000	529,20	529,20
143	M	42981591	odbočka oboustranná osová X-kus Pz 90° D1/D2 = 355/200mm	kus	1,000	1 762,80	1 762,80
144	K	751514478	Montáž přechodu osového nebo pravoúhlého do plechového potrubí kruhového bez příruby D přes 100 do 200 mm	kus	5,000	117,60	588,00
145	M	42981346	přechod osový Pz D1/D2 = 125/100mm	kus	1,000	340,80	340,80
146	M	42981348	přechod osový Pz D1/D2 = 160/125mm	kus	2,000	342,00	684,00
147	M	42981356	přechod osový Pz D1/D2 = 200/160mm	kus	2,000	392,40	784,80
148	K	751514480	Montáž přechodu osového nebo pravoúhlého do plechového potrubí kruhového bez příruby D přes 300 do 400 mm	kus	1,000	298,80	298,80
149	M	42981384	přechod osový Pz D1/D2 = 355/315mm	kus	1,000	998,40	998,40
150	K	751514679	Montáž škrticí klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhové bez příruby D přes 100 do 200 mm	kus	2,000	171,60	343,20
151	M	42971024	klapka kruhová zpětná Pz D 200mm	kus	2,000	574,80	1 149,60
152	K	751514778	Montáž protidešťové stříšky nebo výfukové hlavice do plechového potrubí kruhové bez příruby D přes 300 do 400 mm	kus	1,000	273,60	273,60
153	M	42972012	výfukový kus přímý Pz 0° D 355mm	kus	1,000	913,20	913,20
154	K	751537145	Montáž potrubí kruhového ohebného tepelně a zvukově izolovaného Al hadice D do 100 mm	m	16,000	96,00	1 536,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
155	M	42981729	hadice ohebná z Al s tepelnou a hlukovou izolací 25mm, délka 10m D 102mm	kus	2,000	3 180,00	6 360,00
156	K	751572031	Uchycení potrubí kruhového na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do betonu D do 100 mm	m	16,500	474,00	7 821,00
157	K	751572032	Uchycení potrubí kruhového na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do betonu D přes 100 do 200 mm	m	10,000	636,00	6 360,00
158	K	751999 R1	Stavební přípomoc pro vzduchotechniku (15% 751)	kpl	1,000	12 174,00	12 174,00
159	K	751999 R2	Rezerva pro vzduchotechniku (10% 751)	kpl	1,000	8 116,00	8 116,00
160	K	998751101	Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m	t	0,121	12 000,00	1 452,00

D 763 Konstrukce suché výstavby 61 355,25

161	K	763131451	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	33,450	1 000,00	33 450,00
	VV		suma PD				
	VV		+33,45		33,450		
162	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	33,450	44,00	1 471,80
163	K	763131761	Příplatek k SDK podhledu za plochu do 3 m2 jednotlivě	m2	7,650	79,30	606,65
	VV		0,85*1,5*6		7,650		
164	K	763131771	Příplatek k SDK podhledu za rovinnost kvality Q3	m2	33,450	107,00	3 579,15
165	K	763131821	Demontáž SDK podhledu s dvouvrstvou nosnou kci z ocelových profilů opláštění jednoduché	m2	37,515	260,00	9 753,90
	VV		6,15*6,1		37,515		
166	K	763171213	Montáž klapky revizních SDK kci vel. přes 0,25 do 0,5 m2 pro podhledy	kus	3,000	856,00	2 568,00
167	M	59030714	dviřka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 600x600mm	kus	3,000	1 160,00	3 480,00
168	K	763711811	Demontáž dřevostaveb stěn a příček z panelů bez izolace a omítky tl do 100 mm	m2	39,270	147,00	5 772,69
	VV		sanitární příčky vč. dveří				
	VV		(4,55+3,65+1,5*7)*2,1		39,270		
169	K	998763302	Přesun hmot tonážní pro konstrukce montované z desek v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,461	1 460,00	673,06

D 766 Konstrukce truhlářské 75 811,82

170	K	766660001	Montáž dveřních křidel otvíracích jednokřídlých š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	11,000	900,00	9 900,00
171	M	61162073	dveře jednokřídlé voštinové povrch laminátový plně 700x1970-2100mm	kus	8,000	4 716,00	37 728,00
172	M	61162074	dveře jednokřídlé voštinové povrch laminátový plně 800x1970-2100mm	kus	3,000	4 716,00	14 148,00
173	K	766660728	Montáž dveřního interiérového kování - zámku	kus	3,000	75,00	225,00
174	M	54914123	dveřní kování interiérové rozetové klika/klika	kus	3,000	594,00	1 782,00
175	K	766660730	Montáž dveřního interiérového kování - WC kliky se zámkem	kus	8,000	75,00	600,00
176	M	54914128	dveřní kování interiérové rozetové spodní pro WC	kus	8,000	954,00	7 632,00
177	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2	kus	27,000	40,50	1 093,50
	VV		počty dle PD				
	VV		vyvěšení - demontáž				
	VV		5		5,000		
	VV		zavěšení+vyvěšení - nové				
	VV		11*2		22,000		
	VV		Součet		27,000		
178	K	766691931	Seřízení dřevěného okenního nebo dveřního otvíracího a sklápěcího křídla	kus	11,000	222,00	2 442,00
179	K	998766102	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,188	1 390,00	261,32

D 771 Podlahy z dlaždic 63 338,58

180	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	33,450	12,00	401,40
	VV		suma PD				
	VV		+33,45		33,450		
181	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	33,450	67,70	2 264,57
182	K	771121022	Broušení betonového podkladu před pokládkou dlažby	m2	37,515	55,00	2 063,33
	VV		6,15*6,1		37,515		
183	K	771121026	Odstranění zbytků lepidla z podkladu před pokládkou dlažby broušením	m2	37,515	55,00	2 063,33
184	K	771474113	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných lepených cementovým flexibilním lepidlem v přes 90 do 120 mm	m	18,550	150,00	2 782,50
	VV		2*(1,45+2,1)+2*1,45+2,05+2*(1,45+1,8)		18,550		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
185	M	59761175	sokl keramický mrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm výšky přes 90 do 120mm	m	20,405	150,00	3 060,75
	VV		18,55*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		20,405		
186	K	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	37,515	120,00	4 501,80
	VV		6,15*6,1		37,515		
187	K	771574415	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 6 do 9 ks/m2	m2	33,450	749,00	25 054,05
188	M	59761137	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná povrch hladký/matný tl do 10mm přes 6 do 9ks/m2	m2	36,795	550,00	20 237,25
	VV		33,45*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		36,795		
189	K	998771102	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v přes 6 do 12 m	t	1,137	800,00	909,60
<b>D 781 Dokončovací práce - obklady</b>							<b>167 329,94</b>
190	K	781111011	Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu	m2	107,475	8,85	951,15
	VV		2*(0,85+1,5)*6*2+2*(1,75+1,5)*2*2		82,400		
	VV		2*(4,55+1,4)*2*2		47,600		
	VV		2,05*1,5		3,075		
	VV		-(0,7*2*16+0,8*2*2)		-25,600		
	VV		Součet		107,475		
191	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	107,475	67,70	7 276,06
192	K	781472217	Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 12 do 19 ks/m2	m2	107,450	750,00	80 587,50
193	M	59761701	obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 12 do 19ks/m2	m2	118,195	490,00	57 915,55
	VV		107,45*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		118,195		
194	K	781473810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených	m2	68,220	100,00	6 822,00
	VV		2*(4,55+2,95+3,65+3+2,35+2,45)*1,8		68,220		
195	K	781492251	Montáž profilů ukončovacích lepených flexibilním cementovým lepidlem	m	67,050	120,00	8 046,00
	VV		2*(0,85+1,5)*6+2*(1,75+1,5)*2+2*(4,55+1,4)*2+2,05		67,050		
196	M	19416007	lišta ukončovací z eloxovaného hliníku 8mm	m	70,403	50,60	3 562,39
	VV		67,05*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		70,403		
197	K	998781102	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v přes 6 do 12 m	t	2,715	799,00	2 169,29
<b>D 783 Dokončovací práce - nátěry</b>							<b>6 928,00</b>
198	K	783301311	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem	m2	16,000	40,00	640,00
	VV		zárubeň				
	VV		0,8*2*3+0,7*2*8		16,000		
199	K	783301401	Ometení zámečnických konstrukcí	m2	16,000	3,00	48,00
200	K	783314201	Základní antikoroziční jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	16,000	120,00	1 920,00
201	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	16,000	120,00	1 920,00
202	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	16,000	150,00	2 400,00
<b>D 784 Dokončovací práce - malby a tapety</b>							<b>27 930,99</b>
203	K	784111001	Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	227,760	5,00	1 138,80
	VV		štuk				
	VV		+179,75		179,750		
	VV		ostění				
	VV		+14,56		14,560		
	VV		SDK podhled				
	VV		+33,45		33,450		
	VV		Součet		227,760		
204	K	784111011	Obroušení podkladu omítnutého v místnostech výšky do 3,80 m	m2	194,310	15,00	2 914,65
	VV		štuk				
	VV		+179,75		179,750		
	VV		ostění				
	VV		14,56		14,560		
	VV		Součet		194,310		
205	K	784161501	Celoplošné vyhlazení podkladu disperzní stěrkou v místnostech v do 3,80 m	m2	33,450	50,00	1 672,50
	VV		SDK podhled				
	VV		+33,45		33,450		
206	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	40,000	7,32	292,80
	VV		předpoklad				
	VV		+40		40,000		
207	M	28323156	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 41μ 4x5m	m2	42,000	6,02	252,84
	VV		40*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		42,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
208	K	784171121	Zakrytí vnitřních ploch konstrukcí nebo prvků v místnostech v do 3,80 m	m2	30,000	17,70	531,00
	VV		předpoklad				
	VV		+30		30,000		
209	M	28323153	<i>fólie pro malířské potřeby samolepicí 0,5mx100m</i>	m2	31,500	20,00	630,00
	VV		30*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		31,500		
210	K	784181121	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	227,760	20,00	4 555,20
211	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	227,760	70,00	15 943,20

# KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ



Stavba:

Stavební úpravy ZŠ Na Valech, Ltm

Objekt:

**SO3.2 - Sociálky 2.NP**

KSO:

Místo: Litoměřice

CC-CZ:

Datum: 15.05.2026

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

HARTEX CZ s.r.o., Českolipská 325, 412 01 Litoměřice

IČ:

25048902

DIČ:

CZ25048902

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**1 264 904,46**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 264 904,46	21,00%	265 629,94
snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**1 530 534,40**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Stavební úpravy ZŠ Na Valech, Ltm

Objekt:

**SO3.2 - Sociálky 2.NP**

Místo: Litoměřice

Datum: 15.05.2026

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: HARTEX CZ s.r.o., Českolipská 325, 412 01 Litoměřice

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**1 264 904,46**

HSV - Práce a dodávky HSV	366 269,40
3 - Svislé a kompletní konstrukce	88 920,10
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	186 265,90
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	26 472,53
997 - Přesun sutě	53 836,27
998 - Přesun hmot	10 774,60
PSV - Práce a dodávky PSV	898 635,06
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	12 201,52
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	34 531,99
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	40 453,11
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	186 901,18
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	25 200,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud	93 728,00
751 - Vzduchotechnika	103 082,20
763 - Konstrukce suché výstavby	61 290,71
766 - Konstrukce truhlářské	75 764,82
771 - Podlahy z dlaždic	63 319,25
781 - Dokončovací práce - obklady	167 303,29
783 - Dokončovací práce - nátěry	6 928,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	27 930,99

# SOUPIS PRACÍ



Stavba: Stavební úpravy ZŠ Na Valech, Ltm

Objekt: SO3.2 - Sociálky 2.NP

Místo: Litoměřice

Datum: 15.05.2026

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: HARTEX CZ s.r.o., Českolipská 325, 412 01 Litoměřice

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**1 264 904,46**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				366 269,40
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				88 920,10
1	K	317142410	Překlad nenosný pórobetonový š 75 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl do 1000 mm	kus	8,000	454,00	3 632,00
2	K	317142412	Překlad nenosný pórobetonový š 75 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl přes 1000 do 1250 mm	kus	1,000	659,00	659,00
3	K	317142432	Překlad nenosný pórobetonový š 125 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl přes 1000 do 1250 mm	kus	2,000	812,00	1 624,00
4	K	342272215	Příčka z pórobetonových hladkých tvárců na tenkovrstvou maltu tl 75 mm	m2	55,450	698,00	38 704,10
	VV		(4,55+4,55+1,5*6+1,45*2)*3,25		68,250		
	VV		-(0,7*2*8+0,8*2)		-12,800		
	VV		Součet		55,450		
5	K	342272245	Příčka z pórobetonových hladkých tvárců na tenkovrstvou maltu tl 150 mm	m2	39,150	1 090,00	42 673,50
	VV		(6,1+4,55+0,55+0,9)*3,5		42,350		
	VV		-0,8*2*2		-3,200		
	VV		Součet		39,150		
6	K	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	10,500	155,00	1 627,50
	VV		ukotvení k obvod. zdem místnosti				
	VV		3*3,5		10,500		
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				186 265,90
7	K	612121112	Zatření spár stěrkovou hmotou vnitřních stěn z pórobetonových tvárců	m2	189,200	40,00	7 568,00
	VV		nové příčky				
	VV		2*(55,45+39,15)		189,200		
8	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	287,200	50,00	14 360,00
	VV		nové příčky				
	VV		+189,2		189,200		
	VV		opravované plochy				
	VV		+98		98,000		
	VV		Součet		287,200		
9	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	189,200	260,00	49 192,00
	VV		nové příčky				
	VV		+189,2		189,200		
10	K	612321131	Vápenocementový štuk vnitřních stěn tloušťky do 3 mm	m2	179,750	180,00	32 355,00
	VV		kpl omítka - obklad				
	VV		287,2-107,45		179,750		
11	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	14,560	700,00	10 192,00
	VV		nadpraží				
	VV		1*1,4*2		2,800		
	VV		ostění				
	VV		2,1*1,4*2*2		11,760		
	VV		Součet		14,560		
12	K	612325413	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy přes 30 do 50 %	m2	98,000	300,00	29 400,00
	VV		oprava původních omítek				
	VV		2*(6,1+6,15)*4		98,000		
13	K	632441111	Potěr anhydritový samonivelační tl přes 10 do 20 mm ze suchých směsí	m2	33,450	562,00	18 798,90
	VV		suma PD				
	VV		+33,45		33,450		
14	K	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečně pl do 2,5 m2	kus	11,000	700,00	7 700,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
15	M	55331431	zároveň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 75-100mm rozměru 700/1970, 2100mm	kus	8,000	1 500,00	12 000,00
16	M	55331432	zároveň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	1,000	1 500,00	1 500,00
17	M	55331437	zároveň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	2,000	1 600,00	3 200,00
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							26 472,53
18	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	33,450	60,00	2 007,00
VV			zájmová plocha				
VV			+33,45		33,450		
19	K	962031132	Bourání příček nebo přízdívek z cihel pálených plných tl do 100 mm	m2	5,075	141,00	715,58
VV			1,45*3,5		5,075		
20	K	962031133	Bourání příček nebo přízdívek z cihel pálených plných tl přes 100 do 150 mm	m2	46,900	172,00	8 066,80
VV			(3,5+2,35+3+4,55)*3,5		46,900		
21	K	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	37,515	210,00	7 878,15
VV			opravovaná plocha				
VV			6,1*6,15		37,515		
22	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	7,600	350,00	2 660,00
VV			počty dle PD				
VV			0,8*2*4+0,6*2		7,600		
23	K	978013161	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 30 do 50 %	m2	85,750	60,00	5 145,00
VV			oprava původních omítek				
VV			2*(6,15+6,1)*3,5		85,750		
D 997 Přesun sutě							53 836,27
24	K	997006002	Třídění stavebního odpadu na jednotlivé druhy	t	24,131	100,00	2 413,10
25	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace	t	24,131	700,00	16 891,70
26	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	24,131	315,00	7 601,27
27	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	723,930	10,00	7 239,30
VV			24,131*30 *Přepočtené koeficientem množství		723,930		
28	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t	24,131	816,00	19 690,90
D 998 Přesun hmot							10 774,60
29	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	12,676	850,00	10 774,60
D PSV Práce a dodávky PSV							898 635,06
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							12 201,52
30	K	711111012	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem tekutou lepenkou	m2	27,790	185,00	5 141,15
VV			33,45-3,05-2,61		27,790		
31	M	24551040	stěrka hydroizolační dvousložková cemento-polymerová pod dlažbu	kg	41,685	129,00	5 377,37
VV			27,79*1,5 *Přepočtené koeficientem množství		41,685		
32	K	711111012	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem tekutou lepenkou	m2	7,200	30,50	219,60
VV			sokl				
VV			(41,2+23,8+7)*0,1		7,200		
33	M	24551040	stěrka hydroizolační dvousložková cemento-polymerová pod dlažbu	kg	10,800	129,00	1 393,20
VV			7,2*1,5 *Přepočtené koeficientem množství		10,800		
34	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	t	0,052	1 350,00	70,20
D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace							34 531,99
35	K	721173402	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 125	m	7,000	541,20	3 788,40
36	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 50	m	10,000	453,60	4 536,00
37	K	721174044	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 75	m	3,000	517,20	1 551,60
38	K	721174045	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 110	m	16,000	674,40	10 790,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
39	M	28615682	<i>koleno odpadní pro vysoké teploty HTB DN 125x30°</i>	<i>kus</i>	3,000	105,60	316,80
40	M	28615610	<i>koleno odpadní pro vysoké teploty HTB DN 50x45°</i>	<i>kus</i>	1,000	16,80	16,80
41	M	28615612	<i>koleno odpadní pro vysoké teploty HTB DN 110x45°</i>	<i>kus</i>	7,000	46,80	327,60
42	M	28615613	<i>koleno odpadní pro vysoké teploty HTB DN 125x45°</i>	<i>kus</i>	6,000	121,20	727,20
43	M	28615617	<i>koleno odpadní pro vysoké teploty HTB DN 50x87°</i>	<i>kus</i>	17,000	14,40	244,80
44	M	28615552	<i>odbočka HTEA úhel 45° DN 110/50</i>	<i>kus</i>	1,000	50,40	50,40
45	M	28615626	<i>odbočka HTEA úhel 45° DN 125/125</i>	<i>kus</i>	1,000	573,60	573,60
46	M	28615627	<i>odbočka HTEA úhel 45° DN 160/125</i>	<i>kus</i>	3,000	732,00	2 196,00
47	M	28615630	<i>odbočka HTEA úhel 87° DN 50/50</i>	<i>kus</i>	3,000	31,20	93,60
48	M	28615571	<i>odbočka HTEA úhel 87° DN 75/50</i>	<i>kus</i>	5,000	49,20	246,00
49	M	28615572	<i>odbočka HTEA úhel 87° DN 110/50</i>	<i>kus</i>	3,000	62,40	187,20
50	M	28615573	<i>odbočka HTEA úhel 87° DN 110/75</i>	<i>kus</i>	3,000	94,80	284,40
51	M	28615575	<i>odbočka HTEA úhel 87° DN 125/110</i>	<i>kus</i>	5,000	291,60	1 458,00
52	M	28615575	<i>odbočka HTEA úhel 87° DN 125/125</i>	<i>kus</i>	2,000	547,20	1 094,40
53	M	28615636	<i>redukce odpadní nesouosá HTR DN 75/50</i>	<i>kus</i>	3,000	25,20	75,60
54	M	28615638	<i>redukce odpadní nesouosá HTR DN 125/110</i>	<i>kus</i>	3,000	69,90	209,70
55	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	40,000	30,00	1 200,00
56	K	72199 R1	kanalizace - rezerva (10% kap.721)	kpl	1,000	3 002,00	3 002,00
57	K	72199 R2	kanalizace - stavební přípomoc (15% kap.721)	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00
58	K	998721101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizaci v objektech v do 6 m	t	0,060	1 024,80	61,49

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 40 453,11

59	K	722174022	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 20x3,4 mm	m	16,000	474,00	7 584,00
60	K	722174023	Potrubí vodovodní plastové PPR S2,5 spojované svařováním D 25x4,2 mm	m	18,000	531,60	9 568,80
61	K	722174024	Potrubí vodovodní plastové PPR S2,5 spojované svařováním D 32x5,4 mm	m	4,000	631,20	2 524,80
62	K	722174025	Potrubí vodovodní plastové PPR S2,5 spojované svařováním D 40x6,7 mm	m	3,000	741,60	2 224,80
63	K	722181221	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubnicemi z PE tl do 9 mm DN do 22 mm	m	6,000	76,80	460,80
64	K	722181222	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubnicemi z PE tl přes 6 do 9 mm DN přes 22 do 45 mm	m	8,000	90,00	720,00
65	K	722181241	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubnicemi z PE tl do 20 mm DN do 22 mm	m	10,000	76,80	768,00
66	K	722181242	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubnicemi z PE tl přes 13 do 20 mm DN přes 22 do 45 mm	m	17,000	134,40	2 284,80
67	K	722232061	Kohout kulový přímý G 1/2" PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním	kus	4,000	346,80	1 387,20
68	K	722232063	Kohout kulový přímý G 1" PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním	kus	2,000	789,60	1 579,20
69	K	722290215	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo přírubového do DN 100	m	41,000	33,60	1 377,60
70	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	41,000	43,20	1 771,20
71	K	72299 R1	vodovod - rezerva (10% kap.722)	kpl	1,000	3 233,00	3 233,00
72	K	72299 R2	vodovod - stavební přípomoc (15% kap.722)	kpl	1,000	4 890,00	4 890,00
73	K	998722101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	t	0,077	1 024,80	78,91

D 725 Zdravotechnika - zařízení předměty 186 901,18

74	K	725110814	Demontáž klozetu Kombi	soubor	9,000	226,80	2 041,20
75	K	725112183	Kombi klozet s úspornou armaturou odpad šikmý	soubor	6,000	7 046,40	42 278,40
76	M	55167381	<i>sedátko klozetové duroplastové bílé s poklopem</i>	<i>kus</i>	6,000	1 489,20	8 935,20
77	K	725121511	Pisoárový záchodek keramický bez splachovací nádrže s odsáváním a s vodorovným přívodem vody	soubor	2,000	7 036,80	14 073,60
78	K	725130811	Demontáž pisoárových stání s nádrží jednoduchých	soubor	5,000	344,40	1 722,00
79	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	8,000	194,40	1 555,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
80	K	725211616	Umyvadlo keramické bílé šířky 550 mm s krytem na sifon připevněné na stěnu šrouby	soubor	8,000	3 943,20	31 545,60
81	K	725211703	Umývatko keramické bílé stěnové šířky 450 mm připevněné na stěnu šrouby	soubor	2,000	2 862,00	5 724,00
82	K	725231201	Bidet bez armatur výtokových keramický klasický se zápachovou uzávěrkou	soubor	1,000	4 161,60	4 161,60
83	K	725291652	Montáž dávkovače tekutého mýdla	kus	4,000	234,00	936,00
84	M	55431098	dávkovač tekutého mýdla bílý 0,8L	kus	4,000	706,80	2 827,20
85	K	725291654	Montáž zásobníku papírových ručníků	kus	4,000	254,40	1 017,60
86	M	55431086	zásobník papírových ručníků skládaných komaxit bílý	kus	4,000	1 420,80	5 683,20
87	K	725291667	Montáž piktogramu	kus	2,000	145,20	290,40
88	M	73558009	piktogram 120x120 nalepovací různé symboly matný nerez	kus	2,000	582,00	1 164,00
89	K	725330820	Demontáž výlevka	soubor	1,000	337,20	337,20
90	K	725331111	Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou 500 mm	soubor	1,000	6 391,20	6 391,20
91	K	725812215	Ventil stojánkový klasický G 1/2"	kus	10,000	2 010,00	20 100,00
92	K	725813111	Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2	soubor	9,000	226,80	2 041,20
93	M	55190001.1	flexi hadice ohebná sanitární D 9x13mm FF 3/8" 500 mm	m	19,000	115,20	2 188,80
94	K	725819201	Montáž ventilů nástěnných G 1/2"	soubor	2,000	205,20	410,40
95	M	55145658	ventil pro umyvadlo sprchu pisoár nášlapný G 1/2"	kus	2,000	7 824,00	15 648,00
96	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	1,000	114,00	114,00
97	K	725820802	Demontáž baterie stojánkové do jednoho otvoru	soubor	8,000	117,60	940,80
98	K	725821312	Baterie dřezová nástěnná páková s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm	soubor	1,000	2 109,60	2 109,60
99	K	725823111	Baterie bidetové stojánkové pákové bez výpusti	soubor	1,000	1 984,80	1 984,80
100	K	725860811	Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých	kus	13,000	21,60	280,80
101	K	725861312	Zápachová uzávěrka pro umyvadlo DN 40/50 podomítková	kus	10,000	836,40	8 364,00
102	K	725865411	Zápachová uzávěrka pisoárová DN 32/40	kus	2,000	782,40	1 564,80
103	K	998725101	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	t	0,459	1 024,80	470,38

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 25 200,00

104	K	735999 R2	Dopojení a stavební přípomocce pro topení vč. přesunů - zajištění během stavebních prací	kpl	1,000	25 200,00	25 200,00
-----	---	-----------	--	-----	-------	-----------	-----------

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 93 728,00

105	K	741999 R.1	elektroinstalace - viz samostatná příloha 25/018	kpl	1,000	93 728,00	93 728,00
-----	---	------------	--	-----	-------	-----------	-----------

D 751 Vzduchotechnika 103 082,20

106	K	751133012	Montáž ventilátoru diagonálního nízkotlakého potrubního nevýbušného D přes 100 do 200 mm	kus	2,000	2 966,40	5 932,80
107	M	42914528 R	ventilátor axiální diagonální potrubní do D 200mm s doběhovým spínačem, vzduchový výkon 500m3/h (230Pa), el. příkon 75W (230V), akustický tlak 30 dB(A) (3m)	kus	2,000	9 890,40	19 780,80
108	K	751322011	Montáž talířového ventilu D do 100 mm	kus	13,000	91,20	1 185,60
109	M	42972201	ventil talířový pro přívod a odvod vzduchu plastový D 100mm	kus	13,000	304,80	3 962,40
110	K	751510041	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby D do 100 mm	m	0,500	339,60	169,80
111	K	751510042	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby D přes 100 do 200 mm	m	10,000	565,20	5 652,00
112	K	751510044	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby D přes 300 do 400 mm	m	5,000	1 290,00	6 450,00
113	K	751514178	Montáž oblouku do plechového potrubí kruhového bez příruby D přes 100 do 200 mm	kus	2,000	201,60	403,20
114	M	42981085	oblouk segmentový Pz 90° D 200mm	kus	2,000	673,20	1 346,40
115	K	751514287	Montáž kalhotového kusu nebo odbočky jednostranné do plechového potrubí kruhového bez příruby D do 100 mm	kus	1,000	154,80	154,80
116	M	42981151	odbočka jednostranná osová Pz T-kus 90° D1/D2 = 100/100mm	kus	1,000	516,00	516,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
117	K	751514288	Montáž kalhotového kusu nebo odbočky jednostranné do plechového potrubí kruhového bez příruby D přes 100 do 200 mm	kus	4,000	190,80	763,20
118	M	42981425	odbočka jednostranná osová Pz T-kus 90° D1/D2 = 125/100mm	kus	2,000	516,00	1 032,00
119	M	42981441	odbočka jednostranná osová Pz T-kus 90° D1/D2 = 200/100mm	kus	2,000	637,20	1 274,40
120	K	751514362	Montáž odbočky oboustranné do plechového potrubí kruhového s přírubou D přes 100 do 200 mm	kus	3,000	224,40	673,20
121	M	42981555	odbočka oboustranná osová X-kus Pz 90° D1/D2 = 125/100mm	kus	1,000	752,40	752,40
122	M	42981561	odbočka oboustranná osová X-kus Pz 90° D1/D2 = 160/100mm	kus	2,000	751,20	1 502,40
123	K	751514364	Montáž odbočky oboustranné do plechového potrubí kruhového s přírubou D přes 300 do 400 mm	kus	1,000	492,00	492,00
124	M	42981587	odbočka oboustranná osová X-kus Pz 90° D1/D2 = 315/200mm	kus	1,000	1 611,60	1 611,60
125	K	751514478	Montáž přechodu osového nebo pravoúhlého do plechového potrubí kruhového bez příruby D přes 100 do 200 mm	kus	5,000	117,60	588,00
126	M	42981346	přechod osový Pz D1/D2 = 125/100mm	kus	1,000	340,80	340,80
127	M	42981348	přechod osový Pz D1/D2 = 160/125mm	kus	2,000	342,00	684,00
128	M	42981356	přechod osový Pz D1/D2 = 200/160mm	kus	2,000	392,40	784,80
129	K	751514480	Montáž přechodu osového nebo pravoúhlého do plechového potrubí kruhového bez příruby D přes 300 do 400 mm	kus	1,000	279,60	279,60
130	M	42981378	přechod osový Pz D1/D2 = 315/250mm	kus	1,000	931,20	931,20
131	K	751514679	Montáž škrticí klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhové bez příruby D přes 100 do 200 mm	kus	2,000	171,60	343,20
132	M	42971024	klapka kruhová zpětná Pz D 200mm	kus	2,000	574,80	1 149,60
133	K	751537145	Montáž potrubí kruhového ohebného tepelně a zvukově izolovaného Al hadice D do 100 mm	m	16,000	96,00	1 536,00
134	M	42981729	hadice ohebná z Al s tepelnou a hlukovou izolací 25mm, délka 10m D 102mm	kus	2,000	3 180,00	6 360,00
135	K	751572031	Uchycení potrubí kruhového na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do betonu D do 100 mm	m	16,500	474,00	7 821,00
136	K	751572032	Uchycení potrubí kruhového na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do betonu D přes 100 do 200 mm	m	10,000	636,00	6 360,00
137	K	751999 R1	Stavební přípomoc pro vzduchotechniku (15% 751)	kpl	1,000	12 370,00	12 370,00
138	K	751999 R2	Rezerva pro vzduchotechniku (10% 751)	kpl	1,000	8 247,00	8 247,00
139	K	998751101	Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m	t	0,136	12 000,00	1 632,00

D 763 Konstrukce suché výstavby 61 290,71

140	K	763131451	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	33,450	1 000,00	33 450,00
	VV		suma PD				
	VV		+33,45		33,450		
141	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	33,450	44,00	1 471,80
142	K	763131761	Příplatek k SDK podhledu za plochu do 3 m2 jednotlivě	m2	7,650	79,30	606,65
	VV		0,85*1,5*6		7,650		
143	K	763131771	Příplatek k SDK podhledu za rovinnost kvality Q3	m2	33,450	107,00	3 579,15
144	K	763131821	Demontáž SDK podhledu s dvouvrstvou nosnou kčí z ocelových profilů opláštění jednoduché	m2	37,515	260,00	9 753,90
	VV		6,15*6,1		37,515		
145	K	763171213	Montáž klapek revizních SDK kčí vel. přes 0,25 do 0,5 m2 pro podhledy	kus	3,000	856,00	2 568,00
146	M	59030714	dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 600x600mm	kus	3,000	1 160,00	3 480,00
147	K	763711811	Demontáž dřevostaveb stěn a příček z panelů bez izolace a omítky tl do 100 mm	m2	39,270	147,00	5 772,69
	VV		sanitární příčky vč. dveří				
	VV		(4,55+3,65+1,5*7)*2,1		39,270		
148	K	998763301	Přesun hmot tonážní pro konstrukce montované z desek v objektech v do 6 m	t	0,461	1 320,00	608,52

D 766 Konstrukce truhlářské 75 764,82

149	K	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	11,000	900,00	9 900,00
-----	---	-----------	---	-----	--------	--------	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
150	M	61162073	dveře jednokřídlé voštinové povrch laminátový plné 700x1970-2100mm	kus	8,000	4 716,00	37 728,00
151	M	61162074	dveře jednokřídlé voštinové povrch laminátový plné 800x1970-2100mm	kus	3,000	4 716,00	14 148,00
152	K	766660728	Montáž dveřního interiérového kování - zámku	kus	3,000	75,00	225,00
153	M	54914123	dveřní kování interiérové rozetové klika/klika	kus	3,000	594,00	1 782,00
154	K	766660730	Montáž dveřního interiérového kování - WC kliky se zámekem	kus	8,000	75,00	600,00
155	M	54914128	dveřní kování interiérové rozetové spodní pro WC	kus	8,000	954,00	7 632,00
156	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2	kus	27,000	40,50	1 093,50
	VV		počty dle PD				
	VV		vyvěšení - demontáž				
	VV		5		5,000		
	VV		zavěšení+vyvěšení - nové				
	VV		11*2		22,000		
	VV		Součet		27,000		
157	K	766691931	Seřízení dřevěného okenního nebo dveřního otevíracího a sklápěcího křídla	kus	11,000	222,00	2 442,00
158	K	998766101	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m	t	0,188	1 140,00	214,32
	D	771	Podlahy z dlaždic				63 319,25
159	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	33,450	12,00	401,40
	VV		suma PD				
	VV		+33,45		33,450		
160	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	33,450	67,70	2 264,57
161	K	771121022	Broušení betonového podkladu před pokládkou dlažby	m2	37,515	55,00	2 063,33
	VV		6,15*6,1		37,515		
162	K	771121026	Odstranění zbytků lepidla z podkladu před pokládkou dlažby broušením	m2	37,515	55,00	2 063,33
163	K	771474113	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných lepených cementovým flexibilním lepidlem v přes 90 do 120 mm	m	18,550	150,00	2 782,50
	VV		2*(1,45+2,1)+2*1,45+2,05+2*(1,45+1,8)		18,550		
164	M	59761175	sokl keramický mrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm výšky přes 90 do 120mm	m	20,405	150,00	3 060,75
	VV		18,55*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		20,405		
165	K	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	37,515	120,00	4 501,80
	VV		6,15*6,1		37,515		
166	K	771574415	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 6 do 9 ks/m2	m2	33,450	749,00	25 054,05
167	M	59761137	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná povrch hladký/matný tl do 10mm přes 6 do 9ks/m2	m2	36,795	550,00	20 237,25
	VV		33,45*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		36,795		
168	K	998771101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	1,137	783,00	890,27
	D	781	Dokončovací práce - obklady				167 303,29
169	K	781111011	Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu	m2	107,475	8,85	951,15
	VV		2*(0,85+1,5)*6+2*(1,75+1,5)*2*2		82,400		
	VV		2*(4,55+1,4)*2*2		47,600		
	VV		2,05*1,5		3,075		
	VV		-(0,7*2*16+0,8*2*2)		-25,600		
	VV		Součet		107,475		
170	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	107,475	67,70	7 276,06
171	K	781472217	Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 12 do 19 ks/m2	m2	107,450	750,00	80 587,50
172	M	59761701	obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 12 do 19ks/m2	m2	118,195	490,00	57 915,55
	VV		107,45*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		118,195		
173	K	781473810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených	m2	68,220	100,00	6 822,00
	VV		2*(4,55+2,95+3,65+3+2,35+2,45)*1,8		68,220		
174	K	781492251	Montáž profilů ukončovacích lepených flexibilním cementovým lepidlem	m	67,050	120,00	8 046,00
	VV		2*(0,85+1,5)*6+2*(1,75+1,5)*2+2*(4,55+1,4)*2+2,05		67,050		
175	M	19416007	lišta ukončovací z eloxovaného hliníku 8mm	m	70,403	50,80	3 576,47
	VV		67,05*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		70,403		
176	K	998781101	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	2,715	784,00	2 128,56
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				6 928,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
177	K	783301311	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem	m2	16,000	40,00	640,00
	VV		zárubeň				
	VV		0,8*2*3+0,7*2*8		16,000		
178	K	783301401	Ometení zámečnických konstrukcí	m2	16,000	3,00	48,00
179	K	783314201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	16,000	120,00	1 920,00
180	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	16,000	120,00	1 920,00
181	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	16,000	150,00	2 400,00
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				27 930,99
182	K	784111001	Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	227,760	5,00	1 138,80
	VV		štuk				
	VV		+179,75		179,750		
	VV		ostění				
	VV		+14,56		14,560		
	VV		SDK pohled				
	VV		+33,45		33,450		
	VV		Součet		227,760		
183	K	784111011	Obroušení podkladu omítnutého v místnostech výšky do 3,80 m	m2	194,310	15,00	2 914,65
	VV		štuk				
	VV		+179,75		179,750		
	VV		ostění				
	VV		14,56		14,560		
	VV		Součet		194,310		
184	K	784161501	Celoplošné vyhlazení podkladu disperzní stěrkou v místnostech v do 3,80 m	m2	33,450	50,00	1 672,50
	VV		SDK pohled				
	VV		+33,45		33,450		
185	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	40,000	7,32	292,80
	VV		předpoklad				
	VV		+40		40,000		
186	M	28323156	<i>fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 41μ 4x5m</i>	m2	42,000	6,02	252,84
	VV		40*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		42,000		
187	K	784171121	Zakrytí vnitřních ploch konstrukcí nebo prvků v místnostech v do 3,80 m	m2	30,000	17,70	531,00
	VV		předpoklad				
	VV		+30		30,000		
188	M	28323153	<i>fólie pro malířské potřeby samolepicí 0,5mx100m</i>	m2	31,500	20,00	630,00
	VV		30*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		31,500		
189	K	784181121	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	227,760	20,00	4 555,20
190	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně ošetrudných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	227,760	70,00	15 943,20

# KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ



Stavba:

Stavební úpravy ZŠ Na Valech, Ltm

Objekt:

**SO3.3 - Sociálky 1.NP**

KSO:

Místo: Litoměřice

CC-CZ:

Datum: 15.05.2026

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

HARTEX CZ s.r.o., Českolipská 325, 412 01 Litoměřice

IČ:

25048902

DIČ:

CZ25048902

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**1 325 945,15**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 325 945,15	21,00%	278 448,48
snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**1 604 393,63**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Stavební úpravy ZŠ Na Valech, Ltm  
Objekt: **SO3.3 - Sociálky 1.NP**

Místo: Litoměřice  
Zadavatel:  
Uchazeč: HARTEX CZ s.r.o., Českolipská 325, 412 01 Litoměřice

Datum: 15.05.2026  
Projektant:  
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**1 325 945,15**

<b>HSV - Práce a dodávky HSV</b>	<b>319 135,84</b>
3 - Svislé a kompletní konstrukce	73 303,92
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	158 387,58
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	24 233,63
997 - Přesun sutě	53 813,96
998 - Přesun hmot	9 396,75
<b>PSV - Práce a dodávky PSV</b>	<b>1 006 809,31</b>
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	12 955,56
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	39 539,09
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	43 578,41
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	240 910,76
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	25 800,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud	116 119,00
751 - Vzduchotechnika	105 122,20
763 - Konstrukce suché výstavby	61 929,30
766 - Konstrukce truhlářské	82 648,92
771 - Podlahy z dlaždic	61 434,15
781 - Dokončovací práce - obklady	188 665,47
783 - Dokončovací práce - nátěry	7 447,60
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	20 658,85

# SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Stavební úpravy ZŠ Na Valech, Ltm

Objekt:

SO3.3 - Sociálky 1.NP

Místo: Litoměřice

Datum: 15.05.2026

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: HARTEX CZ s.r.o., Českolipská 325, 412 01 Litoměřice

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**1 325 945,15**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				319 135,84
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				73 303,92
1	K	317142410	Překlad nenosný pórobetonový š 75 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl do 1000 mm	kus	10,000	454,00	4 540,00
2	K	317142432	Překlad nenosný pórobetonový š 125 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl přes 1000 do 1250 mm	kus	2,000	812,00	1 624,00
3	K	342272215	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 75 mm	m2	24,838	698,00	17 336,92
	VV		(1,5*7+1,45)*3,25		38,838		
	VV		-0,7*2*10		-14,000		
	VV		Součet		24,838		
4	K	342272245	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 150 mm	m2	43,700	1 090,00	47 633,00
	VV		(3,5+2,35+3+4,55)*3,5		46,900		
	VV		-0,8*2*2		-3,200		
	VV		Součet		43,700		
5	K	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	14,000	155,00	2 170,00
	VV		ukotvení k obvod. zdem místnosti				
	VV		4*3,5		14,000		
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				158 387,58
6	K	612121112	Zatření spár stěrkovou hmotou vnitřních stěn z pórobetonových tvárnic	m2	137,076	40,00	5 483,04
	VV		nové příčky				
	VV		2*(43,7+24,838)		137,076		
7	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	235,076	50,00	11 753,80
	VV		nové příčky				
	VV		+137,076		137,076		
	VV		opravované plochy				
	VV		+98		98,000		
	VV		Součet		235,076		
8	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	137,076	260,00	35 639,76
	VV		nové příčky				
	VV		+137,076		137,076		
9	K	612321131	Vápenocementový štuk vnitřních stěn tloušťky do 3 mm	m2	113,376	180,00	20 407,68
	VV		kpl omítka - obklad				
	VV		235,076-121,7		113,376		
10	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	14,560	700,00	10 192,00
	VV		nadpraží				
	VV		1*1,4*2		2,800		
	VV		ostění				
	VV		2,1*1,4*2*2		11,760		
	VV		Součet		14,560		
11	K	612325413	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy přes 30 do 50 %	m2	98,000	300,00	29 400,00
	VV		oprava původních omítek				
	VV		2*(6,1+6,15)*4		98,000		
12	K	632441111	Potěr anhydritový samonivelační tl přes 10 do 20 mm ze suchých směsí	m2	33,650	562,00	18 911,30
	VV		suma PD				
	VV		+33,65		33,650		
13	K	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečně pl do 2,5 m2	kus	12,000	700,00	8 400,00
14	M	55331431	zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 75-100mm rozměru 700/1970, 2100mm	kus	10,000	1 500,00	15 000,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
15	M	55331437	zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	2,000	1 600,00	3 200,00
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				24 233,63
16	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	33,650	60,00	2 019,00
	VV		zájmová plocha +33,65		33,650		
17	K	962031132	Bourání příček nebo přízdívek z cihel pálených plných tl do 100 mm	m2	5,075	141,00	715,58
	VV		1,45*3,5		5,075		
18	K	962031133	Bourání příček nebo přízdívek z cihel pálených plných tl přes 100 do 150 mm	m2	46,900	172,00	8 066,80
	VV		(3,5+2,35+3+4,55)*3,5		46,900		
19	K	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	37,515	150,00	5 627,25
	VV		opravovaná plocha 6,1*6,15		37,515		
20	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	7,600	350,00	2 660,00
	VV		počty dle PD 0,8*2*4+0,6*2		7,600		
21	K	978013161	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 30 do 50 %	m2	85,750	60,00	5 145,00
	VV		oprava původních omítek 2*(6,15+6,1)*3,5		85,750		
D 997			Přesun sutě				53 813,96
22	K	997006002	Třídění stavebního odpadu na jednotlivé druhy	t	24,121	100,00	2 412,10
23	K	997013151	Vnitrostavební doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace	t	24,121	700,00	16 884,70
24	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	24,121	315,00	7 598,12
25	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	723,630	10,00	7 236,30
	VV		24,121*30 *Přepočtené koeficientem množství		723,630		
26	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) smíšeného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t	24,121	816,00	19 682,74
D 998			Přesun hmot				9 396,75
27	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	11,055	850,00	9 396,75
D PSV			Práce a dodávky PSV				1 006 809,31
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				12 955,56
28	K	711111012	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem tekutou lepenkou	m2	30,310	185,00	5 607,35
	VV		33,65-3,34		30,310		
29	M	24551040	stěrka hydroizolační dvousložková cemento-polymerová pod dlažbu	kg	45,465	129,00	5 864,99
	VV		30,31*1,5 *Přepočtené koeficientem množství		45,465		
30	K	711111012	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem tekutou lepenkou	m2	6,290	30,50	191,85
	VV		sokl (10,1+21,2+31,6)*0,1		6,290		
31	M	24551040	stěrka hydroizolační dvousložková cemento-polymerová pod dlažbu	kg	9,435	129,00	1 217,12
	VV		6,29*1,5 *Přepočtené koeficientem množství		9,435		
32	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	t	0,055	1 350,00	74,25
D 721			Zdravotnická - vnitřní kanalizace				39 539,09
33	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 50	m	15,000	453,60	6 804,00
34	K	721174044	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 75	m	4,000	517,20	2 068,80
35	K	721174045	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 110	m	23,000	674,40	15 511,20
36	M	28615610	koleno odpadní pro vysoké teploty HTB DN 50x45°	kus	1,000	16,80	16,80
37	M	28615612	koleno odpadní pro vysoké teploty HTB DN 110x45°	kus	14,000	46,80	655,20
38	M	28615613	koleno odpadní pro vysoké teploty HTB DN 125x45°	kus	15,000	121,20	1 818,00
39	M	28615617	koleno odpadní pro vysoké teploty HTB DN 50x87°	kus	14,000	14,40	201,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
40	M	28615552	odbočka HTEA úhel 45° DN 110/50	kus	1,000	50,40	50,40
41	M	28615554	odbočka HTEA úhel 45° DN 125/110	kus	1,000	291,60	291,60
42	M	28615626	odbočka HTEA úhel 45° DN 125/125	kus	1,000	547,20	547,20
43	M	28615630	odbočka HTEA úhel 87° DN 50/50	kus	4,000	31,20	124,80
44	M	28615571	odbočka HTEA úhel 87° DN 75/50	kus	5,000	49,20	246,00
45	M	28615572	odbočka HTEA úhel 87° DN 110/50	kus	1,000	62,40	62,40
46	M	28615573	odbočka HTEA úhel 87° DN 110/75	kus	2,000	94,80	189,60
47	M	28615575	odbočka HTEA úhel 87° DN 125/110	kus	4,000	291,60	1 166,40
48	M	28615636	redukce odpadní nesouosá HTR DN 75/50	kus	2,000	25,20	50,40
49	M	28615638	redukce odpadní nesouosá HTR DN 125/110	kus	6,000	69,60	417,60
50	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	45,000	30,00	1 350,00
51	K	72199 R1	kanalizace - rezerva (10% kap.721)	kpl	1,000	3 163,00	3 163,00
52	K	72199 R2	kanalizace - stavební přípomocce (15% kap.721)	kpl	1,000	4 744,65	4 744,65
53	K	998721101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizaci v objektech v do 6 m	t	0,058	1 024,80	59,44

**D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 43 578,41**

54	K	722174022	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 20x3,4 mm	m	11,000	514,00	5 654,00
55	K	722174023	Potrubí vodovodní plastové PPR S2,5 spojované svařováním D 25x4,2 mm	m	15,000	576,00	8 640,00
56	K	722174024	Potrubí vodovodní plastové PPR S2,5 spojované svařováním D 32x5,4 mm	m	3,000	684,00	2 052,00
57	K	722174025	Potrubí vodovodní plastové PPR S2,5 spojované svařováním D 40x6,7 mm	m	4,000	786,00	3 144,00
58	K	722181221	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 9 mm DN do 22 mm	m	3,000	85,30	255,90
59	K	722181222	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 6 do 9 mm DN přes 22 do 45 mm	m	12,000	94,20	1 130,40
60	K	722181241	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 20 mm DN do 22 mm	m	8,000	123,00	984,00
61	K	722181242	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 13 do 20 mm DN přes 22 do 45 mm	m	10,000	145,00	1 450,00
62	K	722232061	Kohout kulový přímý G 1/2" PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním	kus	5,000	456,00	2 280,00
63	K	722232063	Kohout kulový přímý G 1" PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním	kus	1,000	784,00	784,00
64	K	722290215	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo přírubového do DN 100	m	35,000	182,00	6 370,00
65	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	35,000	59,30	2 075,50
66	K	72299 R1	vodovod - rezerva (10% kap.722)	kpl	1,000	3 487,00	3 487,00
67	K	72299 R2	vodovod - stavební přípomocce (15% kap.722)	kpl	1,000	5 220,00	5 220,00
68	K	998722101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	t	0,065	794,00	51,61

**D 725 Zdravotechnika - zařízení předměty 240 910,76**

69	K	725110814	Demontáž klozetu Kombi	soubor	9,000	226,80	2 041,20
70	K	725112183	Kombi klozet s úspornou armaturou odpad šikmý	soubor	9,000	7 046,40	63 417,60
71	M	55167381	sedátko klozetové duroplastové bílé s poklopem	kus	9,000	1 489,20	13 402,80
72	K	725121511	Pisoárový záchodek keramický bez splachovací nádrže s odsáváním a s vodorovným přívodem vody	soubor	5,000	7 036,80	35 184,00
73	K	725130811	Demontáž pisoárových stání s nádrží jednoduchých	soubor	5,000	344,40	1 722,00
74	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	8,000	194,40	1 555,20
75	K	725211616	Umyvadlo keramické bílé šifky 550 mm s krytem na sifon připevněné na stěnu šrouby	soubor	8,000	3 943,20	31 545,60
76	K	725291652	Montáž dávkovače tekutého mýdla	kus	4,000	234,00	936,00
77	M	55431098	dávkovač tekutého mýdla bílý 0,8L	kus	4,000	706,80	2 827,20
78	K	725291654	Montáž zásobníku papírových ručníků	kus	2,000	254,40	508,80
79	M	55431086	zásobník papírových ručníků skládaných komaxit bílý	kus	2,000	1 420,80	2 841,60
80	K	725291667	Montáž piktogramu	kus	2,000	145,20	290,40
81	M	73558009	piktogram 120x120 nalepovací různé symboly matný nerez	kus	2,000	582,00	1 164,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
82	K	725330820	Demontáž výlevka	soubor	1,000	337,20	337,20
83	K	725331111	Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou 500 mm	soubor	1,000	6 391,20	6 391,20
84	K	725812215	Ventil stojánkový klasický G 1/2"	kus	8,000	2 010,00	16 080,00
85	K	725813111	Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2	soubor	9,000	226,80	2 041,20
86	M	55190001.1	flexi hadice ohebná sanitární D 9x13mm FF 3/8" 500 mm	m	19,000	115,20	2 188,80
87	K	725819201	Montáž ventilů nástěnných G 1/2"	soubor	5,000	205,20	1 026,00
88	M	55145658	ventil pro umyvadlo sprchu pisoár nášlapný G 1/2"	kus	5,000	7 824,00	39 120,00
89	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	1,000	114,00	114,00
90	K	725820802	Demontáž baterie stojánkové do jednoho otvoru	soubor	8,000	117,60	940,80
91	K	725821312	Baterie dřezová nástěnná páková s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm	soubor	1,000	2 109,60	2 109,60
92	K	725860811	Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých	kus	13,000	21,60	280,80
93	K	725861312	Zápachová uzávěrka pro umyvadlo DN 40/50 podomítková	kus	10,000	836,40	8 364,00
94	K	725865411	Zápachová uzávěrka pisoárová DN 32/40	kus	5,000	782,40	3 912,00
95	K	998725101	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	t	0,555	1 024,80	568,76

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 25 800,00

96	K	735999 R2	Dopojení a stavební přípoje pro topení vč. přesunů - zajištění během stavebních prací	kpl	1,000	25 800,00	25 800,00
----	---	-----------	---	-----	-------	-----------	-----------

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 116 119,00

97	K	741999 R.1	elektroinstalace - viz samostatná příloha 25/017	kpl	1,000	116 119,00	116 119,00
----	---	------------	--	-----	-------	------------	------------

D 751 Vzduchotechnika 105 122,20

98	K	751133012	Montáž ventilátoru diagonálního nízkotlakého potrubního nevýbušného D přes 100 do 200 mm	kus	2,000	2 966,40	5 932,80
99	M	42914528 R	ventilátor axiální diagonální potrubní do D 200mm s doběhovým spínačem, vzduchový výkon 500m3/h (230Pa), el. příkon 75W (230V), akustický tlak 30 dB(A) (3m)	kus	2,000	9 890,40	19 780,80
100	K	751322011	Montáž talířového ventilu D do 100 mm	kus	16,000	91,20	1 459,20
101	M	42972201	ventil talířový pro přívod a odvod vzduchu plastový D 100mm	kus	16,000	304,80	4 876,80
102	K	751510041	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby D do 100 mm	m	2,000	339,60	679,20
103	K	751510042	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby D přes 100 do 200 mm	m	10,000	565,20	5 652,00
104	K	751510043	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby D přes 200 do 300 mm	m	5,000	955,20	4 776,00
105	K	751514177	Montáž oblouku do plechového potrubí kruhového bez příruby D do 100 mm	kus	1,000	106,80	106,80
106	M	42981080	oblouk lisovaný Pz 90° D 100mm	kus	1,000	358,80	358,80
107	K	751514178	Montáž oblouku do plechového potrubí kruhového bez příruby D přes 100 do 200 mm	kus	2,000	201,60	403,20
108	M	42981085	oblouk segmentový Pz 90° D 200mm	kus	2,000	673,20	1 346,40
109	K	751514288	Montáž kalhotového kusu nebo odbočky jednostranné do plechového potrubí kruhového bez příruby D přes 100 do 200 mm	kus	7,000	190,80	1 335,60
110	M	42981425	odbočka jednostranná osová Pz T-kus 90° D1/D2 = 125/100mm	kus	4,000	516,00	2 064,00
111	M	42981441	odbočka jednostranná osová Pz T-kus 90° D1/D2 = 200/100mm	kus	3,000	637,20	1 911,60
112	K	751514361	Montáž odbočky oboustranné do plechového potrubí kruhového s přírubou D do 100 mm	kus	1,000	224,40	224,40
113	M	42981553	odbočka oboustranná osová X-kus Pz 90° D1/D2 = 100/100mm	kus	1,000	752,40	752,40
114	K	751514362	Montáž odbočky oboustranné do plechového potrubí kruhového s přírubou D přes 100 do 200 mm	kus	3,000	250,80	752,40
115	M	42981561	odbočka oboustranná osová X-kus Pz 90° D1/D2 = 160/100mm	kus	1,000	751,20	751,20
116	M	42981569	odbočka oboustranná osová X-kus Pz 90° D1/D2 = 200/100mm	kus	2,000	838,80	1 677,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
117	K	751514363	Montáž odbočky oboustranné do plechového potrubí kruhového s přírubou D přes 200 do 300 mm	kus	1,000	381,60	381,60
118	M	42981584	odbočka oboustranná osová X-kus Pz 90° D1/D2 = 250/200mm	kus	1,000	1 255,20	1 255,20
119	K	751514478	Montáž přechodu osového nebo pravoúhlého do plechového potrubí kruhového bez příruby D přes 100 do 200 mm	kus	5,000	117,60	588,00
120	M	42981346	přechod osový Pz D1/D2 = 125/100mm	kus	2,000	340,80	681,60
121	M	42981348	přechod osový Pz D1/D2 = 160/125mm	kus	1,000	342,00	342,00
122	M	42981354	přechod osový Pz D1/D2 = 200/125mm	kus	1,000	392,40	392,40
123	M	42981356	přechod osový Pz D1/D2 = 200/160mm	kus	1,000	392,40	392,40
124	K	751514679	Montáž škrťací klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhové bez příruby D přes 100 do 200 mm	kus	2,000	171,60	343,20
125	M	42971024	klapka kruhová zpětná Pz D 200mm	kus	2,000	574,80	1 149,60
126	K	751537145	Montáž potrubí kruhového ohebného tepelně a zvukově izolovaného Al hadice D do 100 mm	m	15,000	96,00	1 440,00
127	M	42981729	hadice ohebná z Al s tepelnou a hlukovou izolací 25mm, délka 10m D 102mm	kus	2,000	3 180,00	6 360,00
128	K	751572031	Uchycení potrubí kruhového na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do betonu D do 100 mm	m	17,000	474,00	8 058,00
129	K	751572032	Uchycení potrubí kruhového na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do betonu D přes 100 do 200 mm	m	10,000	636,00	6 360,00
130	K	751999 R1	Stavební přímocce pro vzduchotechniku (15% 751)	kpl	1,000	12 615,00	12 615,00
131	K	751999 R2	Rezerva pro vzduchotechniku (10% 751)	kpl	1,000	8 410,00	8 410,00
132	K	998751101	Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m	t	0,126	12 000,00	1 512,00

D 763 Konstrukce suché výstavby 61 929,30

133	K	763131451	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	33,650	1 000,00	33 650,00
-----	---	-----------	--	----	--------	----------	-----------

VV suma PD  
VV +33,65 33,650

134	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	33,650	44,00	1 480,60
-----	---	-----------	---------------------------------------	----	--------	-------	----------

135	K	763131761	Příplatek k SDK podhledu za plochu do 3 m2 jednotlivě	m2	12,750	79,30	1 011,08
-----	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

VV 0,85\*1,5\*10 12,750

136	K	763131771	Příplatek k SDK podhledu za rovinnost kvality Q3	m2	33,650	107,00	3 600,55
-----	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

137	K	763131821	Demontáž SDK podhledu s dvouvrstvou nosnou kci z ocelových profilů opláštění jednoduché	m2	37,515	260,00	9 753,90
-----	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

VV 6,15\*6,1 37,515

138	K	763171213	Montáž klapky revizních SDK kci vel. přes 0,25 do 0,5 m2 pro podhledy	kus	3,000	856,00	2 568,00
-----	---	-----------	---	-----	-------	--------	----------

139	M	59030714	dvířka revizní jednokřídlé s automatickým zámkem 600x600mm	kus	3,000	1 160,00	3 480,00
-----	---	----------	--	-----	-------	----------	----------

140	K	763711811	Demontáž dřevostaveb stěn a příček z panelů bez izolace a omítky tl do 100 mm	m2	39,270	147,00	5 772,69
-----	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

VV sanitární příčky vč. dveří  
VV (4,55+3,65+1,5\*7)\*2,1 39,270

141	K	998763301	Přesun hmot tonážní pro konstrukce montované z desek v objektech v do 6 m	t	0,464	1 320,00	612,48
-----	---	-----------	---	---	-------	----------	--------

D 766 Konstrukce truhlářské 82 648,92

142	K	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	12,000	900,00	10 800,00
-----	---	-----------	---	-----	--------	--------	-----------

143	M	61162073	dveře jednokřídlé voštinové povrch laminátový plně 700x1970-2100mm	kus	10,000	4 716,00	47 160,00
-----	---	----------	--	-----	--------	----------	-----------

144	M	61162074	dveře jednokřídlé voštinové povrch laminátový plně 800x1970-2100mm	kus	2,000	4 716,00	9 432,00
-----	---	----------	--	-----	-------	----------	----------

145	K	766660728	Montáž dveřního interiérového kování - zámku	kus	3,000	75,00	225,00
-----	---	-----------	--	-----	-------	-------	--------

146	M	54914123	dveřní kování interiérové rozetové klika/klika	kus	3,000	594,00	1 782,00
-----	---	----------	--	-----	-------	--------	----------

147	K	766660730	Montáž dveřního interiérového kování - WC kliky se zámkem	kus	9,000	75,00	675,00
-----	---	-----------	---	-----	-------	-------	--------

148	M	54914128	dveřní kování interiérové rozetové spodní pro WC	kus	9,000	954,00	8 586,00
-----	---	----------	--	-----	-------	--------	----------

149	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	27,000	40,50	1 093,50
-----	---	-----------	--	-----	--------	-------	----------

VV počty dle PD  
VV vyvěšení - demontáž  
VV 3 3,000  
VV zavěšení+vyvěšení - nové  
VV 12\*2 24,000  
VV Součet 27,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
150	K	766691931	Seřízení dřevěného okenního nebo dveřního otváračím a sklápěcího křídla	kus	12,000	222,00	2 664,00
151	K	998766101	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m	t	0,203	1 140,00	231,42
<b>D 771 Podlahy z dlaždic</b>							<b>61 434,15</b>
152	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	33,650	12,00	403,80
	VV		suma PD				
	VV		+33,65		33,650		
153	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	33,650	67,70	2 278,11
154	K	771121022	Broušení betonového podkladu před pokládkou dlažby	m2	37,515	55,00	2 063,33
	VV		6,15*6,1		37,515		
155	K	771121026	Odstranění zbytků lepidla z podkladu před pokládkou dlažby broušením	m2	37,515	55,00	2 063,33
156	K	771474113	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných lepených cementovým flexibilním lepidlem v přes 90 do 120 mm	m	11,700	150,00	1 755,00
	VV		2*(2,3+1,85)+1,15+1,45+0,8		11,700		
157	M	59761175	sokl keramický mrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm výšky přes 90 do 120mm	m	12,870	150,00	1 930,50
	VV		11,7*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		12,870		
158	K	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	37,515	120,00	4 501,80
	VV		6,15*6,1		37,515		
159	K	771574415	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 6 do 9 ks/m2	m2	33,650	749,00	25 203,85
160	M	59761137	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná povrch hladký/matný tl do 10mm přes 6 do 9ks/m2	m2	37,015	550,00	20 358,25
	VV		33,65*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		37,015		
161	K	998771101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	1,119	783,00	876,18
<b>D 781 Dokončovací práce - obklady</b>							<b>188 665,47</b>
162	K	781111011	Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu	m2	121,700	8,85	1 077,05
	VV		2*(0,85+1,5)*9*2-0,7*2*18		59,400		
	VV		2*(4,55+1,4+3,65+1,4+2,45+2,35)*2		63,200		
	VV		(1,15+1,45)*1,5		3,900		
	VV		-0,8*2*3		-4,800		
	VV		Součet		121,700		
163	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	121,700	67,70	8 239,09
164	K	781472217	Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 12 do 19 ks/m2	m2	121,700	750,00	91 275,00
165	M	59761701	obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 12 do 19ks/m2	m2	133,870	490,00	65 596,30
	VV		121,7*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		133,870		
166	K	781473810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených	m2	68,220	100,00	6 822,00
	VV		2*(4,55+2,95+3,65+3+2,35+2,45)*1,8		68,220		
167	K	781492251	Montáž profilů ukončovacích lepených flexibilním cementovým lepidlem	m	76,500	120,00	9 180,00
	VV		2*(0,85+1,5)*9+2*(4,55+1,4+3,65+1,4+2,45+2,35)+1,15+1,45		76,500		
168	M	19416007	lišta ukončovací z eloxovaného hliníku 8mm	m	80,325	50,60	4 064,45
	VV		76,5*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		80,325		
169	K	998781101	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	3,076	784,00	2 411,58
<b>D 783 Dokončovací práce - nátěry</b>							<b>7 447,60</b>
170	K	783301311	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem	m2	17,200	40,00	688,00
	VV		zárubeň				
	VV		0,8*2*2+0,7*2*10		17,200		
171	K	783301401	Ometení zámečnických konstrukcí	m2	17,200	3,00	51,60
172	K	783314201	Základní antikorozi jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	17,200	120,00	2 064,00
173	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	17,200	120,00	2 064,00
174	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	17,200	150,00	2 580,00
<b>D 784 Dokončovací práce - malby a tapety</b>							<b>20 658,85</b>
175	K	784111001	Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	161,586	5,00	807,93
	VV		štuk				
	VV		+113,376		113,376		
	VV		ostění				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		+14,56		14,560		
	VV		SDK podhled				
	VV		+33,65		33,650		
	VV		Součet		161,586		
176	K	784111011	Obroušení podkladu omítnutého v místnostech výšky do 3,80 m	m2	127,936	15,00	1 919,04
	VV		štuk				
	VV		113,376		113,376		
	VV		ostění				
	VV		14,56		14,560		
	VV		Součet		127,936		
177	K	784161501	Celoplošné vyhlazení podkladu disperzní stěrkou v místnostech v do 3,80 m	m2	33,650	50,00	1 682,50
	VV		SDK podhled				
	VV		+33,65		33,650		
178	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	40,000	7,32	292,80
	VV		předpoklad				
	VV		+40		40,000		
179	M	28323156	<i>fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 41μ 4x5m</i>	m2	42,000	6,02	252,84
	VV		40*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		42,000		
180	K	784171121	Zakrytí vnitřních ploch konstrukcí nebo prvků v místnostech v do 3,80 m	m2	30,000	17,70	531,00
	VV		předpoklad				
	VV		+30		30,000		
181	M	28323153	<i>fólie pro malířské potřeby samolepicí 0,5mx100m</i>	m2	31,500	20,00	630,00
	VV		30*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		31,500		
182	K	784181121	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	161,586	20,00	3 231,72
183	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oteruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	161,586	70,00	11 311,02

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Stavební úpravy ZŠ Na Valech, Ltm

Objekt:

**SO4 - VRN**

KSO:

Místo: Litoměřice

CC-CZ:

Datum: 15.05.2026

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

HARTEX CZ s.r.o., Českolipská 325, 412 01 Litoměřice

IČ:

25048902

DIČ:

CZ25048902

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**275 000,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	275 000,00	21,00%	57 750,00
snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**332 750,00**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Stavební úpravy ZŠ Na Valech, Ltm

Objekt: **SO4 - VRN**

Místo: Litoměřice

Datum: 15.05.2026

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: HARTEX CZ s.r.o., Českolipská 325, 412 01 Litoměřice

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**275 000,00**

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

275 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

26 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

145 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost

28 000,00

VRN5 - Finanční náklady

40 000,00

VRN6 - Územní vlivy

30 000,00

VRN7 - Provozní vlivy

6 000,00

# SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Stavební úpravy ZŠ Na Valech, Ltm

Objekt:

**SO4 - VRN**

Místo: Litoměřice

Datum: 15.05.2026

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: HARTEX CZ s.r.o., Českolipská 325, 412 01 Litoměřice

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**275 000,00**

D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				275 000,00
D		VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				26 000,00
1	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,000	26 000,00	26 000,00
D		VRN3	Zařízení staveniště				145 000,00
2	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000	110 000,00	110 000,00
3	K	033002000.1	Připojení a spotřeba energií pro zařízení staveniště	Kč	1,000	20 000,00	20 000,00
4	K	039002000	Zrušení zařízení staveniště	Kč	1,000	15 000,00	15 000,00
D		VRN4	Inženýrská činnost				28 000,00
5	K	042002000	Revize	Kč	1,000	28 000,00	28 000,00
D		VRN5	Finanční náklady				40 000,00
6	K	052002000.	Finanční rezerva (3% ZRN - nestabilita trhu a skryté stavy)	Kč	1,000	40 000,00	40 000,00
D		VRN6	Územní vlivy				30 000,00
7	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	Kč	1,000	30 000,00	30 000,00
D		VRN7	Provozní vlivy				6 000,00
8	K	071002000	Provoz investora, třetích osob	Kč	1,000	4 000,00	4 000,00
9	K	072002000	Silniční provoz - DIO	Kč	1,000	1 000,00	1 000,00
10	K	073002000	Ztížený pohyb vozidel v centrech měst	Kč	1,000	1 000,00	1 000,00