



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 19/157
Stavba: Modernizace otopného systému v budově Městské knihovny

KSO:
Místo: Praha 1

CC-CZ:
Datum: 12.5.2026

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
TZB Kladno s.r.o.

IČ: 28428161
DIČ: CZ28428161

Projektant:
Ing. Michal Pátek

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
VK CAD s.r.o.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 8 948 475,00

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	8 948 475,00	1 879 179,75
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 10 827 654,75

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 19/157
Stavba: Modernizace otopného systému v budově Městské knihovny

Místo: Praha 1

Datum: 12.05.2026

Zadavatel:

Projektant:

Ing. Michal Pátek

Uchazeč: TZB Kladno s.r.o.

Zpracovatel:

VK CAD s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

/

Náklady z rozpočtů		8 948 475,00	10 827 654,75
D.1.4.1	Vytápění	8 948 475,00	10 827 654,75

Návod na vyplnění

Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením!

1) na prvním listu Rekapitulace stavby vyplňte v sestavě

- a) Souhrnný list
 - údaje o Uchazeči
 - (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech)
- b) Rekapitulace objektů
 - potřebné Ostatní náklady

2) na vybraných listech vyplňte v sestavě

- a) Krycí list
 - údaje o Uchazeči, pokud se liší od údajů o Uchazeči na Souhrnném listu
 - (údaje se přenesou do ostatních sestav v daném listu)
- b) Rekapitulace rozpočtu
 - potřebné Ostatní náklady
- c) Celkové náklady za stavbu
 - ceny u položek
 - množství, pokud má žluté podbarvení
 - a v případě potřeby poznámku (ta je ve skrytém sloupci)

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace otopného systému v budově Městské knihovny

Objekt:

D.1.4.1 - Vytápění

KSO:

Místo: Praha 1

CC-CZ:

Datum: 12.05.2026

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

TZB Kladno s.r.o.

IČ:

28428161

DIČ:

CZ28428161

Projektant:

Ing. Michal Pátek

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

VK CAD s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH**8 948 475,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	8 948 475,00	21,00%	1 879 179,75
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH**v CZK****10 827 654,75**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace otopného systému v budově Městské knihovny

Objekt: D.1.4.1 - Vytápění			
Místo:	Praha 1	Datum:	12.05.2026
Zadavatel:		Projektant:	Ing. Michal Pátek
Uchazeč:	TZB Kladno s.r.o.	Zpracovatel:	VK CAD s.r.o.
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	
Náklady ze soupisu prací		8 948 475,00	
PSV - Práce a dodávky PSV		8 948 475,00	
713 - Izolace tepelné		100 603,77	
731 - Ústřední vytápění - kotelny		310 405,13	
732 - Ústřední vytápění - strojovny		140 685,48	
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí		1 780 350,65	
734 - Ústřední vytápění - armatury		1 665 386,94	
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa		3 810 777,78	
OST - Ostatní		1 140 265,25	

SOUPIS PRACÍ							
Stavba: Modernizace otopného systému v budově Městské knihovny							
Objekt: D.1.4.1 - Vytápění							
Místo: Praha 1				Datum: 12.05.2026			
Zadavatel:				Projektant: Ing. Michal Pátek			
Uchazeč: TZB Kladno s.r.o.				Zpracovatel: VK CAD s.r.o.			
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							8 948 475,00
D PSV		Práce a dodávky PSV				8 948 475,00	
D 713		Izolace tepelné				100 603,77	
1	K	R713 01	Odstranění tepelné izolace v místech vsazení armatur na paty stoupacích potrubí	soubor	140,000	119,03	16 663,50
2	K	R713 02	Zpětná montáž tepelné izolace po osazení armatur včetně dodávky tepelné izolace z minerální vlny s hliníkovým polepem	soubor	140,000	529,58	74 140,50
3	K	R713 03	Úprava tepelné izolace po osazení oběhových čerpadel včetně dodávky tepelné izolace z minerální vlny s hliníkovým polepem	soubor	9,000	973,82	8 764,38
4	K	R713 04	Přesun a likvidace demontovaných hmot tepelných izolací, odvoz na skládku včetně poplatku za uložení	soubor	1,000	690,39	690,39
5	K	998713104	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 36 m	t	0,500	690,00	345,00
D 731		Ústřední vytápění - kotelny				310 405,13	
6	K	R731 01	Vypuštění vody ze stávajícího topného systému předpokládaný objem soustavy 12 m3 od hlavního R+S	l	12 000,000	1,43	17 139,60
7	K	R731 02	Proplach stávajícího systému, předpokládaný objem soustavy 12 m3 od hlavního R+S	l	12 000,000	4,76	57 132,00
8	K	R731 03	Napuštění systému upravenou (demineralizovanou) vodou, předpokládaný objem soustavy 12 m3 od hlavního R+S	l	12 000,000	7,81	93 720,40
9	K	R731 04	Topná zkouška - fyzická kontola natápění otopných těles	kus	434,000	47,61	20 662,74
10	K	R731 05	Nastavení křivek oběhových čerpadel a průtoků jednotlivých topných větví	soubor	1,000	952,20	952,20
11	K	R731 06	Nastavení regulátorů diferenčního tlaku a vyvažovacích ventilů. Součástí bude měření průtoků včetně protokolu na patách stoupaček	kus	70,000	1 725,69	120 798,19
D 732		Ústřední vytápění - strojovny				140 685,48	
12	K	732420812	Demontáž čerpadla oběhového spirálního do DN 40	kus	2,000	238,05	476,10
13	K	732420813	Demontáž čerpadla oběhového spirálního DN 50	kus	2,000	285,66	571,32
14	K	732420814	Demontáž čerpadla oběhového spirálního DN 65	kus	3,000	333,27	999,81
15	K	732429215	Montáž čerpadla oběhového mokroběžného závitového DN 32	soubor	2,000	476,10	952,20
16	M	R732 01	Čerpadlo oběhové teplovodní DN 32, Q=2,5 m3/h, H=6,5 m, 230 V, 188 W, 1,51 A	kus	1,000	15 162,75	15 162,75
17	M	R732 02	Čerpadlo oběhové teplovodní DN 32, Q=1,7 m3/h, H=6,5 m, 230 V, 188 W, 1,51 A	kus	1,000	15 162,75	15 162,75

18	K	732429223	Montáž čerpadla oběhového mokróběžného přírubového DN 40 jednodílné	soubor	5,000	476,10	2 380,50
19	M	R732 03	Čerpadlo oběhové teplovodní DN 40, Q=3,2 m3/h, H=6,5 m, 230 V, 463 W, 2,05 A	kus	1,000	17 470,80	17 470,80
20	M	R732 04	Čerpadlo oběhové teplovodní DN 40, Q=4,1 m3/h, H=6,5 m, 230 V, 463 W, 2,05 A	kus	2,000	17 470,80	34 941,60
21	M	R732 05	Čerpadlo oběhové teplovodní DN 40, Q=4,7 m3/h, H=6,5 m, 230 V, 463 W, 2,05 A	soubor	1,000	17 470,80	17 470,80
22	M	R732 06	Čerpadlo oběhové teplovodní DN 40, Q=4,9 m3/h, H=6,5 m, 230 V, 463 W, 2,05 A	soubor	1,000	17 470,80	17 470,80
23	K	R732 07	Připojení elektrického napájení a zapojení do systému M+R objektu	kus	7,000	2 439,15	17 074,05
24	K	732890802	Přesun demontovaných strojoven vodorovně 100 m v objektech výšky do 12 m	t	0,400	690,00	276,00
25	K	998732102	Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech v do 12 m	t	0,400	690,00	276,00
D		733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				1 780 350,65
26	K	R733 01	Úprava potrubí v místě vsazení nových oběhových čerpadel	kus	7,000	5 533,80	38 736,60
27	K	R733 02	Demontáž a propojení potrubí po osazení armatur na patách stoupaček včetně redukci	kus	140,000	2 364,40	331 016,00
28	K	R733 03	Detail č. 1 - otopné těleso konvektorové	kus	111,000	1 765,25	195 942,75
P	Poznámka k položce: - prodloužení potrubí pro připojení rohové armatury DN 15 pomocí prodlužovací trubky DN 15 - 2x - propojení na stávající potrubí ocel pomocí mosazného nátrubku DN 15 - 2x - připojení na nové otopné těleso - 2x						
29	K	R733 04	Detail č. 2 - otopné těleso konvektorové	kus	161,000	3 054,40	491 758,40
P	Poznámka k položce: - vysekání drážky pro nový vývod v délce do 30 cm - napojení ocelového potrubí na stávající rozvod, prodloužení do 30 cm - 2x - připojení rohové armatury DN 15 pomocí mosazného nátrubku DN 15 - 2x - připojení na nové otopné těleso - 2x - zahození vysekávaných drážek a přestukování - vyblížení v místě sekání - úklid po montáži otopného tělesa						
30	K	R733 05	Detail č. 3 - otopné těleso konvektorové	kus	65,000	6 108,80	397 072,00
P	Poznámka k položce: - vysekání drážky pro nový vývod v délce do 300 cm - vyvaření odbočky na stávajícím ocelovém potrubí - 2x - napojení ocelového potrubí na novou odbočku, prodloužení do 300 cm včetně tepelné izolace - 2x - připojení rohové armatury DN 15 pomocí mosazného nátrubku DN 15 - 2x - připojení na nové otopné těleso - 2x - zahození vysekávaných drážek a přestukování - vyblížení v místě sekání - úklid po montáži otopného tělesa						
31	K	R733 06	Detail č. 4 - otopné těleso deskové	kus	10,000	1 765,25	17 652,50
P	Poznámka k položce: - přechodka ocel/měd - 2x - připojení rohové armatury DN 15 na měděné potrubí včetně přechodky - 2x - připojení na nové otopné těleso - 2x - úprava přívodu pomocí měděného potrubí v délce cca 50 cm						
32	K	R733 07	Detail č. 5 - otopné těleso deskové	kus	44,000	3 054,40	134 393,60
P	Poznámka k položce: - vysekání drážky pro nový vývod v délce do 100 cm - přechodka ocel/měd - 2x - napojení měděného potrubí na stávající rozvod, prodloužení do 100 cm - 2x - připojení rohové armatury DN 15 na měděné potrubí včetně přechodky - 2x - připojení na nové otopné těleso - 2x - zahození vysekávaných drážek a přestukování - vyblížení v místě sekání - úklid po montáži otopného tělesa						
33	K	R733 08	Detail č. 6 - otopné těleso deskové	kus	26,000	6 108,80	158 828,80
P	Poznámka k položce: - vysekání drážky pro nový vývod v délce do 300 cm - vyvaření nové odbočky - 2x - přechodka ocel/měd - 2x - napojení měděného potrubí na vyvařenou odbočku, prodloužení do 300 cm včetně tepelné izolace - 2x - připojení rohové armatury DN 15 na měděné potrubí včetně přechodky - 2x - připojení na nové otopné těleso - 2x - zahození vysekávaných drážek a přestukování - vyblížení v místě sekání - úklid po montáži otopného tělesa						
34	K	733890804	Přemístění potrubí demontovaného vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 24 do 36 m	t	5,000	2 300,00	11 500,00
35	K	998733104	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 36 m	t	5,000	690,00	3 450,00
D		734	Ústřední vytápění - armatury				1 665 386,94
36	K	734200821	Demontáž armatury závitové se dvěma závitů do G 1/2	kus	876,000	50,78	44 486,78
37	K	734200822	Demontáž armatury závitové se dvěma závitů do G 1	kus	50,000	63,48	3 174,00
38	K	734200823	Demontáž armatury závitové se dvěma závitů do G 6/4	kus	10,000	117,44	1 174,38

39	K	734200824	Demontáž armatury závitové se dvěma závitů do G 2	kus	8,000	126,96	1 015,68
40	K	734209113	Montáž armatury závitové s dvěma závitů G 1/2	kus	856,000	126,96	108 677,76
41	M	R734 01	Regulátor diferenčního tlaku DN 15, PN 16, 120 °C, Δp=10-60 kPa včetně kapiláry 1 m měřící vsuvky a vypouštění	kus	10,000	4 620,70	46 207,00
42	M	R734 02	Ruční vyvažovací ventil DN 15, PN 25, 120 °C, s vypouštěním	kus	10,000	2 730,10	27 301,00
43	M	55114210	Kohout kulový s vypouštěním, DN 15, PN 16, 120 °C, chromovaný	kus	2,000	345,00	690,00
44	M	55121211	Ventil termostatický rohový s víčkem 1/2", s 8-mi stupňovým přednastavením pro deskové otopné těleso	kus	80,000	583,05	46 644,00
45	M	55121231	Ventil termostatický rohový s víčkem 1/2" s 6-ti stupňovým přednastavením pro konvektorové otopné těleso	kus	285,000	1 452,45	413 948,25
46	M	R734 03	Ventil termostatický rohový s víčkem 1/2", integrovaný automatický omezovač průtoku, reguluje průtok nezávisle na diferenčním tlaku, pro konvektorové otopné těleso	kus	52,000	1 452,45	75 527,40
47	M	55128286.1	Šroubení uzavíratelné radiátorové rohové chrom 1/2" pro deskové otopné těleso	kus	80,000	338,10	27 048,00
48	M	55128286.2	Šroubení uzavíratelné radiátorové rohové chrom 1/2" pro konvektorové otopné těleso	kus	337,000	235,75	79 447,75
49	K	734209114	Montáž armatury závitové s dvěma závitů G 3/4	kus	54,000	142,83	7 712,82
50	M	R734 04	Regulátor diferenčního tlaku DN 20, PN 16, 120 °C, Δp=10-60 kPa včetně kapiláry 1 m měřící vsuvky a vypouštění	kus	14,000	5 344,05	74 816,70
51	M	R734 05	Ruční vyvažovací ventil DN 20, PN 25, 120 °C, s vypouštěním	kus	14,000	2 930,20	41 022,80
52	M	55114212	Kohout kulový s vypouštěním, DN 20, PN 16, 120 °C, chromovaný	kus	26,000	464,60	12 079,60
53	K	734209115	Montáž armatury závitové s dvěma závitů G 1	kus	58,000	158,70	9 204,60
54	M	R734 06	Regulátor diferenčního tlaku DN 25, PN 16, 120 °C, Δp=10-60 kPa včetně kapiláry 1 m měřící vsuvky a vypouštění	kus	20,000	5 623,50	112 470,00
55	M	R734 07	Ruční vyvažovací ventil DN 25, PN 25, 120 °C, s vypouštěním	kus	20,000	3 262,55	65 251,00
56	M	55114214	Kohout kulový s vypouštěním, DN 25, PN 16, 120 °C, chromovaný	kus	18,000	678,50	12 213,00
57	K	734209116	Montáž armatury závitové s dvěma závitů G 5/4	kus	54,000	277,73	14 997,15
58	M	R734 08	Regulátor diferenčního tlaku DN 32, PN 16, 120 °C, Δp=10-40 kPa včetně kapiláry 1 m měřící vsuvky a vypouštění	kus	8,000	6 598,70	52 789,60
59	M	R734 09	Ruční vyvažovací ventil DN 32, PN 25, 120 °C, s vypouštěním	kus	8,000	3 714,50	29 716,00
60	M	55114218	Kohout kulový s vypouštěním, DN 32, PN 16, 120 °C, chromovaný	kus	38,000	939,55	35 702,90
61	K	734209117	Montáž armatury závitové s dvěma závitů G 6/4	kus	18,000	293,60	5 284,71
62	M	55114216	Kohout kulový s vypouštěním, DN 40, PN 16, 120 °C, chromovaný	kus	18,000	1 453,60	26 164,80
63	K	734209118	Montáž armatury závitové s dvěma závitů G 2	kus	16,000	317,40	5 078,40
64	M	R734 10	Regulátor diferenčního tlaku DN 50, PN 16, 120 °C, Δp=20-80 kPa včetně kapiláry 1 m měřící vsuvky a vypouštění	kus	4,000	10 307,45	41 229,80
65	M	R734 11	Ruční vyvažovací ventil DN 50, PN 25, 120 °C, s vypouštěním	kus	4,000	5 838,55	23 354,20
66	M	55114220	Kohout kulový s vypouštěním, DN 50, PN 16, 120 °C, chromovaný	kus	8,000	2 164,30	17 314,40
67	K	734221682.1	Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C včetně montáže	kus	337,000	378,58	127 581,46
68	K	734221682.2	Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C včetně montáže pro veřejné prostory	kus	80,000	816,73	65 338,40
69	K	734890804	Přemístění demontovaných armatur vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 24 do 36 m	t	2,000	4 671,30	9 342,60
70	K	998734104	Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 36 m	t	2,000	690,00	1 380,00
D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa							3 810 777,78
71	K	735411811	Demontáž konvektoru stavební délky do 700 mm	kus	92,000	380,88	35 040,96
72	K	735411812	Demontáž konvektoru stavební délky přes 700 mm	kus	309,000	571,32	176 537,88
73	K	735161811	Demontáž otopného tělesa trubkového s hliníkovými lamelami délka do 1500 mm	kus	1,000	476,10	476,10
74	K	735159210	Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 1140 mm	kus	12,000	952,20	11 426,40
75	M	KRD.220500050500 010	Těleso otopné deskové, boční připojení, typ22 V500 L500 mm	kus	11,000	1 699,70	18 696,70
76	M	KRD.220900070500 010	Těleso otopné deskové, boční připojení, typ22 V900 L700 mm	kus	1,000	3 115,35	3 115,35
77	K	735159310	Montáž otopných těles panelových třířadých délky do 1140 mm	kus	62,000	1 428,30	88 554,60
78	M	KRD.330500080500 010.1	Těleso otopné deskové, boční připojení, typ33 V500 L700 mm	kus	5,000	3 047,50	15 237,50
79	M	KRD.330500080500 010	Těleso otopné deskové, boční připojení, typ33 V500 L800 mm	kus	5,000	3 270,60	16 353,00

80	M	KRD.33050090500 010	Těleso otopné deskové, boční připojení, typ33 V500 L900 mm	kus	11,000	3 493,70	38 430,70
81	M	KRD.33050100500 010	Těleso otopné deskové, boční připojení, typ33 V500L1000 mm	kus	5,000	3 939,90	19 699,50
82	M	KRD.33090050500 010	Těleso otopné deskové, boční připojení, typ33 V900 L500 mm	kus	2,000	3 929,55	7 859,10
83	M	KRD.33050110500 010	Těleso otopné deskové, boční připojení, typ33 V500L1100 mm	kus	34,000	3 939,90	133 956,60
84	K	735159320	Montáž otopných těles panelových třífadých délky do 1500 mm	kus	5,000	1 428,30	7 141,50
85	M	KRD.33050120500 010	Těleso otopné deskové, boční připojení, typ33 V500L1200 mm	kus	3,000	4 164,15	12 492,45
86	M	KRD.33050140500 010	Těleso otopné deskové, boční připojení, typ33 V500L1400 mm	kus	1,000	4 608,05	4 608,05
87	M	KRD.33050180500 010	Těleso otopné deskové, boční připojení, typ33 V500L1800 mm	kus	1,000	5 501,60	5 501,60
88	K	735164511	Montáž otopného tělesa trubkového na stěnu výšky tělesa do 1500 mm	kus	1,000	1 666,35	1 666,35
89	M	KRD.KLC15007500 E10	Těleso trubkové, 1500 x 750 mm, barva bílá	kus	1,000	1 949,25	1 949,25
90	K	735419115	Montáž konvektoru s osazením na hmoždinky délka do 1600 mm	soubor	301,000	1 428,30	429 918,30
91	M	R735 01	Otopné těleso konvektorové V200 L500 mm, typ 15, standardní výměník, barva bílá RAL 9010	kus	9,000	2 983,10	26 847,90
92	M	R735 02	Otopné těleso konvektorové V300 L500 mm, typ 15, standardní výměník, barva bílá RAL 9010	kus	4,000	3 160,20	12 640,80
93	M	R735 03	Otopné těleso konvektorové V300 L1000 mm, typ 15, standardní výměník, barva bílá RAL 9010	kus	1,000	5 012,85	5 012,85
94	M	R735 04	Otopné těleso konvektorové V400 L600 mm, typ 15, standardní výměník, barva bílá RAL 9010	kus	2,000	3 674,25	7 348,50
95	M	R735 05	Otopné těleso konvektorové V400 L1400 mm, typ 15, standardní výměník, barva bílá RAL 9010	kus	1,000	6 791,90	6 791,90
96	M	R735 06	Otopné těleso konvektorové V500 L400 mm, typ 15, standardní výměník, barva bílá RAL 9010	kus	4,000	3 333,85	13 335,40
97	M	R735 07	Otopné těleso konvektorové V500 L500 mm, typ 15, standardní výměník, barva bílá RAL 9010	kus	19,000	3 625,95	68 893,05
98	M	R735 08	Otopné těleso konvektorové V500 L600 mm, typ 15, standardní výměník, barva bílá RAL 9010	kus	4,000	3 934,15	15 736,60
99	M	R735 09	Otopné těleso konvektorové V500 L700 mm, typ 15, standardní výměník, barva bílá RAL 9010	kus	27,000	4 514,90	121 902,30
100	M	R735 10	Otopné těleso konvektorové V500 L800 mm, typ 15, standardní výměník, barva bílá RAL 9010	kus	28,000	4 817,35	134 885,80
101	M	R735 11	Otopné těleso konvektorové V500 L900 mm, typ 15, standardní výměník, barva bílá RAL 9010	kus	28,000	5 158,90	144 449,20
102	M	R735 12	Otopné těleso konvektorové V500 L1000 mm, typ 15, standardní výměník, barva bílá RAL 9010	kus	43,000	5 660,30	243 392,90
103	M	R735 13	Otopné těleso konvektorové V500 L1100 mm, typ 15, standardní výměník, barva bílá RAL 9010	kus	6,000	6 058,20	36 349,20
104	M	R735 14	Otopné těleso konvektorové V500 L1200 mm, typ 15, standardní výměník, barva bílá RAL 9010	kus	12,000	6 337,65	76 051,80
105	M	R735 15	Otopné těleso konvektorové V500 L1400 mm, typ 15, standardní výměník, barva bílá RAL 9010	kus	4,000	7 220,85	28 883,40
106	M	R735 16	Otopné těleso konvektorové V500 L1600 mm, typ 15, standardní výměník, barva bílá RAL 9010	kus	18,000	8 404,20	151 275,60
107	M	R735 17	Otopné těleso konvektorové V700 L600 mm, typ 15, standardní výměník, barva bílá RAL 9010	kus	1,000	4 344,70	4 344,70
108	M	R735 18	Otopné těleso konvektorové V700 L900 mm, typ 15, standardní výměník, barva bílá RAL 9010	kus	1,000	5 663,75	5 663,75
109	M	R735 19	Otopné těleso konvektorové V400 L1200 mm, typ 20, standardní výměník, barva bílá RAL 9010	kus	2,000	7 189,80	14 379,60
110	M	R735 20	Otopné těleso konvektorové V500 L800 mm, typ 20, standardní výměník, barva bílá RAL 9010	kus	1,000	5 682,15	5 682,15
111	M	R735 21	Otopné těleso konvektorové V500 L900 mm, typ 20, standardní výměník, barva bílá RAL 9010	kus	5,000	6 100,75	30 503,75
112	M	R735 22	Otopné těleso konvektorové V500 L1000 mm, typ 20, standardní výměník, barva bílá RAL 9010	kus	11,000	6 747,05	74 217,55
113	M	R735 23	Otopné těleso konvektorové V500 L1100 mm, typ 20, standardní výměník, barva bílá RAL 9010	kus	2,000	7 187,50	14 375,00
114	M	R735 24	Otopné těleso konvektorové V500 L1200 mm, typ 20, standardní výměník, barva bílá RAL 9010	kus	15,000	7 572,75	113 591,25
115	M	R735 25	Otopné těleso konvektorové V500 L1400 mm, typ 20, standardní výměník, barva bílá RAL 9010	kus	4,000	9 063,15	36 252,60
116	M	R735 26	Otopné těleso konvektorové V500 L1600 mm, typ 20, standardní výměník, barva bílá RAL 9010	kus	2,000	10 594,95	21 189,90
117	M	R735 27	Otopné těleso konvektorové V600 L1600 mm, typ 20, standardní výměník, barva bílá RAL 9010	kus	2,000	11 012,40	22 024,80
118	M	R735 28	Otopné těleso konvektorové V700 L500 mm, typ 20, standardní výměník, barva bílá RAL 9010	kus	6,000	4 613,80	27 682,80
119	M	R735 29	Otopné těleso konvektorové V700 L600 mm, typ 20, standardní výměník, barva bílá RAL 9010	kus	2,000	5 042,75	10 085,50
120	M	R735 30	Otopné těleso konvektorové V700 L800 mm, typ 20, standardní výměník, barva bílá RAL 9010	kus	11,000	6 210,00	68 310,00
121	M	R735 31	Otopné těleso konvektorové V700 L900 mm, typ 20, standardní výměník, barva bílá RAL 9010	kus	8,000	6 664,25	53 314,00
122	M	R735 32	Otopné těleso konvektorové V700 L1000 mm, typ 20, standardní výměník, barva bílá RAL 9010	kus	4,000	7 350,80	29 403,20
123	M	R735 33	Otopné těleso konvektorové V700 L1100 mm, typ 20, standardní výměník, barva bílá RAL 9010	kus	6,000	7 836,10	47 016,60
124	M	R735 34	Otopné těleso konvektorové V700 L1200 mm, typ 20, standardní výměník, barva bílá RAL 9010	kus	6,000	8 239,75	49 438,50
125	M	R735 35	Otopné těleso konvektorové V700 L1400 mm, typ 20, standardní výměník, barva bílá RAL 9010	kus	2,000	9 872,75	19 745,50
126	K	735419116	Montáž konvektoru s osazením na hmoždinky délka do 2102 mm	soubor	36,000	1 666,35	59 988,60
127	M	R735 36	Otopné těleso konvektorové V500 L1800 mm, typ 15, standardní výměník, barva bílá RAL 9010	kus	9,000	9 143,65	82 292,85

128	M	R735 37	Otopné těleso konvektorové V700 L2200 mm, typ 15, standardní výměník, barva bílá RAL 9010	kus	17,000	12 852,40	218 490,80
129	M	R735 38	Otopné těleso konvektorové V200 L1800 mm, typ 20, standardní výměník, barva bílá RAL 9010	kus	4,000	10 013,05	40 052,20
130	M	R735 39	Otopné těleso konvektorové V500 L1800 mm, typ 20, standardní výměník, barva bílá RAL 9010	kus	2,000	11 505,75	23 011,50
131	M	R735 40	Otopné těleso konvektorové V700 L1800 mm, typ 20, standardní výměník, barva bílá RAL 9010	kus	3,000	12 448,75	37 346,25
132	M	R735 41	Otopné těleso konvektorové V700 L2000 mm, typ 20, standardní výměník, barva bílá RAL 9010	kus	1,000	13 571,15	13 571,15
133	K	735191901.1	Vyzkoušení otopných těles ocelových tlakem, systému	kus	434,000	95,22	41 325,48
134	K	735191903.1	Vyčištění otopných těles ocelových nebo hliníkových proplachem vodou	kus	434,000	95,22	41 325,48
135	K	735191905	Odvzdušnění otopných těles	kus	434,000	47,61	20 662,74
136	K	R735 42	Zaregulování a vyvážení otopných těles - přednastavení termostatického ventilu	kus	434,000	71,42	30 994,11
137	K	735890804	Přemístění demontovaného otopného tělesa vodorovně 100 m v objektech výšky přes 24 do 36 m	t	10,000	21 601,82	216 018,19
138	K	998735104	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 36 m	t	10,000	21 601,82	216 018,19
D		OST	Ostatní	1 140 265,25			
139	K	OST 01	Vybílení stěny za otopnými tělesy před montáží	kus	417,000	1 084,45	452 215,65
140	K	OST 02	Odstranění zákrytů otopných těles	kus	75,000	554,30	41 572,50
141	K	OST 03	Zpětná montáž zákrytů otopných těles	soubor	75,000	1 991,80	149 385,00
142	K	OST 04	Příplatek za montáž otopných těles v nikách a zákrytech	kus	150,000	238,05	35 707,50
143	K	OST 05	Požární dohled při svařování	den	90,000	1 725,00	155 250,00
144	K	OST 06	Příplatek za ztíženou práci přes noc a o víkendech	den	90,000	575,00	51 750,00
145	K	OST 07	Pravidelný úklid objektu v průběhu prací	den	90,000	920,00	82 800,00
146	K	OST 08	Celkový úklid objektu před předáním stavby	soubor	1,000	13 800,00	13 800,00
147	K	OST 09	Odvoz sutí na skládku včetně poplatku za uložení	t	6,000	3 707,60	22 245,60
148	K	OST 10	Odvoz demontovaných hmot na skládku včetně likvidace odpadu	t	10,000	3 707,60	37 076,00
149	K	OST 11	Dokumentace pro provedení stavby včetně hydraulického výpočtu systému a nastavení regulačních prvků	kus	1,000	87 970,40	87 970,40
150	K	OST 12	Dokumentace skutečného provedení	kus	1,000	10 492,60	10 492,60