

# Souhrnný rozpočet stavby

Datum:

Stavba : Multifunkční hřiště - rekonstrukce hřiště za školou při ZŠ  
MUDr. E. Lukášové, Ostrava - Hrabůvka

Cenová úroveň RTS 2024/II.

Objednatel :

IČO :

DIČ :

Zhotovitel :

IČO :

DIČ :

IČ: 31

Za zhotovitele :

Za objednatele :

IČ: 292

			Rozpočtové náklady
Základ pro DPH			0,00
DPH			0,00
Základ pro DPH	21 %		8 549 906,14
DPH	21 %		1 795 480,29
<b>Cena celkem za stavbu</b>			<b>10 345 386,43</b>

## Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO 00 Vedlejší a ostatní náklady	834 739,77	689 867,58	144 872,19	
SO 01 Hřiště	9 510 646,66	7 860 038,56	1 650 608,10	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00		0,00	
<b>Celkem za stavbu</b>	<b>10 345 386,43</b>	<b>8 549 906,14</b>	<b>1 795 480,29</b>	

## Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO 00	Vedlejší a ostatní náklady	834 739,77	689 867,58	144 872,19	
SO 01	Hřiště	9 510 646,66	7 860 038,56	1 650 608,10	
		0,00		0,00	
		0,00		0,00	
<b>Celkem za stavbu</b>		<b>10 345 386,43</b>	<b>8 549 906,14</b>	<b>1 795 480,29</b>	



## Položkový rozpočet

Zakázka: **Multifunkční hřiště - rekonstr. ... při ZŠ MUDr. E. Lukášové, Ostrava - Hrabůvka**

Objekt: **SO 00 Vedlejší a ostatní náklady**

Rozpočet:

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: **StavoSport s.r.o.**

IČ: 29278481

**Přehradní 233**

DIČ: CZ29278481

**763 16 Fryšták**

Rozpis ceny

Celkem

HSV			593 867,58
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			96 000,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>689 867,58</b>

Rekapitulace daní


Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	689 867,58 CZK
Základní DPH	21 %	144 872,19 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

**Cena celkem s DPH 834 739,77 CZK**

v

dne



Za zhotovitele

\_\_\_\_\_

Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			10 762,50
11	Přípravné a přidružené práce	HSV			87 586,00
18	Povrchové úpravy terénu	HSV			36 487,50
5	Komunikace	HSV			423 437,50
59	Dílažby a předlažby komunikací	HSV			9 450,00
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			4 500,00
99	Staveništní přesun hmot	HSV			21 644,08
ON	Ostatní náklady	VN			41 500,00
VN	Vedlejší náklady	VN			54 500,00
Cena celkem					689 867,58

## Položkový rozpočet

<b>S:</b>	<b>Multifunkční hřiště - rekonstr. ... při ZŠ MUDr. E. Lukášové, Ostrava - Hrabůvka</b>
-----------	---

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1</b>						<b>10 762,50</b>
	1 122201101R00	Zemní práce				
		Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	8,75000	260,00	2 275,00
		175*0,05		8,75000		
	2 162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	8,75000	250,00	2 187,50
		175*0,05		8,75000		
	3 162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	87,50000	15,00	1 312,50
		175*0,05*10		87,50000		
	4 199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4, č. díle katal. odpadů 17 05 04	t	15,75000	150,00	2 362,50
		8,75*1,8		15,75000		
	5 181101101R00	Úprava pláně v zájezech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	175,00000	15,00	2 625,00
		175		175,00000		
<b>Díl: 11</b>						<b>87 586,00</b>
	6 R0052	Přípravné a přidružené práce				
		Dočasná ochrana stromů bedněním v=2 m	ks	4,00000	100,00	400,00
		4		4,00000		
	7 113106241R00	Rozebrání ploch komunikací ze silničních panelů	m2	150,00000	85,00	12 750,00
		50*3		150,00000		
	8 113107615R00	Odstranění podkladů nad 50 m2,kam.drcené tl.15 cm	m2	175,00000	150,00	26 250,00
		175		175,00000		
	9 113107620R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	175,00000	200,00	35 000,00
		50*3,5		175,00000		
	10 R0051	Odstranění geotextilie odvoz do 20-ti km, poplatky za skládku	m2	175,00000	50,00	8 750,00
		50*3,5		175,00000		
	11 113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních š=150 mm	m	10,00000	152,00	1 520,00
		V betonovém loži s opěrou.				
		10		10,00000		
	12 979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	2,70000	450,00	1 215,00
		10*0,27		2,70000		
	13 979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	51,30000	20,00	1 026,00
		10*0,27*19		51,30000		
	14 979990103R00	Poplatek za uložení sutí - beton, skupina odpadů 170101	t	2,70000	250,00	675,00
		10*0,27		2,70000		
<b>Díl: 18</b>						<b>36 487,50</b>
	15 R100003199	Povrchové úpravy terénu				
		Nákup zeminy schopné zúrodnění	m3	17,50000	650,00	11 375,00
		175*0,1		17,50000		
	16 162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	17,50000	45,00	787,50
		175*0,1		17,50000		
	17 181301101R00	Rozprášení ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2	m2	175,00000	68,00	11 900,00
		175		175,00000		
	18 180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	175,00000	65,00	11 375,00
		175		175,00000		
	19 00572410R	Směs: travní parková mírná zátěž	kg	5,25000	200,00	1 050,00
		175*0,03		5,25000		
<b>Díl: 5</b>						<b>423 437,50</b>
	20 568111111R00	Komunikace				
		Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5, š.do 3 m	m2	175,00000	50,00	8 750,00
		50*3,5		175,00000		
	21 67352005R	Geotextilie netkaná 400 g/m2	m2	201,25000	50,00	10 062,50
		50*3,5*1,15		201,25000		

22	564851111RT4	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 15 cm, štěrkodrt' frakce 0-63 mm 50*3,5	m2	175,00000	195,00	34 125,00
				175,00000		
23	564861111RT4	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 20 cm, štěrkodrt' frakce 0-63 mm 50*3,5	m2	175,00000	285,00	49 875,00
				175,00000		
24	569903311R00	Zřízení zemních krajnic se zhuštěním	m3	7,50000	1 200,00	9 000,00
25	584121111R00	Osazení silničních panelů, lože z kameniva tl. 4 cm 50*3	m2	150,00000	450,00	67 500,00
				150,00000		
26	599441111R00	Vyplnění spár mezi panely kamenivem těženým 225	m	225,00000	85,00	19 125,00
				225,00000		
27	59381300R	Panel silniční rozměr 3000 x 1000 x 150 mm 50	kus	50,00000	4 500,00	225 000,00
				50,00000		
Díl:	59	Dlažby a předlažby komunikací				9 450,00
28	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu 21	m2	21,00000	100,00	2 100,00
				21,00000		
29	596215020R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm 21	m2	21,00000	350,00	7 350,00
				21,00000		
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				4 500,00
30	917862111RT5	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrrou, lože z C 12/15, včetně obrubníku 100/10/25 10	m	10,00000	450,00	4 500,00
				10,00000		
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				21 644,08
31	998226011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt montovaný	t	216,44075	100,00	21 644,08
Díl:	ON	Ostatní náklady				41 500,00
32	0430020000	Zkoušky a ostatní měření bez rozlišení Provedení všech zkoušek a revizí předepsaných PD, platnými normami, návody k obsluze apod. 1	Soubor	1,00000	25 000,00	25 000,00
				1,00000		
33	049103000	Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby Dle požadavků Stavebního úřadu nebo správce sítě a pozemků vč. aktualizace dokladové části 1	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00
				1,00000		
34	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00
Díl:	VN	Vedlejší náklady				54 500,00
35	012002000	Geodetické práce - před výstavbou, v průběhu výstavby	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00
				1,00000		
36	012403000	Geodetické práce po výstavbě 12500	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00
				1,00000		
37	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby, v počtu a rozsahu dle SOD, návštěvní řád	Soubor	1,00000	12 500,00	12 500,00
				1,00000		
38	030001000	Zařízení staveniště - mobilní WC, kancelářská buňka, provizorní komunikace, uvedení do původního stavu	Soubor	1,00000	8 500,00	8 500,00
				1,00000		
39	032803000	Ostatní vybavení staveniště - informační tabule, rozm. 1,2x0,8 m (popis dle SOD), oplocení a pod.	Soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00
				1,00000		
40	034002000	Zabezpečení staveniště dle požadavků BOZP	Soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00
				1,00000		
41	071103000	Provoz investora a třetích osob	Soubor	1,00000	500,00	500,00
				1,00000		

**Celkem**

**689 867,58**

Poznámky uchazeče k zadání

## Položkový rozpočet

**Zakázka:** Multifunkční hřiště - rekonstr. ... při ZŠ MUDr. E. Lukášové, Ostrava - Hrabůvka

**Objekt:** SO 01 Hřiště

Rozpočet:

**Objednatel:**

IČ:

DIČ:

**Zhotovitel:**

StavoSport s.r.o.

Přehradní 233

763 16 Fryšták

IČ: 292 78 481

DIČ: GZ29278481

**Rozpis ceny**

**Celkem**

HSV			7 643 519,52
PSV			216 519,04
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>7 860 038,56</b>

**Rekapitulace daní**

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	7 860 038,56 CZK
Základní DPH	21 %	1 650 608,10 CZK

**Zaokrouhlení**

0,00 CZK

**Cena celkem s DPH**

**9 510 646,66 CZK**

v

\_\_\_\_\_

IČ: XXXXXXXXXX

Za zhotovitele

dne

\_\_\_\_\_

Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			884 518,08
11	Přípravné a přidružené práce	HSV			131 700,96
18	Povrchové úpravy terénu	HSV			351 904,70
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			206 709,85
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			734 014,46
5	Komunikace	HSV			910 124,06
59	Dlažby a předlažby komunikací	HSV			184 675,00
59.1	Sportovní povrchy	HSV			2 598 086,40
59.2	Sportovní vybavení	HSV			342 600,00
8	Trubní vedení	HSV			80 524,88
88	Potrubí z drenážek	HSV			325 095,75
89	Ostatní konstrukce na trub.ved	HSV			345 541,88
91	Dopíňující práce na komunikaci	HSV			363 323,50
99	Staveništní přesun hmot	HSV			184 700,00
711	Izolace proti vodě	PSV			1 480,00
762	Konstrukce tesařské	PSV			171 523,04
783	Nátěry	PSV			43 516,00
Cena celkem					7 860 038,56

## Položkový rozpočet

S:	Multifunkční hřiště - rekonstr. ... při ZŠ MUDr. E. Lukášové, Ostrava - Hrabůvka
----	--

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
	1	Zemní práce				884 518,08
1	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 zemina s travním drnem:1068*0,05	m3	53,40000 53,40000	80,00	4 272,00
2	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 škvára, struska:287*0,3	m3	86,10000 86,10000	160,00	13 776,00
3	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 zemina, kamení:1391*0,2	m3	278,20000 278,20000	60,00	16 692,00
4	113152111R00	Odstranění podkladu z kameniva těžného písek v doskošišti:23*0,3	m3	6,90000 6,90000	1 200,00	8 280,00
5	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 tvorba pláně:1701/2*0,05	m3	42,52500 42,52500	160,00	6 804,00
6	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m tvorba pláně:1701/2*0,05	m3	42,52500 42,52500	50,00	2 126,25
7	171101101R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 95% PS tvorba pláně:1701/2*0,05	m3	42,52500 42,52500	185,00	7 867,13
8	131201111R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 100 m3, STROJNĚ zasakovací jímky:480	m3	480,00000 480,00000	180,00	86 400,00
9	132201111R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ  sběrný drén:0,3*0,4*453 svodný drén:0,4*0,6*151	m3	90,60000  54,36000 36,24000	295,00	26 727,00
10	132201211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ kanalizace:(7,5+2*4)*1,1*2,65 šachty:2*2*2,65*3	m3	76,98250 45,18250 31,80000	295,00	22 709,84
11	133201101R00	Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3 oplocení:0,6*0,6*1,1*44 oplocení:0,3*0,3*0,7*32 oplocení síťové:0,8*0,8*1,1*7 sportovní vybavení:0,5*0,5*0,75*8 streetbal:0,8*0,8*1,1*4 streetbal 2,2 m:1*1*1,3*1 posilovací sestavy:0,5*0,5*1,15*7 odrazové prkno:0,3*1,25*0,4 lavička:0,3*0,2*0,3*2*7 koš:0,3*0,3*0,45*2 vyklápěcí lavice:0,3*0,2*0,3*3	m3	32,53350 17,42400 2,01600 4,92800 1,50000 2,81600 1,30000 2,01250 0,15000 0,25200 0,08100 0,05400	1 850,00	60 186,98
12	151101101R00	Pažení a rozeptění stěn rýh - příložené - hl.do 2 m kanalizace:(7,5+2*4)*2,65*2 šachty:2*2*2,65*3	m2	113,95000 82,15000 31,80000	50,00	5 697,50
13	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 2 m kanalizace:(7,5+2*4)*2,65*2 šachty:2*2*2,65*3	m2	113,95000 82,15000 31,80000	10,00	1 139,50
14	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním kanalizace:(7,5+2*4)*1,1*1,8 šachty:2*2*2,65*3-3,14*0,6*0,6*2,65*3 zasakovací jímky:310	m3	363,50332 30,69000 22,81332 310,00000	85,00	30 897,78
15	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m  zemina kamení:53,4+278,2+6,9+480+90,6+76,98+32,53-363,5  škvára, struska:287*0,3	m3	741,21000  655,11000  86,10000	229,76	170 302,50

16	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km zemina kamení:(53,4+278,2+6,9+480+90,6+76,98+32,53- 363,5)*10	m3	8 273,10000 6 551,10000	10,00	82 731,00
17	199000005R00	škvára, struska:287*0,3*20 Poplatek za skládku zeminy 1- 4, č. dle katai. odpadů 17 05 04 (53,4+278,2+6,9+480+90,6+76,98+32,53-363,5)*1,8	t	1 722,00000 1 179,19800	100,00	117 919,80
18	R979 99-0265	Poplatek za uložení směsné stavební a demoliční suti s obsahem nebezpečných látek, Škvára, struska 10 01 14	t	1 179,19800 77,49000	2 500,00	193 725,00
19	181101102R00	škvára, struska:287*0,3*0,9 Úprava pláňe v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním pláň:1701 zasakovací jámka:5,2*4,8*2	m2	77,49000 1 750,92000 1 701,00000 49,92000	15,00	26 263,80
Díl: 11		<b>Přípravné a příružené práce</b>				<b>131 700,96</b>
20	R0051	Odstranění stromů kácením, odvoz do 20-ti km, bez poplatku Obvod mene 65, 95, 105, 65 cm. Ekologická likvidace pro potřeba investora.	kus	4,00000	3 500,00	14 000,00
21	R0052	4 Odstranění pařezů kácených stromů, odvoz do 20-ti km, poplatek za skládku	kus	4,00000	1 000,00	4 000,00
22	R0053	4 Odstranění stáv. poklopu šachty, odvoz do 20-ti km, poplatek za skládku	kus	4,00000 1,00000	1 200,00	1 200,00
23	R0054	1 Odstranění vrhačského kruhu, odvoz do 20-ti km, poplatek za skládku	kus	1,00000 1,00000	1 500,00	1 500,00
24	R0055	1 Odstranění pryžových obrubníků, odvoz do 20-ti km, poplatek za skládku	m	1,00000 21,00000	450,00	9 450,00
25	R0056	21 Odstranění odrazového prkna, odvoz do 20-ti km, poplatek za skládku	kus	21,00000 1,00000	1 200,00	1 200,00
26	R0057	1 Odstranění horní vrstvy antuky, odvoz do 20-ti km, poplatek za skládku	m3	1,00000 5,80000	850,00	4 930,00
27	R0058	29*0,2 Odstranění tartanu tl 20 mm, odvoz do 20-ti km, poplatek za skládku	m2	5,80000 28,00000	500,00	14 000,00
28	R0059	28 Odstranění síťového oplocení v= cca 7m, odvoz do 20-ti km, poplatek za skládku 10 ks ocel. sloupků, 289 m2 sítě.	m	28,00000 27,00000	250,00	6 750,00
29	R0060	27 Odstranění rámového oplocení v=1,2 m odřezáním, odvoz do 20-ti km, poplatek za skládku Ocel. sloupky, ocel. rámy s pletivovou výplní.	m	27,00000 4,00000	120,00	480,00
30	R0061	4 Rámové oplocení s podezdívkou, kompletní dodávka a montáž Po provedení stavby bude provedeno v určené části 4 bm (staveništní příjezd) nové oplocení - bet. podezdívka š=25 cm x v= cca 50 cm x 4 bm = 0,5 m3 + nový ocel. sloupek Ř57/3mm v=1,2+ zapuštění do podezdívky 0,3m tzn. celková délka 1,5 m + 2x stáv. rámy s pletivovými výplněmi - přivařit, +kompletně 2x nátěr.	m	4,00000 4,00000	1 500,00	6 000,00
31	R0062	4 Odstranění stáv. PVC drénů, odvoz do 20-ti km, poplatek za skládku Jedná se pouze o likvidace PVC per, nikoliv výkopy a zásypy.	m	4,00000 120,00000	20,00	2 400,00
32	961044111R00	120 Bourání základů z betonu prostého u vstupu do ZŠ:5*0,3	m3	120,00000 10,72800 1,50000	2 000,00	21 456,00

		odrazové prkno:0,3*1,2*0,3		0,10800		
		podbetonování dlažby:18*0,1		1,80000		
		kamenivo zpevněné cementem:29*0,1		2,90000		
		bet. deska - skok do dálky:28*0,1		2,80000		
		oplocení v=7 m:0,4*0,4*1*7		1,12000		
		podezdívka oplocení:0,25*0,5*4		0,50000		
33	113204111R00	Vytrhání obrubníků zahradních, š=50 mm V betonovém loži s opěrou. vrh koulí:67 skok do dálky:107	m	174,00000	120,00	20 880,00
34	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu 18	m2	18,00000	100,00	1 800,00
35	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km 50,36	t	50,36000	45,00	2 266,20
36	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km 50,36*19	t	956,84000	15,00	14 352,60
37	979990103R00	Poplatek za uložení sutí - beton, skupina odpadu 170101  bet. základy:10,728*2,2 obrubníky:174*0,13 dlažba:18*0,23	t	50,36160	100,00	5 036,16
				23,60160		
				22,62000		
				4,14000		
<b>Díl: 18</b>		<b>Povrchové úpravy terénu</b>				<b>351 904,70</b>
38	R00100	Nákup zeminy schopné zúrodnění 1068*0,1	m3	106,80000	650,00	69 420,00
39	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství do 100 m3 1068*0,1	m3	106,80000	85,00	9 078,00
40	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 1068*0,1	m3	106,80000	250,00	26 700,00
41	181301101R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2 1068	m2	1 068,00000	65,00	69 420,00
42	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině 1068	m2	1 068,00000	65,00	69 420,00
43	00572410R	Směs travní parková 1068*0,03	kg	32,04000	200,00	6 408,00
44	R180009	Proti kořenová HDPE fólie v=700 mm, dodávka a montáž 85	m	85,00000	500,00	42 500,00
45	183101115R00	Hloub. jamek bez výměny půdy do 0,4 m3, svah 1:5 1	kus	1,00000	450,00	450,00
46	184102125R00	Výsadba dřevin s balem D do 60 cm, na svahu 1:2 1	kus	1,00000	1 200,00	1 200,00
47	184202111R00	Ukotvení dřeviny kůly D do 10 cm, dl. do 2 m 1	kus	1,00000	1 500,00	1 500,00
48	184901111R00	Osazení kůlů k dřevině s uvázáním, dl. kůlů do 2 m 1	kus	1,00000	150,00	150,00
49	185851111R00	Dovoz vody pro zálivku rostlin do 6 km 0,03	m3	0,03000	250,00	7,50
50	R026-000001	Sophora japonica, obvod kmene 16-18 cm 1	kus	1,00000	12 500,00	12 500,00
51	60850010R	Kůl vyvazovací impregnovaný 2000 x 60 mm 3	kus	3,00000	850,00	2 550,00
52	608500303R	Příčka spojovací ke kůlům 500 x 60 mm 3	kus	3,00000	200,00	600,00
53	67511011R	Motouz jutový d=4,25 mm á 500 g 0,01	kus	0,01000	120,00	1,20
54	R18000.1	Následná péče o vysazenou dřevinu, 1. rok	Soub.	1,00000	15 000,00	15 000,00

Následná péče spočívá v zajištění kmenů stromů proti mechanickému poškození (ochrana pat kmene chráničkou, bandáž kmene a pod.), v záливce (minimálně 5x ročně), odplevelování, výchovném řezu, opravě úvazků, případně výměně kůlů a sledování zdravotního stavu dřevin včetně výměny uhynulého jedince v nejbližším vhodném období.

55	R18000.2	1 Následná péče o vysazenou dřevinu, 2. rok	Soub.	1,00000	10 000,00	10 000,00
56	R18000.3	Následná péče spočívá v zajištění kmenů stromů proti mechanickému poškození (ochrana pat kmene chráničkou, bandáž kmene a pod.), v záливce (minimálně 5x ročně), odplevelování, výchovném řezu, opravě úvazků, případně výměně kůlů a sledování zdravotního stavu dřevin včetně výměny uhynulého jedince v nejbližším vhodném období. Následná péče o vysazenou dřevinu, 3. rok	Soub.	1,00000	5 000,00	5 000,00
57	R18000.4	Následná péče spočívá v zajištění kmenů stromů proti mechanickému poškození (ochrana pat kmene chráničkou, bandáž kmene a pod.), v záливce (minimálně 5x ročně), odplevelování, výchovném řezu, opravě úvazků, případně výměně kůlů a sledování zdravotního stavu dřevin včetně výměny uhynulého jedince v nejbližším vhodném období. Následná péče o vysazenou dřevinu, 4. rok	Soub.	1,00000	5 000,00	5 000,00
58	R18000.5	Následná péče spočívá v zajištění kmenů stromů proti mechanickému poškození (ochrana pat kmene chráničkou, bandáž kmene a pod.), v záливce (minimálně 5x ročně), odplevelování, výchovném řezu, opravě úvazků, případně výměně kůlů a sledování zdravotního stavu dřevin včetně výměny uhynulého jedince v nejbližším vhodném období. Následná péče o vysazenou dřevinu, 5. rok	Soub.	1,00000	5 000,00	5 000,00

Díl: 2		Základy zvláštní zakládání				206 709,85
59	271571111R00	Polštář základu ze šterkopísku třídného oplocení:0,6*0,6*0,1*44 oplocení:0,3*0,3*0,1*32 oplocení síťové:0,8*0,8*0,1*7 sportovní vybavení:0,5*0,5*0,1*8 streetbal:0,8*0,8*0,1*4 streetbal 2,2 m:1*1*0,1*1 posilovací sestavy:0,5*0,5*0,1*7 odrazové prkno:0,3*1,25*0,1 lavička:0,3*0,2*0,1*2*7 koš:0,3*0,3*0,1*2 vyklápěcí lavice:0,3*0,2*0,1*3	m3	3,20850	1 500,00	4 812,75
60	275353112R00	Bednění kotev otvorů patek do 0,02 m2, hl. 1,0 m oplocení:44 oplocení:32 oplocení síťové:7 sportovní vybavení:8 streetbal:4 streetbal 2,2 m:1 posilovací sestavy:7	kus	103,00000	85,00	8 755,00
61	275313611R00	Beton základových patek prostý C 16/20 oplocení:0,6*0,6*1*44*1,1 oplocení:0,3*0,3*0,6*32*1,1 oplocení síťové:0,8*0,8*1*7*1,1 sportovní vybavení:0,5*0,5*0,65*8*1,1 streetbal:0,8*0,8*1*4*1,1 streetbal 2,2 m:1*1*1,2*1*1,1 posilovací sestavy:0,5*0,5*1,05*7*1,1 odrazové prkno:0,3*1,25*0,3*1,1 lavička:0,3*0,2*0,2*2*7*1,1 koš:0,3*0,3*0,35*2*1,1 vyklápěcí lavice:0,3*0,2*0,2*3*1,1	m3	32,25750	5 800,00	187 093,50
62	275351215R00	Bednění stěn základových patek - zřízení oplocení:0,6*4*0,3*44 oplocení:0,3*4*0,3*32	m2	63,96000	20,00	1 279,20

		oplocení síťové:0,8*4*0,3*7		6,72000		
		sportovní vybavení:0,5*4*0,3*8		4,80000		
		streetbal:0,8*4*0,3*4		3,84000		
		streetbal 2,2 m:1*4*0,3*1		1,20000		
		posilovací sestavy:0,5*4*0,3*7		4,20000		
63	275351216R00	Bednění stěn základových patek - odstranění	m2	63,96000	5,00	319,80
		oplocení:0,6*4*0,3*44		31,68000		
		oplocení:0,3*4*0,3*32		11,52000		
		oplocení síťové:0,8*4*0,3*7		6,72000		
		sportovní vybavení:0,5*4*0,3*8		4,80000		
		streetbal:0,8*4*0,3*4		3,84000		
		streetbal 2,2 m:1*4*0,3*1		1,20000		
		posilovací sestavy:0,5*4*0,3*7		4,20000		
64	275361921RT4	Výztuž základových patek ze svařovaných sítí, drát d 6,0 mm, oko 100 x 100 mm	t	0,09888	45 000,00	4 449,60
		streetbal:(0,8*0,8*2+1*0,8*4)*4*0,004		0,07168		
		streetbal 2,2 m:(1*1*2+1,2*1*4)*1*0,004		0,02720		
<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>734 014,46</b>
65	R338 17-1121	Osazení sloupků plot. ocelových nad 2,6 m, zalitím MC	kus	44,00000	450,00	19 800,00
		28+16		44,00000		
66	338171111R00	Osazení sloupků plot.oc.do 2 m do patek, zalití MC	kus	32,00000	400,00	12 800,00
		32		32,00000		
67	R0318.1	Sloupek pro oplocení jackl 60/60/5/4 600 mm, žárově pozinkovaný	kus	28,00000	3 450,00	96 600,00
		28		28,00000		
68	R0318.2	Sloupek pro oplocení jackl 80/80/5/5 600 mm, žárově pozinkovaný	kus	16,00000	6 500,00	104 000,00
		16		16,00000		
69	R0318.3	Sloupek pro oplocení jackl 60/40/4/1 600 mm, žárově pozinkovaný	kus	32,00000	1 850,00	59 200,00
		32		32,00000		
70	767995104R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 50 kg	kg	155,10132	120,00	18 612,16
		1,685*2*4*8,129		109,57892		
		2,8*2*8,129		45,52240		
71	R0318.11	Ztužení pro oplocení jackl 60/60/5 mm, žárově pozinkovaný	m	19,08000	685,00	13 069,80
		1,685*2*4		13,48000		
		2,8*2		5,60000		
72	348941111R00	Osazení rámového oplocení do 150 cm	m	102,60000	250,00	25 650,00
		33,2*2+15,2*2+1,45*4		102,60000		
73	348941112R00	Osazení rámového oplocení do 250 cm	m	102,60000	350,00	35 910,00
		33,2*2+15,2*2+1,45*4		102,60000		
74	553424552R	3A) Panel 3D oplocení h = 1530 mm, l = 2510 mm, Zn + komaxit RAL 6005	kus	48,00000	2 000,00	96 000,00
		48		48,00000		
75	R553-424552	3B) Panel 3D oplocení h = 1530 mm, l = atyp., Zn + komaxit RAL 6005	kus	2,00000	2 000,00	4 000,00
		Různé délky dle PD.				
		2		2,00000		
76	553424554R	4A) Panel 3D oplocení h = 2030 mm, l = 2510 mm, Zn + komaxit RAL 6005	kus	16,00000	2 400,00	38 400,00
		16		16,00000		
77	R553-424554	4B) Panel 3D oplocení h = 2030 mm, l = atyp., Zn + komaxit RAL 6005	kus	8,00000	2 400,00	19 200,00
		Různé délky dle PD.				
		8		8,00000		
78	R553-424554.1	5) Panel 3D oplocení h = atyp., l = atyp., Zn + komaxit RAL 6005	kus	10,00000	2 500,00	25 000,00
		Různé délky i výšky dle PD.				
		10		10,00000		

79	R553-101	Speciální úchytky se šrouby, dodávka a montáž Systém pro uchycení typizovaných ráků. 44	kus	44,00000	50,00	2 200,00
80	R553-102	Pryžová podložka (pás) š= cca 60 mm, tl. min. 5 mm, dodávka a montáž Pryžová podložka (pás) - mezi sloupem a rámem se spec. úchytkami. 28*2*3 16*2*4+2*2*2,8	m	307,20000	50,00	15 360,00
81	767920220R00	Montáž vrat na ocelové sloupky, plochy do 4 m2 2	kus	2,00000 2,00000	450,00	900,00
82	R0361	Vstupní brána 2000/2000 mm, Zn + komaxit RAL 6005	kus	2,00000	14 500,00	29 000,00
83	R338 17-1121	Výplň stejná jako oplocení. 2 Osazení sloupků plot. ocelových nad 2,6 m, zalitím MC 7	kus	2,00000 7,00000	400,00	2 800,00
84	R0315.2	Sloupky pro oplocení TR 89/4/6 800 mm, žárově pozinkované 7	kus	7,00000	3 500,00	24 500,00
85	767995104R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 50 kg ztužení tr. 76/5 mm:22,5*8,76	kg	197,10000 197,10000	125,00	24 637,50
86	R0314.1	Ztužení pro oplocení, TR 76/5 mm, žárově pozinkovaný	m	22,50000	850,00	19 125,00
87	R04012	Vč. víčka, uchycení pro lanka a uchycení pro mantinely. 22,5 Síť pro oplocení PP 120/120/4 mm, dodávka a montáž Vč. lanek, svorek a napínáků. 22,5*6	m2	22,50000 135,00000	350,00	47 250,00
<b>Díl:</b>	<b>5</b>	<b>Komunikace</b>				<b>910 124,06</b>
88	R564 80-1111.4	Podklad kameniva drceného po zhuštění tl. 1cm, frakce 0/4 mm, tř. A ovál, meziplochy, skok do dálky:888 hřiště:587	m2	1 475,00000 888,00000 587,00000	55,00	81 125,00
89	R564 80-1111.3	Podklad z kameniva drcen po zhuštění tloušťky 2 cm, frakce 4/8 mm, tř. A ovál, meziplochy, skok do dálky:888 hřiště:587	m2	1 475,00000 888,00000 587,00000	50,00	73 750,00
90	R564 80-1111.5	Podklad z kameniva drceného po zhuštění tl. 3 cm, frakce 4-8 mm, tř. A ovál, meziplochy, skok do dálky:888 hřiště:587	m2	1 475,00000 888,00000 587,00000	60,00	88 500,00
91	R564 81-1112.2	Podklad z kameniva drcen po zhuštění tloušťky 6 cm, frakce 16/32 mm, tř. A ovál, meziplochy, skok do dálky:888 hřiště:587	m2	1 475,00000 888,00000 587,00000	89,00	131 275,00
92	564821112RT4	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 9 cm, štěrkodrt' frakce 0-63 mm ovál, meziplochy, skok do dálky:888 hřiště:587	m2	1 475,00000 888,00000 587,00000	125,00	184 375,00
93	564721112R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 9 cm ovál, meziplochy, skok do dálky:888 hřiště:587	m2	1 475,00000 888,00000 587,00000	125,00	184 375,00
94	568111111R00	Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5, š.do 3 m ovál, meziplochy, skok do dálky:888 hřiště:587	m2	1 475,00000 888,00000 587,00000	50,00	73 750,00
95	69366057R	Geotextilie 400 g/m2 ovál, meziplochy, skok do dálky:888*1,15 hřiště:587*1,15	m2	1 696,25000 1 021,20000 675,05000	50,00	84 812,50
96	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 20 cm doskočiště:6,5*3,5	m2	22,75000 22,75000	280,00	6 370,00

97	568111111R00	Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5, š.do 3 m doskočiště:6,5*3,5	m2	22,75000	50,00	1 137,50
98	69366049R	Geotextilie 200 g/m2 doskočiště:6,5*3,5*1,15	m2	26,16250	25,00	654,06
Díl: 59		<b>Dlažby a předlažby komunikací</b>				<b>184 675,00</b>
99	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm 178	m2	178,00000	350,00	62 300,00
100	592451124R	Dlažba zámková 200 x 100 x 60 mm přírodní dlažba:178*1,05	m2	186,90000	350,00	65 415,00
101	596291111R00	Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm dlažba:178	m	178,00000	120,00	21 360,00
102	R564 85-1111.1	Podklad z kameniva drceného po ztuhnutí tl. 15 cm, frakce 8/16 mm, tř. A dlažba:178	m2	178,00000	200,00	35 600,00
Díl: 59.1		<b>Sportovní povrchy</b>				<b>2 598 086,40</b>
103	R0401	Vodopropustný dvouvrstvý odpružený tartan, tl. 13 mm  Směs z pryžového granulátu frakce 1-4 mm a PUR pojiva tl. 10 mm + vrchní nástržik z barevného PUR pojiva a jemného celobarevného pryžového granulátu frakce 0,5-1,5 mm, s filtračním průtokem min. 150 mm/h.	m2	888,00000	895,00	794 760,00
104	R0409	ovál, meziplochy, skok do dálky:888 Pružná podkladní vrstva, tl. 30 mm	m2	888,00000	620,00	517 700,00
105	R04091	Směs kameniva fr. 3-8 mm, SBR pryžového granulátu fr. 2-4 mm a PUR pojiva s příčnou pevností v tahu větší než 0,2 MPa a filtračním průtokem větším než 1 cm/s. ovál, meziplochy, skok do dálky:888 hrazdy - cvičební sestavy:-53 Pružná podkladní vrstva, tl. 30 mm	m2	53,00000	620,00	32 860,00
106	R0410	Směs SBR pryžového granulátu fr. 2-4 mm a PUR pojiva s filtračním průtokem větším než 1 cm/s. hrazdy - cvičební sestavy:53 Lajnování na tartan - polyuretanová barva, lajny š. 50 mm	m	560,00000	120,00	67 200,00
107	R0403	Lajnování včetně nápisů na dráze. ovál, meziplochy, skok do dálky:560 Umělý vodopropustný tartan, tl. 10 mm	m2	560,00000	1 250,00	733 750,00
108	R0151	Směs z celoprobarevného EPDM granulátu a PUR pojiva s filtračním průtokem min. 150 mm/h. hřiště:587 Příplatek za barevnost plochy hřiště:587	m2	587,00000	50,00	29 350,00
109	R0409	Pružná podkladní vrstva, tl. 30 mm	m2	587,00000	620,00	363 940,00
110	R0410	Směs kameniva fr. 3-8 mm, SBR pryžového granulátu fr. 2-4 mm a PUR pojiva s příčnou pevností v tahu větší než 0,2 MPa a filtračním průtokem větším než 1 cm/s. hřiště:587 Lajnování na tartan - polyuretanová barva, lajny š. 50 mm	m	487,72000	120,00	58 526,40
		Lajnování včetně nápisů na dráze. volejbal, tenis, m. kopaná:89+146+34*2+3,14*8+3*2+19*2 streetbal atyp., florbal atyp.:16,4*4+25*2		372,12000		
Díl: 59.2		<b>Sportovní vybavení</b>		115,60000		<b>342 600,00</b>
111	R0774	Sloupky na tenis, síť, pouzdra, žárově pozinkované, dodávka a montáž	sada	1,00000	12 500,00	12 500,00
112	R0772	Sloupky pro volejbal, síť, pouzdra, žárově pozinkované, dodávka a montáž Síť volejbal-nohejbal.	sada	1,00000	12 500,00	12 500,00
113	R0785.1	Branka pro malou kopanou 3x2m, pozinkovaná, dodávka a montáž Včetně speciální sítě s klipy a včetně kotvení branky.	kus	2,00000	15 000,00	30 000,00
				2,00000		

114	R0791C	Konstrukce streetbalu vyložení 1,22 m, žárově pozinkovaná, dodávka a montáž Ocelová konstrukce, deska pro venkovní použití, obroučka, řetízková síťka.	kus	2,00000	12 500,00	25 000,00
		2		2,00000		
115	R0791D	Konstrukce streetbalu výškově nastavitelný, vyložení 1,22 m, žárově pozink., dodávka a montáž Ocelová konstrukce, deska pro venkovní použití, obroučka, řetízková síťka.	kus	2,00000	12 500,00	25 000,00
116	R0791E	Konstrukce streetbalu výškově nastavitelný, vyložení 2,22 m, žárově pozink., dodávka a montáž Ocelová konstrukce, deska pro venkovní použití, obroučka, řetízková síťka.	kus	1,00000	15 000,00	15 000,00
		1		1,00000		
117	R0782	Branka florbalová, síť, dodávka a montáž	kus	2,00000	5 000,00	10 000,00
		2		2,00000		
118	R0108	Bezpečnostní obalení sloupu v=2 m	kus	5,00000	2 500,00	12 500,00
		5		5,00000		
119	R0304	Odrážové prkno skoku do dálky, dodávka a montáž Podrobnější popis viz. Obecná specifikace navržených výrobků.	kus	1,00000	8 500,00	8 500,00
		1		1,00000		
120	R0986	Plachta na doskočiště cca 6,5x3,5m s úchytkami, vododopustná	kus	1,00000	12 500,00	12 500,00
		1		1,00000		
121	R0796	1/ Lavička bez opěradla, dodávka a montáž	kus	7,00000	8 500,00	59 500,00
		7		7,00000		
122	R0798	2/ Odpadkový koš, dodávka a montáž	kus	2,00000	6 500,00	13 000,00
		2		2,00000		
123	R0425	3/ Vyklápěcí lavice bez opěradla, dodávka a montáž S uzamykatelným prostorem na míče a síťe včetně držáku síťových sloupků.	kus	2,00000	15 800,00	31 600,00
		2		2,00000		
124	R0200.1	1) Hrazdy - Cvičební sestava I., dodávka a montáž Podrobnější popis viz. Obecná specifikace navržených výrobků.	kus	1,00000	25 000,00	25 000,00
		1		1,00000		
125	R0200.2	2) Hrazdy - Cvičební sestava II., dodávka a montáž Podrobnější popis viz. Obecná specifikace navržených výrobků.	kus	1,00000	50 000,00	50 000,00
		1		1,00000		
<b>Díl: 8 Trubní vedení</b>						<b>80 524,88</b>
126	452112121R00	Osazení beton. prstenců pod mříže, výšky do 200 mm	kus	2,00000	500,00	1 000,00
		2		2,00000		
127	59224349.AR	Prstenec vyrovnávací šachetní 63/10 cm	kus	2,00000	285,00	570,00
		2		2,00000		
128	899104111R00	Osazení poklopu s rámem nad 150 kg	kus	1,00000	150,00	150,00
		1		1,00000		
129	55243344.AR	Poklop litinový D 605 mm B125	kus	1,00000	3 500,00	3 500,00
		1		1,00000		
130	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm (7,5+2*4)*1,1*0,15	m3	2,55750	1 250,00	3 196,88
				2,55750		
131	871353121R00	Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 200	m	15,50000	55,00	852,50
		7,5		7,50000		
		2*4		8,00000		
132	28611156.AR	Trubka kanalizační SN 4 PVC 200x4,9x1000 mm (7,0+2*4)*1,02	kus	15,30000	650,00	9 945,00
				15,30000		
133	28611155.AR	Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 200x4,9x 500 mm	kus	1,02000	400,00	408,00
		1*1,02		1,02000		
134	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm (7,5+2*4)*1,1*0,7	m3	11,93500	1 500,00	17 902,50
				11,93500		
135	R0060	Napojení kanalizace do stávající šachty Vyfrézováním otvoru a osazením šachtové průchodky.	kus	1,00000	5 000,00	5 000,00
		1		1,00000		

136	894412212RAA	Šachta, DN 1000 stěna 90 mm, dno přímé V max. 50, hloubka dna 2,50 m, poklop litina 12,5 t	kus	3,00000	8 500,00	25 500,00
		3		3,00000		
137	R89000002000	Vírový ventil s regulovaným odtokem, dodávka a montáž	kus	1,00000	12 500,00	12 500,00
		Regul. odtok 1l/s.				
		1		1,00000		
<b>Díl:</b>	<b>88</b>	<b>Potrubí z drenážek</b>				<b>325 095,75</b>
138	871318111R00	Kladení drenážního potrubí z plastických hmot	m	604,00000	45,00	27 180,00
		sběrný drén:453		453,00000		
		svodný drén:151		151,00000		
139	28611223.AR	Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm	m	462,06000	50,00	23 103,00
		sběrný drén:453*1,02		462,06000		
140	28611225.AR	Trubka PVC drenážní flexibilní d 160 mm	m	154,02000	200,00	30 804,00
		svodný drén:151*1,02		154,02000		
141	212561111R00	Výplň odvodňov. trativodů kam. hrubě drcen. 16 mm	m3	38,50500	1 500,00	57 757,50
		Frakce 8-16 mm.				
		sběrný drén:0,3*0,15*453		20,38500		
		svodný drén:0,4*0,3*151		18,12000		
142	212561111R00	Výplň odvodňov. trativodů kam. hrubě drcen. 16 mm	m3	52,09500	1 500,00	78 142,50
		Změna frakce na 4-8 mm.				
		sběrný drén:0,3*0,25*453		33,97500		
		svodný drén:0,4*0,3*151		18,12000		
143	212971110R00	Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5	m2	1 132,50000	55,00	62 287,50
		sběrný drén:(0,3*3+0,4*2)*453		770,10000		
		svodný drén:(0,4*3+0,6*2)*151		362,40000		
144	69366197R	Geotextilie 200 g/m2 ze 100% PP	m2	1 302,37500	30,00	39 071,25
		sběrný drén:(0,3*3+0,4*2)*453*1,15		885,61500		
		svodný drén:(0,4*3+0,6*2)*151*1,15		416,76000		
145	877353121RT5	Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 200, včetně dodávky odbočky PVC 160/110 mm	kus	18,00000	50,00	900,00
		18		18,00000		
146	877353123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 200	kus	3,00000	50,00	150,00
		3		3,00000		
147	28651691.AR	Redukce kanalizační 160/ 110 PVC	kus	3,00000	250,00	750,00
		3		3,00000		
148	877353121RT2	Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 200, včetně dodávky odbočky PVC 110/110 mm	kus	5,00000	550,00	2 750,00
		5		5,00000		
149	877353121RT7	Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 200, včetně dodávky odbočky PVC 160/160 mm	kus	4,00000	550,00	2 200,00
		4		4,00000		
<b>Díl:</b>	<b>89</b>	<b>Ostatní konstrukce na trub.ved</b>				<b>345 541,88</b>
150	564261111R00	Podklad ze šterkopísku po zhuštění tloušťky 20 cm	m2	29,12000	250,00	7 280,00
		zasakovací jímka:5,2*2,8*2		29,12000		
151	212561111R00	Výplň odvodňov. trativodů kam. hrubě drcen. 16 mm	m3	34,52400	1 500,00	51 786,00
		Frakce 8-16 mm.				
		zasakovací jímka:5,7*3,3*1,4*2-4,2*1,8*1,2*2		34,52400		
152	213151111R00	Montáž vsakovacího bloku nebo tunelu do V 450 l	kus	84,00000	450,00	37 800,00
		zasakovací jímka:42*2		84,00000		
153	R286-97910	Blok vsakovací 600 x 600 x 600 mm	kus	80,00000	1 500,00	120 000,00
		zasakovací jímka:40*2		80,00000		
154	R286-97910.1	Blok vsakovací 600 x 600 x 600 mm, s kanálkem DN 80	kus	2,00000	1 500,00	3 000,00
		zasakovací jímka:1*2		2,00000		
155	R286-97910.2	Blok vsakovací kontrolní 600 x 600 x 600 mm	kus	2,00000	1 500,00	3 000,00
		Jedná se o 4 komponenty na 1 box 600 x 600 x 600 mm.				
		zasakovací jímka:1*2		2,00000		
156	213151121R00	Obalení vsakovacích bloků geotextilií	m2	89,04000	100,00	8 904,00

157	69366197R	zasakovací jímka:(4,2*1,8*2+4,2*1,2*2+1,8*1,2*2)*2 podklad zasak. jímky:30 Geotextilie 200 g/m2 ze 100% PP zasakovací jímka:(4,2*1,8*2+4,2*1,2*2+1,8*1,2*2)*2*1,15	m2	59,04000 30,00000 102,39600 67,89600	30,00	3 071,88
158	721176232R00	podklad zasak. jímky:30*1,15 Potrubí PVC svodné, D 110 x 3,2 mm Odvzdušnění vsakovací jímky zaústěno do bet. šachty.	m	34,50000 6,00000	450,00	2 700,00
159	271531112R00	zasakovací jímka:3*2 Polštář základu z kameniva hr. drceného 32-63 mm Polštáře jsou zhutněné. zasakovací jímky:40*2	m3	6,00000 80,00000 80,00000	1 350,00	108 000,00
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				363 323,50
160	271571111R00	Polštář základu ze štěrkopísku tříděného (469+18)*0,1*0,3	m3	14,61000 14,61000	1 350,00	19 723,50
161	916561111RT4	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou, včetně obrubníku 50/5/25 cm 469	m	469,00000 469,00000	420,00	196 980,00
162	R0153	Příplatek za řezání obrubníků 235	m	235,00000 235,00000	100,00	23 500,00
163	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 doskočiště:(6+3)*2	m	18,00000 18,00000	350,00	6 300,00
164	R0991C	Polymerbetonový obrubník a s gumovým krytem doskočiště:(6+3)*2*1,02	m	18,36000 18,36000	1 500,00	27 540,00
165	R0107	Lapač písku š=500 mm, dodávka a montáž doskočiště:6+6+4+4-1,6	m	18,40000 18,40000	4 500,00	82 800,00
166	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných doskočiště:6*3*0,3	m3	5,40000 5,40000	180,00	972,00
167	R581-52180	Písek vhodný pro doskočiště Písek čistý křemičitý (SiO2 min. 96%) kulatozrný, bílý, bez organických komponentů, maximální frakce 2 mm z nichž max. 5% hmotnostních je nižší než 0,2 mm, splňující Vyhl. č. 238/2011 Sb. doskočiště:6*3*0,3*1,02	m3	5,50800 5,50800	1 000,00	5 508,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				184 700,00
168	998222012R00	Přesun hmot, zpevněné plochy, kryt z kameniva	t	1 847,00000	100,00	184 700,00
Díl: 711		Izolace proti vodě				1 480,00
169	711823121RT7	Montáž nopové fólie svisle, včetně dodávky fólie 8	m2	8,00000 8,00000	185,00	1 480,00
Díl: 762		Konstrukce tesařské				171 523,04
170	762134122R00	Montáž bednění stěn, fošny hobl. do 60 mm (32,2*2+15,2*2+1,45*4-3*2)*0,8	m2	75,68000 75,68000	450,00	34 056,00
171	R605-00022	Fošna hoblovaná modřínová tl. 36 mm, 2x zkosená hrana (32,2*2+15,2*2+1,45*4-3*2)*0,195*0,036*4*1,15	m3	3,05482 3,05482	45 000,00	137 467,04
Díl: 783		Nátěry				43 516,00
172	783626200R00	Nátěr lazurovací truhlářských výrobků 2x lakování (32,2*2+15,2*2+1,45*4-3*2)*(0,195+0,035)*2*4	m2	174,06400 174,06400	250,00	43 516,00

Celkem

7 860 038,56

Poznámky uchazeče k zadání

**Seznam poddodavatelů dle § 105 odst. 1 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb.,  
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,  
s jejichž pomocí účastník ZŘ předpokládá realizaci veřejné zakázky**

Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce		Věcné vymezení části plnění VZ, kterou hodlá účastník ZŘ zadat poddodavateli, vč. hodnoty v Kč bez DPH	% podíl na plnění VZ
VZ 25.26 „Multifunkční hřiště – rekonstrukce hřiště za školou při ZŠ MUDr. E. Lukášové, Ostrava - Hrabůvka“			
1.	Název:	/	/
	Sídlo / místo podnikání:		
	Tel., fax:		
	E-mail:		
	IČO:		
	DIČ:		
	Spisová značka v obchodním rejstříku:		
	Osoba oprávněná jednat za účastníka:		
	Osoby zmocněné k dalším jednáním:		
2.	Název:		
	Sídlo / místo podnikání:		
	Tel., fax:		
	E-mail:		
	IČO:		
	DIČ:		
	Spisová značka v obchodním		
	Osoba oprávněná jednat za		
	Osoby zmocněné k dalším jednáním:		

### Čestné prohlášení

Tímto prohlašuji, že ~~nehodlám~~ / ~~hodlám~~ využít k plnění veřejné zakázky poddodavatele a předkládám shora uvedený seznam poddodavatelů.

Osoba oprávněná jednat jménem či za účastníka zadávacího řízení	
Podpis osoby:	[Redacted]
Titul, jméno, příjmení, funkce:	Marek Šmach, jednatel IČ: [Redacted]
Datum:	20.4.2026

