S M L O U V A O D Í L O
2026/OBN/1055

uzavřená ve smyslu §2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi následujícími smluvními stranami:

Městská část Praha 10
Vinohradská 3218/169, 100 00 Praha 10
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Praha 10
Číslo účtu: 9021-2000733369/0800
IČ: 00063941
DIČ: CZ00063941
Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: Ing. Roman Březina, vedoucí OBN
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických s právem odsouhlasit faktury, změny, více- práce a převzít dílo: Markéta Troníčková, referentka oddělení bytů a nebytových prostor, OBN ÚMČ Praha 10
(dále jen „o b j e d n a t e l“)

a

Z h o t o v i t e l : **OTISTAV s.r.o.**
Českolipská 390/7, 190 00 Praha 9
Zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze Oddíl **C**, vložka 178539
Zastoupená: Ing. Otakar Trmal**, jednatelem společnosti**
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s. – 304655639/0300
IČ : **24832898**
DIČ: **CZ24832898**
Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: **Tomáš Baumgartner**
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických: **Ing. Otakar Trmal**
(dále jen „z h o t o v i t e l“)

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, tuto smlouvu o dílo

I

Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je oprava níže uvedených volných bytových jednotek, dle zadávací dokumentace, která byla nedílnou součástí poptávkového řízení.

adresa	**číslo bytu**	**projektant**
Hradešínská 2303/43	12	Ing. Poláková
Limuzská 1810/9	1	E.T.A. stavby s.r.o.
Novorossijská 1042/2	9	E.T.A. stavby s.r.o.
Raffaelova 1992/7	17	E.T.A. stavby s.r.o.
Elektrárenská 983/5	2	Ing. arch. D. Stojan
Na Louži 980/27	3	Ing. Poláková
Petrohradská 380/24	12	Ing. Poláková
Ukrajinská 1060/19	30	Ing. Poláková

Přesný rozsah stavebních a montážních prací je dále specifikován podmínkami zadání, zpracovanou projektovou dokumentací a cenovou nabídkou zhotovitele na zakázku

Stavební úpravy bytu č.12, Hradešínská 2303/43, bytu č.1, Limuzská 1810/9, bytu č.9, Novorossijská 1042/2, bytu č.17, Raffaelova 1992/7, bytu č.2, Elektrárenská 983/8, bytu č.3, Na Louži 980/27, bytu č.12, Petrohradská 380/24, bytu č.30, Ukrajinská 1060/19 100 00 Praha 10

která je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1 a dále projektovou dokumentací zpracovanou autorizovanou osobou uvedenou v odst. 1.

2. Zhotovitel se zavazuje provést na vlastní náklady a nebezpečí pro objednatele dílo za podmínek stanovených ve smlouvě a objednatel se mu zavazuje za to zaplatit kupní cenu za podmínek dále ve smlouvě stanovených.

II.

Čas plnění

1. Zhotovitel se zavazuje:

   1.1 provést dílo dle článku I. této smlouvy do **4 měsíců od předání staveniště.**
   Zhotovitel je povinen převzít staveniště do 10 pracovních dnů od podpisu této smlouvy.

   Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením v rozsahu dle této smlouvy a předáním předmětu díla objednateli písemným protokolem podepsaným oběma smluvními stranami.

2. Zhotovitel bude provádět dílo ve lhůtách podle harmonogramu stavby, který je jako příloha č. 2 nedílnou součástí této smlouvy

3. Objednatel je povinen dílo převzít a zaplatit cenu za jeho provedení, stanovenou touto smlouvou pouze v případě, že na něm v době převzetí nebudou zjištěny vady a nedodělky, či jiné nedostatky, bránící řádnému a bezpečnému užívání díla. Případné drobné vady a nedodělky mohou být uvedeny v předávacím protokolu s dohodnutými termíny jejich odstranění.

4. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli, nejpozději 10 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání.

III.

Cena plnění

1. Smluvní strany se dohodly za provedení díla dle této smlouvy na nejvýše přípustné ceně

   Cena celkem bez DPH: 5 222 222,- Kč

   (slovy: pět milionů dvě stě dvacet dva tisíc dvě stě dvacet dva korun českých)

   DPH ze základu **5 222 222,- Kč** Kč bude vyčíslena v zákonné výši k termínu zdanitelného plnění a to v příslušné sazbě dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

   Cena bez DPH po zaokrouhlení: 5 222 222,- Kč Kč

2. Výše uvedená pevná cena zahrnuje všechny náklady potřebné k provedení díla dle této smlouvy, realizaci a předání řádně provedeného díla zhotovitelem objednateli v souladu s projektovými dokumentacemi, jakož i náklady na vybudování, provoz, údržbu, zařízení a vyklizení staveniště a zahrnuje náklady na skládkování.

IV.

Úhrada faktur

1. Cena za dílo bude zhotovitelem fakturována bez DPH po skutečném provedení dílčího výkonu spojeného se zhotovením díla ve vazbě na harmonogram stavby, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy. Nedílnou součástí každé faktury bude zjišťovací protokol se soupisem skutečně provedených prací a zabudovanosti jednotlivých zařízení odsouhlasený technickým dozorem objednatele.

2. Objednatel se zavazuje hradit dílčí faktury až do výše 90% sjednané ceny díla. Zbývajících 10% ceny díla (zádržné) bude zhotoviteli proplaceno po protokolárním odstranění případných vad a nedodělků zjištěných pří převzetí díla a to na základě konečného vyúčtování formou konečné faktury.

3. V konečné faktuře potvrdí zhotovitel, že jsou v ní obsaženy všechny pohledávky z této smlouvy vůči objednateli spojené s touto smlouvou o dílo a že jsou splněny zaplacením konečné faktury.

4. Fakturu zhotovitel předkládá ve dvou vyhotoveních včetně příloh.

5. Součástí podkladů ke konečné faktuře bude:
   a) protokol o předání resp. převzetí napojovacích bodů, podepsaný všemi zúčastněnými stranami
   b) prokazatelný písemný doklad o úhradě spotřebovaných medií na účet správní firmy

6. Splatnost řádně vystavených faktur je 30 dnů od doručení faktury objednateli.

7. Každá faktura musí minimálně obsahovat:
   - označení dílčí faktura - daňový doklad a její pořadové číslo
   - název a sídlo zhotovitele i objednatele, IČ, DIČ
   - název smlouvy
   - bankovní spojení stran
   - fakturovanou částku
   - označení díla a rozpis provedených prací ve smyslu přílohy č. 1
   - podpis oprávněné osoby zhotovitele
   - zjišťovací protokol odsouhlasený technickým dozorem objednatele ve smyslu čl. IX. této smlouvy.

8. Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn přenést své nároky z této smlouvy na třetí osobu.

V.

Závazky zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen provést dílo podle této smlouvy, tj. veškeré práce a dodávky kompletně, řádně a včas, v souladu s projektovými dokumentacemi, platnými právními předpisy a technickými normami.

2. Při realizaci staveb je zhotovitel povinen si počínat s odbornou péčí, bude chránit zájmy i majetek objednatele, omezí v možné míře negativní dopady stavební činnosti na okolí. Za škodu, kterou způsobí na majetku objednatele či třetích osob v souvislosti s prováděním shora popsaného díla odpovídá v plném rozsahu.

3. Zhotovitel je povinen při provádění díla použít pouze takové materiály a postupy, které odpovídají dokumentaci a platným právním předpisům v české republice a Evropské Unii. Pokud dokumentace či platné právní předpisy nestanoví výslovně jinak, je zhotovitel povinen použít takové materiály a postupy, aby zhotovené dílo bezvadně a bezchybně mohlo sloužit svému účelu.

4. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením této smlouvy podrobně seznámil s projektovými dokumentacemi a je povinen před zahájením prací upozornit objednatele na vady a nevhodná řešení v projektových dokumentacích, jakož i na další okolnosti, pokud by měly za následek skutečnost, že dílo by nemohlo řádně a bez závad a v souladu

s právními předpisy sloužit svému účelu. V případě, že zhotovitel neprodleně, tj. do 15 pracovních dnů od uzavření smlouvy, neupozorní písemně objednatele na výše uvedené skutečnosti, nemůže se pak s odkazem na tyto skutečnosti zbavit odpovědnosti za vady díla či za prodlení s prováděním díla. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu, která mu vznikla tím, že zhotovovatel nesplnil výše uvedenou povinnost.

5. Zhotovitel je povinen účastnit se všech kontrolních dnů svolaných objednatelem. Z kontrolních dnů budou zhotovovány písemné zápisy. Pokud se zhotovitel kontrolního dne nezúčastní, je povinen nejpozději do 1 dne po předložení zápisu tento zápis potvrdit svým podpisem nebo se k němu písemně vyjádřit, jinak platí, že se zápisem souhlasí.

6. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na staveništi, které bylo zhotoviteli předáno objednatelem, a je povinen na své náklady odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Totéž se týká zamezení znečišťování prostor a vozovek mimo staveniště vlivem své činnosti dle předpisů platných na území obce hl. m. Prahy.

7. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele písemně zápisem ve stavebním deníku k odsouhlasení všech prací, které mají být podle popisu v projektové dokumentaci zakryty. Předepsané zkoušky, prokazující bezchybnost provedení částí díla, musí být provedeny před jejich zakrytím jinými konstrukcemi. Důsledky těchto skutečností řeší § 2626 občanského zákoníku. Nejpozději do 7 kalendářních dnů po předání a převzetí díla je zhotovitel povinen zcela vyklidit staveniště a vyklizené je předat objednateli.

8. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, jakož i zdůvodnění odchylek provádění díla od projektové dokumentace. Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k jeho zápisům připojovat své stanovisko. Zhotovitel je povinen uchovat stavební deník 10 let od předání a převzetí díla dle této smlouvy. První kopie stavebního (montážního) deníku předá zhotovitel objednateli nejpozději s předávacím protokolem. Zhotovitel předá objednateli všechny potřebné doklady jako např. výchozí revize, protokoly o zkouškách, certifikáty materiálů, zjednodušenou dokumentaci stávajícího stavu.

9. V případě, že písemný pokyn TDO, který doplňuje či mění projektovou dokumentaci, má dle názoru zhotovitele dopad do ceny předmětu díla a/nebo termínu odevzdání dokončeného předmětu díla, doručí zhotovitel technickému dozoru objednatele nejpozději do 3 pracovních dnů změnový list, ve kterém navrhne ocenění víceprací dle položkových cen stavebních prací ÚRS a navrhne nový termín dokončení předmětu díla (etapy-bytu). V případě, že TDO změnový list schválí, stává se nedílnou součástí této smlouvy, o čemž smluvní strany sepíší dodatek. Teprve poté zhotovitel provede takto sjednané vícepráce. V případě, že TDO změnový list neschválí, realizuje předmět díla dle projektové dokumentace.

10. V případě, že TDO uplatní při přejímce vady předmětu díla, je zhotovitel povinen tyto vady na své náklady odstranit do 3 pracovních dnů. Ve výjimečných případech je možno sjednat delší lhůtu, odpovídající charakteru vady. V případě, že zhotovitel ve lhůtě vadu neodstraní, je TDO oprávněn zajistit odstranění vady jiným dodavatelem na náklady zhotovitele. Teprve po odstranění všech přejímkových vad předmětu díla (etapy-bytu) je možno mezi smluvními stranami podepsat protokol o předání a převzetí dokončeného předmětu díla (etapy-bytu).

11. Zhotovitel tímto prohlašuje, že je pojištěn na odpovědnost za škodu způsobenou jeho podnikáním.

VI.

Smluvní pokuty

1. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,3% z ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení za nedodržení konečného termínu dokončení díla.

2. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 3000,- Kč za každý započatý den prodlení s odstraněním každé jedné přejímkové vady či nedodělku.

3. Zhotovitel je oprávněn uložit objednateli úrok z prodlení ve výši 0,1 % z fakturované částky za každý den prodlení ode dne splatnosti řádně vystavené faktury.

4. Uplatnění smluvní pokuty nemá vliv na nárok na náhradu škody.

VII.

Záruční doba a odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy bude zhotoven podle předané zadávací dokumentace a budou dodrženy podmínky stanovené touto smlouvou a v záruční době bude mít vlastnosti obvyklé či v této smlouvě dohodnuté.
2. Záruční doba je stanovena na **60 měsíců** na jakost díla. Záruční doba začíná běžet dnem předání a převzetí díla objednatelem. Záruční doba na materiál je stanovena výrobcem.
3. Zhotovitel odpovídá za vady díla dle příslušných ustanovení občanského zákoníku.

VIII.

Odstoupení od smlouvy

1. Smluvní strany mohou odstoupit od této smlouvy z důvodů uvedených v zákoně. Pro účely této smlouvy se za podstatné porušení smluvních povinností, které může být důvodem k odstoupení od smlouvy, považuje:
   - zhotovitel je v prodlení s plněním části předmětu díla dle této smlouvy a/nebo konečným termínem předání dokončeného díla více než 30 kalendářních dnů;
   - zhotovitel neprovede dílo v kvalitě dle projektových dokumentací, platných právních předpisů a technických norem a na výzvu objednatele vadu ve stanovené lhůtě neodstraní;
   - zhotovitel bez vážných důvodů přerušil práce na díle na dobu delší 7 kalendářních dnů;
   - opakované porušení písemných pokynů technického dozoru objednatele zhotovitelem;
   - úmyslně nebo hrubou nedbalostí způsobená škoda zhotovitelem vzniklá v souvislosti s realizací předmětu díla;
   - prodlení s úhradou části ceny díla ze strany objednatele delší 30 dnů;

   Odstoupení od smlouvy nemá vliv na nárok náhrady škody.

IX.

Ostatní ujednání

1. Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění vykonávat živnost v rozsahu předmětu této smlouvy.
2. Zhotovitel bude při plnění předmětu smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy.
   Výkonem technického dozoru objednatele (též „TDO“) pověřil objednatel **Troníčkovou Markétu**, tel.: 267 093 **314**, e-mail: **marketa.tronickova@praha10.cz** .Objednatel může kdykoliv během plnění této smlouvy delegovat kteroukoliv ze svých kontrolních pravomocí osobě pověřené výkonem technického dozoru investora (dále jen „technický dozor") a takovou delegaci pravomoci muže také kdykoliv zrušit. Technický dozor je oprávněn ke všem
   právním či faktickým jednáním, které je oprávněn činit na základě smlouvy objednatel, pokud ze zmocnění uděleného mu objednatelem nevyplývá, že musí takový krok s objednatelem předem projednat. Pokud není takové omezení výslovně dáno, má se za to, že objednatel technický dozor zmocnil ke všem úkonům nutným k výkonu jeho práv a povinností bez jakýchkoliv omezení, vyjma omezení stanovených dále.
3. Rozsah oprávnění výkonu TDO vyplývá z této smlouvy.
   TDO je oprávněn zejména:
   - zastupovat objednatele ve věcech technických při jednáních se zhotovitelem a stavebním úřadem
   - na vyzvání učiněné zhotovitelem nejméně 3 dny předem přebírat práce a dodávky, které budou v dalším postupu realizace díla zakryty
   - provádět kontrolu kvality díla
   - provádět kontrolu odstraňování vad a nedodělků, včetně potvrzení jejich odstranění
   - vydat souhlasné stanovisko k protokolu o předání a převzetí dokončeného díla

- kontrolovat a stvrzovat zápisem do stavebního deníku dodržování harmonogramu stavby (příloha č. 2 této smlouvy)
- kontrolovat a stvrzovat soupisy provedených prací zhotovitele a přebírat jeho faktury
- potvrdit protokol o předání a převzetí staveniště

TDO je oprávněn dát pokyn k přerušení provádění díla, pokud:
- odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný;
- je ohrožena bezpečnost prováděného díla;
- je dílo prováděno v rozporu s touto smlouvou či obecně závaznými právními předpisy;
- je ohroženo zdraví nebo život osob podílejících se na provádění díla, případně jiných osob;
- hrozí nebezpečí vzniku větší škody ve smyslu příslušných ustanovení trestního zákona.

Na nedostatky zjištěné v průběhu provádění díla upozorní technický dozor zápisem ve stavebním deníku a tyto nedostatky budou projednány v rámci nejbližšího kontrolního dne.

TDO není oprávněn zastupovat objednatele ve věcech smluvních.

X.
Přílohy smlouvy

Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy pro provedení výše uvedených prací:

Příloha č. 1 Cenová nabídka zhotovitele
Příloha č. 2 Harmonogram stavby (bude předložen při podpisu smlouvy)

XI.

Závěrečná ustanovení

1. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. Smlouva bude uveřejněna v Registru smluv. Uveřejnění zajistí objednatel.
3. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Smlouvu lze měnit a doplňovat po dohodě smluvních stran formou písemných dodatků k této smlouvě, podepsaných oběma stranami.
5. Otázky neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními občanského zákoníku a platného právního řádu.
6. Smlouva se vyhotovuje a podepisuje elektronicky.
7. Účastníci smlouvu přečetli a s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Za objednatele:

Roman Březina
Digitálně podepsal Roman Březina
Datum: 2026.06.22 07:35:11 +02'00'

……

Za zhotovitele:

Ing. Otakar Trmal
Digitálně podepsal Ing. Otakar Trmal
Datum: 2026.06.19 11:31:06 +02'00'

……

Příloha č.1

REKAPITULACE ROZPOČTŮ

Byt č.12,Hradešínská 2303/43	620 382,99 Kč
Byt č.1,Limuzská 1810/9	727 519,64 Kč
Byt č.9, Novorossijská 1042/2	590 082,29 Kč
Byt č. 17, Raffaelova 1992/7	606 242,07 Kč
Byt č.2, Elektrárenská 983/5	605 567,64 Kč
Byt č.3, Na Louži 980/27	612 898,92 Kč
Byt č.12, Petrohradská 380/24	752 014,62 Kč
Byt č. 30,Ukrajinská 1060/19	707 513,83 Kč
Celkem	**5 222 222,00 Kč**

Celkem bez DPH	5 222 222,00 Kč
DPH 12 %	626 666,64 Kč
Celkem s DPH	5 848 888,64 Kč

Příloha č. 1- Krycí list nabídky

***KRYCÍ LIST* - NABÍDKA ÚČASTNÍKA POPTÁVKOVÉHO ŘÍZENÍ**				
I. Veřejná zakázka malého rozsahu				
Zadavatel:	Městská část Praha 10 Vinohradská 3218/169, 100 00 Praha 10 IČO: 00063941 DIČ: CZ00063941			
Název zakázky:	**Stavební úpravy bytu č.12, Hradešínská 2303/43, bytu č.1, Limuzská 1810/9, bytu č.9, Novorossijská 1042/2, bytu č.17, Raffaelova 1992/7, bytu č.2, Elektrárenská 983/5, bytu č.3, Na Louži 980/27, bytu č.12, Petrohradská 380/24, bytu č.30, Ukrajinská 1060/19, 100 00 Praha 10**			
II. Účastník poptávkového řízení				
Právnická osoba ☒	Název / firma:	OTISTAV s.r.o.		
	Právní forma:	Společnost s ručením omezeným		
	IČ:	24832898		
	DIČ:	CZ24832898		
	Pobočka závodu:			
	Sídlo:	Českolipská 390/7, Střížkov, 190 00 Praha 9		
	Jednání:	Ing. Otakar Trmal, jednatel společnosti		
	Zápis do OR			
	Soud:	Společnost s ručením omezeným		
	Oddíl, Vložka:	24832898		
III. Kontaktní údaje o účastníkovi ZŘ				
Úplná adresa účastníka ZŘ pro poštovní styk:	Českolipská 390/7, Střížkov, 190 00 Praha 9 Českolipská 390/7, Střížkov, 190 00 Praha 9			
Bank. spojení a č. účtu:	Československá obchodní banka, a.s., 304655639/0300			
Jméno pracovníka pověřeného věcným jednáním ohledně této veřejné zakázky:	Ing. Otakar Trmal, jednatel společnosti			
	tel.:	607 972 289	fax:	
	e-mail:	info@otistav.cz		
IV. Celková nabídková cena				
Cena bez DPH	DPH **12** %	DPH %	Cena s DPH	
5 222 222 **Kč**	**626 666. 64 Kč**	**Kč**	**5 848 888. 64 Kč**	
V. Datum a Podpis				
V Praze dne 05. 05. 2026				
Podpis osob/y oprávněných/é jednat jménem či za účastníka ZŘ:	Ing. Otakar Trmal Digitálně podepsal Ing. Otakar Trmal Datum: 2026.05.05 17:22:21 +02'00'			
Titul, jméno, příjmení:	Ing. Otakar Trmal			
Funkce:	jednatel			

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2025/093
Stavba: Oprava volného bytu č.12 - Hradešínská 2303/43, Praha 10 - Vinohrady

KSO: CC-CZ:
Místo: Hradešínská 2303/43, Praha 10 Datum: 05.05.2026

Zadavatel: IČ:
Městská část Praha 10,Vinohradská 3218/169, P 10 DIČ:

Účastník: IČ: 24832898
OTISTAV s.r.o. DIČ: CZ24832898

Projektant: IČ:
Ing. Lenka Poláková, Lhotecká 55, Dolní Břežany DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz

Cena bez DPH			**620 382,99**
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	**0,00**	**0,00**
snížená	12,00%	**620 382,99**	**74 445,96**
Cena s DPH	**v**	**CZK**	**694 828,95**

Ing. Otakar Trmal
Digitálně podepsal Ing. Otakar Trmal
Datum: 2026.05.05 17:24:50 +02'00'

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2025/093

Stavba: **Oprava volného bytu č.12 - Hradešínská 2303/43, Praha 10 - Vinohrady**

Místo:	**Hradešínská 2303/43, Praha 10**	Datum:	05.05.2026
Zadavatel:	Městská část Praha 10,Vinohradská 3218/169, P 10	Projektant:	Ing. Lenka Poláková, Lhotecká 55, Dolní
Účastník:	OTISTAV s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		**620 382,99**	**694 828,95**	
2025/093	**Oprava volného bytu č.12 - Hradešínská 2303/43, Praha 10 - Vinohrady**	620 382,99	694 828,95	**STA**

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava volného bytu č.12 - Hradešínská 2303/43, Praha 10 - Vinohrady

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Hradešínská 2303/43, Praha 10	Datum:	05.05.2026
Zadavatel:		IČ:	
	Městská část Praha 10,Vinohradská 3218/169, P 10	DIČ:	
Účastník:		IČ:	24832898
	OTISTAV s.r.o.	DIČ:	CZ24832898
Projektant:		IČ:	
	Ing. Lenka Poláková, Lhotecká 55, Dolní Břežany	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH **620 382,99**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	620 382,99	12,00%	74 445,96

Cena s DPH **v CZK** **694 828,95**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava volného bytu č.12 - Hradešínská 2303/43, Praha 10 - Vinohrady

Místo:	Hradešínská 2303/43, Praha 10	Datum:	05.05.2026
Zadavatel:	Městská část Praha 10,Vinohradská 3218/169, P 10	Projektant:	Ing. Lenka Poláková, Lhotecká 55, Dolní Břežany
Účastník:	OTISTAV s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**620 382,99**
HSV - Práce a dodávky HSV	215 483,82
1 - Přidružené pomocné práce	14 474,13
3 - Svislé a kompletní konstrukce	4 924,92
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	128 177,91
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	37 680,62
997 - Doprava suti a vybouraných hmot	25 312,57
998 - Přesun hmot	4 913,67
PSV - Práce a dodávky PSV	384 136,33
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	8 100,95
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	18 583,84
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod	34 227,74
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	52 130,14
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	870,45
741 - Elektroinstalace - silnoproud	56 860,11
742 - Elektroinstalace - slaboproud	5 847,47
751 - Vzduchotechnika	1 505,84
762 - Konstrukce tesařské	26 596,83
766 - Konstrukce truhlářské	27 524,59
767 - Konstrukce zámečnické	3 641,92
771 - Podlahy z dlaždic	14 932,28
775 - Podlahy skládané	2 649,25
776 - Podlahy povlakové	54 680,40
781 - Dokončovací práce - obklady	28 678,38
783 - Dokončovací práce - nátěry	8 757,61
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	38 548,53
M - Práce a dodávky M	4 313,46
22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby	283,18
23-M - Montáže potrubí	1 374,48
58-M - Revize vyhrazených technických zařízení	2 655,80
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	4 564,65
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	11 884,73
VRN3 - Zařízení staveniště	1 726,28
VRN4 - Inženýrská činnost	1 527,09
VRN6 - Územní vlivy	8 631,36

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava volného bytu č.12 - Hradešínská 2303/43, Praha 10 - Vinohrady

Místo:	Hradešínská 2303/43, Praha 10	Datum:	05.05.2026
Zadavatel:	Městská část Praha 10,Vinohradská 3218/169, P 10	Projektant:	Ing. Lenka Poláková, Lhotecká 55, Dolní Břežany
Účastník:	OTISTAV s.r.o.	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**620 382,99**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				215 483,82	
	D	1	Přidružené pomocné práce				14 474,13	
1	K	11000-R	Vyklizení a vyčištění sklepní koje (police,různé krabice,kompoty,staré oblečení a pod. žádný toxický odpad) včetně ekologické likvidace odpadu a přesunu hmot	soubor	1,000	2 987,78	2 987,78	
2	K	11001-R.	Demontáž všech doplňků stěn,police,háčky, garniže,lišty,hmoždinky, žaluzie v oknech ,police, pračku a pod.včetně ekologické likvidace a přesunu hmot	soubor	1,000	1 659,88	1 659,88	
3	K	11002-R	demontáž žaluzie	soubor	1,000	796,74	796,74	
	VV		všechna okna					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
4	K	11003-R	Demontáž vestavěných spacích pater	soubor	2,000	1 460,69	2 921,38	
	VV		pokoje					
	VV		1+1		2,000			
	VV		Součet		2,000			
5	K	11005-R	Stavební přípomoce pro rozvody elektro,ZTI,plyn. Sekání prostupů a drážek	soubor	1,000	5 311,61	5 311,61	
6	K	11006-R	Úprava stavebních dveřních otvorů po vybourání původních zárubní	soubor	1,000	796,74	796,74	
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				4 924,92	
7	K	310237241	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,09 m2 do 0,25 m2, ve zdi tl. do 300 mm	kus	2,000	440,23	880,46	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/310237241*					
	VV		koupelna odkouření					
	VV		1		1,000			
	VV		původní nika					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
8	K	310271015	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém pórobetonovými tvárnicemi plochy do 1 m2, tl. zdiva 200 mm, pevnost tvárnic přes P2 do P4	m2	2,000	1 228,31	2 456,62	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/310271015*					
	VV		předsíň - původní okno a úložný box					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
9	K	346244353	Obezdívka koupelnových van ploch rovných z přesných pórobetonových tvárnic, na tenké maltové lože, tl. 75 mm	m2	2,628	604,20	1 587,84	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/346244353*					
	VV		(1,49+0,7)*2*0,6		2,628			
	VV		Součet		2,628			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				128 177,91	
10	K	611142001	Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu včetně tmelu stropů	m2	30,000	205,82	6 174,60	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/611142001*					
	VV		přechod mezi novou a stávající omítkou vzniklý při opravách					
	VV		30		30,000			
	VV		Součet		30,000			
11	K	611325111	Vápenocementová omítka rýh hladká, ve stropech, šířky rýhy do 150 mm	m2	1,800	497,96	896,33	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/611325111*					
	VV		elektroinstalace					
	VV		12*0,15		1,800			
	VV		Součet		1,800			
12	K	611325416	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tl. do 20 mm, s celoplošným přeštukováním, tl. štuku do 3 mm stropů, v rozsahu opravované plochy do 10%	m2	51,500	282,18	14 532,27	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/611325416*					
	VV		předsíň					
	VV		7,8		7,800			
	VV		kuchyň					
	VV		22,6		22,600			
	VV		koupelna					
	VV		3,8		3,800			
	VV		komora					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		0,8		0,800			
	VV		WC					
	VV		1,3		1,300			
	VV		pokoj					
	VV		14,5		14,500			
	VV		komora					
	VV		0,7		0,700			
	VV		Součet		51,500			
13	K	612131151	Sanační postřik vnitřních omítaných ploch vápenocementový nanášený ručně celoplošně stěn	m2	34,334	73,03	2 507,41	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612131151					
	VV		plocha po původních obkladech a nebo pro nové obklady					
	VV		předsíň					
	VV		(0,6+3,44)*0,6		2,424			
	VV		koupelna					
	VV		(2,52+1,49)*2*2		16,040			
	VV		WC					
	VV		(1,49+0,9)*2*3,32		15,870			
	VV		Součet		34,334			
14	K	612142001	Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu včetně tmelu stěn	m2	80,000	205,82	16 465,60	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612142001					
	VV		přechod mezi novou a stávající omítkou vzniklý při opravách					
	VV		80		80,000			
	VV		Součet		80,000			
15	K	612321121	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn	m2	34,334	239,02	8 206,51	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612321121					
	VV		plocha po původních obkladech a nebo pro nové obklady					
	VV		předsíň					
	VV		(0,6+3,44)*0,6		2,424			
	VV		koupelna					
	VV		(2,52+1,49)*2*2		16,040			
	VV		WC					
	VV		(1,49+0,9)*2*3,32		15,870			
	VV		Součet		34,334			
16	K	612321131	Vápenocementový štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	10,134	185,91	1 884,01	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612321131					
	VV		WC					
	VV		(1,49+0,9)*2*2,12		10,134			
	VV		Součet		10,134			
17	K	612321191	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn	m2	34,334	52,05	1 787,08	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612321191					
	VV		plocha po původních obkladech a nebo pro nové obklady					
	VV		předsíň					
	VV		(0,6+3,44)*0,6		2,424			
	VV		koupelna					
	VV		(2,52+1,49)*2*2		16,040			
	VV		WC					
	VV		(1,49+0,9)*2*3,32		15,870			
	VV		Součet		34,334			
18	K	612325111	Vápenocementová omítka rýh hladká, ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm	m2	7,500	497,96	3 734,70	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612325111					
	VV		elektroinstalace					
	VV		50*0,15		7,500			
	VV		Součet		7,500			
19	K	612325417	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tl. do 20 mm, s celoplošným přeštukováním, tl. štuku do 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m2	181,139	335,31	60 737,72	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612325417					
	VV		předsíň					
	VV		(4,89+1,68)*2*3,32		43,625			
	VV		kuchyň					
	VV		(5,42+4,08)*2*3,07		58,330			
	VV		koupelna					
	VV		(2,52+1,49)*2*1,32		10,586			
	VV		komora					
	VV		(1,27+0,6)*2*3,32		12,417			
	VV		pokoj					
	VV		(4,09+3,02)*2*3,05		43,371			
	VV		komora					
	VV		(1,31+0,79)*2*3,05		12,810			
	VV		Součet		181,139			
20	K	642942111	Osazování zárubní nebo rámů kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel na cementovou maltu, plochy otvoru do 2,5 m2	kus	6,000	675,56	4 053,36	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/642942111					
	VV		kuchyň					
	VV		1		1,000			
	VV		koupelna					
	VV		1		1,000			
	VV		komora					
	VV		1		1,000			
	VV		WC					
	VV		1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		pokoj					
	VV		1		1,000			
	VV		komora					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		6,000			
21	*M*	*55331485*	*zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 600/1970, 2100mm*	*kus*	*4,000*	*1 199,72*	*4 798,88*	*CS ÚRS 2025 01*
	VV		koupelna					
	VV		1		1,000			
	VV		komora					
	VV		1+1		2,000			
	VV		WC					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		4,000			
22	*M*	*55331487*	*zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm*	*kus*	*2,000*	*1 199,72*	*2 399,44*	*CS ÚRS 2025 01*
	VV		kuchyň					
	VV		1		1,000			
	VV		pokoj					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				37 680,62	
23	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	51,500	29,88	1 538,82	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/949101111*					
	VV		předsíň					
	VV		7,8		7,800			
	VV		kuchyň					
	VV		22,6		22,600			
	VV		koupelna					
	VV		3,8		3,800			
	VV		komora					
	VV		0,8		0,800			
	VV		WC					
	VV		1,3		1,300			
	VV		pokoj					
	VV		14,5		14,500			
	VV		komora					
	VV		0,7		0,700			
	VV		Součet		51,500			
24	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	51,500	86,31	4 444,97	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/952901111*					
	VV		předsíň					
	VV		7,8		7,800			
	VV		kuchyň					
	VV		22,6		22,600			
	VV		koupelna					
	VV		3,8		3,800			
	VV		komora					
	VV		0,8		0,800			
	VV		WC					
	VV		1,3		1,300			
	VV		pokoj					
	VV		14,5		14,500			
	VV		komora					
	VV		0,7		0,700			
	VV		Součet		51,500			
25	K	952902021	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah hladkých zametením	m2	400,000	6,64	2 656,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/952902021*					
	VV		společné prostory průběžně po celou dobu stavby					
	VV		400		400,000			
	VV		Součet		400,000			
26	K	952902031	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah hladkých omytím	m2	400,000	6,64	2 656,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/952902031*					
	VV		společné prostory průběžně po celou dobu stavby					
	VV		400		400,000			
	VV		Součet		400,000			
27	K	962031132	Bourání příček nebo přizdívek z cihel pálených plných nebo dutých, tl. do 100 mm	m2	2,640	159,35	420,68	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/962031132*					
	VV		koupelna - obezdívka vany					
	VV		(1,5+0,7)*2*0,6		2,640			
	VV		Součet		2,640			
28	K	968062244	Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s křídly jednoduchých, plochy do 1 m2	m2	0,291	220,54	64,18	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/968062244*					
	VV		předsíň					
	VV		0,3*0,97		0,291			
	VV		Součet		0,291			
29	K	968062455	Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	8,544	424,93	3 630,60	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/968062455*					
	VV		pokoj					
	VV		0,85*2,06		1,751			
	VV		koupelna					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		0,7*2,06		1,442			
	VV		komora					
	VV		0,6*1,97		1,182			
	VV		WC					
	VV		0,6*2,06		1,236			
	VV		pokoj					
	VV		0,85*2,06		1,751			
	VV		komora					
	VV		0,6*1,97		1,182			
	VV		Součet		8,544			
30	K	971035331	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu cementovou plochy do 0,09 m2, tl. do 150 mm	kus	1,000	95,79	95,79	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/971035331					
	VV		nová nika pro vodoměr					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
31	K	977342112	Frézování drážek pro vodiče ve stěnách z betonu, rozměru do 50x50 mm	m	50,000	130,13	6 506,50	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/977342112					
	VV		elektroinstalace					
	VV		50		50,000			
	VV		Součet		50,000			
32	K	977343112	Frézování drážek pro vodiče ve stropech nebo klenbách z betonu, rozměru do 50x50 mm	m	12,000	59,76	717,12	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/977343112					
	VV		elektroinstalace					
	VV		12		12,000			
	VV		Součet		12,000			
33	K	978011121	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 5 do 10 %	m2	51,500	15,93	820,40	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/978011121					
	VV		předsíň					
	VV		7,8		7,800			
	VV		kuchyň					
	VV		22,6		22,600			
	VV		koupelna					
	VV		3,8		3,800			
	VV		komora					
	VV		0,8		0,800			
	VV		WC					
	VV		1,3		1,300			
	VV		pokoj					
	VV		14,5		14,500			
	VV		komora					
	VV		0,7		0,700			
	VV		Součet		51,500			
34	K	978013141	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	181,139	47,80	8 658,44	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/978013141					
	VV		předsíň					
	VV		(4,89+1,68)*2*3,32		43,625			
	VV		kuchyň					
	VV		(5,42+4,08)*2*3,07		58,330			
	VV		koupelna					
	VV		(2,52+1,49)*2*1,32		10,586			
	VV		komora					
	VV		(1,27+0,6)*2*3,32		12,417			
	VV		pokoj					
	VV		(4,09+3,02)*2*3,05		43,371			
	VV		komora					
	VV		(1,31+0,79)*2*3,05		12,810			
	VV		Součet		181,139			
35	K	978013191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	34,334	159,35	5 471,12	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/978013191					
	VV		plocha po původních obkladech a nebo pro nové obklady a plesnivá omítka na WC					
	VV		předsíň					
	VV		(0,6+3,44)*0,6		2,424			
	VV		koupelna					
	VV		(2,52+1,49)*2*2		16,040			
	VV		WC					
	VV		(1,49+0,9)*2*3,32		15,870			
	VV		Součet		34,334			
	D	997	Doprava suti a vybouraných hmot				25 312,57	
36	K	997013214	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m	t	10,960	896,33	9 823,78	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013214					
37	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 10 m	t	54,800	66,20	3 627,76	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013219					
	VV		10,960*5		54,800			
	VV		Součet		54,800			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
38	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	10,960	345,25	3 783,94	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013501*					
39	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	219,200	8,63	1 891,70	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013509*					
	VV		10,960*20		219,200			
	VV		Součet		219,200			
40	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	10,960	564,36	6 185,39	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013631*					
	D	998	Přesun hmot				4 913,67	
41	K	998012110	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby nosnou svislou konstrukcí tyčovou s vyzdívaným obvodovým pláštěm vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m s omezením mechanizace pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	7,116	232,38	1 653,62	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998012110*					
42	K	998018011	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 100 m	t	7,116	458,13	3 260,05	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998018011*					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				384 136,33	
	D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				8 100,95	
43	K	721171803	Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo připojovacích do D 75	m	10,000	59,76	597,60	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721171803*					
44	K	721171808	Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo připojovacích přes 75 do D 114	m	3,000	59,76	179,28	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721171808*					
45	K	721171913	Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 50	kus	1,000	285,50	285,50	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721171913*					
46	K	721171915	Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 110	kus	1,000	320,02	320,02	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721171915*					
47	K	721174043	Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 50	m	10,000	352,56	3 525,60	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721174043*					
48	K	721174045	Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 110	m	1,000	553,74	553,74	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721174045*					
49	K	721226511	Zápachové uzávěrky podomítkové (Pe) s krycí deskou pro pračku a myčku DN 40	kus	3,000	617,47	1 852,41	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721226511*					
	VV		pračka					
	VV		1		1,000			
	VV		myčka					
	VV		1		1,000			
	VV		elektrický zásobníkový ohřívač - odkap kondenzátu					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		3,000			
50	K	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	11,000	16,60	182,60	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721290111*					
51	K	998721312	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	1,300	232,38	302,10	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998721312*					
52	K	998721319	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m	%	1,300	232,38	302,10	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998721319*					
	D	722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				18 583,84	
53	K	722130801	Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových do DN 25	m	26,000	59,76	1 553,76	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722130801*					
54	K	722171912	Odříznutí trubky nebo tvarovky u rozvodů vody z plastů D přes 16 do 20 mm	kus	2,000	29,88	59,76	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722171912*					
55	K	722174002	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8	m	22,000	345,25	7 595,50	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722174002*					
56	K	722174003	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 25 x 3,5	m	4,000	358,53	1 434,12	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722174003					
57	K	722179191	Příplatek k ceně rozvody vody z plastů za práce malého rozsahu na zakázce do 20 m rozvodu	soubor	1,000	248,98	248,98	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722179191					
58	K	722181221	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	22,000	53,12	1 168,64	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722181221					
59	K	722181222	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm	m	4,000	59,76	239,04	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722181222					
60	K	722190401	Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25	kus	4,000	165,99	663,96	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722190401					
61	K	722190901	Opravy ostatní uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách včetně vypuštění a napuštění	kus	2,000	59,76	119,52	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722190901					
62	K	722231141	Armatury se dvěma závity ventily pojistné rohové G 1/2"	kus	7,000	212,46	1 487,22	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722231141					
	VV		kuchyňská linka					
	VV		2		2,000			
	VV		umyvadlo					
	VV		2		2,000			
	VV		wc					
	VV		1		1,000			
	VV		myčka					
	VV		1		1,000			
	VV		pračka					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		7,000			
63	K	722240123	Armatury z plastických hmot kohouty (PPR) kulové DN 25	kus	4,000	325,34	1 301,36	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722240123					
64	K	722262213	Vodoměry pro vodu do 40°C závitové horizontální jednovtokové suchoběžné G 3/4" x 130 mm Qn 1,5	kus	2,000	838,09	1 676,18	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722262213					
65	K	722290246	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí plastového do DN 40	m	26,000	16,60	431,60	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722290246					
66	K	998722312	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	1,300	232,38	302,10	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998722312					
67	K	998722319	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m	%	1,300	232,38	302,10	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998722319					
	D	723	Zdravotechnika - vnitřní plynovod				34 227,74	
68	K	723003-R	Chráničky plynového potrubí ve zdivu,	kus	3,000	298,78	896,34	
69	*M*	*723004-R*	*Připevňovací materiál pro rozvody plynu*	*soubor*	*1,000*	*1 208,39*	*1 208,39*	
70	K	723120804	Demontáž potrubí svařovaného z ocelových trubek závitových do DN 25	m	48,000	59,76	2 868,48	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/723120804					
71	K	723181012	Potrubí z měděných trubek polotvrdých, spojovaných lisováním Ø 18/1	m	16,000	379,78	6 076,48	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/723181012					
72	K	723181013	Potrubí z měděných trubek polotvrdých, spojovaných lisováním Ø 22/1	m	10,000	573,65	5 736,50	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/723181013					
73	K	723181024	Potrubí z měděných trubek tvrdých, spojovaných lisováním Ø 28/1,5	m	20,000	703,12	14 062,40	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/723181024					
74	K	723190901	Opravy plynovodního potrubí uzavření nebo otevření potrubí	kus	2,000	25,10	50,20	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/723190901					
75	K	723190907	Opravy plynovodního potrubí odvzdušnění a napuštění potrubí	m	46,000	22,11	1 017,06	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/723190907					
76	K	723190909	Opravy plynovodního potrubí neúřední zkouška těsnosti dosavadního potrubí	kus	1,000	398,37	398,37	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/723190909					
77	K	723231163	Armatury se dvěma závity kohouty kulové PN 42 do 650°C plnoprůtokové vnitřní závit těžká řada G 3/4"	kus	4,000	327,33	1 309,32	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/723231163					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
78	K	998723312	Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	1,300	232,38	302,10	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998723312*					
79	K	998723319	Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m	%	1,300	232,38	302,10	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998723319*					
	D	725	Zdravotechnika - zařizovací předměty				52 130,14	
80	K	725110811	Demontáž klozetů splachovacíchch s nádrží nebo tlakovým splachovačem	soubor	1,000	165,99	165,99	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725110811*					
81	K	725112182	Zařízení záchodů kombi klozety s úspornou armaturou odpad svislý	soubor	1,000	2 821,79	2 821,79	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725112182*					
82	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel	soubor	1,000	165,99	165,99	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725210821*					
83	K	725211602	Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby bez sloupu nebo krytu na sifon, šířka umyvadla 550 mm	soubor	1,000	1 228,31	1 228,31	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725211602*					
84	K	725220842	Demontáž van ocelových volně stojících	soubor	1,000	165,99	165,99	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725220842*					
85	K	725222113	Vany bez výtokových armatur akrylátové se zápachovou uzávěrkou klasické 1500x700 mm	soubor	1,000	3 253,36	3 253,36	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725222113*					
86	K	725514802	Demontáž plynových ohřívačů cirkulačních průtokových přes 5 do 16 l/min	soubor	1,000	150,72	150,72	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725514802*					
	VV		koupelna - karma					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
87	K	725539203	Elektrické ohřívače zásobníkové montáž tlakových ohřívačů závěsných (svislých nebo vodorovných) přes 50 do 80 l	soubor	1,000	5 554,14	5 554,14	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725539203*					
	VV		koupelna - stávající po opravách omítek					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
88	K	725610810	Demontáž plynových sporáků normálních nebo kombinovaných	soubor	1,000	165,99	165,99	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725610810*					
89	K	725650805	Demontáž plynových otopných těles podokenních nebo bezpečnostních pro garáže	soubor	2,000	232,38	464,76	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725650805*					
	VV		pokoj					
	VV		1		1,000			
	VV		kuchyň					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
90	K	725659102	Otopná tělesa plynová montáž těles s odtahem obvodovou stěnou souosým	soubor	2,000	1 261,51	2 523,02	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725659102*					
	VV		pokoj					
	VV		1		1,000			
	VV		kuchyň					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
91	*M*	*54141108*	*topidlo plynové "vafky" s elektronickou regulací teploty 4kW*	*kus*	*2,000*	*15 191,20*	*30 382,40*	*CS ÚRS 2025 01*
92	K	725820801	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4	soubor	1,000	59,76	59,76	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725820801*					
	VV		koupelna - vana					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
93	K	725820802	Demontáž baterií stojánkových do 1 otvoru	soubor	2,000	78,95	157,90	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725820802*					
	VV		předsíň - dřez					
	VV		1		1,000			
	VV		koupelna - umyvadlo					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
94	K	725822613	Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí	soubor	1,000	1 228,31	1 228,31	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725822613*					
95	K	725831313	Baterie vanové nástěnné pákové s příslušenstvím a pohyblivým držákem	soubor	1,000	1 228,31	1 228,31	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725831313*					
96	K	725850800	Demontáž odpadních ventilů všech připojovacích dimenzí	kus	3,000	17,93	53,79	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725850800*					
	VV		koupelna - umyvadlo a vana					
	VV		2		2,000			
	VV		předsíň					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		3,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
97	K	725851325	Ventily odpadní pro zařizovací předměty umyvadlové bez přepadu G 5/4"	kus	1,000	194,54	194,54	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725851325					
98	K	725861102	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla DN 40	kus	1,000	496,55	496,55	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725861102					
99	K	725864311	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro koupací vany s kulovým kloubem na odtoku DN 40/50	kus	1,000	460,12	460,12	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725864311					
100	K	725980123	Dvířka 30/30	kus	2,000	302,10	604,20	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725980123					
	VV		vodoměry					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
101	K	998725312	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	1,300	232,38	302,10	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998725312					
102	K	998725319	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m	%	1,300	232,38	302,10	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998725319					
	D	735	Ústřední vytápění - otopná tělesa				870,45	
103	K	735164512	Otopná tělesa trubková montáž těles na stěnu výšky tělesa přes 1500 mm	kus	1,000	266,25	266,25	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/735164512					
	VV		koupelna - stávající topný žebřík					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
104	K	998735312	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	1,300	232,38	302,10	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998735312					
105	K	998735319	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m	%	1,300	232,38	302,10	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998735319					
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud				56 860,11	
106	K	741006-R	Bytový elektrorozvaděč s HDO - montáž a materiál	soubor	1,000	7 967,41	7 967,41	
107	*M*	*34513104*	*objímka žárovky E27 vestavná keramická 1332-667*	*kus*	*2,000*	*51,79*	*103,58*	*CS ÚRS 2025 01*
108	*M*	*34711200*	*žárovka čirá E27/60W*	*kus*	*2,000*	*69,05*	*138,10*	*CS ÚRS 2025 01*
109	K	741011-R	Demontáž stávající elektroinstalace (zásuvky,vypínače,kabelové rozvody ve zdivu, stávající jističe, infrazářič) ,odvoz a uložení na skládky k tomu určené	soubor	1,000	1 659,88	1 659,88	
110	K	741110101	Montáž trubek pancéřových elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, Ø přes 16 do 23 mm	m	40,000	33,20	1 328,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741110101					
111	*M*	*34571107*	*trubka elektroinstalační pancéřová pevná z PH D 15,8/20mm, délka 3m*	*m*	*42,000*	*52,65*	*2 211,30*	*CS ÚRS 2025 01*
	VV		40*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		42,000			
112	K	741112001	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových do zdiva	kus	60,000	53,12	3 187,20	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741112001					
113	*M*	*34571521*	*krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 70mm s víčkem a svorkovnicí*	*kus*	*60,000*	*100,99*	*6 059,40*	*CS ÚRS 2025 01*
114	K	741120201	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených volně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 1,5 až 16 mm2	m	40,000	26,56	1 062,40	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741120201					
115	*M*	*34141024*	*Vodič CY 6, zeleno-žlutý*	*m*	*46,000*	*20,83*	*958,18*	*CS ÚRS 2025 01*
	VV		40*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		46,000			
116	K	741122015	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm2	m	80,000	29,88	2 390,40	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741122015					
117	*M*	*34111030*	*kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2*	*m*	*92,000*	*17,26*	*1 587,92*	*CS ÚRS 2025 01*
	VV		80*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		92,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
118	K	741122016	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x2,5 až 6 mm2	m	120,000	29,88	3 585,60	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741122016					
119	*M*	*34111036*	*kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2*	*m*	*138,000*	*25,89*	*3 572,82*	*CS ÚRS 2025 01*
	VV		120*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		138,000			
120	K	741122031	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2	m	40,000	29,88	1 195,20	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741122031					
121	*M*	*34111090*	*kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x1,5mm2*	*m*	*46,000*	*17,26*	*793,96*	*CS ÚRS 2025 01*
	VV		40*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		46,000			
122	K	741310101	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení spínačů, řazení 1-jednopólových	kus	8,000	99,59	796,72	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741310101					
123	*M*	*34539015*	*přístroj spínače jednopólového, řazení 1, 1So, 1S bezšroubové svorky*	*kus*	*8,000*	*104,44*	*835,52*	*CS ÚRS 2025 01*
124	K	741310231	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení, pro prostředí normální přepínačů, řazení 5-sériových	kus	5,000	99,59	497,95	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741310231					
125	*M*	*34535002*	*přepínač sériový kompletní, zapuštěný, řazení 5, šroubové svorky*	*kus*	*5,000*	*134,65*	*673,25*	*CS ÚRS 2025 01*
126	K	741313002	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE dvojí zapojení pro průběžnou montáž	kus	32,000	119,51	3 824,32	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741313002					
127	*M*	*34555241*	*přístroj zásuvky zapuštěné jednonásobné, krytka s clonkami, bezšroubové svorky*	*kus*	*32,000*	*155,36*	*4 971,52*	*CS ÚRS 2025 01*
128	K	741370002	Montáž svítidel žárovkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností stropních přisazených 1 zdroj se sklem	kus	2,000	232,38	464,76	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741370002					
	VV		předsíň					
	VV		1		1,000			
	VV		koupelna					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
129	*M*	*34821275*	*svítidlo interiérové žárovkové IP44 max. 60W E27*	*kus*	*2,000*	*819,98*	*1 639,96*	*CS ÚRS 2025 01*
130	K	741370032	Montáž svítidel žárovkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností nástěnných přisazených 1 zdroj se sklem	kus	3,000	232,38	697,14	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741370032					
	VV		komora					
	VV		2		2,000			
	VV		WC					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		3,000			
131	*M*	*34821275*	*svítidlo interiérové žárovkové IP44 max. 60W E27*	*kus*	*3,000*	*819,98*	*2 459,94*	*CS ÚRS 2025 01*
132	K	741810001	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč	kus	1,000	1 593,48	1 593,48	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741810001					
133	K	998741312	Přesun hmot pro silnoproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	1,300	232,38	302,10	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998741312					
134	K	998741319	Přesun hmot pro silnoproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m	%	1,300	232,38	302,10	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998741319					
	D	742	Elektroinstalace - slaboproud				5 847,47	
135	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15	m	40,000	26,56	1 062,40	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742121001					
136	*M*	*34121301*	*kabel koaxiální stíněný 2xAl/PES a opletením z CuSn drátků 144x0,12mm2, plášť PVC bílý, jádro CU pr. 1,13mm*	*m*	*48,000*	*10,36*	*497,28*	*CS ÚRS 2025 01*
	VV		40*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		48,000			
137	K	742210121	Montáž hlásiče automatického bodového	kus	3,000	132,79	398,37	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742210121					
138	*M*	*59081430*	*hlásič kouře optický konvenční*	*kus*	*1,000*	*215,78*	*215,78*	*CS ÚRS 2025 01*
139	*M*	*59081437*	*hlásič kombinovaný adresný, teplotní a detektor CO*	*kus*	*2,000*	*388,41*	*776,82*	*CS ÚRS 2025 01*
140	K	742310006	Montáž domovního telefonu nástěnného audio/video telefonu	kus	1,000	165,32	165,32	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742310006					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
141	*M*	*38226066*	*telefon domácí nástěnný pro povrchovou instalaci*	*kus*	*1,000*	*647,35*	*647,35*	*CS ÚRS 2025 01*
142	K	742420121	Montáž společné televizní antény televizní zásuvky koncové nebo průběžné	kus	2,000	165,99	331,98	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742420121*					
143	*M*	*37451026*	*zásuvka koncová TV/R/SAT +LAN+TEL bez krabičky s víčkem útlum 3dB*	*kus*	*2,000*	*271,89*	*543,78*	*CS ÚRS 2025 01*
144	K	998742212	Přesun hmot pro slaboproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	1,300	232,38	302,10	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998742212*					
145	K	998742319	Přesun hmot pro slaboproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m	%	3,900	232,38	906,29	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998742319*					
	D	751	Vzduchotechnika				1 505,84	
146	K	751398022	Montáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, průřezu přes 0,04 do 0,100 m2	kus	1,000	365,17	365,17	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/751398022*					
	VV		předsíň					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
147	*M*	*42972305*	*mřížka stěnová otevřená jednořadá kovová úhel lamel 0° 400x150mm*	*kus*	*1,000*	*430,24*	*430,24*	*CS ÚRS 2025 01*
148	K	751398822	Demontáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, průřezu přes 0,040 do 0,100 m2	kus	1,000	106,23	106,23	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/751398822*					
	VV		předsíň					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
149	K	998751312	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	1,300	232,38	302,10	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998751312*					
150	K	998751319	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m	%	1,300	232,38	302,10	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998751319*					
	D	762	Konstrukce tesařské				26 596,83	
151	K	762511294	Podlahové konstrukce podkladové z dřevoštěpkových desek OSB dvouvrstvých šroubovaných na pero a drážku 2x15 mm	m2	37,100	632,08	23 450,17	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762511294*					
	VV		kuchyň					
	VV		22,6		22,600			
	VV		pokoj					
	VV		14,5		14,500			
	VV		Součet		37,100			
152	K	762526811	Demontáž podlah z desek dřevotřískových, překližkových, sololitových tl. do 20 mm bez polštářů	m2	37,100	32,01	1 187,57	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762526811*					
	VV		kuchyň					
	VV		22,6		22,600			
	VV		pokoj					
	VV		14,5		14,500			
	VV		Součet		37,100			
153	K	762595001	Spojovací prostředky podlah a podkladových konstrukcí hřebíky, vruty	m2	37,100	36,52	1 354,89	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762595001*					
	VV		kuchyň					
	VV		22,6		22,600			
	VV		pokoj					
	VV		14,5		14,500			
	VV		Součet		37,100			
154	K	998762312	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	1,300	232,38	302,10	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998762312*					
155	K	998762319	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m	%	1,300	232,38	302,10	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998762319*					
	D	766	Konstrukce truhlářské				27 524,59	
156	K	766111820	Demontáž dřevěných stěn plných	m2	3,320	63,08	209,43	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766111820*					
	VV		předsíň					
	VV		1*3,32		3,320			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		3,320			
157	K	766660001	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	6,000	564,36	3 386,16	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766660001					
	VV		komora					
	VV		1+1		2,000			
	VV		wc					
	VV		1		1,000			
	VV		pokoj					
	VV		1		1,000			
	VV		kuchyně					
	VV		1		1,000			
	VV		koupelna					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		6,000			
158	*M*	*61161000*	*dveře jednokřídlé voštinové povrch lakovaný plné 600x1970-2100mm*	*kus*	*4,000*	*1 035,76*	*4 143,04*	*CS ÚRS 2025 01*
	VV		komora					
	VV		1+1		2,000			
	VV		wc					
	VV		1		1,000			
	VV		koupelna					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		4,000			
159	*M*	*61161008*	*dveře jednokřídlé voštinové povrch lakovaný částečně prosklené 800x1970-2100mm*	*kus*	*2,000*	*1 769,43*	*3 538,86*	*CS ÚRS 2025 01*
	VV		pokoj					
	VV		1		1,000			
	VV		kuchyně					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
160	K	766660729	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítku s klikou	kus	4,000	172,63	690,52	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766660729					
	VV		komora					
	VV		1+1		2,000			
	VV		pokoj					
	VV		1		1,000			
	VV		kuchyně					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		4,000			
161	*M*	*54914123*	*dveřní kování interiérové rozetové klika/klika*	*kus*	*4,000*	*414,31*	*1 657,24*	*CS ÚRS 2025 01*
162	K	766660730	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového WC kliky se zámkem	kus	2,000	172,63	345,26	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766660730					
	VV		wc					
	VV		1		1,000			
	VV		koupelna					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
163	*M*	*54914128*	*dveřní kování interiérové rozetové spodní pro WC*	*kus*	*2,000*	*414,31*	*828,62*	*CS ÚRS 2025 01*
164	K	766662811	Demontáž dveřních konstrukcí prahů dveří jednokřídlových	kus	7,000	29,88	209,16	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766662811					
	VV		vstupní dveře					
	VV		1		1,000			
	VV		komora					
	VV		1+1		2,000			
	VV		wc					
	VV		1		1,000			
	VV		pokoj					
	VV		1		1,000			
	VV		kuchyně					
	VV		1		1,000			
	VV		koupelna					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		7,000			
165	K	766662912	Oprava dveřních křídel dřevěných z tvrdého dřeva s výměnou kování	m2	1,576	630,75	994,06	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766662912					
	VV		vstupní dveře					
	VV		0,8*1,97		1,576			
	VV		Součet		1,576			
166	*M*	*54914147*	*dveřní kování bezpečnostní RC2 klika/koule lakovaný nerez*	*kus*	*1,000*	*546,37*	*546,37*	*CS ÚRS 2025 01*
167	*M*	*54915552*	*kukátko-průhledítko panoramatické chrom/mosaz se jmenovkou*	*kus*	*1,000*	*298,78*	*298,78*	*CS ÚRS 2025 01*
168	*M*	*54964103*	*vložka cylindrická bezpečnostní 29+45*	*kus*	*1,000*	*529,10*	*529,10*	*CS ÚRS 2025 01*
169	K	766663991	Oprava dveřních křídel dřevěných vyspravení dřevěné zárubně pro dveře jednokřídlové	kus	1,000	796,74	796,74	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766663991					
	VV		vstupní dveří					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
170	K	766691911	Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel dřevěných okenních, plochy do 1,5 m2	kus	6,000	25,89	155,34	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766691911					
	VV		koupelna					
	VV		1+1		2,000			
	VV		wc					
	VV		1+1		2,000			
	VV		komora					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1+1		2,000			
	VV		Součet		6,000			
171	K	766691914	Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel dřevěných dveřních, plochy do 2 m2	kus	2,000	25,89	51,78	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766691914*					
	VV		vstupní dveře - vyvěšení a zavěšení					
	VV		1+1		2,000			
	VV		Součet		2,000			
172	K	766691931	Ostatní práce seřízení okenního nebo dveřního křídla otvíracího nebo sklápěcího dřevěného	kus	22,000	232,38	5 112,36	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766691931*					
	VV		koupelna					
	VV		1		1,000			
	VV		wc					
	VV		1		1,000			
	VV		komora					
	VV		1+1		2,000			
	VV		kuchyň					
	VV		6*2		12,000			
	VV		pokoj					
	VV		3*2		6,000			
	VV		Součet		22,000			
173	K	766695212	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových, šířky do 100 mm	kus	6,000	106,23	637,38	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766695212*					
	VV		komora					
	VV		1+1		2,000			
	VV		wc					
	VV		1		1,000			
	VV		pokoj					
	VV		1		1,000			
	VV		kuchyně					
	VV		1		1,000			
	VV		koupelna					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		6,000			
174	*M*	*61187116*	*práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 620mm š 100mm*	*kus*	*4,000*	*124,29*	*497,16*	*CS ÚRS 2025 01*
	VV		komora					
	VV		1+1		2,000			
	VV		wc					
	VV		1		1,000			
	VV		koupelna					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		4,000			
175	*M*	*61187156*	*práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 820mm š 100mm*	*kus*	*2,000*	*186,44*	*372,88*	*CS ÚRS 2025 01*
	VV		pokoj					
	VV		1		1,000			
	VV		kuchyně					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
176	K	766695213	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových, šířky přes 100 mm	kus	1,000	106,23	106,23	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766695213*					
	VV		vstupní dveře					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
177	*M*	*61187161*	*práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 820mm š 150mm*	*kus*	*1,000*	*293,47*	*293,47*	*CS ÚRS 2025 01*
178	K	766812840	Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových včetně skříněk uchycených na stěně, délky přes 1800 do 2100 mm	kus	1,000	1 195,11	1 195,11	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766812840*					
179	K	766825821	Demontáž nábytku vestavěného skříní dvoukřídlových	kus	1,000	325,34	325,34	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766825821*					
	VV		komora					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
180	K	998766312	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	1,300	232,38	302,10	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998766312*					
181	K	998766319	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m	%	1,300	232,38	302,10	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998766319*					
	D	767	Konstrukce zámečnické				3 641,92	
182	K	767995111	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 3 do 5 kg	kg	51,084	23,24	1 187,19	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767995111*					
	VV		nadpraží vnitřních dveří					
	VV		(1,3*2)*2*3,87		20,124			
	VV		(1*2)*4*3,87		30,960			
	VV		Součet		51,084			
183	*M*	*13010508*	*úhelník ocelový nerovnostranný jakost S235JR (11 375) 60x40x5mm*	*t*	*0,056*	*31 503,94*	*1 764,22*	*CS ÚRS 2025 01*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		nadpraží vnitřních dveří					
	VV		(1,3*2)*2*0,00387		0,020			
	VV		(1*2)*4*0,00387		0,031			
	VV		Součet		0,051			
	VV		0,051*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		0,056			
184	K	998767312	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	1,300	298,78	388,41	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998767312*					
185	K	998767319	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m	%	1,300	232,38	302,10	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998767319*					
	D	771	Podlahy z dlaždic				14 932,28	
186	K	771111011	Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah	m2	5,100	12,62	64,36	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771111011*					
	VV		koupelna					
	VV		3,8		3,800			
	VV		WC					
	VV		1,3		1,300			
	VV		Součet		5,100			
187	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	5,100	19,25	98,18	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771121011*					
	VV		koupelna					
	VV		3,8		3,800			
	VV		WC					
	VV		1,3		1,300			
	VV		Součet		5,100			
188	K	771121026	Příprava podkladu před provedením dlažby broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění lepidla (po starých krytinách)	m2	5,100	43,36	221,14	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771121026*					
	VV		koupelna					
	VV		3,8		3,800			
	VV		WC					
	VV		1,3		1,300			
	VV		Součet		5,100			
189	K	771151013	Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min. pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 5 do 8 mm	m2	5,100	385,76	1 967,38	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771151013*					
	VV		koupelna					
	VV		3,8		3,800			
	VV		WC					
	VV		1,3		1,300			
	VV		Součet		5,100			
190	K	771473810	Demontáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných	m	25,860	25,89	669,52	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771473810*					
	VV		předsíň					
	VV		(4,89+1,68)*2		13,140			
	VV		komora					
	VV		(1,27+0,6)*2		3,740			
	VV		WC					
	VV		(1,49+0,9)*2		4,780			
	VV		komora					
	VV		(1,31+0,79)*2		4,200			
	VV		Součet		25,860			
191	K	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	10,600	159,35	1 689,11	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771573810*					
	VV		předsíň					
	VV		7,8		7,800			
	VV		komora					
	VV		0,8		0,800			
	VV		WC					
	VV		1,3		1,300			
	VV		komora					
	VV		0,7		0,700			
	VV		Součet		10,600			
192	K	771574415	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých, tloušťky do 10 mm přes 6 do 9 ks/m2	m2	5,100	630,75	3 216,83	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771574415*					
	VV		koupelna					
	VV		3,8		3,800			
	VV		WC					
	VV		1,3		1,300			
	VV		Součet		5,100			
193	*M*	*59761176*	*dlažba keramická nemrazuvzdorná R9 povrch hladký/matný tl do 10mm přes 6 do 9ks/m2*	*m2*	*5,610*	*388,41*	*2 178,98*	*CS ÚRS 2025 01*
	VV		5,1*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		5,610			
194	K	771577211	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě	m2	5,100	63,08	321,71	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771577211*					
	VV		koupelna					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		3,8		3,800			
	VV		WC					
	VV		1,3		1,300			
	VV		Součet		5,100			
195	K	771591112	Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	5,100	318,70	1 625,37	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771591112					
	VV		koupelna					
	VV		3,8		3,800			
	VV		WC					
	VV		1,3		1,300			
	VV		Součet		5,100			
196	K	771591241	Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy vnitřní kout	kus	8,000	126,15	1 009,20	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771591241					
	VV		koupelna					
	VV		4		4,000			
	VV		WC					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		8,000			
197	K	771591264	Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy mezi podlahou a stěnu	m	12,800	98,93	1 266,30	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771591264					
	VV		koupelna					
	VV		(2,52+1,49)*2		8,020			
	VV		WC					
	VV		(1,49+0,9)*2		4,780			
	VV		Součet		12,800			
198	K	998771312	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	1,300	232,38	302,10	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998771312					
199	K	998771319	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m	%	1,300	232,38	302,10	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998771319					
	D	775	Podlahy skládané				2 649,25	
200	K	775411810	Demontáž soklíků nebo lišt dřevěných do suti přibíjených	m	33,220	17,78	590,65	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/775411810					
	VV		kuchyň					
	VV		(5,42+4,08)*2		19,000			
	VV		pokoj					
	VV		(4,09+3,02)*2		14,220			
	VV		Součet		33,220			
201	K	775541811	Demontáž plovoucích podlah laminátových, dýhovaných, vinylových ap. lepených	m2	40,900	35,56	1 454,40	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/775541811					
	VV		kuchyň					
	VV		22,6		22,600			
	VV		pokoj					
	VV		14,5		14,500			
	VV		koupelna					
	VV		3,8		3,800			
	VV		Součet		40,900			
202	K	998775312	Přesun hmot pro podlahy skládané stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	1,300	232,38	302,10	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998775312					
203	K	998775319	Přesun hmot pro podlahy skládané stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m	%	1,300	232,38	302,10	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998775319					
	D	776	Podlahy povlakové				54 680,40	
204	K	776111116	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění lepidla (po starých krytinách)	m2	46,400	45,81	2 125,58	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776111116					
	VV		předsíň					
	VV		7,8		7,800			
	VV		kuchyň					
	VV		22,6		22,600			
	VV		komora					
	VV		0,8		0,800			
	VV		pokoj					
	VV		14,5		14,500			
	VV		komora					
	VV		0,7		0,700			
	VV		Součet		46,400			
205	K	776111311	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vysátí podlah	m2	46,400	12,62	585,57	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776111311					
	VV		předsíň					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		7,8		7,800			
	VV		kuchyň					
	VV		22,6		22,600			
	VV		komora					
	VV		0,8		0,800			
	VV		pokoj					
	VV		14,5		14,500			
	VV		komora					
	VV		0,7		0,700			
	VV		Součet		46,400			
206	K	776121112	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn penetrace vodou ředitelná podlah	m2	46,400	19,25	893,20	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776121112					
	VV		předsíň					
	VV		7,8		7,800			
	VV		kuchyň					
	VV		22,6		22,600			
	VV		komora					
	VV		0,8		0,800			
	VV		pokoj					
	VV		14,5		14,500			
	VV		komora					
	VV		0,7		0,700			
	VV		Součet		46,400			
207	K	776121413	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn penetrace dvousložková stěn na dřevo (špachtlováním)	m2	37,100	152,71	5 665,54	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776121413					
	VV		kuchyň					
	VV		22,6		22,600			
	VV		pokoj					
	VV		14,5		14,500			
	VV		Součet		37,100			
208	K	776131111	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vyztužení podkladu armovacím pletivem ze skelných vláken	m2	37,100	205,82	7 635,92	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776131111					
	VV		kuchyň					
	VV		22,6		22,600			
	VV		pokoj					
	VV		14,5		14,500			
	VV		Součet		37,100			
209	K	776141112	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm	m2	46,400	286,83	13 308,91	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776141112					
	VV		předsíň					
	VV		7,8		7,800			
	VV		kuchyň					
	VV		22,6		22,600			
	VV		komora					
	VV		0,8		0,800			
	VV		pokoj					
	VV		14,5		14,500			
	VV		komora					
	VV		0,7		0,700			
	VV		Součet		46,400			
210	K	776221111	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů	m2	46,400	172,63	8 010,03	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776221111					
	VV		předsíň					
	VV		7,8		7,800			
	VV		kuchyň					
	VV		22,6		22,600			
	VV		komora					
	VV		0,8		0,800			
	VV		pokoj					
	VV		14,5		14,500			
	VV		komora					
	VV		0,7		0,700			
	VV		Součet		46,400			
211	*M*	*60756110*	*linoleum přírodní třída zátěže 32/41, hořlavost Cfl-s1 tl 2mm*	*m2*	*46,400*	*241,68*	*11 213,95*	*CS ÚRS 2025 01*
212	K	776411111	Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm	m	54,300	53,12	2 884,42	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776411111					
	VV		předsíň					
	VV		(4,89+1,68)*2		13,140			
	VV		kuchyň					
	VV		(5,42+4,08)*2		19,000			
	VV		komora					
	VV		(1,27+0,6)*2		3,740			
	VV		pokoj					
	VV		(4,09+3,02)*2		14,220			
	VV		komora					
	VV		(1,31+0,79)*2		4,200			
	VV		Součet		54,300			
213	*M*	*28411009*	*lišta soklová PVC 18x80mm*	*m*	*59,730*	*29,35*	*1 753,08*	*CS ÚRS 2025 01*
	VV		54,3*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		59,730			
214	K	998776312	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	1,300	232,38	302,10	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998776312					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
215	K	998776319	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m	%	1,300	232,38	302,10	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998776319*					
	D	781	Dokončovací práce - obklady				28 678,38	
216	K	781111011	Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny	m2	21,776	12,62	274,81	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781111011*					
	VV		koupelna					
	VV		(2,52+1,49)*2*2		16,040			
	VV		WC					
	VV		(1,49+0,9)*2*1,2		5,736			
	VV		Součet		21,776			
217	K	781131112	Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	5,468	318,70	1 742,65	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781131112*					
	VV		koupelna - kolem vyny a umyvadla					
	VV		(0,7+1,5)*2		4,400			
	VV		(0,49+0,4)*1,2		1,068			
	VV		Součet		5,468			
218	K	781131232	Izolace stěny pod obklad izolace těsnícími izolačními pásy pro styčné nebo dilatační spáry	m	3,200	98,93	316,58	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781131232*					
	VV		koupelna - kolem vyny a umyvadla					
	VV		2+1,2		3,200			
	VV		Součet		3,200			
219	K	781471810	Demontáž obkladů z dlaždic keramických kladených do malty	m2	18,464	159,35	2 942,24	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781471810*					
	VV		plocha po původních obkladech a nebo pro nové obklady a plesnivá omítka na WC					
	VV		předsíň					
	VV		(0,6+3,44)*0,6		2,424			
	VV		koupelna					
	VV		(2,52+1,49)*2*2		16,040			
	VV		Součet		18,464			
220	K	781472417	Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým standardním lepidlem hladkých přes 12 do 19 ks/m2	m2	21,776	597,56	13 012,47	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781472417*					
	VV		koupelna					
	VV		(2,52+1,49)*2*2		16,040			
	VV		WC					
	VV		(1,49+0,9)*2*1,2		5,736			
	VV		Součet		21,776			
221	*M*	*59761701*	*obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 12 do 19ks/m2*	*m2*	*23,954*	*388,41*	*9 303,97*	*CS ÚRS 2025 01*
	VV		21,776*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		23,954			
222	K	781493611	Obklad - dokončující práce montáž vanových dvířek plastových lepených s rámem	kus	1,000	298,78	298,78	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781493611*					
223	*M*	*56245721*	*dvířka vanová bílá 300x300mm*	*kus*	*1,000*	*182,68*	*182,68*	*CS ÚRS 2025 01*
224	K	998781312	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	1,300	232,38	302,10	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998781312*					
225	K	998781319	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m	%	1,300	232,38	302,10	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998781319*					
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				8 757,61	
226	K	783101201	Příprava podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru broušení smirkovým papírem nebo plátnem hrubé	m2	7,121	12,62	89,87	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783101201*					
	VV		vstupní dveře - křídlo a zárubeň					
	VV		(0,8*1,97)*2		3,152			
	VV		(1,97*2+1)*(0,15*3)		2,223			
	VV		malá okna - koupelna+komora+WC					
	VV		(0,3*0,97)*2*3		1,746			
	VV		Součet		7,121			
227	K	783101203	Příprava podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru broušení smirkovým papírem nebo plátnem jemné	m2	7,121	12,62	89,87	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783101203*					
	VV		vstupní dveře - křídlo a zárubeň					
	VV		(0,8*1,97)*2		3,152			
	VV		(1,97*2+1)*(0,15*3)		2,223			
	VV		malá okna - koupelna+komora+WC					
	VV		(0,3*0,97)*2*3		1,746			
	VV		Součet		7,121			
228	K	783101401	Příprava podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru ometení	m2	7,121	12,62	89,87	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783101401*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		vstupní dveře - křídlo a zárubeň					
	VV		(0,8*1,97)*2		3,152			
	VV		(1,97*2+1)*(0,15*3)		2,223			
	VV		malá okna - koupelna+komora+WC					
	VV		(0,3*0,97)*2*3		1,746			
	VV		Součet		7,121			
229	K	783106805	Odstranění nátěrů z truhlářských konstrukcí opálením s obroušením	m2	7,121	59,76	425,55	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783106805					
	VV		vstupní dveře - křídlo a zárubeň					
	VV		(0,8*1,97)*2		3,152			
	VV		(1,97*2+1)*(0,15*3)		2,223			
	VV		malá okna - koupelna+komora+WC					
	VV		(0,3*0,97)*2*3		1,746			
	VV		Součet		7,121			
230	K	783113101	Napouštěcí nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	7,121	106,23	756,46	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783113101					
	VV		vstupní dveře - křídlo a zárubeň					
	VV		(0,8*1,97)*2		3,152			
	VV		(1,97*2+1)*(0,15*3)		2,223			
	VV		malá okna - koupelna+komora+WC					
	VV		(0,3*0,97)*2*3		1,746			
	VV		Součet		7,121			
231	K	783114101	Základní nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	7,121	106,23	756,46	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783114101					
	VV		vstupní dveře - křídlo a zárubeň					
	VV		(0,8*1,97)*2		3,152			
	VV		(1,97*2+1)*(0,15*3)		2,223			
	VV		malá okna - koupelna+komora+WC					
	VV		(0,3*0,97)*2*3		1,746			
	VV		Součet		7,121			
232	K	783117101	Krycí nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	7,121	106,23	756,46	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783117101					
	VV		vstupní dveře - křídlo a zárubeň					
	VV		(0,8*1,97)*2		3,152			
	VV		(1,97*2+1)*(0,15*3)		2,223			
	VV		malá okna - koupelna+komora+WC					
	VV		(0,3*0,97)*2*3		1,746			
	VV		Součet		7,121			
233	K	783118201	Lakovací nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	7,121	122,83	874,67	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783118201					
	VV		vstupní dveře - křídlo a zárubeň					
	VV		(0,8*1,97)*2		3,152			
	VV		(1,97*2+1)*(0,15*3)		2,223			
	VV		malá okna - koupelna+komora+WC					
	VV		(0,3*0,97)*2*3		1,746			
	VV		Součet		7,121			
234	K	783122101	Tmelení truhlářských konstrukcí lokální, včetně přebroušení tmelených míst rozsahu do 10% plochy, tmelem disperzním akrylátovým nebo latexovým	m2	7,121	23,24	165,49	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783122101					
	VV		vstupní dveře - křídlo a zárubeň					
	VV		(0,8*1,97)*2		3,152			
	VV		(1,97*2+1)*(0,15*3)		2,223			
	VV		malá okna - koupelna+komora+WC					
	VV		(0,3*0,97)*2*3		1,746			
	VV		Součet		7,121			
235	K	783132211	Dotmelení skleněných výplní truhlářských konstrukcí odstranění stávajícího soudržného sklenářského tmelu vysekáním	m	15,240	79,67	1 214,17	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783132211					
	VV		malá okna - koupelna+komora+WC					
	VV		(0,3+0,97)*2*2*3		15,240			
	VV		Součet		15,240			
236	K	783162201	Dotmelení skleněných výplní truhlářských konstrukcí tmelem sklenářským	m	15,240	36,52	556,56	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783162201					
	VV		malá okna - koupelna+komora+WC					
	VV		(0,3+0,97)*2*2*3		15,240			
	VV		Součet		15,240			
237	K	783301311	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou ředitelným	m2	7,880	126,15	994,06	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783301311					
	VV		nové ocelové zárubně					
	VV		(0,8*1,97)*2		3,152			
	VV		(0,6*1,97)*4		4,728			
	VV		Součet		7,880			
238	K	783315101	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	7,880	126,15	994,06	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783315101					
	VV		nové ocelové zárubně					
	VV		(0,8*1,97)*2		3,152			
	VV		(0,6*1,97)*4		4,728			
	VV		Součet		7,880			
239	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	7,880	126,15	994,06	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783317101					
	VV		nové ocelové zárubně					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(0,8*1,97)*2		3,152			
	VV		(0,6*1,97)*4		4,728			
	VV		Součet		7,880			
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				38 548,53	
240	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	242,773	25,89	6 285,39	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784121001					
	VV		předsíň					
	VV		(4,89+1,68)*2*3,32		43,625			
	VV		7,8		7,800			
	VV		kuchyň					
	VV		(5,42+4,08)*2*3,07		58,330			
	VV		22,6		22,600			
	VV		koupelna					
	VV		(2,52+1,49)*2*1,32		10,586			
	VV		3,8		3,800			
	VV		komora					
	VV		(1,27+0,6)*2*3,32		12,417			
	VV		0,8		0,800			
	VV		WC					
	VV		(1,49+0,9)*2*2,12		10,134			
	VV		1,3		1,300			
	VV		pokoj					
	VV		(4,09+3,02)*2*3,05		43,371			
	VV		14,5		14,500			
	VV		komora					
	VV		(1,31+0,79)*2*3,05		12,810			
	VV		0,7		0,700			
	VV		Součet		242,773			
241	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	242,773	19,25	4 673,38	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784121011					
	VV		předsíň					
	VV		(4,89+1,68)*2*3,32		43,625			
	VV		7,8		7,800			
	VV		kuchyň					
	VV		(5,42+4,08)*2*3,07		58,330			
	VV		22,6		22,600			
	VV		koupelna					
	VV		(2,52+1,49)*2*1,32		10,586			
	VV		3,8		3,800			
	VV		komora					
	VV		(1,27+0,6)*2*3,32		12,417			
	VV		0,8		0,800			
	VV		WC					
	VV		(1,49+0,9)*2*2,12		10,134			
	VV		1,3		1,300			
	VV		pokoj					
	VV		(4,09+3,02)*2*3,05		43,371			
	VV		14,5		14,500			
	VV		komora					
	VV		(1,31+0,79)*2*3,05		12,810			
	VV		0,7		0,700			
	VV		Součet		242,773			
242	K	784171001	Olepování vnitřních ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odlepení páskou nebo fólií v místnostech výšky do 3,80 m	m	40,000	19,25	770,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784171001					
243	*M*	*58124838*	*páska maskovací krepová pro malířské potřeby š 50mm*	*m*	*44,000*	*1,25*	*55,00*	*CS ÚRS 2025 01*
	VV		40*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		44,000			
244	K	784171101	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah	m2	51,500	19,25	991,38	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784171101					
	VV		předsíň					
	VV		7,8		7,800			
	VV		kuchyň					
	VV		22,6		22,600			
	VV		koupelna					
	VV		3,8		3,800			
	VV		komora					
	VV		0,8		0,800			
	VV		WC					
	VV		1,3		1,300			
	VV		pokoj					
	VV		14,5		14,500			
	VV		komora					
	VV		0,7		0,700			
	VV		Součet		51,500			
245	*M*	*28323157*	*fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 14µ 4x5m*	*m2*	*56,650*	*2,59*	*146,72*	*CS ÚRS 2025 01*
	VV		51,5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		56,650			
246	K	784171111	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří v místnostech výšky do 3,80	m2	50,000	19,25	962,50	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784171111					
247	*M*	*58124842*	*fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 7µ 4x5m*	*m2*	*55,000*	*4,32*	*237,60*	*CS ÚRS 2025 01*
	VV		50*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		55,000			
248	K	784185001	Provedení penetrace podkladu jednonásobné v místnostech výšky do 3,80 m	m2	242,773	19,25	4 673,38	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784185001					
	VV		předsíň					
	VV		(4,89+1,68)*2*3,32		43,625			
	VV		7,8		7,800			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		kuchyň					
	VV		(5,42+4,08)*2*3,07		58,330			
	VV		22,6		22,600			
	VV		koupelna					
	VV		(2,52+1,49)*2*1,32		10,586			
	VV		3,8		3,800			
	VV		komora					
	VV		(1,27+0,6)*2*3,32		12,417			
	VV		0,8		0,800			
	VV		WC					
	VV		(1,49+0,9)*2*2,12		10,134			
	VV		1,3		1,300			
	VV		pokoj					
	VV		(4,09+3,02)*2*3,05		43,371			
	VV		14,5		14,500			
	VV		komora					
	VV		(1,31+0,79)*2*3,05		12,810			
	VV		0,7		0,700			
	VV		Součet		242,773			
249	*M*	*58124965*	*hmota nátěrová akrylátová základní penetrační transparentní*	*litr*	*9,711*	*58,87*	*571,69*	*CS ÚRS 2025 01*
	VV		242,773*0,04 'Přepočtené koeficientem množství		9,711			
250	K	784211101	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	242,773	79,01	19 181,49	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784211101*					
	VV		předsíň					
	VV		(4,89+1,68)*2*3,32		43,625			
	VV		7,8		7,800			
	VV		kuchyň					
	VV		(5,42+4,08)*2*3,07		58,330			
	VV		22,6		22,600			
	VV		koupelna					
	VV		(2,52+1,49)*2*1,32		10,586			
	VV		3,8		3,800			
	VV		komora					
	VV		(1,27+0,6)*2*3,32		12,417			
	VV		0,8		0,800			
	VV		WC					
	VV		(1,49+0,9)*2*2,12		10,134			
	VV		1,3		1,300			
	VV		pokoj					
	VV		(4,09+3,02)*2*3,05		43,371			
	VV		14,5		14,500			
	VV		komora					
	VV		(1,31+0,79)*2*3,05		12,810			
	VV		0,7		0,700			
	VV		Součet		242,773			
	D	M	Práce a dodávky M				4 313,46	
	D	22-M	Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby				283,18	
251	K	220320201	Montáž zvonku pro vnitřní použití na střídavý nebo stejnosměrný proud napětí 3 až 24 V	kus	1,000	192,55	192,55	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/220320201*					
252	*M*	*34539074*	*ovládač tlačítkový zapínací, s krytem, se symbolem zvonku, řazení 1/0, bez rámečku, šroubové svorky*	*kus*	*1,000*	*90,63*	*90,63*	*CS ÚRS 2025 01*
	D	23-M	Montáže potrubí				1 374,48	
253	K	230170011	Zkouška těsnosti potrubí DN do 40	m	46,000	29,88	1 374,48	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/230170011*					
	VV		plyn					
	VV		46		46,000			
	VV		Součet		46,000			
	D	58-M	Revize vyhrazených technických zařízení				2 655,80	
254	K	580506028	Domovní plynovody opakovaná tlaková zkouška kontrola před natlakováním plynovodu DN do 50, délky přes 20 do 50 m	úsek	1,000	2 655,80	2 655,80	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/580506028*					
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				4 564,65	
255	K	HZS4211	Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost revizní technik	hod	5,000	912,93	4 564,65	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/HZS4211*					
	VV		plyn					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				11 884,73	
	D	VRN3	Zařízení staveniště				1 726,28	
256	K	031002000	Související (přípravné) práce pro zařízení staveniště	%	1,300	663,95	863,14	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/031002000*					
257	K	035002000	Pronájem ploch, objektů	%	1,300	663,95	863,14	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/035002000*					
	D	VRN4	Inženýrská činnost				1 527,09	
258	K	041002000	Vzorkování zařizovacích předmětů,dlažeb,obklad a podlahových krytin	soubor	1,000	663,95	663,95	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/041002000*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
259	K	049002000	Inženýrská činnost ostatní	%	1,300	663,95	863,14	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/049002000*					
	D	VRN6	Územní vlivy				8 631,36	
260	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů, výrobků a strojů	%	1,300	6 639,51	8 631,36	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/065002000*					

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka.

Termínem "účastník" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

- Plný popis položky
- Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
- Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Účastník je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

- Pole Účastník v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svůj název (název subjektu)
- Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svoje IČ a DIČ
- Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní datum vytvoření nabídky
- J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
- Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Účastník v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavbeních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadaní	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadaní	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadaní	String	20
Účastník	N	Účastník veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavbeních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
fig	N	Rozpad figur	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2025/103
Stavba: Oprava volného bytu č.1 - Limuzská 1810/9, Praha 10 - Strašnice

KSO:
Místo: Limuzská 1810/9, Praha 10

CC-CZ:
Datum: 11. 8. 2025

Zadavatel:
Městská část Praha 10,Vinohradská 3218/169, P 10
IČ:
DIČ:

Učastník:
OTISTAV s.r.o.
IČ: 24832898
DIČ: CZ24832898

Projektant:
E.T.A.stavby s.r.o.
IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz

Cena bez DPH			**727 519,64**
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	**0,00**	**0,00**
snížená	12,00%	**727 519,64**	**87 302,36**
Cena s DPH	**v**	**CZK**	**814 822,00**

Ing. Otakar Trmal
Digitálně podepsal Ing. Otakar Trmal
Datum: 2026.05.05 17:22:53 +02'00'

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2025/103

Stavba: **Oprava volného bytu č.1 - Limuzská 1810/9, Praha 10 - Strašnice**

Místo: **Limuzská 1810/9, Praha 10** Datum: 11. 8. 2025

Zadavatel: Městská část Praha 10,Vinohradská 3218/169, P 10 Projektant: E.T.A.stavby s.r.o.

Účastník: OTISTAV s.r.o. Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		**727 519,64**	**814 822,00**	
2025/103	**Oprava volného bytu č.1 - Limuzská 1810/9, Praha 10 - Strašnice**	727 519,64	814 822,00	**STA**

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava volného bytu č.1 - Limuzská 1810/9, Praha 10 - Strašnice

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Limuzská 1810/9, Praha 10	Datum:	11. 8. 2025
Zadavatel:		IČ:	
	Městská část Praha 10,Vinohradská 3218/169, P 10	DIČ:	
Účastník:		IČ:	24832898
	OTISTAV s.r.o.	DIČ:	CZ24832898
Projektant:		IČ:	
	E.T.A.stavby s.r.o.	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH **727 519,64**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	727 519,64	12,00%	87 302,36

Cena s DPH **v CZK** **814 822,00**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava volného bytu č.1 - Limuzská 1810/9, Praha 10 - Strašnice

Místo:	Limuzská 1810/9, Praha 10	Datum:	11. 8. 2025
Zadavatel:	Městská část Praha 10,Vinohradská 3218/169, P 10	Projektant:	E.T.A.stavby s.r.o.
Účastník:	OTISTAV s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**727 519,64**
HSV - Práce a dodávky HSV	236 094,83
1 - Přidružené pomocné práce	10 756,01
3 - Svislé a kompletní konstrukce	3 811,78
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	132 664,58
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	46 930,26
997 - Doprava suti a vybouraných hmot	31 563,80
998 - Přesun hmot	10 368,40
PSV - Práce a dodávky PSV	472 720,31
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	8 221,80
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	12 462,46
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod	9 285,66
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	15 708,88
726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace	5 110,77
734 - Ústřední vytápění - armatury	902,98
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	4 052,80
741 - Elektroinstalace - silnoproud	58 082,26
742 - Elektroinstalace - slaboproud	5 332,58
751 - Vzduchotechnika	4 210,76
762 - Konstrukce tesařské	24 223,58
763 - Konstrukce suché výstavby	12 549,39
766 - Konstrukce truhlářské	50 008,56
767 - Konstrukce zámečnické	6 605,93
771 - Podlahy z dlaždic	14 511,36
775 - Podlahy skládané	134 987,58
781 - Dokončovací práce - obklady	29 266,13
783 - Dokončovací práce - nátěry	26 746,60
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	50 450,23
M - Práce a dodávky M	3 118,26
22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby	283,18
23-M - Montáže potrubí	179,28
58-M - Revize vyhrazených technických zařízení	2 655,80
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	4 564,65
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	11 021,59
VRN3 - Zařízení staveniště	1 726,28
VRN4 - Inženýrská činnost	663,95
VRN6 - Územní vlivy	8 631,36

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava volného bytu č.1 - Limuzská 1810/9, Praha 10 - Strašnice

Místo: Limuzská 1810/9, Praha 10 Datum: 11. 8. 2025

Zadavatel: Městská část Praha 10,Vinohradská 3218/169, P 10 Projektant: E.T.A.stavby s.r.o.

Účastník: OTISTAV s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**727 519,64**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				236 094,83	
	D	1	Přidružené pomocné práce				10 756,01	
1	K	11000-R	Vyklizení a vyčištění sklepní koje (police,různé krabice,kompoty,staré oblečení a pod. žádný toxický odpad) včetně ekologické likvidace odpadu a přesunu hmot	soubor	1,000	2 987,78	2 987,78	
2	K	11001-R.	Demontáž všech doplňků stěn,police,háčky, garniže,lišty,hmoždinky, žaluzie v oknech ,police, pračku a pod.včetně ekologické likvidace a přesunu hmot	soubor	1,000	1 659,88	1 659,88	
3	K	11005-R	Stavební přípomoce pro rozvody elektro,ZTI,plyn. Sekání prostupů a drážek	soubor	1,000	5 311,61	5 311,61	
4	K	11006-R	Úprava stavebních dveřních otvorů po vybourání původních zárubní	soubor	1,000	796,74	796,74	
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				3 811,78	
5	K	342272205	Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 50 mm	m2	2,129	584,28	1 243,93	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/342272205					
	VV		WC - instalační předstěna					
	VV		0,78*2,73		2,129			
	VV		Součet		2,129			
6	K	342291111	Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky do 100 mm	m	0,780	51,12	39,87	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/342291111					
	VV		WC - instalační předstěna					
	VV		0,78		0,780			
	VV		Součet		0,780			
7	K	342291121	Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné	m	5,460	98,93	540,16	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/342291121					
	VV		WC - instalační předstěna					
	VV		2*2,73		5,460			
	VV		Součet		5,460			
8	K	346244353	Obezdívka koupelnových van ploch rovných z přesných pórobetonových tvárnic, na tenké maltové lože, tl. 75 mm	m2	3,290	604,20	1 987,82	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/346244353					
	VV		(1,65+0,7)*2*0,7		3,290			
	VV		Součet		3,290			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				132 664,58	
9	K	611142001	Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu včetně tmelu stropů	m2	20,000	205,82	4 116,40	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/611142001					
	VV		přechod mezi novou a stávající omítkou					
	VV		20		20,000			
	VV		Součet		20,000			
10	K	611325111	Vápenocementová omítka rýh hladká, ve stropech, šířky rýhy do 150 mm	m2	2,100	497,96	1 045,72	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/611325111					
	VV		elektroinstalace					
	VV		14*0,15		2,100			
	VV		Součet		2,100			
11	K	611325416	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tl. do 20 mm, s celoplošným přeštukováním, tl. štuku do 3 mm stropů, v rozsahu opravované plochy do 10%	m2	63,700	282,18	17 974,87	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/611325416					
	VV		pokoje					
	VV		18,1+18,2+13,3		49,600			
	VV		koupelna					
	VV		2,5		2,500			
	VV		WC					
	VV		1		1,000			
	VV		komora					
	VV		1,4		1,400			
	VV		kuchyň					
	VV		9,2		9,200			
	VV		Součet		63,700			
12	K	612131151	Sanační postřik vnitřních omítaných ploch vápenocementový nanášený ručně celoplošně stěn	m2	32,289	73,03	2 358,07	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/612131151					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		plocha po původních obkladech a nebo pod nové obklady					
	VV		koupelna					
	VV		(1,9+1,49)*2*2		13,560			
	VV		WC					
	VV		(1,65*2+0,78)*1,5		6,120			
	VV		kuchyň					
	VV		(2+2,63+2,32)*1,5		10,425			
	VV		komora					
	VV		0,8*2,73		2,184			
	VV		Součet		32,289			
13	K	612142001	Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu včetně tmelu stěn	m2	63,119	205,82	12 991,15	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/612142001*					
	VV		přechod mezi novou a stávající omítkou					
	VV		60		60,000			
	VV		nové zdivo					
	VV		WC - instalační předstěna					
	VV		0,78*2,73		2,129			
	VV		koupelna - obezdívka vany					
	VV		1,65*0,6		0,990			
	VV		Součet		63,119			
14	K	612321121	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn	m2	32,289	239,02	7 717,72	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/612321121*					
	VV		plocha po původních obkladech a nebo pod nové obklady					
	VV		koupelna					
	VV		(1,9+1,49)*2*2		13,560			
	VV		WC					
	VV		(1,65*2+0,78)*1,5		6,120			
	VV		kuchyň					
	VV		(2+2,63+2,32)*1,5		10,425			
	VV		komora					
	VV		0,8*2,73		2,184			
	VV		Součet		32,289			
15	K	612321131	Vápenocementový štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	1,973	185,91	366,80	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/612321131*					
	VV		WC - instalační předstěna a plochy rozdílné výšky stávajících a nových obkladů					
	VV		0,78*1,53		1,193			
	VV		(1,3*0,3)*2		0,780			
	VV		Součet		1,973			
16	K	612321191	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn	m2	32,289	52,05	1 680,64	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/612321191*					
	VV		plocha po původních obkladech a nebo pod nové obklady					
	VV		koupelna					
	VV		(1,9+1,49)*2*2		13,560			
	VV		WC					
	VV		(1,65*2+0,78)*1,5		6,120			
	VV		kuchyň					
	VV		(2+2,63+2,32)*1,5		10,425			
	VV		komora					
	VV		0,8*2,73		2,184			
	VV		Součet		32,289			
17	K	612325111	Vápenocementová omítka rýh hladká, ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm	m2	9,000	497,96	4 481,64	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/612325111*					
	VV		elektroinstalace					
	VV		60*0,15		9,000			
	VV		Součet		9,000			
18	K	612325417	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tl. do 20 mm, s celoplošným přeštukováním, tl. štuku do 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m2	238,374	335,32	79 931,57	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/612325417*					
	VV		předsíň					
	VV		(3,22+5,25)*2*2,73		46,246			
	VV		pokoj					
	VV		(5,37+3,37)*2*2,73		47,720			
	VV		pokoj					
	VV		(3,34+5,37)*2*2,73		47,557			
	VV		koupelna					
	VV		(1,9+1,49)*2*0,7		4,746			
	VV		WC					
	VV		(1,65*2+0,78)*1,23		5,018			
	VV		komora					
	VV		(0,75+1,9)*2*2,73		14,469			
	VV		kuchyň					
	VV		(3,42+2,63)*2*2,73		33,033			
	VV		pokoj					
	VV		(3,33+3,92)*2*2,73		39,585			
	VV		Součet		238,374			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				46 930,26	
19	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	74,600	29,88	2 229,05	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/949101111*					
	VV		předsíň					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		10,9		10,900			
	VV		pokoje					
	VV		18,1+18,2+13,3		49,600			
	VV		koupelna					
	VV		2,5		2,500			
	VV		WC					
	VV		1		1,000			
	VV		komora					
	VV		1,4		1,400			
	VV		kuchyň					
	VV		9,2		9,200			
	VV		Součet		74,600			
20	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	74,600	86,31	6 438,73	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/952901111					
	VV		předsíň					
	VV		10,9		10,900			
	VV		pokoje					
	VV		18,1+18,2+13,3		49,600			
	VV		koupelna					
	VV		2,5		2,500			
	VV		WC					
	VV		1		1,000			
	VV		komora					
	VV		1,4		1,400			
	VV		kuchyň					
	VV		9,2		9,200			
	VV		Součet		74,600			
21	K	952902021	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah hladkých zametením	m2	200,000	6,64	1 328,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/952902021					
	VV		společné prostory, průběžně po celou dobu stavby					
	VV		200		200,000			
	VV		Součet		200,000			
22	K	952902031	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah hladkých omytím	m2	200,000	6,64	1 328,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/952902031					
	VV		společné prostory, průběžně po celou dobu stavby					
	VV		200		200,000			
	VV		Součet		200,000			
23	K	961031411	Bourání základů ze zdiva cihelného na maltu cementovou	m3	0,100	953,36	95,34	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/961031411					
	VV		koupelna - vyzděné police					
	VV		0,1		0,100			
	VV		Součet		0,100			
24	K	962031132	Bourání příček nebo přizdívek z cihel pálených plných, tl. do 100 mm	m2	2,628	159,35	418,77	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/962031132					
	VV		koupelna - obezdívka vany					
	VV		(1,49+0,7)*2*0,6		2,628			
	VV		Součet		2,628			
25	K	962084130	Bourání příček nebo přizdívek deskových, umakartových, sololitových apod., tl. do 50 mm	m2	0,780	90,52	70,61	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/962084130					
	VV		WC - instalační předstěna					
	VV		0,78		0,780			
	VV		Součet		0,780			
26	K	962086110	Bourání příček nebo přizdívek z pórobetonových tvárnic, tl. do 100 mm	m2	3,276	159,35	522,03	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/962086110					
	VV		předsíň					
	VV		1,2*2,73		3,276			
	VV		Součet		3,276			
27	K	968072455	Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	26,004	424,93	11 049,88	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/968072455					
	VV		pokoj					
	VV		09*1,97		17,730			
	VV		pokoj					
	VV		0,8*1,97		1,576			
	VV		koupelna					
	VV		0,6*1,97		1,182			
	VV		WC					
	VV		0,6*1,97		1,182			
	VV		komora					
	VV		0,6*1,97		1,182			
	VV		kuchyň					
	VV		0,8*1,97		1,576			
	VV		pokoj					
	VV		0,8*1,97		1,576			
	VV		Součet		26,004			
28	K	977332122	Frézování drážek pro vodiče ve stěnách z cihel včetně omítky, rozměru do 50x50 mm	m	60,000	79,67	4 780,20	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/977332122					
	VV		elektroinstalace					
	VV		60		60,000			
	VV		Součet		60,000			
29	K	977343122	Frézování drážek pro vodiče ve stropech nebo klenbách z betonu včetně omítky, rozměru do 50x50 mm	m	14,000	79,67	1 115,38	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/977343122					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		elektroinstalace					
	VV		14		14,000			
	VV		Součet		14,000			
30	K	978011121	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 5 do 10 %	m2	63,700	15,93	1 014,74	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/978011121					
	VV		pokoje					
	VV		18,1+18,2+13,3		49,600			
	VV		koupelna					
	VV		2,5		2,500			
	VV		WC					
	VV		1		1,000			
	VV		komora					
	VV		1,4		1,400			
	VV		kuchyň					
	VV		9,2		9,200			
	VV		Součet		63,700			
31	K	978013141	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	238,374	47,80	11 394,28	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/978013141					
	VV		předsíň					
	VV		(3,22+5,25)*2*2,73		46,246			
	VV		pokoj					
	VV		(5,37+3,37)*2*2,73		47,720			
	VV		pokoj					
	VV		(3,34+5,37)*2*2,73		47,557			
	VV		koupelna					
	VV		(1,9+1,49)*2*0,7		4,746			
	VV		WC					
	VV		(1,65*2+0,78)*1,23		5,018			
	VV		komora					
	VV		(0,75+1,9)*2*2,73		14,469			
	VV		kuchyň					
	VV		(3,42+2,63)*2*2,73		33,033			
	VV		pokoj					
	VV		(3,33+3,92)*2*2,73		39,585			
	VV		Součet		238,374			
32	K	978013191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	32,289	159,35	5 145,25	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/978013191					
	VV		plocha po původních obkladech a nebo pod nové obklady					
	VV		koupelna					
	VV		(1,9+1,49)*2*2		13,560			
	VV		WC					
	VV		(1,65*2+0,78)*1,5		6,120			
	VV		kuchyň					
	VV		(2+2,63+2,32)*1,5		10,425			
	VV		komora					
	VV		0,8*2,73		2,184			
	VV		Součet		32,289			
	D	997	Doprava suti a vybouraných hmot				31 563,80	
33	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	t	14,070	896,33	12 611,36	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013211					
34	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 10 m	t	56,280	66,20	3 725,74	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013219					
	VV		14,07*4		56,280			
	VV		Součet		56,280			
35	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	14,070	345,25	4 857,67	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013501					
36	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	281,400	8,63	2 428,48	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013509					
	VV		14,07*20		281,400			
	VV		Součet		281,400			
37	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	14,070	564,36	7 940,55	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013631					
	D	998	Přesun hmot				10 368,40	
38	K	998018001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	7,655	896,33	6 861,41	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998018001					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
39	K	998018011	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 100 m	t	7,655	458,13	3 506,99	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998018011					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				472 720,31	
	D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				8 221,80	
40	K	721171803	Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo připojovacích do D 75	m	12,000	59,76	717,12	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/721171803					
41	K	721171808	Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo připojovacích přes 75 do D 114	m	1,000	59,76	59,76	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/721171808					
42	K	721171913	Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 50	kus	1,000	285,50	285,50	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/721171913					
43	K	721171915	Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 110	kus	1,000	320,02	320,02	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/721171915					
44	K	721174043	Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 50	m	12,000	352,56	4 230,72	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/721174043					
45	K	721174045	Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 110	m	1,000	553,74	553,74	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/721174045					
46	K	721226512	Zápachové uzávěrky podomítkové (Pe) s krycí deskou pro pračku a myčku DN 50	kus	2,000	617,47	1 234,94	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/721226512					
	VV		myčka					
	VV		1		1,000			
	VV		pračka					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
47	K	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	13,000	16,60	215,80	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/721290111					
48	K	998721311	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	%	1,300	232,38	302,10	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998721311					
49	K	998721319	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m	%	1,300	232,38	302,10	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998721319					
	D	722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				12 462,46	
50	K	722130801	Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových do DN 25	m	20,000	59,76	1 195,20	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/722130801					
51	K	722171913	Odříznutí trubky nebo tvarovky u rozvodů vody z plastů D přes 20 do 25 mm	kus	1,000	29,88	29,88	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/722171913					
52	K	722174002	Potrubí z trubek polypropylenových spojovaných svařováním z jednovrstvého PP-R S3,2 (PN 16) D 20/2,8	m	18,000	345,25	6 214,50	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/722174002					
53	K	722174003	Potrubí z trubek polypropylenových spojovaných svařováním z jednovrstvého PP-R S3,2 (PN 16) D 25/3,5	m	2,000	358,53	717,06	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/722174003					
54	K	722179191	Příplatek k ceně rozvody vody z plastů za práce malého rozsahu na zakázce do 20 m rozvodu	soubor	1,000	248,98	248,98	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/722179191					
55	K	722181212	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace do 6 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 32 mm	m	18,000	59,76	1 075,68	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/722181212					
56	K	722181221	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	2,000	53,12	106,24	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/722181221					
57	K	722190401	Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25	kus	2,000	165,99	331,98	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/722190401					
58	K	722190901	Opravy ostatní uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách včetně vypuštění a napuštění	kus	2,000	59,76	119,52	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/722190901					
59	K	722231141	Armatury se dvěma závity ventily pojistné rohové G 1/2"	kus	7,000	212,46	1 487,22	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/722231141					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
60	K	722290246	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí plastového do DN 40	m	20,000	16,60	332,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/722290246					
61	K	998722311	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	%	1,300	232,38	302,10	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998722311					
62	K	998722319	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m	%	1,300	232,38	302,10	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998722319					
	D	723	Zdravotechnika - vnitřní plynovod				9 285,66	
63	K	723120804	Demontáž potrubí svařovaného z ocelových trubek závitových do DN 25	m	6,000	59,76	358,56	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/723120804					
64	K	723150367	Potrubí z ocelových trubek hladkých černých spojovaných chráničky Ø 57/3,2	m	0,300	504,60	151,38	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/723150367					
	VV		0,1+0,2		0,300			
	VV		Součet		0,300			
65	K	723181012	Potrubí z měděných trubek polotvrdých, spojovaných lisováním Ø 18/1	m	6,000	379,78	2 278,68	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/723181012					
66	K	723190202	Přípojky plynovodní ke strojům a zařízením z trubek ocelových závitových černých spojovaných na závit, bezešvých, běžných DN 15	soubor	1,000	2 987,78	2 987,78	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/723190202					
67	K	723190251	Přípojky plynovodní ke strojům a zařízením z trubek vyvedení a upevnění plynovodních výpustek na potrubí DN 15	kus	1,000	2 323,83	2 323,83	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/723190251					
68	K	723190901	Opravy plynovodního potrubí uzavření nebo otevření potrubí	kus	2,000	25,10	50,20	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/723190901					
69	K	723190907	Opravy plynovodního potrubí odvzdušnění a napuštění potrubí	m	6,000	22,11	132,66	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/723190907					
70	K	723190909	Opravy plynovodního potrubí neúřední zkouška těsnosti dosavadního potrubí	kus	1,000	398,37	398,37	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/723190909					
71	K	998723311	Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	%	1,300	232,38	302,10	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998723311					
72	K	998723319	Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m	%	1,300	232,38	302,10	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998723319					
	D	725	Zdravotechnika - zařizovací předměty				15 708,88	
73	K	725110811	Demontáž klozetů splachovacíchch s nádrží nebo tlakovým splachovačem	soubor	1,000	165,99	165,99	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/725110811					
74	K	725112022	Zařízení záchodů klozety keramické závěsné na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	1,000	2 821,79	2 821,79	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/725112022					
75	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel	soubor	1,000	165,99	165,99	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/725210821					
76	K	725212213	Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur nábytková včetně skříňky s dvěma zásuvkami, šířka umyvadla 600 mm	soubor	1,000	1 228,31	1 228,31	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/725212213					
77	K	725220842	Demontáž van ocelových volně stojících	soubor	1,000	165,99	165,99	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/725220842					
78	K	725222113	Vany bez výtokových armatur akrylátové se zápachovou uzávěrkou klasické 1500x700 mm	soubor	1,000	3 253,36	3 253,36	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/725222113					
79	K	725226115	Vanové zástěny na částečnou délku vany skleněné tl. 6 mm, výšky do 1520 mm jednodílné pevné, šířky 800 mm	soubor	1,000	2 622,72	2 622,72	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/725226115					
80	K	725320822	Demontáž dřezů dvojitých bez výtokových armatur vestavěných v kuchyňských sestavách	soubor	1,000	176,40	176,40	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/725320822					
81	K	725610810	Demontáž plynových sporáků normálních nebo kombinovaných	soubor	1,000	165,99	165,99	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/725610810					
82	K	725820801	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4	soubor	2,000	59,76	119,52	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/725820801					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		koupelna vana a umyvadlo					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
83	K	725820802	Demontáž baterií stojánkových do 1 otvoru	soubor	1,000	78,95	78,95	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/725820802*					
	VV		kuchyň - dřez					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
84	K	725822613	Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí	soubor	1,000	1 228,31	1 228,31	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/725822613*					
85	K	725831313	Baterie vanové nástěnné pákové s příslušenstvím a pohyblivým držákem	soubor	1,000	1 228,31	1 228,31	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/725831313*					
86	K	725850800	Demontáž odpadních ventilů všech připojovacích dimenzí	kus	3,000	17,93	53,79	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/725850800*					
	VV		koupelna vana a umyvadlo					
	VV		2		2,000			
	VV		kuchyň - dřez					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		3,000			
87	K	725851325	Ventily odpadní pro zařizovací předměty umyvadlové bez přepadu G 5/4"	kus	1,000	194,54	194,54	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/725851325*					
88	K	725860811	Demontáž zápachových uzávěrek pro zařizovací předměty jednoduchých	kus	3,000	159,35	478,05	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/725860811*					
	VV		koupelna vana a umyvadlo					
	VV		2		2,000			
	VV		kuchyň - dřez					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		3,000			
89	K	725861102	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla DN 40	kus	1,000	496,55	496,55	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/725861102*					
90	K	725864311	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro koupací vany s kulovým kloubem na odtoku DN 40/50	kus	1,000	460,12	460,12	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/725864311*					
91	K	998725311	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	%	1,300	232,38	302,10	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998725311*					
92	K	998725319	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m	%	1,300	232,38	302,10	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998725319*					
	D	726	Zdravotechnika - předstěnové instalace				5 110,77	
93	K	726111031	Předstěnové instalační systémy pro zazdění do masivních zděných konstrukcí pro závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výška 1080 mm	soubor	1,000	4 614,46	4 614,46	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/726111031*					
94	K	998726311	Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	%	1,300	149,39	194,21	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998726311*					
95	K	998726319	Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m	%	1,300	232,38	302,10	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998726319*					
	D	734	Ústřední vytápění - armatury				902,98	
96	K	734261232	Šroubení topenářské PN 16 do 120°C přímé G 3/8	kus	2,000	192,55	385,10	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/734261232*					
	VV		pokoj					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
97	K	998734311	Přesun hmot pro armatury stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	%	1,300	165,99	215,78	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998734311*					
98	K	998734319	Přesun hmot pro armatury stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m	%	1,300	232,38	302,10	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998734319*					
	D	735	Ústřední vytápění - otopná tělesa				4 052,80	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
99	K	735000912	Regulace otopného systému při opravách vyregulování dvojregulačních ventilů a kohoutů s termostatickým ovládáním	kus	4,000	365,17	1 460,68	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/735000912					
100	K	735110912	Opravy otopných těles článkových litinových rozpojení otopného tělesa teplovodního	kus	1,000	146,07	146,07	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/735110912					
101	K	735110914	Opravy otopných těles článkových litinových stažení otopného tělesa	kus	1,000	172,94	172,94	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/735110914					
102	K	735111810	Demontáž otopných těles litinových článkových	m2	3,840	110,66	424,93	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/735111810					
	VV		(0,6*1,6)*4		3,840			
	VV		Součet		3,840			
103	K	735191902	Ostatní opravy otopných těles vyzkoušení tlakem po opravě otopných těles litinových	m2	3,840	46,94	180,25	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/735191902					
	VV		(0,6*1,6)*4		3,840			
	VV		Součet		3,840			
104	K	735191904	Ostatní opravy otopných těles vyčištění propláchnutím vodou otopných těles litinových	m2	3,840	26,29	100,95	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/735191904					
	VV		(0,6*1,6)*4		3,840			
	VV		Součet		3,840			
105	K	735191905	Ostatní opravy otopných těles odvzdušnění tělesa	kus	4,000	132,79	531,16	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/735191905					
106	K	735191910	Ostatní opravy otopných těles napuštění vody do otopného systému včetně potrubí (bez kotle a ohřívaků) otopných těles	m2	3,840	87,83	337,27	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/735191910					
	VV		(0,6*1,6)*4		3,840			
	VV		Součet		3,840			
107	K	735192911	Ostatní opravy otopných těles zpětná montáž otopných těles článkových litinových	m2	3,840	24,57	94,35	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/735192911					
	VV		(0,6*1,6)*4		3,840			
	VV		Součet		3,840			
108	K	998735311	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	%	1,300	232,38	302,10	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998735311					
109	K	998735319	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m	%	1,300	232,38	302,10	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998735319					
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud				58 082,26	
110	K	741006-R	Bytový elektrorozvaděč s HDO - montáž a materiál	soubor	1,000	7 967,41	7 967,41	
111	*M*	*34513104*	*objímka žárovky E27 vestavná keramická 1332-667*	*kus*	*4,000*	*51,79*	*207,16*	*CS ÚRS 2025 02*
112	*M*	*34711200*	*žárovka čirá E27/60W*	*kus*	*4,000*	*69,05*	*276,20*	*CS ÚRS 2025 02*
113	K	741011-R	Demontáž stávající elektroinstalace (zásuvky,vypínače,kabelové rozvody ve zdivu, stávající jističe, infrazářič) ,odvoz a uložení na skládky k tomu určené	soubor	1,000	1 659,88	1 659,88	
114	K	741110101	Montáž trubek pancéřových elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, Ø přes 16 do 23 mm	m	40,000	33,20	1 328,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741110101					
115	*M*	*34571107*	*trubka elektroinstalační pancéřová pevná z PH D 15,8/20mm, délka 3m*	*m*	*42,000*	*52,65*	*2 211,30*	*CS ÚRS 2025 02*
	VV		40*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		42,000			
116	K	741112001	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových do zdiva	kus	80,000	53,12	4 249,60	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741112001					
117	*M*	*34571563*	*krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 100mm s víčkem a svorkovnicí*	*kus*	*80,000*	*30,21*	*2 416,80*	*CS ÚRS 2025 02*
118	K	741120301	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pevně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 0,55 až 16 mm2	m	40,000	29,88	1 195,20	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741120301					
119	*M*	*34141024*	*"Vodič CY 6, zeleno-žlutý „*	*m*	*46,000*	*20,83*	*958,18*	*CS ÚRS 2025 02*
	VV		40*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		46,000			
120	K	741122015	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY, CYKFY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm2	m	60,000	29,88	1 792,80	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741122015					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
121	*M*	*34111030*	*kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2*	*m*	*69,000*	*17,26*	*1 190,94*	*CS ÚRS 2025 02*
	VV		60*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		69,000			
122	K	741122016	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY, CYKFY), počtu a průřezu žil 3x2,5 až 6 mm2	m	150,000	29,88	4 482,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741122016*					
123	*M*	*34111036*	*kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2*	*m*	*172,500*	*25,89*	*4 466,03*	*CS ÚRS 2025 02*
	VV		150*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		172,500			
124	K	741122031	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY, CYKFY), počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2	m	50,000	29,88	1 494,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741122031*					
125	*M*	*34111094*	*kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x2,5mm2*	*m*	*57,500*	*27,62*	*1 588,15*	*CS ÚRS 2025 02*
	VV		50*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		57,500			
126	K	741310101	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení spínačů, řazení 1-jednopólových	kus	9,000	99,59	896,31	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741310101*					
127	*M*	*34539015*	*přístroj spínače jednopólového, řazení 1, 1So, 1S bezšroubové svorky*	*kus*	*9,000*	*104,44*	*939,96*	*CS ÚRS 2025 02*
128	K	741310231	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení, pro prostředí normální přepínačů, řazení 5-sériových	kus	5,000	99,59	497,95	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741310231*					
129	*M*	*34535002*	*přepínač sériový kompletní, zapuštěný, řazení 5, šroubové svorky*	*kus*	*5,000*	*134,65*	*673,25*	*CS ÚRS 2025 02*
130	K	741313002	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE dvojí zapojení pro průběžnou montáž	kus	40,000	119,51	4 780,40	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741313002*					
131	*M*	*34555241*	*přístroj zásuvky zapuštěné jednonásobné, krytka s clonkami, bezšroubové svorky*	*kus*	*40,000*	*155,36*	*6 214,40*	*CS ÚRS 2025 02*
132	K	741370002	Montáž svítidel žárovkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností stropních přisazených 1 zdroj se sklem	kus	1,000	232,38	232,38	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741370002*					
	VV		koupelna					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
133	*M*	*34821275*	*svítidlo interiérové žárovkové IP44 max. 60W E27*	*kus*	*1,000*	*819,98*	*819,98*	*CS ÚRS 2025 02*
134	K	741370032	Montáž svítidel žárovkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností nástěnných přisazených 1 zdroj se sklem	kus	2,000	232,38	464,76	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741370032*					
	VV		WC					
	VV		1		1,000			
	VV		komora					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
135	*M*	*34821275*	*svítidlo interiérové žárovkové IP44 max. 60W E27*	*kus*	*2,000*	*819,98*	*1 639,96*	*CS ÚRS 2025 02*
136	K	741372101	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových vestavných stropních bodových	kus	2,000	232,38	464,76	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741372101*					
	VV		předsíň					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
137	*M*	*34825008*	*svítidlo vestavné stropní bodové kruhové*	*kus*	*2,000*	*388,41*	*776,82*	*CS ÚRS 2025 02*
138	K	741810001	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč	kus	1,000	1 593,48	1 593,48	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741810001*					
139	K	998741311	Přesun hmot pro silnoproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	%	1,300	232,38	302,10	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998741311*					
140	K	998741319	Přesun hmot pro silnoproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m	%	1,300	232,38	302,10	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998741319*					
	D	742	Elektroinstalace - slaboproud				5 332,58	
141	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15	m	40,000	26,56	1 062,40	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/742121001*					
142	*M*	*34121301*	*kabel koaxiální stíněný 2xAl/PES a opletením z CuSn drátků 144x0,12mm2, plášť PVC bílý, jádro CU pr. 1,13mm*	*m*	*48,000*	*10,36*	*497,28*	*CS ÚRS 2025 02*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		40*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		48,000			
143	K	742210121	Montáž hlásiče automatického bodového	kus	2,000	132,79	265,58	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/742210121					
144	*M*	*59081430*	*hlásič kouře optický konvenční*	*kus*	*1,000*	*215,78*	*215,78*	*CS ÚRS 2025 02*
145	*M*	*59081437*	*hlásič kombinovaný adresný, teplotní a detektor CO*	*kus*	*1,000*	*388,41*	*388,41*	*CS ÚRS 2025 02*
146	K	742310006	Montáž domovního telefonu nástěnného audio/video telefonu	kus	1,000	165,32	165,32	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/742310006					
147	*M*	*38226066*	*telefon domácí nástěnný pro povrchovou instalaci*	*kus*	*1,000*	*647,35*	*647,35*	*CS ÚRS 2025 02*
148	K	742420121	Montáž společné televizní antény televizní zásuvky koncové nebo průběžné	kus	3,000	165,99	497,97	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/742420121					
149	*M*	*37451026*	*zásuvka koncová TV/R/SAT +LAN+TEL bez krabičky s víčkem útlum 3dB*	*kus*	*3,000*	*271,89*	*815,67*	*CS ÚRS 2025 02*
150	K	998742311	Přesun hmot pro slaboproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	%	1,300	365,17	474,72	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998742311					
151	K	998742319	Přesun hmot pro slaboproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m	%	1,300	232,38	302,10	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998742319					
	D	751	Vzduchotechnika				4 210,76	
152	K	751398022	Montáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, průřezu přes 0,04 do 0,100 m2	kus	4,000	365,17	1 460,68	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/751398022					
	VV		komora					
	VV		2		2,000			
	VV		WC					
	VV		1		1,000			
	VV		koupelna					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		4,000			
153	*M*	*42972305*	*mřížka stěnová otevřená jednořadá kovová úhel lamel 0° 400x150mm*	*kus*	*4,000*	*430,24*	*1 720,96*	*CS ÚRS 2025 02*
154	K	751398822	Demontáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, průřezu přes 0,040 do 0,100 m2	kus	4,000	106,23	424,92	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/751398822					
	VV		komora					
	VV		2		2,000			
	VV		WC					
	VV		1		1,000			
	VV		koupelna					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		4,000			
155	K	998751311	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 12 m	%	1,300	232,38	302,10	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998751311					
156	K	998751319	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m	%	1,300	232,38	302,10	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998751319					
	D	762	Konstrukce tesařské				24 223,58	
157	K	762511263	Podlahové konstrukce podkladové z dřevoštěpkových desek OSB jednovrstvých šroubovaných na pero a drážku nebroušených, tloušťky desky 15 mm	m2	58,800	365,17	21 472,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/762511263					
	VV		pokoje					
	VV		18,1+18,2+13,3		49,600			
	VV		kuchyň					
	VV		9,2		9,200			
	VV		Součet		58,800			
158	K	762595001	Spojovací prostředky podlah a podkladových konstrukcí hřebíky, vruty	m2	58,800	36,52	2 147,38	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/762595001					
	VV		pokoje					
	VV		18,1+18,2+13,3		49,600			
	VV		kuchyň					
	VV		9,2		9,200			
	VV		Součet		58,800			
159	K	998762311	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	%	1,300	232,38	302,10	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998762311					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
160	K	998762319	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m	%	1,300	232,38	302,10	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998762319					
	D	763	Konstrukce suché výstavby				12 549,39	
161	K	763131411	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	10,900	630,75	6 875,18	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/763131411					
	VV		předsíň					
	VV		10,9		10,900			
	VV		Součet		10,900			
162	K	763131714	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2	10,900	19,25	209,83	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/763131714					
	VV		předsíň					
	VV		10,9		10,900			
	VV		Součet		10,900			
163	K	763131821	Demontáž podhledu nebo samostatného požárního předělu ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí dvouvrstvou z ocelových profilů, opláštění jednoduché	m2	30,500	159,35	4 860,18	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/763131821					
	VV		koupelna					
	VV		2,5		2,500			
	VV		pokoj					
	VV		18,2		18,200			
	VV		kuchyň					
	VV		9,2		9,200			
	VV		pokoj					
	VV		1*0,6		0,600			
	VV		Součet		30,500			
164	K	998763511	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	%	1,300	232,38	302,10	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998763511					
165	K	998763519	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m	%	1,300	232,38	302,10	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998763519					
	D	766	Konstrukce truhlářské				50 008,56	
166	K	766660021	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	1,000	962,73	962,73	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/766660021					
	VV		vstupní dveře					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
167	*M*	*61165339*	*dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch lakovaný plné 800x1970-2100mm*	*kus*	*1,000*	*3 452,55*	*3 452,55*	*CS ÚRS 2025 02*
168	K	766660171	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do obložkové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	7,000	564,36	3 950,52	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/766660171					
	VV		pokoje					
	VV		3		3,000			
	VV		kuchyň					
	VV		1		1,000			
	VV		koupelna					
	VV		1		1,000			
	VV		WC					
	VV		1		1,000			
	VV		komora					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		7,000			
169	*M*	*61162072*	*dveře jednokřídlé voštinové povrch laminátový plné 600x1970-2100mm*	*kus*	*3,000*	*1 095,52*	*3 286,56*	*CS ÚRS 2025 02*
	VV		koupelna					
	VV		1		1,000			
	VV		WC					
	VV		1		1,000			
	VV		komora					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		3,000			
170	*M*	*61162080*	*dveře jednokřídlé voštinové povrch laminátový částečně prosklené 800x1970-2100mm*	*kus*	*4,000*	*1 626,68*	*6 506,72*	*CS ÚRS 2025 02*
	VV		pokoje					
	VV		3		3,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		kuchyň					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		4,000			
171	K	766660729	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítku s klikou	kus	5,000	172,63	863,15	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/766660729					
	VV		pokoje					
	VV		3		3,000			
	VV		kuchyň					
	VV		1		1,000			
	VV		komora					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		5,000			
172	*M*	*54914123*	*dveřní kování interiérové rozetové klika/klika*	*kus*	*5,000*	*414,31*	*2 071,55*	*CS ÚRS 2025 02*
173	K	766660730	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového WC kliky se zámkem	kus	2,000	172,63	345,26	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/766660730					
	VV		koupelna					
	VV		1		1,000			
	VV		WC					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
174	*M*	*54914128*	*dveřní kování interiérové rozetové spodní pro WC*	*kus*	*2,000*	*414,31*	*828,62*	*CS ÚRS 2025 02*
175	K	766660733	Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního štítku s klikou	kus	1,000	172,63	172,63	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/766660733					
	VV		vstupní dveře					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
176	*M*	*54914147*	*dveřní kování bezpečnostní RC2 klika/koule lakovaný nerez*	*kus*	*1,000*	*546,37*	*546,37*	*CS ÚRS 2025 02*
177	K	766660739	Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního dveřního kukátka	kus	1,000	292,14	292,14	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/766660739					
	VV		vstupní dveře					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
178	*M*	*54915550*	*kukátko-průhledítko panoramatické chrom*	*kus*	*1,000*	*222,69*	*222,69*	*CS ÚRS 2025 02*
179	K	766660761	Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního zámku	kus	1,000	292,14	292,14	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/766660761					
	VV		vstupní dveře					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
180	*M*	*54924010*	*zámek zadlabací protipožární rozteč 90x55,5mm*	*kus*	*1,000*	*142,42*	*142,42*	*CS ÚRS 2025 02*
181	K	766660762	Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního zámkové vložky	kus	1,000	292,14	292,14	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/766660762					
	VV		vstupní dveře					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
182	*M*	*54964117*	*vložka cylindrická bezpečnostní 30+50*	*kus*	*1,000*	*529,10*	*529,10*	*CS ÚRS 2025 02*
183	K	766662811	Demontáž dveřních konstrukcí prahů dveří jednokřídlových	kus	8,000	29,88	239,04	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/766662811					
	VV		vstupní dveře					
	VV		1		1,000			
	VV		pokoje					
	VV		3		3,000			
	VV		kuchyň					
	VV		1		1,000			
	VV		koupelna					
	VV		1		1,000			
	VV		WC					
	VV		1		1,000			
	VV		komora					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		8,000			
184	K	766682111	Montáž zárubní dřevěných nebo plastových obložkových, pro dveře jednokřídlové, tloušťky stěny do 170 mm	kus	7,000	1 195,11	8 365,77	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/766682111					
	VV		pokoje					
	VV		3		3,000			
	VV		kuchyň					
	VV		1		1,000			
	VV		koupelna					
	VV		1		1,000			
	VV		WC					
	VV		1		1,000			
	VV		komora					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		7,000			
185	*M*	*61182307*	*zárubeň jednokřídlá obložková s laminátovým povrchem tl stěny 60-150mm rozměru 600-1100/1970, 2100mm*	*kus*	*7,000*	*1 686,44*	*11 805,08*	*CS ÚRS 2025 02*
186	K	766691914	Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel dřevěných dveřních, plochy do 2 m2	kus	1,000	25,89	25,89	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/766691914					
	VV		vstupní dveře - vyvěšení					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
187	K	766691932	Ostatní práce seřízení okenního nebo dveřního křídla otvíracího nebo sklápěcího plastového	kus	8,000	94,28	754,24	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/766691932					
	VV		pokoje					
	VV		2*3		6,000			
	VV		kuchyň					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		8,000			
188	K	766695212	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových, šířky do 100 mm	kus	7,000	106,23	743,61	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/766695212					
	VV		pokoje					
	VV		3		3,000			
	VV		kuchyň					
	VV		1		1,000			
	VV		koupelna					
	VV		1		1,000			
	VV		WC					
	VV		1		1,000			
	VV		komora					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		7,000			
189	*M*	*61187116*	*práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 620mm š 100mm*	*kus*	*3,000*	*124,29*	*372,87*	*CS ÚRS 2025 02*
	VV		koupelna					
	VV		1		1,000			
	VV		WC					
	VV		1		1,000			
	VV		komora					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		3,000			
190	*M*	*61187156*	*práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 820mm š 100mm*	*kus*	*4,000*	*186,44*	*745,76*	*CS ÚRS 2025 02*
	VV		pokoje					
	VV		3		3,000			
	VV		kuchyň					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		4,000			
191	K	766695213	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových, šířky přes 100 mm	kus	1,000	106,23	106,23	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/766695213					
	VV		vstupní dveře					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
192	*M*	*61187161*	*práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 820mm š 150mm*	*kus*	*1,000*	*293,47*	*293,47*	*CS ÚRS 2025 02*
193	K	766812840	Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových včetně skříněk uchycených na stěně, délky přes 1800 do 2100 mm	kus	1,000	1 195,11	1 195,11	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/766812840					
194	K	998766311	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	%	1,300	232,38	302,10	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998766311					
195	K	998766319	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m	%	1,300	232,38	302,10	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998766319					
	D	767	Konstrukce zámečnické				6 605,93	
196	K	767646412	Montáž revizních dveří a dvířek hliníkových, ocelových nebo plastových s rámem jednokřídlových, plochy přes 0,5 do 1 m2	m2	1,000	749,94	749,94	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/767646412					
	VV		WC - instalační předstěna					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
197	*M*	*56245702*	*dvířka revizní 600x1000 bílá se zámkem*	*kus*	*1,000*	*1 234,28*	*1 234,28*	*CS ÚRS 2025 02*
198	K	767995111	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 3 do 5 kg	kg	66,564	23,24	1 546,95	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/767995111					
	VV		překlady nad dveřní otvory					
	VV		(1,4*2)*3,87*4		43,344			
	VV		(1*2)*3,87*3		23,220			
	VV		Součet		66,564			
199	*M*	*13010508*	*úhelník ocelový nerovnostranný jakost S235JR (11 375) 60x40x5mm*	*t*	*0,073*	*31 478,58*	*2 297,94*	*CS ÚRS 2025 02*
	VV		překlady nad dveřní otvory					
	VV		(1,4*2)*0,00387*4		0,043			
	VV		(1*2)*0,00387*3		0,023			
	VV		Součet		0,066			
	VV		0,066*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		0,073			
200	K	998767311	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	%	1,300	365,17	474,72	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998767311					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
201	K	998767319	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m	%	1,300	232,38	302,10	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998767319					
	D	771	Podlahy z dlaždic				14 511,36	
202	K	771111011	Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah	m2	4,900	12,62	61,84	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/771111011					
	VV		koupelna					
	VV		2,5		2,500			
	VV		WC					
	VV		1		1,000			
	VV		komora					
	VV		1,4		1,400			
	VV		Součet		4,900			
203	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	4,900	19,25	94,33	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/771121011					
	VV		koupelna					
	VV		2,5		2,500			
	VV		WC					
	VV		1		1,000			
	VV		komora					
	VV		1,4		1,400			
	VV		Součet		4,900			
204	K	771121026	Příprava podkladu před provedením dlažby broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění lepidla (po starých krytinách)	m2	4,900	43,36	212,46	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/771121026					
	VV		koupelna					
	VV		2,5		2,500			
	VV		WC					
	VV		1		1,000			
	VV		komora					
	VV		1,4		1,400			
	VV		Součet		4,900			
205	K	771151013	Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min. pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 5 do 8 mm	m2	4,900	385,76	1 890,22	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/771151013					
	VV		koupelna					
	VV		2,5		2,500			
	VV		WC					
	VV		1		1,000			
	VV		komora					
	VV		1,4		1,400			
	VV		Součet		4,900			
206	K	771473810	Demontáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných	m	12,100	25,89	313,27	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/771473810					
	VV		předsíň					
	VV		1+1+1,9		3,900			
	VV		komora					
	VV		(0,75+1,9)*2		5,300			
	VV		kuchyň					
	VV		(3,42+2,63)*2		12,100			
207	K	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	16,100	159,35	2 565,54	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/771573810					
	VV		předsíň					
	VV		2		2,000			
	VV		koupelna					
	VV		2,5		2,500			
	VV		WC					
	VV		1		1,000			
	VV		komora					
	VV		1,4		1,400			
	VV		kuchyň					
	VV		9,2		9,200			
	VV		Součet		16,100			
208	K	771574415	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých, tloušťky do 10 mm přes 6 do 9 ks/m2	m2	4,900	630,75	3 090,68	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/771574415					
	VV		koupelna					
	VV		2,5		2,500			
	VV		WC					
	VV		1		1,000			
	VV		komora					
	VV		1,4		1,400			
	VV		Součet		4,900			
209	*M*	*59761176*	*dlažba keramická nemrazuvzdorná R9 povrch hladký/matný tl do 10mm přes 6 do 9ks/m2*	*m2*	*5,390*	*388,41*	*2 093,53*	*CS ÚRS 2025 02*
	VV		4,9*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		5,390			
210	K	771577211	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě	m2	4,900	63,08	309,09	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/771577211					
	VV		koupelna					
	VV		2,5		2,500			
	VV		WC					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1		1,000			
	VV		komora					
	VV		1,4		1,400			
	VV		Součet		4,900			
211	K	771591112	Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	3,500	318,70	1 115,45	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/771591112					
	VV		koupelna					
	VV		2,5		2,500			
	VV		WC					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		3,500			
212	K	771591241	Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy vnitřní kout	kus	8,000	126,15	1 009,20	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/771591241					
	VV		koupelna					
	VV		4		4,000			
	VV		WC					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		8,000			
213	K	771591264	Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy mezi podlahou a stěnu	m	11,640	98,93	1 151,55	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/771591264					
	VV		koupelna					
	VV		(1,9+1,49)*2		6,780			
	VV		WC					
	VV		(1,65+0,78)*2		4,860			
	VV		Součet		11,640			
214	K	998771311	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	%	1,300	232,38	302,10	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998771311					
215	K	998771319	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m	%	1,300	232,38	302,10	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998771319					
	D	775	Podlahy skládané				134 987,58	
216	K	775111116	Příprava podkladu skládaných podlah a stěn broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění lepidla (po starých krytinách)	m2	10,900	32,53	354,58	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/775111116					
	VV		předsíň					
	VV		10,9		10,900			
	VV		Součet		10,900			
217	K	775111311	Příprava podkladu skládaných podlah a stěn vysátí podlah	m2	69,700	12,62	879,61	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/775111311					
	VV		pokoje					
	VV		18,1+18,2+13,3		49,600			
	VV		předsíň					
	VV		10,9		10,900			
	VV		kuchyň					
	VV		9,2		9,200			
	VV		Součet		69,700			
218	K	775121111	Příprava podkladu skládaných podlah a stěn penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním) podlah	m2	69,700	29,75	2 073,58	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/775121111					
	VV		pokoje					
	VV		18,1+18,2+13,3		49,600			
	VV		předsíň					
	VV		10,9		10,900			
	VV		kuchyň					
	VV		9,2		9,200			
	VV		Součet		69,700			
219	K	775141113	Příprava podkladu skládaných podlah a stěn vyrovnání samonivelační stěrkou podlah pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 5 do 8 mm	m2	69,700	262,26	18 279,52	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/775141113					
	VV		pokoje					
	VV		18,1+18,2+13,3		49,600			
	VV		předsíň					
	VV		10,9		10,900			
	VV		kuchyň					
	VV		9,2		9,200			
	VV		Součet		69,700			
220	K	775413401	Montáž lišty obvodové lepené	m	81,100	106,23	8 615,25	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/775413401					
	VV		předsíň					
	VV		(3,22+5,25+0,73)*2		18,400			
	VV		pokoje					
	VV		(5,37+3,37+0,6)*2		18,680			
	VV		(3,34+5,37)*2		17,420			
	VV		(3,33+3,92)*2		14,500			
	VV		kuchyň					
	VV		(3,42+2,63)*2		12,100			
	VV		Součet		81,100			
221	*M*	*61418113*	*lišta podlahová dřevěná dub 7x43mm*	*m*	*87,588*	*26,76*	*2 343,85*	*CS ÚRS 2025 02*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		81,1*1,08 'Přepočtené koeficientem množství		87,588			
222	K	775511800	Demontáž podlah vlysových do suti s lištami lepených	m2	59,360	39,17	2 325,13	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/775511800					
	VV		pokoje					
	VV		18,1+18,2+13,3		49,600			
	VV		předsíň					
	VV		9,76		9,760			
	VV		Součet		59,360			
223	K	775541151	Montáž podlah plovoucích z velkoplošných lamel dýhovaných a laminovaných bez podložky, spojovaných zaklapnutím	m2	69,700	497,96	34 707,81	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/775541151					
	VV		pokoje					
	VV		18,1+18,2+13,3		49,600			
	VV		předsíň					
	VV		10,9		10,900			
	VV		kuchyň					
	VV		9,2		9,200			
	VV		Součet		69,700			
224	*M*	*61151044*	*podlaha dřevěná lamelová tl 14mm dub*	*m2*	*75,276*	*834,59*	*62 824,60*	*CS ÚRS 2025 02*
	VV		69,7*1,08 'Přepočtené koeficientem množství		75,276			
225	K	775591191	Ostatní prvky pro plovoucí podlahy montáž podložky vyrovnávací a tlumící	m2	69,700	16,93	1 180,02	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/775591191					
	VV		pokoje					
	VV		18,1+18,2+13,3		49,600			
	VV		předsíň					
	VV		10,9		10,900			
	VV		kuchyň					
	VV		9,2		9,200			
	VV		Součet		69,700			
226	*M*	*61155351*	*podložka izolační z pěnového PE 3mm*	*m2*	*75,276*	*10,62*	*799,43*	*CS ÚRS 2025 02*
	VV		69,7*1,08 'Přepočtené koeficientem množství		75,276			
227	K	998775311	Přesun hmot pro podlahy skládané stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	%	1,300	232,38	302,10	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998775311					
228	K	998775319	Přesun hmot pro podlahy skládané stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m	%	1,300	232,38	302,10	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998775319					
	D	781	Dokončovací práce - obklady				29 266,13	
229	K	781111011	Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny	m2	19,392	12,62	244,73	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/781111011					
	VV		koupelna					
	VV		(1,9+1,49)*2*2		13,560			
	VV		WC					
	VV		(1,65+0,78)*2*1,2		5,832			
	VV		Součet		19,392			
230	K	781131112	Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	7,540	318,70	2 403,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/781131112					
	VV		koupelna - kolem vany a umyvadla					
	VV		(0,7+1,65+0,7)*2		6,100			
	VV		(0,7+0,5)*1,2		1,440			
	VV		Součet		7,540			
231	K	781131232	Izolace stěny pod obklad izolace těsnícími izolačními pásy pro styčné nebo dilatační spáry	m	5,200	98,93	514,44	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/781131232					
	VV		koupelna					
	VV		2*2+1,2		5,200			
	VV		Součet		5,200			
232	K	781471810	Demontáž obkladů z dlaždic keramických kladených do malty	m2	32,289	159,35	5 145,25	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/781471810					
	VV		plocha po původních obkladech a nebo pod nové obklady					
	VV		koupelna					
	VV		(1,9+1,49)*2*2		13,560			
	VV		WC					
	VV		(1,65*2+0,78)*1,5		6,120			
	VV		kuchyň					
	VV		(2+2,63+2,32)*1,5		10,425			
	VV		komora					
	VV		0,8*2,73		2,184			
	VV		Součet		32,289			
233	K	781472417	Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým standardním lepidlem hladkých přes 12 do 19 ks/m2	m2	19,392	597,56	11 587,88	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/781472417					
	VV		koupelna					
	VV		(1,9+1,49)*2*2		13,560			
	VV		WC					
	VV		(1,65+0,78)*2*1,2		5,832			
	VV		Součet		19,392			
234	*M*	*59761701*	*obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 12 do 19ks/m2*	*m2*	*21,331*	*388,41*	*8 285,17*	*CS ÚRS 2025 02*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		19,392*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		21,331			
235	K	781493611	Obklad - dokončující práce montáž vanových dvířek plastových lepených s rámem	kus	1,000	298,78	298,78	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/781493611					
	VV		koupelna					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
236	*M*	*56245721*	*dvířka vanová bílá 300x300mm*	*kus*	*1,000*	*182,68*	*182,68*	*CS ÚRS 2025 02*
237	K	998781311	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	%	1,300	232,38	302,10	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998781311					
238	K	998781319	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m	%	1,300	232,38	302,10	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998781319					
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				26 746,60	
239	K	783301311	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou ředitelným	m2	1,576	126,15	198,81	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/783301311					
	VV		zárubně vstupních dveří					
	VV		0,8*1,97		1,576			
	VV		Součet		1,576			
240	K	783306805	Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí opálením s obroušením	m2	1,576	99,59	156,95	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/783306805					
	VV		zárubně vstupních dveří					
	VV		0,8*1,97		1,576			
	VV		Součet		1,576			
241	K	783314101	Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	1,576	126,15	198,81	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/783314101					
	VV		zárubně vstupních dveří					
	VV		0,8*1,97		1,576			
	VV		Součet		1,576			
242	K	783315101	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	1,576	126,15	198,81	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/783315101					
	VV		zárubně vstupních dveří					
	VV		0,8*1,97		1,576			
	VV		Součet		1,576			
243	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	1,576	126,15	198,81	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/783317101					
	VV		zárubně vstupních dveří					
	VV		0,8*1,97		1,576			
	VV		Součet		1,576			
244	K	783322101	Tmelení zámečnických konstrukcí včetně přebroušení tmelených míst, tmelem disperzním akrylátovým nebo latexovým	m2	1,576	89,63	141,26	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/783322101					
	VV		zárubně vstupních dveří					
	VV		0,8*1,97		1,576			
	VV		Součet		1,576			
245	K	783601341	Příprava podkladu otopných těles před provedením nátěrů litinových odrezivěním bezoplachovým	m2	16,000	255,62	4 089,92	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/783601341					
	VV		(1*2)*2*4		16,000			
	VV		Součet		16,000			
246	K	783601345	Příprava podkladu otopných těles před provedením nátěrů litinových odmaštěním vodou ředitelným	m2	16,000	255,62	4 089,92	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/783601345					
	VV		(1*2)*2*4		16,000			
	VV		Součet		16,000			
247	K	783606822	Odstranění nátěrů z otopných těles litinových opálením s obroušením	m2	16,000	255,62	4 089,92	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/783606822					
	VV		(1*2)*2*4		16,000			
	VV		Součet		16,000			
248	K	783606866	Odstranění nátěrů z armatur a kovových potrubí potrubí přes DN 50 do DN 100 mm obroušením	m	5,460	99,59	543,76	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/783606866					
	VV		koupelna - trubky topného systému					
	VV		2,73*2		5,460			
	VV		Součet		5,460			
249	K	783614141	Základní nátěr otopných těles jednonásobný litinových syntetický	m2	16,000	255,62	4 089,92	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/783614141					
	VV		(1*2)*2*4		16,000			
	VV		Součet		16,000			
250	K	783614561	Základní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí přes DN 50 do DN 100 mm syntetický	m	5,460	27,69	151,19	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/783614561					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		koupelna - trubky topného systému					
	VV		2,73*2		5,460			
	VV		Součet		5,460			
251	K	783615561	Mezinátěr armatur a kovových potrubí potrubí přes DN 50 do DN 100 mm syntetický standardní	m	5,460	31,87	174,01	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/783615561					
	VV		koupelna - trubky topného systému					
	VV		2,73*2		5,460			
	VV		Součet		5,460			
252	K	783617141	Krycí nátěr (email) otopných těles litinových jednonásobný syntetický	m2	16,000	255,62	4 089,92	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/783617141					
	VV		(1*2)*2*4		16,000			
	VV		Součet		16,000			
253	K	783617621	Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí přes DN 50 do DN 100 mm jednonásobný syntetický standardní	m	5,460	32,73	178,71	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/783617621					
	VV		koupelna - trubky topného systému					
	VV		2,73*2		5,460			
	VV		Součet		5,460			
254	K	783622141	Tmelení otopných těles včetně přebroušení tmelených míst litinových, tmelem disperzním akrylátovým nebo latexovým	m2	16,000	255,62	4 089,92	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/783622141					
	VV		(1*2)*2*4		16,000			
	VV		Součet		16,000			
255	K	783622341	Tmelení armatur a kovových potrubí včetně přebroušení tmelených míst potrubí přes DN 50 do DN 100 mm, tmelem disperzním akrylátovým nebo latexovým	m	5,460	12,08	65,96	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/783622341					
	VV		koupelna - trubky topného systému					
	VV		2,73*2		5,460			
	VV		Součet		5,460			
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				50 450,23	
256	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	309,336	25,89	8 008,71	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/784121001					
	VV		předsíň					
	VV		(3,22+5,25+0,73)*2*2,73		50,232			
	VV		pokoj					
	VV		(5,37+3,37+0,6)*2*2,73		50,996			
	VV		18,1		18,100			
	VV		pokoj					
	VV		(3,34+5,37)*2*2,73		47,557			
	VV		18,2		18,200			
	VV		koupelna					
	VV		(1,9+1,49)*2*0,7		4,746			
	VV		2,5		2,500			
	VV		WC					
	VV		(1,65*2+0,78)*1,23		5,018			
	VV		1		1,000			
	VV		komora					
	VV		(0,75+1,9)*2*2,73		14,469			
	VV		1,4		1,400			
	VV		kuchyň					
	VV		(3,42+2,63)*2*2,73		33,033			
	VV		9,2		9,200			
	VV		pokoj					
	VV		(3,33+3,92)*2*2,73		39,585			
	VV		13,3		13,300			
	VV		Součet		309,336			
257	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	309,336	19,25	5 954,72	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/784121011					
	VV		předsíň					
	VV		(3,22+5,25+0,73)*2*2,73		50,232			
	VV		pokoj					
	VV		(5,37+3,37+0,6)*2*2,73		50,996			
	VV		18,1		18,100			
	VV		pokoj					
	VV		(3,34+5,37)*2*2,73		47,557			
	VV		18,2		18,200			
	VV		koupelna					
	VV		(1,9+1,49)*2*0,7		4,746			
	VV		2,5		2,500			
	VV		WC					
	VV		(1,65*2+0,78)*1,23		5,018			
	VV		1		1,000			
	VV		komora					
	VV		(0,75+1,9)*2*2,73		14,469			
	VV		1,4		1,400			
	VV		kuchyň					
	VV		(3,42+2,63)*2*2,73		33,033			
	VV		9,2		9,200			
	VV		pokoj					
	VV		(3,33+3,92)*2*2,73		39,585			
	VV		13,3		13,300			
	VV		Součet		309,336			
258	K	784131017	Odstranění tapet lepených výšky do 3,80 m bez makulatury stěn	m2	11,350	25,89	293,85	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/784131017					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		pokoje					
	VV		(1,5*0,9)+10		11,350			
	VV		Součet		11,350			
259	K	784171001	Olepování vnitřních ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odlepení páskou nebo fólií v místnostech výšky do 3,80 m	m	40,000	19,25	770,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/784171001					
260	*M*	*58124833*	*páska pro malířské potřeby maskovací krepová 19mmx50m*	*m*	*42,000*	*2,59*	*108,78*	*CS ÚRS 2025 02*
	VV		40*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		42,000			
261	K	784171101	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah	m2	74,600	19,25	1 436,05	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/784171101					
	VV		předsíň					
	VV		10,9		10,900			
	VV		pokoje					
	VV		18,1+18,2+13,3		49,600			
	VV		koupelna					
	VV		2,5		2,500			
	VV		WC					
	VV		1		1,000			
	VV		komora					
	VV		1,4		1,400			
	VV		kuchyň					
	VV		9,2		9,200			
	VV		Součet		74,600			
262	*M*	*28323151*	*papír separační potažený PE fólií*	*m2*	*78,330*	*12,95*	*1 014,37*	*CS ÚRS 2025 02*
	VV		74,6*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		78,330			
263	K	784171111	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří v místnostech výšky do 3,80	m2	40,000	19,25	770,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/784171111					
264	*M*	*28323157*	*fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 14µ 4x5m*	*m2*	*42,000*	*2,59*	*108,78*	*CS ÚRS 2025 02*
	VV		40*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		42,000			
265	K	784185001	Provedení penetrace podkladu jednonásobné v místnostech výšky do 3,80 m	m2	309,336	19,25	5 954,72	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/784185001					
	VV		předsíň					
	VV		(3,22+5,25+0,73)*2*2,73		50,232			
	VV		pokoj					
	VV		(5,37+3,37+0,6)*2*2,73		50,996			
	VV		18,1		18,100			
	VV		pokoj					
	VV		(3,34+5,37)*2*2,73		47,557			
	VV		18,2		18,200			
	VV		koupelna					
	VV		(1,9+1,49)*2*0,7		4,746			
	VV		2,5		2,500			
	VV		WC					
	VV		(1,65*2+0,78)*1,23		5,018			
	VV		1		1,000			
	VV		komora					
	VV		(0,75+1,9)*2*2,73		14,469			
	VV		1,4		1,400			
	VV		kuchyň					
	VV		(3,42+2,63)*2*2,73		33,033			
	VV		9,2		9,200			
	VV		pokoj					
	VV		(3,33+3,92)*2*2,73		39,585			
	VV		13,3		13,300			
	VV		Součet		309,336			
266	*M*	*58124965*	*hmota nátěrová akrylátová základní penetrační transparentní*	*litr*	*12,373*	*58,87*	*728,40*	*CS ÚRS 2025 02*
	VV		309,336*0,04 'Přepočtené koeficientem množství		12,373			
267	K	784211101	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	320,236	79,01	25 301,85	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/784211101					
	VV		předsíň					
	VV		(3,22+5,25+0,73)*2*2,73		50,232			
	VV		10,9		10,900			
	VV		pokoj					
	VV		(5,37+3,37+0,6)*2*2,73		50,996			
	VV		18,1		18,100			
	VV		pokoj					
	VV		(3,34+5,37)*2*2,73		47,557			
	VV		18,2		18,200			
	VV		koupelna					
	VV		(1,9+1,49)*2*0,7		4,746			
	VV		2,5		2,500			
	VV		WC					
	VV		(1,65*2+0,78)*1,23		5,018			
	VV		1		1,000			
	VV		komora					
	VV		(0,75+1,9)*2*2,73		14,469			
	VV		1,4		1,400			
	VV		kuchyň					
	VV		(3,42+2,63)*2*2,73		33,033			
	VV		9,2		9,200			
	VV		pokoj					
	VV		(3,33+3,92)*2*2,73		39,585			
	VV		13,3		13,300			
	VV		Součet		320,236			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	M	Práce a dodávky M				3 118,26	
	D	22-M	Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby				283,18	
268	K	220320201	Montáž zvonku pro vnitřní použití na střídavý nebo stejnosměrný proud napětí 3 až 24 V	kus	1,000	192,55	192,55	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/220320201					
269	*M*	*34539074*	*ovládač tlačítkový zapínací, s krytem, se symbolem zvonku, řazení 1/0, bez rámečku, šroubové svorky*	*kus*	*1,000*	*90,63*	*90,63*	*CS ÚRS 2025 02*
	D	23-M	Montáže potrubí				179,28	
270	K	230170011	Zkouška těsnosti potrubí DN do 40	m	6,000	29,88	179,28	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/230170011					
	VV		plyn					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
	D	58-M	Revize vyhrazených technických zařízení				2 655,80	
271	K	580506027	Domovní plynovody opakovaná tlaková zkouška kontrola před natlakováním plynovodu DN do 50, délky do 20 m	úsek	1,000	2 655,80	2 655,80	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/580506027					
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				4 564,65	
272	K	HZS4211	Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost revizní technik	hod	5,000	912,93	4 564,65	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/HZS4211					
	VV		plyn					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				11 021,59	
	D	VRN3	Zařízení staveniště				1 726,28	
273	K	031002000	Související (přípravné) práce pro zařízení staveniště	%	1,300	663,95	863,14	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/031002000					
274	K	035002000	Pronájem ploch, objektů	%	1,300	663,95	863,14	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/035002000					
	D	VRN4	Inženýrská činnost				663,95	
275	K	041002000	Vzorkování zařizovacích předmětů,dlažeb,obklad a podlahových krytin	soubor	1,000	663,95	663,95	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/041002000					
	D	VRN6	Územní vlivy				8 631,36	
276	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů, výrobků a strojů	%	1,300	6 639,51	8 631,36	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/065002000					

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka.

Termínem "účastník" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

- Plný popis položky
- Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
- Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Účastník je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

- Pole Účastník v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svůj název (název subjektu)
- Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svoje IČ a DIČ
- Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní datum vytvoření nabídky
- J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
- Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Účastník v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavbeních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadaní	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadaní	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadaní	String	20
Účastník	N	Účastník veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavbeních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
fig	N	Rozpad figur	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2025/110
Stavba: Oprava volného bytu č.17 - Raffaelova 1992/7, Praha 10 - Strašnice

KSO: CC-CZ:
Místo: Raffaelova 1992/7, Praha 10 Datum: 05.05.2026

Zadavatel: IČ:
Městská část Praha 10,Vinohradská 3218/169, P 10 DIČ:

Účastník: IČ: 24832898
OTISTAV s.r.o. DIČ: CZ24832898

Projektant: IČ:
E.T.A.stavby s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz

Cena bez DPH			**606 242,07**
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	**0,00**	**0,00**
snížená	12,00%	**606 242,07**	**72 749,05**
Cena s DPH	**v**	**CZK**	**678 991,12**

Ing. Otakar Trmal
Digitálně podepsal Ing. Otakar Trmal
Datum: 2026.05.05 17:24:10 +02'00'

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2025/110

Stavba: **Oprava volného bytu č.17 - Raffaelova 1992/7, Praha 10 - Strašnice**

Místo: **Raffaelova 1992/7, Praha 10** Datum: 05.05.2026

Zadavatel: Městská část Praha 10,Vinohradská 3218/169, P 10 Projektant: E.T.A.stavby s.r.o.

Účastník: OTISTAV s.r.o. Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		**606 242,07**	**678 991,12**	
2025/110	**Oprava volného bytu č.17 - Raffaelova 1992/7, Praha 10 - Strašnice**	606 242,07	678 991,12	**STA**

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava volného bytu č.17 - Raffaelova 1992/7, Praha 10 - Strašnice

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Raffaelova 1992/7, Praha 10	Datum:	05.05.2026
Zadavatel:		IČ:	
	Městská část Praha 10,Vinohradská 3218/169, P 10	DIČ:	
Účastník:		IČ:	24832898
	OTISTAV s.r.o.	DIČ:	CZ24832898
Projektant:		IČ:	
	E.T.A.stavby s.r.o.	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH **606 242,07**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	606 242,07	12,00%	72 749,05

Cena s DPH **v CZK** **678 991,12**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava volného bytu č.17 - Raffaelova 1992/7, Praha 10 - Strašnice

Místo:	Raffaelova 1992/7, Praha 10	Datum:	05.05.2026
Zadavatel:	Městská část Praha 10,Vinohradská 3218/169, P 10	Projektant:	E.T.A.stavby s.r.o.
Účastník:	OTISTAV s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**606 242,07**
HSV - Práce a dodávky HSV	202 599,91
1 - Přidružené pomocné práce	10 756,82
3 - Svislé a kompletní konstrukce	15 860,95
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	100 735,44
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	33 791,11
997 - Doprava suti a vybouraných hmot	32 597,42
998 - Přesun hmot	8 858,17
PSV - Práce a dodávky PSV	385 057,18
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	7 761,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	11 448,63
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod	7 439,06
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	20 819,77
726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace	5 218,66
734 - Ústřední vytápění - armatury	3 088,05
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	6 271,16
741 - Elektroinstalace - silnoproud	50 547,01
742 - Elektroinstalace - slaboproud	4 770,04
751 - Vzduchotechnika	2 407,48
762 - Konstrukce tesařské	18 921,26
763 - Konstrukce suché výstavby	3 594,20
766 - Konstrukce truhlářské	48 738,10
767 - Konstrukce zámečnické	2 588,42
771 - Podlahy z dlaždic	14 595,47
775 - Podlahy skládané	95 828,66
776 - Podlahy povlakové	2 476,00
781 - Dokončovací práce - obklady	24 066,47
783 - Dokončovací práce - nátěry	20 082,06
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	34 395,68
M - Práce a dodávky M	2 998,74
22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby	283,18
23-M - Montáže potrubí	59,76
58-M - Revize vyhrazených technických zařízení	2 655,80
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	4 564,65
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	11 021,59
VRN3 - Zařízení staveniště	1 726,28
VRN4 - Inženýrská činnost	663,95
VRN6 - Územní vlivy	8 631,36

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava volného bytu č.17 - Raffaelova 1992/7, Praha 10 - Strašnice

Místo: Raffaelova 1992/7, Praha 10 Datum: 05.05.2026

Zadavatel: Městská část Praha 10,Vinohradská 3218/169, P 10 Projektant: E.T.A.stavby s.r.o.

Účastník: OTISTAV s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**606 242,07**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				202 599,91	
	D	1	Přidružené pomocné práce				10 756,82	
1	K	11000-R	Vyklizení a vyčištění sklepní koje (police,různé krabice,kompoty,staré oblečení a pod. žádný toxický odpad) včetně ekologické likvidace odpadu a přesunu hmot	soubor	1,000	2 987,78	2 987,78	
2	K	11001-R.	Demontáž všech doplňků stěn,police,háčky, garniže,lišty,hmoždinky, žaluzie v oknech ,police, pračku a pod.včetně ekologické likvidace a přesunu hmot	soubor	1,000	1 660,69	1 660,69	
3	K	11005-R	Stavební přípomoce pro rozvody elektro,ZTI,plyn. Sekání prostupů a drážek	soubor	1,000	5 311,61	5 311,61	
4	K	11006-R	Úprava stavebních dveřních otvorů po vybourání původních zárubní	soubor	1,000	796,74	796,74	
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				15 860,95	
5	K	310236241	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,0225 m2 do 0,09 m2, ve zdi tl. do 300 mm	kus	2,000	182,10	364,20	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/310236241*					
	VV		kuchyň					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
6	K	342272205	Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 50 mm	m2	6,069	584,28	3 546,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/342272205*					
	VV		bytové jádro					
	VV		(1,42+0,87)*2,65		6,069			
	VV		Součet		6,069			
7	K	342272225	Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm	m2	10,574	637,39	6 739,76	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/342272225*					
	VV		bytové jádro					
	VV		(2,57+1,42)*2,65		10,574			
	VV		Součet		10,574			
8	K	342272245	Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 150 mm	m2	1,044	697,15	727,82	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/342272245*					
	VV		WC - obezdění instalačního modulu					
	VV		0,87*1,2		1,044			
	VV		Součet		1,044			
9	K	342291111	Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky do 100 mm	m	8,680	51,12	443,72	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/342291111*					
	VV		nové příčky ukotvené ke stropu					
	VV		2,57+1,42+1,42+0,87		6,280			
	VV		1,2*2		2,400			
	VV		Součet		8,680			
10	K	342291121	Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné	m	10,600	98,93	1 048,66	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/342291121*					
	VV		2,65*4		10,600			
	VV		Součet		10,600			
11	K	346244353	Obezdívka koupelnových van ploch rovných z přesných pórobetonových tvárnic, na tenké maltové lože, tl. 75 mm	m2	4,950	604,20	2 990,79	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/346244353*					
	VV		0,8+1,55+1+1,6		4,950			
	VV		Součet		4,950			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				100 735,44	
12	K	611142001	Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu včetně tmelu stropů	m2	20,000	205,82	4 116,40	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/611142001*					
	VV		přechod mezi novou a stávající omítkou					
	VV		20		20,000			
	VV		Součet		20,000			
13	K	611325111	Vápenocementová omítka rýh hladká, ve stropech, šířky rýhy do 150 mm	m2	2,100	497,96	1 045,72	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/611325111*					
	VV		elektroinstalace					
	VV		14*0,15		2,100			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		2,100			
14	K	611325416	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tl. do 20 mm, s celoplošným přeštukováním, tl. štuku do 3 mm stropů, v rozsahu opravované plochy do 10%	m2	48,700	282,18	13 742,17	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/611325416					
	VV		pokoj					
	VV		18,9		18,900			
	VV		kuchyň					
	VV		9,6		9,600			
	VV		pokoj					
	VV		17,1		17,100			
	VV		WC					
	VV		0,9		0,900			
	VV		koupelna					
	VV		2,2		2,200			
	VV		Součet		48,700			
15	K	612131151	Sanační postřik vnitřních omítaných ploch vápenocementový nanášený ručně celoplošně stěn	m2	13,258	73,03	968,23	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/612131151					
	VV		WC					
	VV		(1,03+0,87)*2,65		5,035			
	VV		koupelna					
	VV		1,5*2,65		3,975			
	VV		kuchyň					
	VV		1,77*2,4		4,248			
	VV		Součet		13,258			
16	K	612142001	Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu včetně tmelu stěn	m2	78,226	205,82	16 100,48	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/612142001					
	VV		přechod mezi novou a stávající omítkou					
	VV		50		50,000			
	VV		nové příčky					
	VV		kuchyň					
	VV		(2,5+1,52)*2,65		10,653			
	VV		WC					
	VV		(0,87+1,02)*2,65		5,009			
	VV		koupelna					
	VV		(1,42+1,55+1,42)*2,65		11,634			
	VV		1,55*0,6		0,930			
	VV		Součet		78,226			
17	K	612321121	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn	m2	13,258	239,02	3 168,93	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/612321121					
	VV		WC					
	VV		(1,03+0,87)*2,65		5,035			
	VV		koupelna					
	VV		1,5*2,65		3,975			
	VV		kuchyň					
	VV		1,77*2,4		4,248			
	VV		Součet		13,258			
18	K	612321131	Vápenocementový štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	19,995	185,91	3 717,27	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/612321131					
	VV		kuchyň					
	VV		(2,5+1,52)*2,65		10,653			
	VV		WC					
	VV		(0,87+1,02)*2*1,45		5,481			
	VV		koupelna					
	VV		(1,42+1,55)*2*0,65		3,861			
	VV		Součet		19,995			
19	K	612321191	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn	m2	13,258	52,05	690,08	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/612321191					
	VV		WC					
	VV		(1,03+0,87)*2,65		5,035			
	VV		koupelna					
	VV		1,5*2,65		3,975			
	VV		kuchyň					
	VV		1,77*2,4		4,248			
	VV		Součet		13,258			
20	K	612325111	Vápenocementová omítka rýh hladká, ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm	m2	7,500	497,96	3 734,70	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/612325111					
	VV		elektroinstalace					
	VV		50*0,15		7,500			
	VV		Součet		7,500			
21	K	612325417	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tl. do 20 mm, s celoplošným přeštukováním, tl. štuku do 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m2	146,507	335,32	49 126,73	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/612325417					
	VV		předsíň					
	VV		(3,5+1,45)*2*2,65		26,235			
	VV		pokoj					
	VV		(3,8+5,01)*2*2,5		44,050			
	VV		kuchyň					
	VV		(3,5+2,29+3,81+0,93)*2,65		27,905			
	VV		pokoj					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(3,38+5,01)*2*2,65		44,467			
	VV		společné prostory - stěna u vstupních dveří					
	VV		3,5*1,1		3,850			
	VV		Součet		146,507			
22	K	642945111	Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří do vynechaného otvoru, s obetonováním, dveří jednokřídlových do 2,5 m2	kus	1,000	2 897,97	2 897,97	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/642945111					
	VV		vstupní dveře					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
23	*M*	*55331567*	*zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 160-200mm rozměru 800/1970, 2100mm*	*kus*	*1,000*	*1 426,76*	*1 426,76*	*CS ÚRS 2025 02*
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				33 791,11	
24	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	52,900	29,88	1 580,65	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/949101111					
	VV		předsíň					
	VV		4,2		4,200			
	VV		pokoj					
	VV		18,9		18,900			
	VV		kuchyň					
	VV		9,6		9,600			
	VV		pokoj					
	VV		17,1		17,100			
	VV		WC					
	VV		0,9		0,900			
	VV		koupelna					
	VV		2,2		2,200			
	VV		Součet		52,900			
25	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	55,100	86,31	4 755,68	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/952901111					
	VV		předsíň					
	VV		4,2		4,200			
	VV		pokoj					
	VV		18,9		18,900			
	VV		kuchyň					
	VV		9,6		9,600			
	VV		pokoj					
	VV		17,1		17,100			
	VV		WC					
	VV		0,9		0,900			
	VV		koupelna					
	VV		2,2		2,200			
	VV		balkon					
	VV		2,2		2,200			
	VV		Součet		55,100			
26	K	952902021	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah hladkých zametením	m2	500,000	6,64	3 320,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/952902021					
	VV		společné prostory, průběžně po celou dobu stavby					
	VV		500		500,000			
	VV		Součet		500,000			
27	K	952902031	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah hladkých omytím	m2	500,000	6,64	3 320,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/952902031					
	VV		společné prostory, průběžně po celou dobu stavby					
	VV		500		500,000			
	VV		Součet		500,000			
28	K	962031132	Bourání příček nebo přizdívek z cihel pálených plných, tl. do 100 mm	m2	1,537	159,35	244,92	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/962031132					
	VV		kuchyň - boční stěna skříně					
	VV		0,58*2,65		1,537			
	VV		Součet		1,537			
29	K	962084130	Bourání příček nebo přizdívek deskových, umakartových, sololitových apod., tl. do 50 mm	m2	16,324	90,52	1 477,65	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/962084130					
	VV		bytové jádro					
	VV		(1,42+1,42+0,87+2,45)*2,65		16,324			
	VV		Součet		16,324			
30	K	968072455	Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	9,653	424,93	4 101,85	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/968072455					
	VV		vstupní dveře					
	VV		0,8*1,97		1,576			
	VV		pokoje					
	VV		(0,8*1,97)*2		3,152			
	VV		Wc					
	VV		0,6*1,97		1,182			
	VV		koupelna					
	VV		0,6*1,97		1,182			
	VV		kuchyň					
	VV		(0,6*1,97)+(0,7*1,97)		2,561			
	VV		Součet		9,653			
31	K	977332122	Frézování drážek pro vodiče ve stěnách z cihel včetně omítky, rozměru do 50x50 mm	m	50,000	79,67	3 983,50	CS ÚRS 2025 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/977332122					
	VV		elektroinstalace					
	VV		50		50,000			
	VV		Součet		50,000			
32	K	977343122	Frézování drážek pro vodiče ve stropech nebo klenbách z betonu včetně omítky, rozměru do 50x50 mm	m	14,000	79,67	1 115,38	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/977343122					
	VV		elektroinstalace					
	VV		14		14,000			
	VV		Součet		14,000			
33	K	978011121	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 5 do 10 %	m2	48,700	15,93	775,79	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/978011121					
	VV		pokoj					
	VV		18,9		18,900			
	VV		kuchyň					
	VV		9,6		9,600			
	VV		pokoj					
	VV		17,1		17,100			
	VV		WC					
	VV		0,9		0,900			
	VV		koupelna					
	VV		2,2		2,200			
	VV		Součet		48,700			
34	K	978013141	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	146,507	47,80	7 003,03	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/978013141					
	VV		předsíň					
	VV		(3,5+1,45)*2*2,65		26,235			
	VV		pokoj					
	VV		(3,8+5,01)*2*2,5		44,050			
	VV		kuchyň					
	VV		(3,5+2,29+3,81+0,93)*2,65		27,905			
	VV		pokoj					
	VV		(3,38+5,01)*2*2,65		44,467			
	VV		společné prostory - stěna u vstupních dveří					
	VV		3,5*1,1		3,850			
	VV		Součet		146,507			
35	K	978013191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	13,258	159,35	2 112,66	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/978013191					
	VV		WC					
	VV		(1,03+0,87)*2,65		5,035			
	VV		koupelna					
	VV		1,5*2,65		3,975			
	VV		kuchyň					
	VV		1,77*2,4		4,248			
	VV		Součet		13,258			
	D	997	Doprava suti a vybouraných hmot				32 597,42	
36	K	997013215	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky přes 15 do 18 m	t	8,880	2 323,87	20 635,97	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013215					
37	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 10 m	t	35,520	66,20	2 351,42	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013219					
	VV		8,88*4		35,520			
	VV		Součet		35,520			
38	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	8,880	345,25	3 065,82	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013501					
39	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	177,600	8,63	1 532,69	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013509					
	VV		8,88*20		177,600			
	VV		Součet		177,600			
40	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	8,880	564,36	5 011,52	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013631					
	D	998	Přesun hmot				8 858,17	
41	K	998018003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m	t	6,540	896,33	5 862,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998018003					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
42	K	998018011	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 100 m	t	6,540	458,13	2 996,17	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998018011					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				385 057,18	
	D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				7 761,00	
43	K	721171803	Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo připojovacích do D 75	m	12,000	59,76	717,12	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/721171803					
44	K	721171808	Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo připojovacích přes 75 do D 114	m	1,000	59,76	59,76	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/721171808					
45	K	721171913	Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 50	kus	1,000	285,50	285,50	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/721171913					
46	K	721171915	Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 110	kus	1,000	320,02	320,02	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/721171915					
47	K	721174043	Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 50	m	8,000	352,56	2 820,48	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/721174043					
48	K	721174044	Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 75	m	2,000	491,32	982,64	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/721174044					
49	K	721174045	Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 110	m	1,000	553,74	553,74	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/721174045					
50	K	721226512	Zápachové uzávěrky podomítkové (Pe) s krycí deskou pro pračku a myčku DN 50	kus	2,000	617,47	1 234,94	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/721226512					
	VV		myčka					
	VV		1		1,000			
	VV		pračka					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
51	K	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	11,000	16,60	182,60	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/721290111					
52	K	998721313	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	1,300	232,38	302,10	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998721313					
53	K	998721319	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m	%	1,300	232,38	302,10	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998721319					
	D	722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				11 448,63	
54	K	722130801	Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových do DN 25	m	20,000	59,76	1 195,20	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/722130801					
55	K	722171912	Odříznutí trubky nebo tvarovky u rozvodů vody z plastů D přes 16 do 20 mm	kus	4,000	29,88	119,52	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/722171912					
	VV		úprava vodoměrů v instalační šachtě					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
56	K	722171913	Odříznutí trubky nebo tvarovky u rozvodů vody z plastů D přes 20 do 25 mm	kus	1,000	29,88	29,88	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/722171913					
57	K	722174002	Potrubí z trubek polypropylenových spojovaných svařováním z jednovrstvého PP-R S3,2 (PN 16) D 20/2,8	m	10,000	345,25	3 452,50	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/722174002					
58	K	722174003	Potrubí z trubek polypropylenových spojovaných svařováním z jednovrstvého PP-R S3,2 (PN 16) D 25/3,5	m	4,000	358,53	1 434,12	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/722174003					
59	K	722174912	Sestavení rozvodů vody D přes 16 do 20 mm	m	2,000	232,38	464,76	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/722174912					
60	*M*	*28615133*	*trubka palstová PPR vodovodní PN 16 D 20mm*	*m*	*2,060*	*26,76*	*55,13*	*CS ÚRS 2025 02*
	VV		2*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		2,060			
61	K	722179191	Příplatek k ceně rozvody vody z plastů za práce malého rozsahu na zakázce do 20 m rozvodu	soubor	1,000	248,98	248,98	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/722179191					
62	K	722181212	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace do 6 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 32 mm	m	10,000	59,76	597,60	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/722181212					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
63	K	722181221	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	4,000	53,12	212,48	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/722181221					
64	K	722190401	Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25	kus	2,000	165,99	331,98	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/722190401					
65	K	722190901	Opravy ostatní uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách včetně vypuštění a napuštění	kus	2,000	59,76	119,52	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/722190901					
66	K	722231141	Armatury se dvěma závity ventily pojistné rohové G 1/2"	kus	7,000	212,46	1 487,22	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/722231141					
67	K	722260902	Oprava vodoměrů zpětná montáž vodoměrů přírubových do DN 50	kus	2,000	431,57	863,14	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/722260902					
	VV		úprava vodoměrů v instalační šachtě					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
68	K	722290246	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí plastového do DN 40	m	14,000	16,60	232,40	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/722290246					
69	K	998722313	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	1,300	232,38	302,10	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998722313					
70	K	998722319	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m	%	1,300	232,38	302,10	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998722319					
	D	723	Zdravotechnika - vnitřní plynovod				7 439,06	
71	K	723120804	Demontáž potrubí svařovaného z ocelových trubek závitových do DN 25	m	2,000	59,76	119,52	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/723120804					
72	K	723150367	Potrubí z ocelových trubek hladkých černých spojovaných chráničky Ø 57/3,2	m	0,300	504,60	151,38	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/723150367					
	VV		0,1+0,2		0,300			
	VV		Součet		0,300			
73	K	723181012	Potrubí z měděných trubek polotvrdých, spojovaných lisováním Ø 18/1	m	2,000	379,78	759,56	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/723181012					
74	K	723190202	Přípojky plynovodní ke strojům a zařízením z trubek ocelových závitových černých spojovaných na závit, bezešvých, běžných DN 15	soubor	1,000	2 987,78	2 987,78	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/723190202					
75	K	723190251	Přípojky plynovodní ke strojům a zařízením z trubek vyvedení a upevnění plynovodních výpustek na potrubí DN 15	kus	1,000	2 323,83	2 323,83	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/723190251					
76	K	723190901	Opravy plynovodního potrubí uzavření nebo otevření potrubí	kus	2,000	25,10	50,20	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/723190901					
77	K	723190907	Opravy plynovodního potrubí odvzdušnění a napuštění potrubí	m	2,000	22,11	44,22	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/723190907					
78	K	723190909	Opravy plynovodního potrubí neúřední zkouška těsnosti dosavadního potrubí	kus	1,000	398,37	398,37	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/723190909					
79	K	998723313	Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	1,300	232,38	302,10	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998723313					
80	K	998723319	Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m	%	1,300	232,38	302,10	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998723319					
	D	725	Zdravotechnika - zařizovací předměty				20 819,77	
81	K	725110811	Demontáž klozetů splachovacíchch s nádrží nebo tlakovým splachovačem	soubor	1,000	165,99	165,99	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/725110811					
82	K	725112022	Zařízení záchodů klozety keramické závěsné na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	1,000	2 821,79	2 821,79	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/725112022					
83	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel	soubor	1,000	165,99	165,99	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/725210821					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
84	K	725212213	Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur nábytková včetně skříňky s dvěma zásuvkami, šířka umyvadla 600 mm	soubor	1,000	1 228,31	1 228,31	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/725212213					
85	K	725220842	Demontáž van ocelových volně stojících	soubor	1,000	165,99	165,99	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/725220842					
86	K	725222162	Vany bez výtokových armatur akrylátové se zápachovou uzávěrkou tvarované 1600x750 mm	soubor	1,000	8 364,36	8 364,36	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/725222162					
87	K	725226115	Vanové zástěny na částečnou délku vany skleněné tl. 6 mm, výšky do 1520 mm jednodílné pevné, šířky 800 mm	soubor	1,000	2 622,61	2 622,61	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/725226115					
88	K	725320822	Demontáž dřezů dvojitých bez výtokových armatur vestavěných v kuchyňských sestavách	soubor	1,000	176,40	176,40	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/725320822					
89	K	725610810	Demontáž plynových sporáků normálních nebo kombinovaných	soubor	1,000	165,99	165,99	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/725610810					
90	K	725820801	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4	soubor	2,000	59,76	119,52	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/725820801					
	VV		koupelna vana a umyvadlo					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
91	K	725820802	Demontáž baterií stojánkových do 1 otvoru	soubor	1,000	78,95	78,95	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/725820802					
	VV		kuchyň - dřez					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
92	K	725822613	Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí	soubor	1,000	1 228,31	1 228,31	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/725822613					
93	K	725831313	Baterie vanové nástěnné pákové s příslušenstvím a pohyblivým držákem	soubor	1,000	1 228,31	1 228,31	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/725831313					
94	K	725850800	Demontáž odpadních ventilů všech připojovacích dimenzí	kus	3,000	17,93	53,79	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/725850800					
	VV		koupelna vana a umyvadlo					
	VV		2		2,000			
	VV		kuchyň - dřez					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		3,000			
95	K	725851325	Ventily odpadní pro zařizovací předměty umyvadlové bez přepadu G 5/4"	kus	1,000	194,54	194,54	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/725851325					
96	K	725860811	Demontáž zápachových uzávěrek pro zařizovací předměty jednoduchých	kus	3,000	159,35	478,05	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/725860811					
	VV		koupelna vana a umyvadlo					
	VV		2		2,000			
	VV		kuchyň - dřez					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		3,000			
97	K	725861102	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla DN 40	kus	1,000	496,55	496,55	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/725861102					
98	K	725864311	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro koupací vany s kulovým kloubem na odtoku DN 40/50	kus	1,000	460,12	460,12	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/725864311					
99	K	998725313	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	1,300	232,38	302,10	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998725313					
100	K	998725319	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m	%	1,300	232,38	302,10	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998725319					
	D	726	Zdravotechnika - předstěnové instalace				5 218,66	
101	K	726111031	Předstěnové instalační systémy pro zazdění do masivních zděných konstrukcí pro závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výška 1080 mm	soubor	1,000	4 614,46	4 614,46	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/726111031					
102	K	998726313	Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 m do 24 m	%	1,300	232,38	302,10	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998726313					
103	K	998726319	Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m	%	1,300	232,38	302,10	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998726319					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	734	Ústřední vytápění - armatury				3 088,05	
104	K	734221544	Ventily regulační závitové termostatické bez hlavice ovládání PN 16 do 110°C přímé jednoregulační G 3/8	kus	3,000	298,78	896,34	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/734221544					
105	K	734221682	Ventily regulační závitové hlavice termostatické pro ovládání ventilů PN 10 do 110°C kapalinové otopných těles VK	kus	3,000	336,62	1 009,86	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/734221682					
106	K	734261232	Šroubení topenářské PN 16 do 120°C přímé G 3/8	kus	3,000	192,55	577,65	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/734261232					
	VV		pokoje					
	VV		2		2,000			
	VV		kuchyň					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		3,000			
107	K	998734313	Přesun hmot pro armatury stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	1,300	232,38	302,10	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998734313					
108	K	998734319	Přesun hmot pro armatury stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m	%	1,300	232,38	302,10	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998734319					
	D	735	Ústřední vytápění - otopná tělesa				6 271,16	
109	K	735000912	Regulace otopného systému při opravách vyregulování dvojregulačních ventilů a kohoutů s termostatickým ovládáním	kus	3,000	365,17	1 095,51	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/735000912					
110	K	735000R	Úprava dispozice radiátorů	soubor	2,000	1 659,88	3 319,76	
	VV		úprava dispozice po zateplení parapetu					
	VV		pokoj					
	VV		1		1,000			
	VV		kuchyň					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
111	K	735111810	Demontáž otopných těles litinových článkových	m2	2,880	110,66	318,70	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/735111810					
	VV		(0,6*1,6)*3		2,880			
	VV		Součet		2,880			
112	K	735191902	Ostatní opravy otopných těles vyzkoušení tlakem po opravě otopných těles litinových	m2	2,880	46,94	135,19	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/735191902					
	VV		(0,6*1,6)*3		2,880			
	VV		Součet		2,880			
113	K	735191904	Ostatní opravy otopných těles vyčištění propláchnutím vodou otopných těles litinových	m2	2,880	26,29	75,72	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/735191904					
	VV		(0,6*1,6)*3		2,880			
	VV		Součet		2,880			
114	K	735191905	Ostatní opravy otopných těles odvzdušnění tělesa	kus	3,000	132,79	398,37	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/735191905					
115	K	735191910	Ostatní opravy otopných těles napuštění vody do otopného systému včetně potrubí (bez kotle a ohříváků) otopných těles	m2	2,880	87,83	252,95	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/735191910					
	VV		(0,6*1,6)*3		2,880			
	VV		Součet		2,880			
116	K	735192911	Ostatní opravy otopných těles zpětná montáž otopných těles článkových litinových	m2	2,880	24,57	70,76	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/735192911					
	VV		(0,6*1,6)*3		2,880			
	VV		Součet		2,880			
117	K	998735311	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	%	1,300	232,38	302,10	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998735311					
118	K	998735319	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m	%	1,300	232,38	302,10	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998735319					
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud				50 547,01	
119	K	741006-R	Bytový elektrorozvaděč - montáž a materiál	soubor	1,000	7 967,41	7 967,41	
120	*M*	*34513104*	*objímka žárovky E27 vestavná keramická 1332-667*	*kus*	*3,000*	*51,79*	*155,37*	*CS ÚRS 2025 02*
121	*M*	*34711200*	*žárovka čirá E27/60W*	*kus*	*3,000*	*69,05*	*207,15*	*CS ÚRS 2025 02*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
122	K	741011-R	Demontáž stávající elektroinstalace (zásuvky,vypínače,kabelové rozvody ve zdivu, stávající jističe, infrazářič) ,odvoz a uložení na skládky k tomu určené	soubor	1,000	1 659,88	1 659,88	
123	K	741110101	Montáž trubek pancéřových elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, Ø přes 16 do 23 mm	m	30,000	33,20	996,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741110101					
124	*M*	*34571107*	*trubka elektroinstalační pancéřová pevná z PH D 15,8/20mm, délka 3m*	*m*	*31,500*	*52,65*	*1 658,48*	*CS ÚRS 2025 02*
	VV		30*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		31,500			
125	K	741112001	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových do zdiva	kus	60,000	53,12	3 187,20	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741112001					
126	*M*	*34571563*	*krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 100mm s víčkem a svorkovnicí*	*kus*	*60,000*	*30,21*	*1 812,60*	*CS ÚRS 2025 02*
127	K	741120301	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pevně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 0,55 až 16 mm2	m	30,000	29,88	896,40	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741120301					
128	*M*	*34141024*	*"Vodič CY 6, zeleno-žlutý „*	*m*	*34,500*	*20,83*	*718,64*	*CS ÚRS 2025 02*
	VV		30*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		34,500			
129	K	741122015	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY, CYKFY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm2	m	80,000	29,88	2 390,40	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741122015					
130	*M*	*34111030*	*kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2*	*m*	*92,000*	*17,26*	*1 587,92*	*CS ÚRS 2025 02*
	VV		80*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		92,000			
131	K	741122016	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY, CYKFY), počtu a průřezu žil 3x2,5 až 6 mm2	m	150,000	29,88	4 482,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741122016					
132	*M*	*34111036*	*kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2*	*m*	*172,500*	*25,89*	*4 466,03*	*CS ÚRS 2025 02*
	VV		150*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		172,500			
133	K	741122031	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY, CYKFY), počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2	m	50,000	29,88	1 494,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741122031					
134	*M*	*34111094*	*kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x2,5mm2*	*m*	*57,500*	*27,62*	*1 588,15*	*CS ÚRS 2025 02*
	VV		50*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		57,500			
135	K	741310101	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení spínačů, řazení 1-jednopólových	kus	5,000	99,59	497,95	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741310101					
136	*M*	*34539015*	*přístroj spínače jednopólového, řazení 1, 1So, 1S bezšroubové svorky*	*kus*	*5,000*	*104,44*	*522,20*	*CS ÚRS 2025 02*
137	K	741310231	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení, pro prostředí normální přepínačů, řazení 5-sériových	kus	7,000	99,59	697,13	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741310231					
138	*M*	*34535002*	*přepínač sériový kompletní, zapuštěný, řazení 5, šroubové svorky*	*kus*	*7,000*	*134,65*	*942,55*	*CS ÚRS 2025 02*
139	K	741313002	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE dvojí zapojení pro průběžnou montáž	kus	28,000	119,51	3 346,28	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741313002					
140	*M*	*34555241*	*přístroj zásuvky zapuštěné jednonásobné, krytka s clonkami, bezšroubové svorky*	*kus*	*28,000*	*155,36*	*4 350,08*	*CS ÚRS 2025 02*
141	K	741370002	Montáž svítidel žárovkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností stropních přisazených 1 zdroj se sklem	kus	2,000	232,38	464,76	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741370002					
	VV		koupelna					
	VV		1		1,000			
	VV		WC					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
142	*M*	*34821275*	*svítidlo interiérové žárovkové IP44 max. 60W E27*	*kus*	*2,000*	*819,98*	*1 639,96*	*CS ÚRS 2025 02*
143	K	741372101	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových vestavných stropních bodových	kus	1,000	232,38	232,38	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741372101					
	VV		předsíň					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
144	*M*	*34825008*	*svítidlo vestavné stropní bodové kruhové*	*kus*	*1,000*	*388,41*	*388,41*	*CS ÚRS 2025 02*
145	K	741810001	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč	kus	1,000	1 593,48	1 593,48	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741810001*					
146	K	998741313	Přesun hmot pro silnoproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	1,300	232,38	302,10	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998741313*					
147	K	998741319	Přesun hmot pro silnoproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m	%	1,300	232,38	302,10	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998741319*					
	D	742	Elektroinstalace - slaboproud				4 770,04	
148	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15	m	30,000	26,56	796,80	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/742121001*					
149	*M*	*34121301*	*kabel koaxiální stíněný 2xAl/PES a opletením z CuSn drátků 144x0,12mm2, plášť PVC bílý, jádro CU pr. 1,13mm*	*m*	*36,000*	*10,36*	*372,96*	*CS ÚRS 2025 02*
	VV		30*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		36,000			
150	K	742210121	Montáž hlásiče automatického bodového	kus	2,000	132,79	265,58	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/742210121*					
151	*M*	*59081430*	*hlásič kouře optický konvenční*	*kus*	*1,000*	*215,78*	*215,78*	*CS ÚRS 2025 02*
152	*M*	*59081437*	*hlásič kombinovaný adresný, teplotní a detektor CO*	*kus*	*1,000*	*388,41*	*388,41*	*CS ÚRS 2025 02*
153	K	742310006	Montáž domovního telefonu nástěnného audio/video telefonu	kus	1,000	165,32	165,32	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/742310006*					
154	*M*	*38226066*	*telefon domácí nástěnný pro povrchovou instalaci*	*kus*	*1,000*	*647,35*	*647,35*	*CS ÚRS 2025 02*
155	K	742420121	Montáž společné televizní antény televizní zásuvky koncové nebo průběžné	kus	3,000	165,99	497,97	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/742420121*					
156	*M*	*37451026*	*zásuvka koncová TV/R/SAT +LAN+TEL bez krabičky s víčkem útlum 3dB*	*kus*	*3,000*	*271,89*	*815,67*	*CS ÚRS 2025 02*
157	K	998742313	Přesun hmot pro slaboproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	1,300	232,38	302,10	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998742313*					
158	K	998742319	Přesun hmot pro slaboproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m	%	1,300	232,38	302,10	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998742319*					
	D	751	Vzduchotechnika				2 407,48	
159	K	751398022	Montáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, průřezu přes 0,04 do 0,100 m2	kus	2,000	365,17	730,34	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/751398022*					
	VV		WC					
	VV		1		1,000			
	VV		koupelna					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
160	*M*	*42972305*	*mřížka stěnová otevřená jednořadá kovová úhel lamel 0° 400x150mm*	*kus*	*2,000*	*430,24*	*860,48*	*CS ÚRS 2025 02*
161	K	751398822	Demontáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, průřezu přes 0,040 do 0,100 m2	kus	2,000	106,23	212,46	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/751398822*					
	VV		WC					
	VV		1		1,000			
	VV		koupelna					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
162	K	998751312	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	1,300	232,38	302,10	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998751312*					
163	K	998751319	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m	%	1,300	232,38	302,10	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998751319*					
	D	762	Konstrukce tesařské				18 921,26	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
164	K	762511263	Podlahové konstrukce podkladové z dřevoštěpkových desek OSB jednovrstvých šroubovaných na pero a drážku nebroušených, tloušťky desky 15 mm	m2	45,600	365,17	16 651,75	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/762511263					
	VV		pokoje					
	VV		18,9+17,1		36,000			
	VV		kuchyň					
	VV		9,6		9,600			
	VV		Součet		45,600			
165	K	762595001	Spojovací prostředky podlah a podkladových konstrukcí hřebíky, vruty	m2	45,600	36,52	1 665,31	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/762595001					
	VV		pokoje					
	VV		18,9+17,1		36,000			
	VV		kuchyň					
	VV		9,6		9,600			
	VV		Součet		45,600			
166	K	998762313	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	1,300	232,38	302,10	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998762313					
167	K	998762319	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m	%	1,300	232,38	302,10	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998762319					
	D	763	Konstrukce suché výstavby				3 594,20	
168	K	763131411	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	4,600	630,75	2 901,45	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/763131411					
	VV		předsíň					
	VV		4,6		4,600			
	VV		Součet		4,600			
169	K	763131714	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2	4,600	19,25	88,55	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/763131714					
	VV		předsíň					
	VV		4,6		4,600			
	VV		Součet		4,600			
170	K	998763513	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	1,300	232,38	302,10	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998763513					
171	K	998763519	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m	%	1,300	232,38	302,10	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998763519					
	D	766	Konstrukce truhlářské				48 738,10	
172	K	766660021	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	1,000	962,73	962,73	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/766660021					
	VV		vstupní dveře					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
173	*M*	*61165339*	*dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch lakovaný plné 800x1970-2100mm*	*kus*	*1,000*	*3 452,55*	*3 452,55*	*CS ÚRS 2025 02*
174	K	766660171	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do obložkové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	6,000	564,36	3 386,16	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/766660171					
	VV		pokoje					
	VV		3		3,000			
	VV		kuchyň					
	VV		1		1,000			
	VV		koupelna					
	VV		1		1,000			
	VV		WC					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		6,000			
175	*M*	*61162072*	*dveře jednokřídlé voštinové povrch laminátový plné 600x1970-2100mm*	*kus*	*2,000*	*1 095,52*	*2 191,04*	*CS ÚRS 2025 02*
	VV		koupelna					
	VV		1		1,000			
	VV		WC					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
176	*M*	*61162080*	*dveře jednokřídlé voštinové povrch laminátový částečně prosklené 800x1970-2100mm*	*kus*	*2,000*	*1 626,68*	*3 253,36*	*CS ÚRS 2025 02*
	VV		pokoje					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
177	*M*	*61162079*	*dveře jednokřídlé voštinové povrch laminátový částečně prosklené 700x1970-2100mm*	*kus*	*1,000*	*2 688,67*	*2 688,67*	*CS ÚRS 2025 02*
	VV		pokoj					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
178	*M*	*61162078*	*dveře jednokřídlé voštinové povrch laminátový částečně prosklené 600x1970-2100mm*	*kus*	*1,000*	*2 861,30*	*2 861,30*	*CS ÚRS 2025 02*
	VV		kuchyň					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
179	K	766660729	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítku s klikou	kus	4,000	172,63	690,52	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/766660729					
	VV		pokoje					
	VV		3		3,000			
	VV		kuchyň					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		4,000			
180	*M*	*54914123*	*dveřní kování interiérové rozetové klika/klika*	*kus*	*4,000*	*414,31*	*1 657,24*	*CS ÚRS 2025 02*
181	K	766660730	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového WC kliky se zámkem	kus	2,000	172,63	345,26	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/766660730					
	VV		koupelna					
	VV		1		1,000			
	VV		WC					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
182	*M*	*54914128*	*dveřní kování interiérové rozetové spodní pro WC*	*kus*	*2,000*	*414,31*	*828,62*	*CS ÚRS 2025 02*
183	K	766660733	Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního štítku s klikou	kus	1,000	172,63	172,63	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/766660733					
	VV		vstupní dveře					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
184	*M*	*54914147*	*dveřní kování bezpečnostní RC2 klika/koule lakovaný nerez*	*kus*	*1,000*	*546,37*	*546,37*	*CS ÚRS 2025 02*
185	K	766660739	Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního dveřního kukátka	kus	1,000	292,14	292,14	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/766660739					
	VV		vstupní dveře					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
186	*M*	*54915550*	*kukátko-průhledítko panoramatické chrom*	*kus*	*1,000*	*222,69*	*222,69*	*CS ÚRS 2025 02*
187	K	766660761	Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního zámku	kus	1,000	292,14	292,14	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/766660761					
	VV		vstupní dveře					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
188	*M*	*54924010*	*zámek zadlabací protipožární rozteč 90x55,5mm*	*kus*	*1,000*	*142,42*	*142,42*	*CS ÚRS 2025 02*
189	K	766660762	Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního zámkové vložky	kus	1,000	292,14	292,14	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/766660762					
	VV		vstupní dveře					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
190	*M*	*54964117*	*vložka cylindrická bezpečnostní 30+50*	*kus*	*1,000*	*529,10*	*529,10*	*CS ÚRS 2025 02*
191	K	766662811	Demontáž dveřních konstrukcí prahů dveří jednokřídlových	kus	7,000	29,88	209,16	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/766662811					
	VV		vstupní dveře					
	VV		1		1,000			
	VV		pokoje					
	VV		3		3,000			
	VV		kuchyň					
	VV		1		1,000			
	VV		WC					
	VV		1		1,000			
	VV		koupelna					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		7,000			
192	K	766682111	Montáž zárubní dřevěných nebo plastových obložkových, pro dveře jednokřídlové, tloušťky stěny do 170 mm	kus	6,000	1 195,11	7 170,66	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/766682111					
	VV		pokoje					
	VV		3		3,000			
	VV		kuchyň					
	VV		1		1,000			
	VV		koupelna					
	VV		1		1,000			
	VV		WC					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		6,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
193	*M*	*61182307*	*zárubeň jednokřídlá obložková s laminátovým povrchem tl stěny 60-150mm rozměru 600-1100/1970, 2100mm*	*kus*	*6,000*	*1 686,44*	*10 118,64*	*CS ÚRS 2025 02*
194	K	766691932	Ostatní práce seřízení okenního nebo dveřního křídla otvíracího nebo sklápěcího plastového	kus	8,000	94,28	754,24	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/766691932*					
	VV		pokoje					
	VV		3*2		6,000			
	VV		kuchyň					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		8,000			
195	K	766695212	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových, šířky do 100 mm	kus	6,000	106,23	637,38	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/766695212*					
	VV		pokoje					
	VV		3		3,000			
	VV		kuchyň					
	VV		1		1,000			
	VV		koupelna					
	VV		1		1,000			
	VV		WC					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		6,000			
196	*M*	*61187116*	*práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 620mm š 100mm*	*kus*	*3,000*	*124,29*	*372,87*	*CS ÚRS 2025 02*
	VV		koupelna					
	VV		1		1,000			
	VV		WC					
	VV		1		1,000			
	VV		kuchyň					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		3,000			
197	*M*	*61187136*	*práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 720mm š 100mm*	*kus*	*1,000*	*144,14*	*144,14*	*CS ÚRS 2025 02*
	VV		pokoj					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
198	*M*	*61187156*	*práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 820mm š 100mm*	*kus*	*2,000*	*186,44*	*372,88*	*CS ÚRS 2025 02*
	VV		pokoje					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
199	K	766695213	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových, šířky přes 100 mm	kus	1,000	106,23	106,23	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/766695213*					
	VV		vstupní dveře					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
200	*M*	*61187161*	*práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 820mm š 150mm*	*kus*	*1,000*	*293,47*	*293,47*	*CS ÚRS 2025 02*
201	K	766812840	Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových včetně skříněk uchycených na stěně, délky přes 1800 do 2100 mm	kus	1,000	1 195,11	1 195,11	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/766812840*					
202	K	766825821	Demontáž nábytku vestavěného skříní dvoukřídlových	kus	6,000	325,34	1 952,04	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/766825821*					
	VV		předsíň					
	VV		2		2,000			
	VV		koupelna					
	VV		1		1,000			
	VV		kuchyň					
	VV		2		2,000			
	VV		WC					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		6,000			
203	K	998766313	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	1,300	232,38	302,10	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998766313*					
204	K	998766319	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m	%	1,300	232,38	302,10	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998766319*					
	D	767	Konstrukce zámečnické				2 588,42	
205	K	767646412	Montáž revizních dveří a dvířek hliníkových, ocelových nebo plastových s rámem jednokřídlových, plochy přes 0,5 do 1 m2	m2	1,000	749,94	749,94	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/767646412*					
	VV		WC - instalační předstěna					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
206	*M*	*56245702*	*dvířka revizní 600x1000 bílá se zámkem*	*kus*	*1,000*	*1 234,28*	*1 234,28*	*CS ÚRS 2025 02*
207	K	998767313	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	1,300	232,38	302,10	CS ÚRS 2025 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998767313					
208	K	998767319	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m	%	1,300	232,38	302,10	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998767319					
	D	771	Podlahy z dlaždic				14 595,47	
209	K	771111011	Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah	m2	3,100	12,62	39,12	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/771111011					
	VV		WC					
	VV		0,9		0,900			
	VV		koupelna					
	VV		2,2		2,200			
	VV		Součet		3,100			
210	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	3,100	19,25	59,68	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/771121011					
	VV		WC					
	VV		0,9		0,900			
	VV		koupelna					
	VV		2,2		2,200			
	VV		Součet		3,100			
211	K	771121026	Příprava podkladu před provedením dlažby broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění lepidla (po starých krytinách)	m2	3,100	43,36	134,42	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/771121026					
	VV		WC					
	VV		0,9		0,900			
	VV		koupelna					
	VV		2,2		2,200			
	VV		Součet		3,100			
212	K	771151013	Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min. pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 5 do 8 mm	m2	3,100	385,76	1 195,86	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/771151013					
	VV		WC					
	VV		0,9		0,900			
	VV		koupelna					
	VV		2,2		2,200			
	VV		Součet		3,100			
213	K	771473112	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených cementovým standardním lepidlem rovných, výšky přes 65 do 90 mm	m	11,620	232,38	2 700,26	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/771473112					
	VV		předsíň					
	VV		(2,65+3,16)*2		11,620			
	VV		Součet		11,620			
214	*M*	*59761184*	*sokl keramický mrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm výšky přes 65 do 90mm*	*m*	*12,782*	*172,63*	*2 206,56*	*CS ÚRS 2025 02*
	VV		11,62*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		12,782			
215	K	771473810	Demontáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných	m	28,090	25,89	727,25	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/771473810					
	VV		předsíň					
	VV		(1,45+3,5)*2		9,900			
	VV		kuchyň					
	VV		(3,5+3,695)*2		14,390			
	VV		WC					
	VV		(0,87+1,03)*2		3,800			
	VV		Součet		28,090			
216	K	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	3,100	159,35	493,99	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/771573810					
	VV		WC					
	VV		0,9		0,900			
	VV		koupelna					
	VV		2,2		2,200			
	VV		Součet		3,100			
217	K	771574415	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých, tloušťky do 10 mm přes 6 do 9 ks/m2	m2	3,100	630,75	1 955,33	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/771574415					
	VV		WC					
	VV		0,9		0,900			
	VV		koupelna					
	VV		2,2		2,200			
	VV		Součet		3,100			
218	*M*	*59761176*	*dlažba keramická nemrazuvzdorná R9 povrch hladký/matný tl do 10mm přes 6 do 9ks/m2*	*m2*	*3,410*	*388,41*	*1 324,48*	*CS ÚRS 2025 02*
	VV		3,1*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		3,410			
219	K	771577211	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě	m2	3,100	63,08	195,55	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/771577211					
	VV		WC					
	VV		0,9		0,900			
	VV		koupelna					
	VV		2,2		2,200			
	VV		Součet		3,100			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
220	K	771591112	Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	3,100	318,70	987,97	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/771591112					
	VV		WC					
	VV		0,9		0,900			
	VV		koupelna					
	VV		2,2		2,200			
	VV		Součet		3,100			
221	K	771591241	Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy vnitřní kout	kus	8,000	126,15	1 009,20	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/771591241					
	VV		WC					
	VV		4		4,000			
	VV		koupelna					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		8,000			
222	K	771591264	Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy mezi podlahou a stěnu	m	9,720	98,93	961,60	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/771591264					
	VV		WC					
	VV		(1,02+0,87)*2		3,780			
	VV		koupelna					
	VV		(1,55+1,42)*2		5,940			
	VV		Součet		9,720			
223	K	998771313	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	1,300	232,38	302,10	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998771313					
224	K	998771319	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m	%	1,300	232,38	302,10	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998771319					
	D	775	Podlahy skládané				95 828,66	
225	K	775111116	Příprava podkladu skládaných podlah a stěn broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění lepidla (po starých krytinách)	m2	50,200	32,53	1 633,01	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/775111116					
	VV		kuchyň					
	VV		9,6		9,600			
	VV		pokoje					
	VV		18,9+17,1		36,000			
	VV		předsíň					
	VV		4,6		4,600			
	VV		Součet		50,200			
226	K	775111311	Příprava podkladu skládaných podlah a stěn vysátí podlah	m2	50,200	12,62	633,52	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/775111311					
	VV		kuchyň					
	VV		9,6		9,600			
	VV		pokoje					
	VV		18,9+17,1		36,000			
	VV		předsíň					
	VV		4,6		4,600			
	VV		Součet		50,200			
227	K	775141111	Příprava podkladu skládaných podlah a stěn vyrovnání samonivelační stěrkou podlah pevnosti 20 MPa, tloušťky do 3 mm	m2	50,200	220,43	11 065,59	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/775141111					
	VV		kuchyň					
	VV		9,6		9,600			
	VV		pokoje					
	VV		18,9+17,1		36,000			
	VV		předsíň					
	VV		4,6		4,600			
	VV		Součet		50,200			
228	K	775413401	Montáž lišty obvodové lepené	m	58,690	106,23	6 234,64	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/775413401					
	VV		předsíň					
	VV		(3,5+1,45)*2		9,900			
	VV		pokoj					
	VV		(3,8+5,01)*2		17,620			
	VV		kuchyň					
	VV		(3,5+3,695)*2		14,390			
	VV		pokoj					
	VV		(3,38+5,01)*2		16,780			
	VV		Součet		58,690			
229	*M*	*61418113*	*lišta podlahová dřevěná dub 7x43mm*	*m*	*64,559*	*26,76*	*1 727,60*	*CS ÚRS 2025 02*
	VV		58,69*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		64,559			
230	K	775511800	Demontáž podlah vlysových do suti s lištami lepených	m2	36,000	39,17	1 410,12	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/775511800					
	VV		pokoje					
	VV		18,9+17,1		36,000			
	VV		Součet		36,000			
231	K	775541151	Montáž podlah plovoucích z velkoplošných lamel dýhovaných a laminovaných bez podložky, spojovaných zaklapnutím	m2	50,200	497,96	24 997,59	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/775541151					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		kuchyň					
	VV		9,6		9,600			
	VV		pokoje					
	VV		18,9+17,1		36,000			
	VV		předsíň					
	VV		4,6		4,600			
	VV		Součet		50,200			
232	*M*	*61151044*	*podlaha dřevěná lamelová tl 14mm dub*	*m2*	*55,220*	*834,59*	*46 086,06*	*CS ÚRS 2025 02*
	VV		50,2*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		55,220			
233	K	775591191	Ostatní prvky pro plovoucí podlahy montáž podložky vyrovnávací a tlumící	m2	50,200	16,93	849,89	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/775591191*					
	VV		kuchyň					
	VV		9,6		9,600			
	VV		pokoje					
	VV		18,9+17,1		36,000			
	VV		předsíň					
	VV		4,6		4,600			
	VV		Součet		50,200			
234	*M*	*61155351*	*podložka izolační z pěnového PE 3mm*	*m2*	*55,220*	*10,62*	*586,44*	*CS ÚRS 2025 02*
	VV		50,2*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		55,220			
235	K	998775313	Přesun hmot pro podlahy skládané stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	1,300	232,38	302,10	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998775313*					
236	K	998775319	Přesun hmot pro podlahy skládané stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m	%	1,300	232,38	302,10	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998775319*					
	D	776	Podlahy povlakové				2 476,00	
237	K	776201811	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky	m2	53,700	32,53	1 746,86	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/776201811*					
	VV		předsíň					
	VV		4,2*2		8,400			
	VV		pokoj					
	VV		18,9		18,900			
	VV		kuchyň					
	VV		9,3		9,300			
	VV		pokoj					
	VV		17,1		17,100			
	VV		Součet		53,700			
238	K	776410811	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových	m	9,900	12,62	124,94	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/776410811*					
	VV		předsíň					
	VV		(1,45+3,5)*2		9,900			
	VV		Součet		9,900			
239	K	998776313	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	1,300	232,38	302,10	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998776313*					
240	K	998776319	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m	%	1,300	232,38	302,10	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998776319*					
	D	781	Dokončovací práce - obklady				24 066,47	
241	K	781111011	Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny	m2	16,416	12,62	207,17	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/781111011*					
	VV		WC					
	VV		(1,02+0,87)*2*1,2		4,536			
	VV		koupelna					
	VV		(1,55+1,42)*2*2		11,880			
	VV		Součet		16,416			
242	K	781131112	Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	7,924	318,70	2 525,38	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/781131112*					
	VV		koupelna - kolem vany a umyvadla					
	VV		(0,8+1,55+1)*2		6,700			
	VV		(0,62+0,4)*1,2		1,224			
	VV		Součet		7,924			
243	K	781131232	Izolace stěny pod obklad izolace těsnícími izolačními pásy pro styčné nebo dilatační spáry	m	5,200	98,93	514,44	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/781131232*					
	VV		koupelna					
	VV		2*2+1,2		5,200			
	VV		Součet		5,200			
244	K	781471810	Demontáž obkladů z dlaždic keramických kladených do malty	m2	18,264	159,35	2 910,37	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/781471810*					
	VV		koupelna					
	VV		(1,5+1,42)*2*2,4		14,016			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		kuchyň					
	VV		1,77*2,4		4,248			
	VV		Součet		18,264			
245	K	781472417	Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým standardním lepidlem hladkých přes 12 do 19 ks/m2	m2	16,416	597,56	9 809,54	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/781472417					
	VV		WC					
	VV		(1,02+0,87)*2*1,2		4,536			
	VV		koupelna					
	VV		(1,55+1,42)*2*2		11,880			
	VV		Součet		16,416			
246	*M*	*59761701*	*obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 12 do 19ks/m2*	*m2*	*18,058*	*388,41*	*7 013,91*	*CS ÚRS 2025 02*
	VV		16,416*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		18,058			
247	K	781493611	Obklad - dokončující práce montáž vanových dvířek plastových lepených s rámem	kus	1,000	298,78	298,78	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/781493611					
248	*M*	*56245721*	*dvířka vanová bílá 300x300mm*	*kus*	*1,000*	*182,68*	*182,68*	*CS ÚRS 2025 02*
249	K	998781313	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	1,300	232,38	302,10	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998781313					
250	K	998781319	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m	%	1,300	232,38	302,10	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998781319					
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				20 082,06	
251	K	783301311	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou ředitelným	m2	1,576	126,15	198,81	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/783301311					
	VV		zárubně vstupních dveří					
	VV		0,8*1,97		1,576			
	VV		Součet		1,576			
252	K	783315101	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	1,576	126,15	198,81	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/783315101					
	VV		zárubně vstupních dveří					
	VV		0,8*1,97		1,576			
	VV		Součet		1,576			
253	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	1,576	126,15	198,81	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/783317101					
	VV		zárubně vstupních dveří					
	VV		0,8*1,97		1,576			
	VV		Součet		1,576			
254	K	783601341	Příprava podkladu otopných těles před provedením nátěrů litinových odrezivěním bezoplachovým	m2	12,000	255,62	3 067,44	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/783601341					
	VV		(1*2)*2*3		12,000			
	VV		Součet		12,000			
255	K	783601345	Příprava podkladu otopných těles před provedením nátěrů litinových odmaštěním vodou ředitelným	m2	12,000	255,62	3 067,44	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/783601345					
	VV		(1*2)*2*3		12,000			
	VV		Součet		12,000			
256	K	783606822	Odstranění nátěrů z otopných těles litinových opálením s obroušením	m2	12,000	255,62	3 067,44	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/783606822					
	VV		(1*2)*2*3		12,000			
	VV		Součet		12,000			
257	K	783606866	Odstranění nátěrů z armatur a kovových potrubí potrubí přes DN 50 do DN 100 mm obroušením	m	5,300	99,59	527,83	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/783606866					
	VV		koupelna - trubky topného systému					
	VV		2,65*2		5,300			
	VV		Součet		5,300			
258	K	783614141	Základní nátěr otopných těles jednonásobný litinových syntetický	m2	12,000	255,62	3 067,44	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/783614141					
	VV		(1*2)*2*3		12,000			
	VV		Součet		12,000			
259	K	783614561	Základní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí přes DN 50 do DN 100 mm syntetický	m	5,300	27,69	146,76	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/783614561					
	VV		koupelna - trubky topného systému					
	VV		2,65*2		5,300			
	VV		Součet		5,300			
260	K	783615561	Mezinátěr armatur a kovových potrubí potrubí přes DN 50 do DN 100 mm syntetický standardní	m	5,300	31,87	168,91	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/783615561					
	VV		koupelna - trubky topného systému					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2,65*2		5,300			
	VV		Součet		5,300			
261	K	783617141	Krycí nátěr (email) otopných těles litinových jednonásobný syntetický	m2	12,000	255,62	3 067,44	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/783617141*					
	VV		(1*2)*2*3		12,000			
	VV		Součet		12,000			
262	K	783617621	Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí přes DN 50 do DN 100 mm jednonásobný syntetický standardní	m	5,300	32,73	173,47	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/783617621*					
	VV		koupelna - trubky topného systému					
	VV		2,65*2		5,300			
	VV		Součet		5,300			
263	K	783622141	Tmelení otopných těles včetně přebroušení tmelených míst litinových, tmelem disperzním akrylátovým nebo latexovým	m2	12,000	255,62	3 067,44	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/783622141*					
	VV		(1*2)*2*3		12,000			
	VV		Součet		12,000			
264	K	783622341	Tmelení armatur a kovových potrubí včetně přebroušení tmelených míst potrubí přes DN 50 do DN 100 mm, tmelem disperzním akrylátovým nebo latexovým	m	5,300	12,08	64,02	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/783622341*					
	VV		koupelna - trubky topného systému					
	VV		2,65*2		5,300			
	VV		Součet		5,300			
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				34 395,68	
265	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	195,207	25,89	5 053,91	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/784121001*					
	VV		předsíň					
	VV		(3,5+1,45)*2*2,65		26,235			
	VV		pokoj					
	VV		(3,8+5,01)*2*2,5		44,050			
	VV		18,9		18,900			
	VV		kuchyň					
	VV		(3,5+2,29+3,81+0,93)*2,65		27,905			
	VV		9,6		9,600			
	VV		pokoj					
	VV		(3,38+5,01)*2*2,65		44,467			
	VV		17,1		17,100			
	VV		WC					
	VV		0,9		0,900			
	VV		koupelna					
	VV		2,2		2,200			
	VV		společné prostory - stěna u vstupních dveří					
	VV		3,5*1,1		3,850			
	VV		Součet		195,207			
266	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	195,207	19,25	3 757,73	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/784121011*					
	VV		předsíň					
	VV		(3,5+1,45)*2*2,65		26,235			
	VV		pokoj					
	VV		(3,8+5,01)*2*2,5		44,050			
	VV		18,9		18,900			
	VV		kuchyň					
	VV		(3,5+2,29+3,81+0,93)*2,65		27,905			
	VV		9,6		9,600			
	VV		pokoj					
	VV		(3,38+5,01)*2*2,65		44,467			
	VV		17,1		17,100			
	VV		WC					
	VV		0,9		0,900			
	VV		koupelna					
	VV		2,2		2,200			
	VV		společné prostory - stěna u vstupních dveří					
	VV		3,5*1,1		3,850			
	VV		Součet		195,207			
267	K	784131101	Odstranění linkrustace v místnostech výšky do 3,80 m	m2	3,000	184,93	554,79	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/784131101*					
	VV		společné prostory u vstupních dveří					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
268	K	784171001	Olepování vnitřních ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odlepení páskou nebo fólií v místnostech výšky do 3,80 m	m	50,000	19,25	962,50	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/784171001*					
269	*M*	*58124833*	*páska pro malířské potřeby maskovací krepová 19mmx50m*	*m*	*55,000*	*2,59*	*142,45*	*CS ÚRS 2025 02*
	VV		50*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		55,000			
270	K	784171101	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah	m2	52,900	19,25	1 018,33	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/784171101*					
	VV		předsíň					
	VV		4,2		4,200			
	VV		pokoj					
	VV		18,9		18,900			
	VV		kuchyň					
	VV		9,6		9,600			
	VV		pokoj					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		17,1		17,100			
	VV		WC					
	VV		0,9		0,900			
	VV		koupelna					
	VV		2,2		2,200			
	VV		Součet		52,900			
271	*M*	*28323151*	*papír separační potažený PE fólií*	*m2*	*58,190*	*12,95*	*753,56*	*CS ÚRS 2025 02*
	VV		52,9*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		58,190			
272	K	784171111	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří v místnostech výšky do 3,80	m2	50,000	19,25	962,50	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/784171111*					
273	*M*	*28323157*	*fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 14µ 4x5m*	*m2*	*55,000*	*2,59*	*142,45*	*CS ÚRS 2025 02*
	VV		50*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		55,000			
274	K	784185001	Provedení penetrace podkladu jednonásobné v místnostech výšky do 3,80 m	m2	195,207	19,25	3 757,73	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/784185001*					
	VV		předsíň					
	VV		(3,5+1,45)*2*2,65		26,235			
	VV		pokoj					
	VV		(3,8+5,01)*2*2,5		44,050			
	VV		18,9		18,900			
	VV		kuchyň					
	VV		(3,5+2,29+3,81+0,93)*2,65		27,905			
	VV		9,6		9,600			
	VV		pokoj					
	VV		(3,38+5,01)*2*2,65		44,467			
	VV		17,1		17,100			
	VV		WC					
	VV		0,9		0,900			
	VV		koupelna					
	VV		2,2		2,200			
	VV		společné prostory - stěna u vstupních dveří					
	VV		3,5*1,1		3,850			
	VV		Součet		195,207			
275	*M*	*58124965*	*hmota nátěrová akrylátová základní penetrační transparentní*	*litr*	*7,808*	*58,87*	*459,66*	*CS ÚRS 2025 02*
	VV		195,207*0,04 'Přepočtené koeficientem množství		7,808			
276	K	784211101	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	195,207	79,01	15 423,31	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/784211101*					
	VV		předsíň					
	VV		(3,5+1,45)*2*2,65		26,235			
	VV		pokoj					
	VV		(3,8+5,01)*2*2,5		44,050			
	VV		18,9		18,900			
	VV		kuchyň					
	VV		(3,5+2,29+3,81+0,93)*2,65		27,905			
	VV		9,6		9,600			
	VV		pokoj					
	VV		(3,38+5,01)*2*2,65		44,467			
	VV		17,1		17,100			
	VV		WC					
	VV		0,9		0,900			
	VV		koupelna					
	VV		2,2		2,200			
	VV		společné prostory - stěna u vstupních dveří					
	VV		3,5*1,1		3,850			
	VV		Součet		195,207			
277	K	784660101	Linkrustace s vrchním nátěrem latexovým v místnostech výšky do 3,80 m	m2	3,000	468,92	1 406,76	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/784660101*					
	VV		společné prostory u vstupních dveří					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
	D	M	Práce a dodávky M				2 998,74	
	D	22-M	Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby				283,18	
278	K	220320201	Montáž zvonku pro vnitřní použití na střídavý nebo stejnosměrný proud napětí 3 až 24 V	kus	1,000	192,55	192,55	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/220320201*					
279	*M*	*34539074*	*ovládač tlačítkový zapínací, s krytem, se symbolem zvonku, řazení 1/0, bez rámečku, šroubové svorky*	*kus*	*1,000*	*90,63*	*90,63*	*CS ÚRS 2025 02*
	D	23-M	Montáže potrubí				59,76	
280	K	230170011	Zkouška těsnosti potrubí DN do 40	m	2,000	29,88	59,76	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/230170011*					
	VV		plyn					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
	D	58-M	Revize vyhrazených technických zařízení				2 655,80	
281	K	580506027	Domovní plynovody opakovaná tlaková zkouška kontrola před natlakováním plynovodu DN do 50, délky do 20 m	úsek	1,000	2 655,80	2 655,80	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/580506027*					
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				4 564,65	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
282	K	HZS4211	Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost revizní technik	hod	5,000	912,93	4 564,65	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/HZS4211*					
	VV		plyn					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				11 021,59	
	D	VRN3	Zařízení staveniště				1 726,28	
283	K	031002000	Související (přípravné) práce pro zařízení staveniště	%	1,300	663,95	863,14	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/031002000*					
284	K	035002000	Pronájem ploch, objektů	%	1,300	663,95	863,14	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/035002000*					
	D	VRN4	Inženýrská činnost				663,95	
285	K	041002000	Vzorkování zařizovacích předmětů,dlažeb,obklad a podlahových krytin	soubor	1,000	663,95	663,95	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/041002000*					
	D	VRN6	Územní vlivy				8 631,36	
286	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů, výrobků a strojů	%	1,300	6 639,51	8 631,36	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/065002000*					

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka.

Termínem "účastník" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

- Plný popis položky
- Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
- Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Účastník je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

- Pole Účastník v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svůj název (název subjektu)
- Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svoje IČ a DIČ
- Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní datum vytvoření nabídky
- J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
- Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Účastník v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavbeních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadaní	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadaní	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadaní	String	20
Účastník	N	Účastník veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavbeních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
fig	N	Rozpad figur	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2025/112
Stavba: Oprava volného bytu č.9 - Novorossijská 1042/2, Praha 10 - Vršovice

KSO: CC-CZ:
Místo: Novorossijská 1042/2, Praha 10 Datum: 05.05.2026

Zadavatel: IČ:
Městská část Praha 10,Vinohradská 3218/169, P 10 DIČ:

Účastník: IČ: 24832898
OTISTAV s.r.o. DIČ: CZ24832898

Projektant: IČ:
E.T.A.stavby s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz

Cena bez DPH			**590 082,29**
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	**0,00**	**0,00**
snížená	12,00%	**590 082,29**	**70 809,87**
Cena s DPH	**v**	**CZK**	**660 892,16**

Ing. Otakar Trmal
Digitálně podepsal Ing. Otakar Trmal
Datum: 2026.05.05 17:23:10 +02'00'

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2025/112

Stavba: **Oprava volného bytu č.9 - Novorossijská 1042/2, Praha 10 - Vršovice**

Místo:	**Novorossijská 1042/2, Praha 10**	Datum:	05.05.2026
Zadavatel:	Městská část Praha 10,Vinohradská 3218/169, P 10	Projektant:	E.T.A.stavby s.r.o.
Účastník:	OTISTAV s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		**590 082,29**	**660 892,16**	
2025/112	**Oprava volného bytu č.9 - Novorossijská 1042/2, Praha 10 - Vršovice**	590 082,29	660 892,16	**STA**

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava volného bytu č.9 - Novorossijská 1042/2, Praha 10 - Vršovice

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Novorossijská 1042/2, Praha 10	Datum:	05.05.2026
Zadavatel:		IČ:	
	Městská část Praha 10,Vinohradská 3218/169, P 10	DIČ:	
Účastník:		IČ:	24832898
	OTISTAV s.r.o.	DIČ:	CZ24832898
Projektant:		IČ:	
	E.T.A.stavby s.r.o.	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH			**590 082,29**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	590 082,29	12,00%	70 809,87
Cena s DPH	**v**	**CZK**	**660 892,16**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava volného bytu č.9 - Novorossijská 1042/2, Praha 10 - Vršovice

Místo:	Novorossijská 1042/2, Praha 10	Datum:	05.05.2026
Zadavatel:	Městská část Praha 10,Vinohradská 3218/169, P 10	Projektant:	E.T.A.stavby s.r.o.
Účastník:	OTISTAV s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**590 082,29**
HSV - Práce a dodávky HSV	189 070,26
1 - Přidružené pomocné práce	10 756,01
3 - Svislé a kompletní konstrukce	1 156,15
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	107 042,97
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	35 829,33
997 - Doprava suti a vybouraných hmot	21 547,28
998 - Přesun hmot	12 738,52
PSV - Práce a dodávky PSV	382 188,01
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	7 037,30
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	10 797,97
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod	11 570,46
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	23 727,21
726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace	5 218,66
734 - Ústřední vytápění - armatury	4 218,10
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	7 747,29
741 - Elektroinstalace - silnoproud	54 693,17
742 - Elektroinstalace - slaboproud	4 332,16
751 - Vzduchotechnika	816,66
762 - Konstrukce tesařské	21 890,13
766 - Konstrukce truhlářské	31 653,07
767 - Konstrukce zámečnické	4 666,04
771 - Podlahy z dlaždic	22 585,97
775 - Podlahy skládané	81 605,87
776 - Podlahy povlakové	3 738,79
781 - Dokončovací práce - obklady	27 032,90
783 - Dokončovací práce - nátěry	19 183,21
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	39 673,05
M - Práce a dodávky M	3 237,78
22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby	283,18
23-M - Montáže potrubí	298,80
58-M - Revize vyhrazených technických zařízení	2 655,80
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	4 564,65
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	11 021,59
VRN3 - Zařízení staveniště	1 726,28
VRN4 - Inženýrská činnost	663,95
VRN6 - Územní vlivy	8 631,36

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava volného bytu č.9 - Novorossijská 1042/2, Praha 10 - Vršovice

Místo:	Novorossijská 1042/2, Praha 10	Datum:	05.05.2026
Zadavatel:	Městská část Praha 10,Vinohradská 3218/169, P 10	Projektant:	E.T.A.stavby s.r.o.
Účastník:	OTISTAV s.r.o.	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**590 082,29**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				189 070,26	
	D	1	Přidružené pomocné práce				10 756,01	
1	K	11000-R	Vyklizení a vyčištění sklepní koje (police,různé krabice,kompoty,staré oblečení a pod. žádný toxický odpad) včetně ekologické likvidace odpadu a přesunu hmot	soubor	1,000	2 987,78	2 987,78	
2	K	11001-R.	Demontáž všech doplňků stěn,police,háčky, garniže,lišty,hmoždinky, žaluzie v oknech ,police, pračku a pod.včetně ekologické likvidace a přesunu hmot	soubor	1,000	1 659,88	1 659,88	
3	K	11005-R	Stavební přípomoce pro rozvody elektro,ZTI,plyn. Sekání prostupů a drážek	soubor	1,000	5 311,61	5 311,61	
4	K	11006-R	Úprava stavebních dveřních otvorů po vybourání původních zárubní	soubor	1,000	796,74	796,74	
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				1 156,15	
5	K	310236241	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,0225 m2 do 0,09 m2, ve zdi tl. do 300 mm	kus	2,000	182,10	364,20	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/310236241*					
	VV		kuchyň					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
6	K	342272245	Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 150 mm	m2	0,960	697,15	669,26	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/342272245*					
	VV		WC					
	VV		0,8*1,2		0,960			
	VV		Součet		0,960			
7	K	342291111	Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky do 100 mm	m	2,400	51,12	122,69	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/342291111*					
	VV		WC					
	VV		1,2*2		2,400			
	VV		Součet		2,400			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				107 042,97	
8	K	611142001	Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu včetně tmelu stropů	m2	30,000	205,82	6 174,60	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/611142001*					
	VV		přechod mezi novou a stávající omítkou					
	VV		30		30,000			
	VV		Součet		30,000			
9	K	611325111	Vápenocementová omítka rýh hladká, ve stropech, šířky rýhy do 150 mm	m2	1,800	497,96	896,33	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/611325111*					
	VV		elektroinstalace					
	VV		12*0,15		1,800			
	VV		Součet		1,800			
10	K	611325416	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tl. do 20 mm, s celoplošným přeštukováním, tl. štuku do 3 mm stropů, v rozsahu opravované plochy do 10%	m2	60,500	282,18	17 071,89	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/611325416*					
	VV		předsíň					
	VV		7		7,000			
	VV		WC					
	VV		1		1,000			
	VV		koupelna					
	VV		3,6		3,600			
	VV		kuchyň					
	VV		15		15,000			
	VV		pokoje					
	VV		19,4		19,400			
	VV		14,5		14,500			
	VV		Součet		60,500			
11	K	612131101	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn	m2	24,042	73,03	1 755,79	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/612131101*					
	VV		plocha po původních obkladech a nebo pod nové obklady					
	VV		WC					
	VV		(1,13+0,9)*2*1,2		4,872			
	VV		koupelna					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(2,43+1,5)*2*2		15,720			
	VV		kuchyň					
	VV		2,3*1,5		3,450			
	VV		Součet		24,042			
12	K	612142001	Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu včetně tmelu stěn	m2	31,260	205,82	6 433,93	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/612142001*					
	VV		přechod mezi novou a stávající omítkou					
	VV		30		30,000			
	VV		WC - nové zdivo					
	VV		0,9*1,4		1,260			
	VV		Součet		31,260			
13	K	612321121	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn	m2	24,042	239,02	5 746,52	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/612321121*					
	VV		plocha po původních obkladech a nebo pod nové obklady					
	VV		WC					
	VV		(1,13+0,9)*2*1,2		4,872			
	VV		koupelna					
	VV		(2,43+1,5)*2*2		15,720			
	VV		kuchyň					
	VV		2,3*1,5		3,450			
	VV		Součet		24,042			
14	K	612321191	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn	m2	24,042	52,05	1 251,39	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/612321191*					
	VV		plocha po původních obkladech a nebo pod nové obklady					
	VV		WC					
	VV		(1,13+0,9)*2*1,2		4,872			
	VV		koupelna					
	VV		(2,43+1,5)*2*2		15,720			
	VV		kuchyň					
	VV		2,3*1,5		3,450			
	VV		Součet		24,042			
15	K	612325111	Vápenocementová omítka rýh hladká, ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm	m2	7,500	497,96	3 734,70	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/612325111*					
	VV		elektroinstalace					
	VV		50*0,15		7,500			
	VV		Součet		7,500			
16	K	612325417	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tl. do 20 mm, s celoplošným přeštukováním, tl. štuku do 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m2	177,899	335,32	59 653,09	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/612325417*					
	VV		předsíň					
	VV		(2,5+3,52)*2*2,62		31,545			
	VV		WC					
	VV		(1,13+0,9)*2*1,42		5,765			
	VV		koupelna					
	VV		(2,43+1,5)*2*0,62		4,873			
	VV		kuchyň					
	VV		(3,34+4,75+0,4)*2*2,62		44,488			
	VV		pokoje					
	VV		(4+4,73)*2*2,62		45,745			
	VV		(3,2+4,73)*2*2,62		41,553			
	VV		společné prostory - stěna u vstupních dveří					
	VV		1,5*2,62		3,930			
	VV		Součet		177,899			
17	K	642945111	Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří do vynechaného otvoru, s obetonováním, dveří jednokřídlových do 2,5 m2	kus	1,000	2 897,97	2 897,97	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/642945111*					
	VV		Vstupní dveře					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
18	*M*	*55331562*	*zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm*	*kus*	*1,000*	*1 426,76*	*1 426,76*	*CS ÚRS 2025 02*
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				35 829,33	
19	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	60,500	29,88	1 807,74	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/949101111*					
	VV		předsíň					
	VV		7		7,000			
	VV		WC					
	VV		1		1,000			
	VV		koupelna					
	VV		3,6		3,600			
	VV		kuchyň					
	VV		15		15,000			
	VV		pokoje					
	VV		19,4		19,400			
	VV		14,5		14,500			
	VV		Součet		60,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
20	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	60,500	86,31	5 221,76	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/952901111					
	VV		předsíň					
	VV		7		7,000			
	VV		WC					
	VV		1		1,000			
	VV		koupelna					
	VV		3,6		3,600			
	VV		kuchyň					
	VV		15		15,000			
	VV		pokoje					
	VV		19,4		19,400			
	VV		14,5		14,500			
	VV		Součet		60,500			
21	K	952902021	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah hladkých zametením	m2	400,000	6,64	2 656,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/952902021					
	VV		společné prostory, průběžně po celou dobu stavby					
	VV		400		400,000			
	VV		Součet		400,000			
22	K	952902031	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah hladkých omytím	m2	400,000	6,64	2 656,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/952902031					
	VV		společné prostory, průběžně po celou dobu stavby					
	VV		400		400,000			
	VV		Součet		400,000			
23	K	962031132	Bourání příček nebo přizdívek z cihel pálených plných, tl. do 100 mm	m2	6,679	159,35	1 064,30	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/962031132					
	VV		koupelna - obezdívka vany					
	VV		(0,7+1,7)*2*0,6		2,880			
	VV		spíž					
	VV		(1,05+0,4)*2,62		3,799			
	VV		Součet		6,679			
24	K	968062455	Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	9,850	424,93	4 185,56	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/968062455					
	VV		vstupní dveře					
	VV		0,8*1,97		1,576			
	VV		WC					
	VV		0,6*1,97		1,182			
	VV		koupelna					
	VV		0,6*1,97		1,182			
	VV		kuchyň					
	VV		0,8*1,97		1,576			
	VV		spíž					
	VV		0,6*1,97		1,182			
	VV		pokoje					
	VV		(0,8*1,97)*2		3,152			
	VV		Součet		9,850			
25	K	977332122	Frézování drážek pro vodiče ve stěnách z cihel včetně omítky, rozměru do 50x50 mm	m	50,000	79,67	3 983,50	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/977332122					
	VV		elektroinstalace					
	VV		50		50,000			
	VV		Součet		50,000			
26	K	977343122	Frézování drážek pro vodiče ve stropech nebo klenbách z betonu včetně omítky, rozměru do 50x50 mm	m	12,000	79,67	956,04	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/977343122					
	VV		elektroinstalace					
	VV		12		12,000			
	VV		Součet		12,000			
27	K	978011121	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 5 do 10 %	m2	60,500	15,93	963,77	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/978011121					
	VV		předsíň					
	VV		7		7,000			
	VV		WC					
	VV		1		1,000			
	VV		koupelna					
	VV		3,6		3,600			
	VV		kuchyň					
	VV		15		15,000			
	VV		pokoje					
	VV		19,4		19,400			
	VV		14,5		14,500			
	VV		Součet		60,500			
28	K	978013141	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	177,899	47,80	8 503,57	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/978013141					
	VV		předsíň					
	VV		(2,5+3,52)*2*2,62		31,545			
	VV		WC					
	VV		(1,13+0,9)*2*1,42		5,765			
	VV		koupelna					
	VV		(2,43+1,5)*2*0,62		4,873			
	VV		kuchyň					
	VV		(3,34+4,75+0,4)*2*2,62		44,488			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		pokoje					
	VV		(4+4,73)*2*2,62		45,745			
	VV		(3,2+4,73)*2*2,62		41,553			
	VV		společné prostory - stěna u vstupních dveří					
	VV		1,5*2,62		3,930			
	VV		Součet		177,899			
29	K	978013191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	24,042	159,35	3 831,09	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/978013191					
	VV		plocha po původních obkladech a nebo pod nové obklady					
	VV		WC					
	VV		(1,13+0,9)*2*1,2		4,872			
	VV		koupelna					
	VV		(2,43+1,5)*2*2		15,720			
	VV		kuchyň					
	VV		2,3*1,5		3,450			
	VV		Součet		24,042			
	D	997	Doprava suti a vybouraných hmot				21 547,28	
30	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	9,605	896,33	8 609,25	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013212					
31	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 10 m	t	38,420	66,20	2 543,40	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013219					
	VV		9,605*4		38,420			
	VV		Součet		38,420			
32	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	9,605	345,25	3 316,13	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013501					
33	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	192,100	8,63	1 657,82	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013509					
	VV		9,605*20		192,100			
	VV		Součet		192,100			
34	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	9,605	564,36	5 420,68	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013631					
	D	998	Přesun hmot				12 738,52	
35	K	998018002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	6,240	1 583,30	9 879,79	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998018002					
36	K	998018011	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 100 m	t	6,240	458,13	2 858,73	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998018011					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				382 188,01	
	D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				7 037,30	
37	K	721171803	Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo připojovacích do D 75	m	12,000	59,76	717,12	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/721171803					
38	K	721171808	Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo připojovacích přes 75 do D 114	m	1,000	59,76	59,76	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/721171808					
39	K	721171913	Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 50	kus	1,000	285,50	285,50	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/721171913					
40	K	721171914	Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 75	kus	1,000	292,14	292,14	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/721171914					
41	K	721171915	Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 110	kus	1,000	320,02	320,02	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/721171915					
42	K	721174043	Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 50	m	8,000	352,56	2 820,48	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/721174043					
43	K	721174045	Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 110	m	1,000	553,74	553,74	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/721174045					
44	K	721226512	Zápachové uzávěrky podomítkové (Pe) s krycí deskou pro pračku a myčku DN 50	kus	2,000	617,47	1 234,94	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/721226512					
	VV		myčka					
	VV		1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		pračka					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
45	K	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	9,000	16,60	149,40	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/721290111					
46	K	998721312	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	1,300	232,38	302,10	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998721312					
47	K	998721319	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m	%	1,300	232,38	302,10	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998721319					
	D	722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				10 797,97	
48	K	722130801	Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových do DN 25	m	20,000	59,76	1 195,20	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/722130801					
49	K	722171912	Odříznutí trubky nebo tvarovky u rozvodů vody z plastů D přes 16 do 20 mm	kus	4,000	29,88	119,52	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/722171912					
	VV		úprava vodoměrů v instalační šachtě					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
50	K	722171913	Odříznutí trubky nebo tvarovky u rozvodů vody z plastů D přes 20 do 25 mm	kus	1,000	29,88	29,88	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/722171913					
51	K	722174002	Potrubí z trubek polypropylenových spojovaných svařováním z jednovrstvého PP-R S3,2 (PN 16) D 20/2,8	m	12,000	345,25	4 143,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/722174002					
52	K	722174003	Potrubí z trubek polypropylenových spojovaných svařováním z jednovrstvého PP-R S3,2 (PN 16) D 25/3,5	m	2,000	358,53	717,06	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/722174003					
53	K	722174912	Sestavení rozvodů vody D přes 16 do 20 mm	m	2,000	232,38	464,76	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/722174912					
54	*M*	*28615133*	*trubka palstová PPR vodovodní PN 16 D 20mm*	*m*	*2,060*	*26,76*	*55,13*	*CS ÚRS 2025 02*
	VV		2*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		2,060			
55	K	722179191	Příplatek k ceně rozvody vody z plastů za práce malého rozsahu na zakázce do 20 m rozvodu	soubor	1,000	248,98	248,98	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/722179191					
56	K	722181212	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace do 6 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 32 mm	m	14,000	59,76	836,64	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/722181212					
57	K	722181221	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	4,000	53,12	212,48	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/722181221					
58	K	722190401	Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25	kus	2,000	165,99	331,98	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/722190401					
59	K	722190901	Opravy ostatní uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách včetně vypuštění a napuštění	kus	2,000	59,76	119,52	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/722190901					
60	K	722231141	Armatury se dvěma závity ventily pojistné rohové G 1/2"	kus	7,000	212,46	1 487,22	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/722231141					
61	K	722290246	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí plastového do DN 40	m	14,000	16,60	232,40	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/722290246					
62	K	998722312	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	1,300	232,38	302,10	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998722312					
63	K	998722319	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m	%	1,300	232,38	302,10	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998722319					
	D	723	Zdravotechnika - vnitřní plynovod				11 570,46	
64	K	723120804	Demontáž potrubí svařovaného z ocelových trubek závitových do DN 25	m	10,000	59,76	597,60	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/723120804					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
65	K	723150367	Potrubí z ocelových trubek hladkých černých spojovaných chráničky Ø 57/3,2	m	0,400	504,60	201,84	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/723150367					
	VV		0,1+0,3		0,400			
	VV		Součet		0,400			
66	K	723181012	Potrubí z měděných trubek polotvrdých, spojovaných lisováním Ø 18/1	m	8,000	379,78	3 038,24	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/723181012					
67	K	723181013	Potrubí z měděných trubek polotvrdých, spojovaných lisováním Ø 22/1	m	2,000	573,65	1 147,30	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/723181013					
68	K	723190202	Přípojky plynovodní ke strojům a zařízením z trubek ocelových závitových černých spojovaných na závit, bezešvých, běžných DN 15	soubor	1,000	2 987,78	2 987,78	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/723190202					
69	K	723190251	Přípojky plynovodní ke strojům a zařízením z trubek vyvedení a upevnění plynovodních výpustek na potrubí DN 15	kus	1,000	2 323,83	2 323,83	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/723190251					
70	K	723190901	Opravy plynovodního potrubí uzavření nebo otevření potrubí	kus	2,000	25,10	50,20	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/723190901					
71	K	723190907	Opravy plynovodního potrubí odvzdušnění a napuštění potrubí	m	10,000	22,11	221,10	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/723190907					
72	K	723190909	Opravy plynovodního potrubí neúřední zkouška těsnosti dosavadního potrubí	kus	1,000	398,37	398,37	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/723190909					
73	K	998723312	Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	1,300	232,38	302,10	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998723312					
74	K	998723319	Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m	%	1,300	232,38	302,10	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998723319					
	D	725	Zdravotechnika - zařizovací předměty				23 727,21	
75	K	725110811	Demontáž klozetů splachovacíchch s nádrží nebo tlakovým splachovačem	soubor	1,000	165,99	165,99	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/725110811					
76	K	725112022	Zařízení záchodů klozety keramické závěsné na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	1,000	2 821,79	2 821,79	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/725112022					
77	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel	soubor	1,000	165,99	165,99	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/725210821					
78	K	725212213	Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur nábytková včetně skříňky s dvěma zásuvkami, šířka umyvadla 600 mm	soubor	1,000	1 228,31	1 228,31	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/725212213					
79	K	725240811	Demontáž sprchových kabin a vaniček bez výtokových armatur kabin	soubor	1,000	246,46	246,46	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/725240811					
80	K	725241127	Sprchové vaničky akrylátové obdélníkové 1200x800 mm	soubor	1,000	5 497,30	5 497,30	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/725241127					
81	K	725244155	Sprchové dveře a zástěny dveře sprchové do niky polorámové skleněné tl. 6 mm dveře otvíravé dvoukřídlové, na vaničku šířky 1200 mm	soubor	1,000	7 635,44	7 635,44	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/725244155					
82	K	725820801	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4	soubor	3,000	59,76	179,28	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/725820801					
	VV		koupelna sprcha a umyvadlo					
	VV		2		2,000			
	VV		kuchyň - dřez					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		3,000			
83	K	725822613	Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí	soubor	1,000	1 228,31	1 228,31	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/725822613					
84	K	725849411	Baterie sprchové montáž nástěnných baterií s nastavitelnou výškou sprchy	kus	1,000	350,94	350,94	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/725849411					
85	*M*	*55145590*	*baterie sprchová páková včetně sprchové soupravy 150mm chrom*	*kus*	*1,000*	*979,33*	*979,33*	*CS ÚRS 2025 02*
86	K	725850800	Demontáž odpadních ventilů všech připojovacích dimenzí	kus	3,000	17,93	53,79	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/725850800					
	VV		koupelna vana a umyvadlo					
	VV		2		2,000			
	VV		kuchyň - dřez					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		3,000			
87	K	725851325	Ventily odpadní pro zařizovací předměty umyvadlové bez přepadu G 5/4"	kus	1,000	194,54	194,54	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/725851325					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
88	K	725860811	Demontáž zápachových uzávěrek pro zařizovací předměty jednoduchých	kus	3,000	159,35	478,05	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/725860811					
	VV		koupelna vana a umyvadlo					
	VV		2		2,000			
	VV		kuchyň - dřez					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		3,000			
89	K	725861102	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla DN 40	kus	1,000	496,55	496,55	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/725861102					
90	K	725865322	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro vany sprchových koutů s kulovým kloubem na odtoku DN 40/50 a přepadovou trubicí	kus	1,000	796,74	796,74	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/725865322					
91	K	725980123	Dvířka 30/30	kus	2,000	302,10	604,20	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/725980123					
	VV		vodoměr					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
92	K	998725312	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	1,300	232,38	302,10	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998725312					
93	K	998725319	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m	%	1,300	232,38	302,10	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998725319					
	D	726	Zdravotechnika - předstěnové instalace				5 218,66	
94	K	726111031	Předstěnové instalační systémy pro zazdění do masivních zděných konstrukcí pro závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výška 1080 mm	soubor	1,000	4 614,46	4 614,46	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/726111031					
95	K	998726312	Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 m do 12 m	%	1,300	232,38	302,10	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998726312					
96	K	998726319	Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m	%	1,300	232,38	302,10	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998726319					
	D	734	Ústřední vytápění - armatury				4 218,10	
97	K	734221544	Ventily regulační závitové termostatické bez hlavice ovládání PN 16 do 110°C přímé jednoregulační G 3/8	kus	4,000	298,78	1 195,12	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/734221544					
98	K	734221682	Ventily regulační závitové hlavice termostatické pro ovládání ventilů PN 10 do 110°C kapalinové otopných těles VK	kus	4,000	336,62	1 346,48	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/734221682					
99	K	734261232	Šroubení topenářské PN 16 do 120°C přímé G 3/8	kus	4,000	192,55	770,20	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/734261232					
	VV		pokoje					
	VV		2		2,000			
	VV		kuchyň					
	VV		1		1,000			
	VV		koupelna					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		4,000			
100	K	998734312	Přesun hmot pro armatury stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	1,300	232,38	302,10	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998734312					
101	K	998734313	Přesun hmot pro armatury stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	1,300	232,38	302,10	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998734313					
102	K	998734319	Přesun hmot pro armatury stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m	%	1,300	232,38	302,10	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998734319					
	D	735	Ústřední vytápění - otopná tělesa				7 747,29	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
103	K	735000912	Regulace otopného systému při opravách vyregulování dvojregulačních ventilů a kohoutů s termostatickým ovládáním	kus	4,000	365,17	1 460,68	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/735000912					
104	K	735000R	Úprava dispozice radiátorů	soubor	2,000	1 659,88	3 319,76	
	VV		úprava dispozice po zateplení parapetu					
	VV		pokoj					
	VV		1		1,000			
	VV		kuchyň					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
105	K	735111810	Demontáž otopných těles litinových článkových	m2	1,920	110,66	212,47	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/735111810					
	VV		(0,6*1,6)*2		1,920			
	VV		Součet		1,920			
106	K	735151822	Demontáž otopných těles panelových dvouřadých stavební délky přes 1500 do 2820 mm	kus	1,000	232,38	232,38	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/735151822					
	VV		pokoj					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
107	K	735161811	Demontáž otopných těles trubkových s hliníkovými lamelami, stavební délky do 1500 mm	kus	1,000	140,59	140,59	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/735161811					
	VV		koupelna					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
108	K	735191901	Ostatní opravy otopných těles vyzkoušení tlakem po opravě otopných těles ocelových	m2	1,860	50,23	93,43	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/735191901					
	VV		pokoj					
	VV		0,6*1,6		0,960			
	VV		koupelna					
	VV		0,6*1,5		0,900			
	VV		Součet		1,860			
109	K	735191902	Ostatní opravy otopných těles vyzkoušení tlakem po opravě otopných těles litinových	m2	1,920	46,94	90,12	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/735191902					
	VV		(0,6*1,6)*2		1,920			
	VV		Součet		1,920			
110	K	735191903	Ostatní opravy otopných těles vyčištění propláchnutím vodou otopných těles ocelových nebo hliníkových	m2	1,860	26,33	48,97	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/735191903					
	VV		pokoj					
	VV		0,6*1,6		0,960			
	VV		koupelna					
	VV		0,6*1,5		0,900			
	VV		Součet		1,860			
111	K	735191904	Ostatní opravy otopných těles vyčištění propláchnutím vodou otopných těles litinových	m2	1,920	26,29	50,48	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/735191904					
	VV		(0,6*1,6)*2		1,920			
	VV		Součet		1,920			
112	K	735191905	Ostatní opravy otopných těles odvzdušnění tělesa	kus	4,000	132,79	531,16	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/735191905					
113	K	735191910	Ostatní opravy otopných těles napuštění vody do otopného systému včetně potrubí (bez kotle a ohříváků) otopných těles	m2	3,840	87,83	337,27	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/735191910					
	VV		(0,6*1,6)*4		3,840			
	VV		Součet		3,840			
114	K	735192911	Ostatní opravy otopných těles zpětná montáž otopných těles článkových litinových	m2	1,920	24,57	47,17	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/735192911					
	VV		(0,6*1,6)*2		1,920			
	VV		Součet		1,920			
115	K	735192924	Ostatní opravy otopných těles zpětná montáž otopných těles panelových dvouřadých přes 1500 do 2820 mm	kus	1,000	151,33	151,33	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/735192924					
116	K	735192931	Ostatní opravy otopných těles zpětná montáž otopných těles panelových trubkových s hliníkovými lamelami do 1500 mm	kus	1,000	125,18	125,18	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/735192931					
117	K	998735311	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	%	1,300	232,38	302,10	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998735311					
118	K	998735312	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	1,300	232,38	302,10	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998735312					
119	K	998735319	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m	%	1,300	232,38	302,10	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998735319					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud				54 693,17	
120	K	741006-R	Bytový elektrorozvaděč - montáž a materiál	soubor	1,000	7 967,41	7 967,41	
121	*M*	*34513104*	*objímka žárovky E27 vestavná keramická 1332-667*	*kus*	*3,000*	*51,79*	*155,37*	*CS ÚRS 2025 02*
122	*M*	*34711200*	*žárovka čirá E27/60W*	*kus*	*3,000*	*69,05*	*207,15*	*CS ÚRS 2025 02*
123	K	741011-R	Demontáž stávající elektroinstalace (zásuvky,vypínače,kabelové rozvody ve zdivu, stávající jističe, infrazářič) ,odvoz a uložení na skládky k tomu určené	soubor	1,000	1 659,88	1 659,88	
124	K	741110101	Montáž trubek pancéřových elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, Ø přes 16 do 23 mm	m	30,000	33,20	996,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741110101*					
125	*M*	*34571107*	*trubka elektroinstalační pancéřová pevná z PH D 15,8/20mm, délka 3m*	*m*	*31,500*	*52,65*	*1 658,48*	*CS ÚRS 2025 02*
	VV		30*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		31,500			
126	K	741112001	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových do zdiva	kus	80,000	53,12	4 249,60	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741112001*					
127	*M*	*34571563*	*krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 100mm s víčkem a svorkovnicí*	*kus*	*80,000*	*30,21*	*2 416,80*	*CS ÚRS 2025 02*
128	K	741120301	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pevně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 0,55 až 16 mm2	m	30,000	29,88	896,40	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741120301*					
129	*M*	*34141024*	*"Vodič CY 6, zeleno-žlutý „*	*m*	*34,500*	*20,83*	*718,64*	*CS ÚRS 2025 02*
	VV		30*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		34,500			
130	K	741122015	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY, CYKFY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm2	m	80,000	29,88	2 390,40	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741122015*					
131	*M*	*34111030*	*kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2*	*m*	*92,000*	*17,26*	*1 587,92*	*CS ÚRS 2025 02*
	VV		80*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		92,000			
132	K	741122016	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY, CYKFY), počtu a průřezu žil 3x2,5 až 6 mm2	m	160,000	29,88	4 780,80	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741122016*					
133	*M*	*34111036*	*kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2*	*m*	*184,000*	*25,89*	*4 763,76*	*CS ÚRS 2025 02*
	VV		160*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		184,000			
134	K	741122031	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY, CYKFY), počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2	m	60,000	29,88	1 792,80	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741122031*					
135	*M*	*34111094*	*kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x2,5mm2*	*m*	*69,000*	*27,62*	*1 905,78*	*CS ÚRS 2025 02*
	VV		60*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		69,000			
136	K	741310101	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení spínačů, řazení 1-jednopólových	kus	6,000	99,59	597,54	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741310101*					
137	*M*	*34539015*	*přístroj spínače jednopólového, řazení 1, 1So, 1S bezšroubové svorky*	*kus*	*6,000*	*104,44*	*626,64*	*CS ÚRS 2025 02*
138	K	741310231	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení, pro prostředí normální přepínačů, řazení 5-sériových	kus	5,000	99,59	497,95	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741310231*					
139	*M*	*34535002*	*přepínač sériový kompletní, zapuštěný, řazení 5, šroubové svorky*	*kus*	*5,000*	*134,65*	*673,25*	*CS ÚRS 2025 02*
140	K	741313002	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE dvojí zapojení pro průběžnou montáž	kus	32,000	119,51	3 824,32	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741313002*					
141	*M*	*34555241*	*přístroj zásuvky zapuštěné jednonásobné, krytka s clonkami, bezšroubové svorky*	*kus*	*32,000*	*155,36*	*4 971,52*	*CS ÚRS 2025 02*
142	K	741370002	Montáž svítidel žárovkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností stropních přisazených 1 zdroj se sklem	kus	3,000	232,38	697,14	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741370002*					
	VV		koupelna					
	VV		1		1,000			
	VV		WC					
	VV		1		1,000			
	VV		předsíň					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		3,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
143	*M*	*34821275*	*svítidlo interiérové žárovkové IP44 max. 60W E27*	*kus*	*3,000*	*819,98*	*2 459,94*	*CS ÚRS 2025 02*
144	K	741810001	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč	kus	1,000	1 593,48	1 593,48	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741810001*					
145	K	998741312	Přesun hmot pro silnoproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	1,300	232,38	302,10	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998741312*					
146	K	998741319	Přesun hmot pro silnoproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m	%	1,300	232,38	302,10	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998741319*					
	D	742	Elektroinstalace - slaboproud				4 332,16	
147	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15	m	30,000	26,56	796,80	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/742121001*					
148	*M*	*34121301*	*kabel koaxiální stíněný 2xAl/PES a opletením z CuSn drátků 144x0,12mm2, plášť PVC bílý, jádro CU pr. 1,13mm*	*m*	*36,000*	*10,36*	*372,96*	*CS ÚRS 2025 02*
	VV		30*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		36,000			
149	K	742210121	Montáž hlásiče automatického bodového	kus	2,000	132,79	265,58	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/742210121*					
150	*M*	*59081430*	*hlásič kouře optický konvenční*	*kus*	*1,000*	*215,78*	*215,78*	*CS ÚRS 2025 02*
151	*M*	*59081437*	*hlásič kombinovaný adresný, teplotní a detektor CO*	*kus*	*1,000*	*388,41*	*388,41*	*CS ÚRS 2025 02*
152	K	742310006	Montáž domovního telefonu nástěnného audio/video telefonu	kus	1,000	165,32	165,32	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/742310006*					
153	*M*	*38226066*	*telefon domácí nástěnný pro povrchovou instalaci*	*kus*	*1,000*	*647,35*	*647,35*	*CS ÚRS 2025 02*
154	K	742420121	Montáž společné televizní antény televizní zásuvky koncové nebo průběžné	kus	2,000	165,99	331,98	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/742420121*					
155	*M*	*37451026*	*zásuvka koncová TV/R/SAT +LAN+TEL bez krabičky s víčkem útlum 3dB*	*kus*	*2,000*	*271,89*	*543,78*	*CS ÚRS 2025 02*
156	K	998742312	Přesun hmot pro slaboproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	1,300	232,38	302,10	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998742312*					
157	K	998742319	Přesun hmot pro slaboproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m	%	1,300	232,38	302,10	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998742319*					
	D	751	Vzduchotechnika				816,66	
158	K	751398822	Demontáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, průřezu přes 0,040 do 0,100 m2	kus	2,000	106,23	212,46	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/751398822*					
	VV		kuchyň					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
159	K	998751311	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 12 m	%	1,300	232,38	302,10	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998751311*					
160	K	998751319	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m	%	1,300	232,38	302,10	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998751319*					
	D	762	Konstrukce tesařské				21 890,13	
161	K	762511263	Podlahové konstrukce podkladové z dřevoštěpkových desek OSB jednovrstvých šroubovaných na pero a drážku nebroušených, tloušťky desky 15 mm	m2	47,900	365,17	17 491,64	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/762511263*					
	VV		kuchyň					
	VV		14		14,000			
	VV		pokoje					
	VV		19,4		19,400			
	VV		14,5		14,500			
	VV		Součet		47,900			
162	K	762511823	Demontáž podlahové konstrukce podkladové z dřevoštěpkových desek jednovrstvých lepených na pero drážku, tloušťka desky do 15 mm	m2	14,000	146,07	2 044,98	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/762511823*					
	VV		kuchyň					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		14		14,000			
	VV		Součet		14,000			
163	K	762595001	Spojovací prostředky podlah a podkladových konstrukcí hřebíky, vruty	m2	47,900	36,52	1 749,31	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/762595001					
	VV		kuchyň					
	VV		14		14,000			
	VV		pokoje					
	VV		19,4		19,400			
	VV		14,5		14,500			
	VV		Součet		47,900			
164	K	998762312	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	1,300	232,38	302,10	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998762312					
165	K	998762319	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m	%	1,300	232,38	302,10	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998762319					
	D	766	Konstrukce truhlářské				31 653,07	
166	K	766660021	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	1,000	962,73	962,73	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/766660021					
	VV		vstupní dveře					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
167	*M*	*61165339*	*dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch lakovaný plné 800x1970-2100mm*	*kus*	*1,000*	*3 452,55*	*3 452,55*	*CS ÚRS 2025 02*
168	K	766660171	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do obložkové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	4,000	564,36	2 257,44	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/766660171					
	VV		pokoje					
	VV		1		1,000			
	VV		kuchyň					
	VV		1		1,000			
	VV		koupelna					
	VV		1		1,000			
	VV		WC					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		4,000			
169	*M*	*61162072*	*dveře jednokřídlé voštinové povrch laminátový plné 600x1970-2100mm*	*kus*	*2,000*	*1 095,52*	*2 191,04*	*CS ÚRS 2025 02*
	VV		koupelna					
	VV		1		1,000			
	VV		WC					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
170	*M*	*61162080*	*dveře jednokřídlé voštinové povrch laminátový částečně prosklené 800x1970-2100mm*	*kus*	*2,000*	*1 626,68*	*3 253,36*	*CS ÚRS 2025 02*
	VV		pokoj					
	VV		1		1,000			
	VV		kuchyň					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
171	K	766660729	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítku s klikou	kus	2,000	172,63	345,26	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/766660729					
	VV		pokoj					
	VV		1		1,000			
	VV		kuchyň					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
172	*M*	*54914123*	*dveřní kování interiérové rozetové klika/klika*	*kus*	*2,000*	*414,31*	*828,62*	*CS ÚRS 2025 02*
173	K	766660730	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového WC kliky se zámkem	kus	2,000	172,63	345,26	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/766660730					
	VV		koupelna					
	VV		1		1,000			
	VV		WC					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
174	*M*	*54914128*	*dveřní kování interiérové rozetové spodní pro WC*	*kus*	*2,000*	*414,31*	*828,62*	*CS ÚRS 2025 02*
175	K	766660733	Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního štítku s klikou	kus	1,000	172,63	172,63	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/766660733					
	VV		vstupní dveře					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
176	*M*	*54914147*	*dveřní kování bezpečnostní RC2 klika/koule lakovaný nerez*	*kus*	*1,000*	*546,37*	*546,37*	*CS ÚRS 2025 02*
177	K	766660739	Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního dveřního kukátka	kus	1,000	292,14	292,14	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/766660739					
	VV		vstupní dveře					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
178	*M*	*54915550*	*kukátko-průhledítko panoramatické chrom*	*kus*	*1,000*	*222,69*	*222,69*	*CS ÚRS 2025 02*
179	K	766660761	Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního zámku	kus	1,000	292,14	292,14	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/766660761*					
	VV		vstupní dveře					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
180	*M*	*54924010*	*zámek zadlabací protipožární rozteč 90x55,5mm*	*kus*	*1,000*	*142,42*	*142,42*	*CS ÚRS 2025 02*
181	K	766660762	Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního zámkové vložky	kus	1,000	292,14	292,14	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/766660762*					
	VV		vstupní dveře					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
182	*M*	*54964117*	*vložka cylindrická bezpečnostní 30+50*	*kus*	*1,000*	*529,10*	*529,10*	*CS ÚRS 2025 02*
183	K	766662811	Demontáž dveřních konstrukcí prahů dveří jednokřídlových	kus	6,000	29,88	179,28	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/766662811*					
	VV		vstupní dveře					
	VV		1		1,000			
	VV		pokoje					
	VV		2		2,000			
	VV		kuchyň					
	VV		1		1,000			
	VV		WC					
	VV		1		1,000			
	VV		koupelna					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		6,000			
184	K	766682111	Montáž zárubní dřevěných nebo plastových obložkových, pro dveře jednokřídlové, tloušťky stěny do 170 mm	kus	4,000	1 195,11	4 780,44	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/766682111*					
	VV		pokoj					
	VV		1		1,000			
	VV		kuchyň					
	VV		1		1,000			
	VV		koupelna					
	VV		1		1,000			
	VV		WC					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		4,000			
185	*M*	*61182307*	*zárubeň jednokřídlá obložková s laminátovým povrchem tl stěny 60-150mm rozměru 600-1100/1970, 2100mm*	*kus*	*4,000*	*1 686,44*	*6 745,76*	*CS ÚRS 2025 02*
186	K	766691932	Ostatní práce seřízení okenního nebo dveřního křídla otvíracího nebo sklápěcího plastového	kus	10,000	94,28	942,80	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/766691932*					
	VV		pokoje					
	VV		2+3		5,000			
	VV		kuchyň					
	VV		3		3,000			
	VV		koupelna					
	VV		1		1,000			
	VV		WC					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		10,000			
187	K	766695212	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových, šířky do 100 mm	kus	4,000	106,23	424,92	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/766695212*					
	VV		pokoj					
	VV		1		1,000			
	VV		kuchyň					
	VV		1		1,000			
	VV		koupelna					
	VV		1		1,000			
	VV		WC					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		4,000			
188	*M*	*61187116*	*práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 620mm š 100mm*	*kus*	*2,000*	*124,29*	*248,58*	*CS ÚRS 2025 02*
	VV		koupelna					
	VV		1		1,000			
	VV		WC					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
189	*M*	*61187156*	*práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 820mm š 100mm*	*kus*	*2,000*	*186,44*	*372,88*	*CS ÚRS 2025 02*
	VV		pokoj					
	VV		1		1,000			
	VV		kuchyň					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
190	K	766695213	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových, šířky přes 100 mm	kus	1,000	106,23	106,23	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/766695213*					
	VV		vstupní dveře					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
191	*M*	*61187161*	*práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 820mm š 150mm*	*kus*	*1,000*	*293,47*	*293,47*	*CS ÚRS 2025 02*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
192	K	998766312	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	1,300	232,38	302,10	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998766312*					
193	K	998766319	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m	%	1,300	232,38	302,10	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998766319*					
	D	767	Konstrukce zámečnické				4 666,04	
194	K	767995111	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 3 do 5 kg	kg	68,112	23,24	1 582,92	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/767995111*					
	VV		překlady nad dveřní otvory					
	VV		(1,6*2)*3,87*4		49,536			
	VV		(1,2*2)*3,87*2		18,576			
	VV		Součet		68,112			
195	*M*	*13010508*	*úhelník ocelový nerovnostranný jakost S235JR (11 375) 60x40x5mm*	*t*	*0,076*	*31 481,74*	*2 392,61*	*CS ÚRS 2025 02*
	VV		překlady nad dveřní otvory					
	VV		(1,6*2)*0,00387*4		0,050			
	VV		(1,2*2)*0,00387*2		0,019			
	VV		Součet		0,069			
	VV		0,069*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		0,076			
196	K	998767312	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	1,300	298,78	388,41	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998767312*					
197	K	998767319	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m	%	1,300	232,38	302,10	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998767319*					
	D	771	Podlahy z dlaždic				22 585,97	
198	K	771111011	Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah	m2	11,600	12,62	146,39	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/771111011*					
	VV		předsíň					
	VV		7		7,000			
	VV		WC					
	VV		1		1,000			
	VV		koupelna					
	VV		3,6		3,600			
	VV		Součet		11,600			
199	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	11,600	19,25	223,30	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/771121011*					
	VV		předsíň					
	VV		7		7,000			
	VV		WC					
	VV		1		1,000			
	VV		koupelna					
	VV		3,6		3,600			
	VV		Součet		11,600			
200	K	771121026	Příprava podkladu před provedením dlažby broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění lepidla (po starých krytinách)	m2	11,600	43,36	502,98	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/771121026*					
	VV		předsíň					
	VV		7		7,000			
	VV		WC					
	VV		1		1,000			
	VV		koupelna					
	VV		3,6		3,600			
	VV		Součet		11,600			
201	K	771151013	Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min. pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 5 do 8 mm	m2	11,600	385,76	4 474,82	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/771151013*					
	VV		předsíň					
	VV		7		7,000			
	VV		WC					
	VV		1		1,000			
	VV		koupelna					
	VV		3,6		3,600			
	VV		Součet		11,600			
202	K	771473810	Demontáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných	m	16,100	25,89	416,83	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/771473810*					
	VV		předsíň					
	VV		(2,5+3,52)*2		12,040			
	VV		WC					
	VV		(1,13+0,9)*2		4,060			
	VV		Součet		16,100			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
203	K	771574415	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých, tloušťky do 10 mm přes 6 do 9 ks/m2	m2	11,600	630,75	7 316,70	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/771574415					
	VV		předsíň					
	VV		7		7,000			
	VV		WC					
	VV		1		1,000			
	VV		koupelna					
	VV		3,6		3,600			
	VV		Součet		11,600			
204	*M*	*59761176*	*dlažba keramická nemrazuvzdorná R9 povrch hladký/matný tl do 10mm přes 6 do 9ks/m2*	*m2*	*12,760*	*388,41*	*4 956,11*	*CS ÚRS 2025 02*
	VV		11,6*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		12,760			
205	K	771577211	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě	m2	4,600	63,08	290,17	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/771577211					
	VV		WC					
	VV		1		1,000			
	VV		koupelna					
	VV		3,6		3,600			
	VV		Součet		4,600			
206	K	771591112	Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	4,600	318,70	1 466,02	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/771591112					
	VV		WC					
	VV		1		1,000			
	VV		koupelna					
	VV		3,6		3,600			
	VV		Součet		4,600			
207	K	771591241	Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy vnitřní kout	kus	8,000	126,15	1 009,20	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/771591241					
	VV		WC					
	VV		4		4,000			
	VV		koupelna					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		8,000			
208	K	771591264	Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy mezi podlahou a stěnu	m	11,920	98,93	1 179,25	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/771591264					
	VV		WC					
	VV		(1,13+0,9)*2		4,060			
	VV		koupelna					
	VV		(2,43+1,5)*2		7,860			
	VV		Součet		11,920			
209	K	998771312	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	1,300	232,38	302,10	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998771312					
210	K	998771319	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m	%	1,300	232,38	302,10	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998771319					
	D	775	Podlahy skládané				81 605,87	
211	K	775111116	Příprava podkladu skládaných podlah a stěn broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění lepidla (po starých krytinách)	m2	48,900	32,53	1 590,72	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/775111116					
	VV		kuchyň					
	VV		15		15,000			
	VV		pokoje					
	VV		19,4		19,400			
	VV		14,5		14,500			
	VV		Součet		48,900			
212	K	775111311	Příprava podkladu skládaných podlah a stěn vysátí podlah	m2	48,900	12,62	617,12	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/775111311					
	VV		kuchyň					
	VV		15		15,000			
	VV		pokoje					
	VV		19,4		19,400			
	VV		14,5		14,500			
	VV		Součet		48,900			
213	K	775413401	Montáž lišty obvodové lepené	m	50,300	106,23	5 343,37	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/775413401					
	VV		kuchyň					
	VV		(3,34+4,75+0,4)*2		16,980			
	VV		pokoje					
	VV		(4+4,73)*2		17,460			
	VV		(3,2+4,73)*2		15,860			
	VV		Součet		50,300			
214	*M*	*61418113*	*lišta podlahová dřevěná dub 7x43mm*	*m*	*55,330*	*26,76*	*1 480,63*	*CS ÚRS 2025 02*
	VV		50,3*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		55,330			
215	K	775511800	Demontáž podlah vlysových do suti s lištami lepených	m2	33,900	39,17	1 327,86	CS ÚRS 2025 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/775511800					
	VV		pokoje					
	VV		19,4		19,400			
	VV		14,5		14,500			
	VV		Součet		33,900			
216	K	775541151	Montáž podlah plovoucích z velkoplošných lamel dýhovaných a laminovaných bez podložky, spojovaných zaklapnutím	m2	48,900	497,96	24 350,24	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/775541151					
	VV		kuchyň					
	VV		15		15,000			
	VV		pokoje					
	VV		19,4		19,400			
	VV		14,5		14,500			
	VV		Součet		48,900			
217	*M*	*61151044*	*podlaha dřevěná lamelová tl 14mm dub*	*m2*	*53,790*	*834,59*	*44 892,60*	*CS ÚRS 2025 02*
	VV		48,9*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		53,790			
218	K	775591191	Ostatní prvky pro plovoucí podlahy montáž podložky vyrovnávací a tlumící	m2	48,900	16,93	827,88	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/775591191					
	VV		kuchyň					
	VV		15		15,000			
	VV		pokoje					
	VV		19,4		19,400			
	VV		14,5		14,500			
	VV		Součet		48,900			
219	*M*	*61155351*	*podložka izolační z pěnového PE 3mm*	*m2*	*53,790*	*10,62*	*571,25*	*CS ÚRS 2025 02*
	VV		48,9*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		53,790			
220	K	998775312	Přesun hmot pro podlahy skládané stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	1,300	232,38	302,10	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998775312					
221	K	998775319	Přesun hmot pro podlahy skládané stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m	%	1,300	232,38	302,10	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998775319					
	D	776	Podlahy povlakové				3 738,79	
222	K	776201811	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky	m2	70,600	32,53	2 296,62	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/776201811					
	VV		předsíň					
	VV		7		7,000			
	VV		WC					
	VV		1		1,000			
	VV		kuchyň					
	VV		14*2		28,000			
	VV		spíž					
	VV		0,7		0,700			
	VV		pokoje					
	VV		19,4		19,400			
	VV		14,5		14,500			
	VV		Součet		70,600			
223	K	776410811	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových	m	66,400	12,62	837,97	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/776410811					
	VV		předsíň					
	VV		(2,5+3,52)*2		12,040			
	VV		WC					
	VV		(1,13+0,9)*2		4,060			
	VV		kuchyň					
	VV		(3,34+4,75+0,4)*2		16,980			
	VV		pokoje					
	VV		(4+4,73)*2		17,460			
	VV		(3,2+4,73)*2		15,860			
	VV		Součet		66,400			
224	K	998776312	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	1,300	232,38	302,10	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998776312					
225	K	998776319	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m	%	1,300	232,38	302,10	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998776319					
	D	781	Dokončovací práce - obklady				27 032,90	
226	K	781111011	Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny	m2	20,592	12,62	259,87	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/781111011					
	VV		WC					
	VV		(1,13+0,9)*2*1,2		4,872			
	VV		koupelna					
	VV		(2,43+1,5)*2*2		15,720			
	VV		Součet		20,592			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
227	K	781131112	Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	5,240	318,70	1 669,99	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/781131112					
	VV		koupelna - sprchový kout a umyvadlo					
	VV		(1+0,9)*2		3,800			
	VV		1,2*1,2		1,440			
	VV		Součet		5,240			
228	K	781131232	Izolace stěny pod obklad izolace těsnícími izolačními pásy pro styčné nebo dilatační spáry	m	2,000	98,93	197,86	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/781131232					
229	K	781471810	Demontáž obkladů z dlaždic keramických kladených do malty	m2	20,070	159,35	3 198,15	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/781471810					
	VV		koupelna					
	VV		(2,43+1,5)*2*2		15,720			
	VV		kuchyň					
	VV		(2,3+0,6)*1,5		4,350			
	VV		Součet		20,070			
230	K	781472417	Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým standardním lepidlem hladkých přes 12 do 19 ks/m2	m2	20,592	597,56	12 304,96	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/781472417					
	VV		WC					
	VV		(1,13+0,9)*2*1,2		4,872			
	VV		koupelna					
	VV		(2,43+1,5)*2*2		15,720			
	VV		Součet		20,592			
231	*M*	*59761701*	*obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 12 do 19ks/m2*	*m2*	*22,651*	*388,41*	*8 797,87*	*CS ÚRS 2025 02*
	VV		20,592*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		22,651			
232	K	998781312	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	1,300	232,38	302,10	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998781312					
233	K	998781319	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m	%	1,300	232,38	302,10	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998781319					
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				19 183,21	
234	K	783301311	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou ředitelným	m2	1,576	126,15	198,81	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/783301311					
	VV		zárubně vstupních dveří					
	VV		0,8*1,97		1,576			
	VV		Součet		1,576			
235	K	783306805	Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí opálením s obroušením	m2	1,576	99,59	156,95	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/783306805					
	VV		zárubně vstupních dveří					
	VV		0,8*1,97		1,576			
	VV		Součet		1,576			
236	K	783314101	Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	1,576	126,15	198,81	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/783314101					
	VV		zárubně vstupních dveří					
	VV		0,8*1,97		1,576			
	VV		Součet		1,576			
237	K	783315101	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	1,576	126,15	198,81	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/783315101					
	VV		zárubně vstupních dveří					
	VV		0,8*1,97		1,576			
	VV		Součet		1,576			
238	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	1,576	126,15	198,81	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/783317101					
	VV		zárubně vstupních dveří					
	VV		0,8*1,97		1,576			
	VV		Součet		1,576			
239	K	783322101	Tmelení zámečnických konstrukcí včetně přebroušení tmelených míst, tmelem disperzním akrylátovým nebo latexovým	m2	1,576	89,63	141,26	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/783322101					
	VV		zárubně vstupních dveří					
	VV		0,8*1,97		1,576			
	VV		Součet		1,576			
240	K	783601311	Příprava podkladu otopných těles před provedením nátěrů deskových odrezivěním bezoplachovým	m2	2,880	255,62	736,19	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/783601311					
	VV		pokoj					
	VV		(0,8*1,8)*2		2,880			
	VV		Součet		2,880			
241	K	783601315	Příprava podkladu otopných těles před provedením nátěrů deskových odmaštěním vodou ředitelným	m2	2,880	255,62	736,19	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/783601315					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		pokoj					
	VV		(0,8*1,8)*2		2,880			
	VV		Součet		2,880			
242	K	783601331	Příprava podkladu otopných těles před provedením nátěrů trubkových (topných žebříků) odrezivěním bezoplachovým	m2	1,800	255,62	460,12	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/783601331					
	VV		koupelna					
	VV		(0,6*1,5)*2		1,800			
	VV		Součet		1,800			
243	K	783601335	Příprava podkladu otopných těles před provedením nátěrů trubkových (topných žebříků) odmaštěním vodou ředitelným	m2	1,800	255,62	460,12	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/783601335					
	VV		koupelna					
	VV		(0,6*1,5)*2		1,800			
	VV		Součet		1,800			
244	K	783601341	Příprava podkladu otopných těles před provedením nátěrů litinových odrezivěním bezoplachovým	m2	8,000	255,62	2 044,96	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/783601341					
	VV		(1*2)*2*2		8,000			
	VV		Součet		8,000			
245	K	783601345	Příprava podkladu otopných těles před provedením nátěrů litinových odmaštěním vodou ředitelným	m2	8,000	255,62	2 044,96	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/783601345					
	VV		(1*2)*2*2		8,000			
	VV		Součet		8,000			
246	K	783606807	Odstranění nátěrů z otopných těles deskových opálením s obroušením	m2	2,880	115,43	332,44	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/783606807					
	VV		pokoj					
	VV		(0,8*1,8)*2		2,880			
	VV		Součet		2,880			
247	K	783606817	Odstranění nátěrů z otopných těles trubkových (topných žebříků) opálením s obroušením	m2	1,800	216,69	390,04	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/783606817					
	VV		koupelna					
	VV		(0,6*1,5)*2		1,800			
	VV		Součet		1,800			
248	K	783606822	Odstranění nátěrů z otopných těles litinových opálením s obroušením	m2	8,000	255,62	2 044,96	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/783606822					
	VV		(1*2)*2*2		8,000			
	VV		Součet		8,000			
249	K	783606866	Odstranění nátěrů z armatur a kovových potrubí potrubí přes DN 50 do DN 100 mm obroušením	m	7,860	99,59	782,78	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/783606866					
	VV		trubky topného systému					
	VV		2,62*3		7,860			
	VV		Součet		7,860			
250	K	783614121	Základní nátěr otopných těles jednonásobný deskových syntetický	m2	2,880	57,09	164,42	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/783614121					
	VV		pokoj					
	VV		(0,8*1,8)*2		2,880			
	VV		Součet		2,880			
251	K	783614131	Základní nátěr otopných těles jednonásobný trubkových (topných žebříků) syntetický	m2	1,800	73,82	132,88	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/783614131					
	VV		koupelna					
	VV		(0,6*1,5)*2		1,800			
	VV		Součet		1,800			
252	K	783614141	Základní nátěr otopných těles jednonásobný litinových syntetický	m2	8,000	255,62	2 044,96	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/783614141					
	VV		(1*2)*2*2		8,000			
	VV		Součet		8,000			
253	K	783614561	Základní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí přes DN 50 do DN 100 mm syntetický	m	7,860	27,69	217,64	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/783614561					
	VV		trubky topného systému					
	VV		2,62*3		7,860			
	VV		Součet		7,860			
254	K	783615561	Mezinátěr armatur a kovových potrubí potrubí přes DN 50 do DN 100 mm syntetický standardní	m	7,860	31,87	250,50	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/783615561					
	VV		trubky topného systému					
	VV		2,62*3		7,860			
	VV		Součet		7,860			
255	K	783617121	Krycí nátěr (email) otopných těles deskových jednonásobný syntetický	m2	2,880	77,68	223,72	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/783617121					
	VV		pokoj					
	VV		(0,8*1,8)*2		2,880			
	VV		Součet		2,880			
256	K	783617131	Krycí nátěr (email) otopných těles trubkových (topných žebříků) jednonásobný syntetický	m2	1,800	97,59	175,66	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/783617131					
	VV		koupelna					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(0,6*1,5)*2		1,800			
	VV		Součet		1,800			
257	K	783617141	Krycí nátěr (email) otopných těles litinových jednonásobný syntetický	m2	8,000	255,62	2 044,96	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/783617141					
	VV		(1*2)*2*2		8,000			
	VV		Součet		8,000			
258	K	783617621	Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí přes DN 50 do DN 100 mm jednonásobný syntetický standardní	m	7,860	32,73	257,26	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/783617621					
	VV		trubky topného systému					
	VV		2,62*3		7,860			
	VV		Součet		7,860			
259	K	783622121	Tmelení otopných těles včetně přebroušení tmelených míst deskových, tmelem disperzním akrylátovým nebo latexovým	m2	2,880	79,14	227,92	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/783622121					
	VV		pokoj					
	VV		(0,8*1,8)*2		2,880			
	VV		Součet		2,880			
260	K	783622131	Tmelení otopných těles včetně přebroušení tmelených míst trubkových (topných žebříků), tmelem disperzním akrylátovým nebo latexovým	m2	1,800	98,43	177,17	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/783622131					
	VV		koupelna					
	VV		(0,6*1,5)*2		1,800			
	VV		Součet		1,800			
261	K	783622141	Tmelení otopných těles včetně přebroušení tmelených míst litinových, tmelem disperzním akrylátovým nebo latexovým	m2	8,000	255,62	2 044,96	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/783622141					
	VV		(1*2)*2*2		8,000			
	VV		Součet		8,000			
262	K	783622341	Tmelení armatur a kovových potrubí včetně přebroušení tmelených míst potrubí přes DN 50 do DN 100 mm, tmelem disperzním akrylátovým nebo latexovým	m	7,860	12,08	94,95	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/783622341					
	VV		trubky topného systému					
	VV		2,62*3		7,860			
	VV		Součet		7,860			
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				39 673,05	
263	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	236,419	25,89	6 120,89	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/784121001					
	VV		předsíň					
	VV		(2,5+3,52)*2*2,62		31,545			
	VV		7		7,000			
	VV		WC					
	VV		(1,13+0,9)*2*1,42		5,765			
	VV		1		1,000			
	VV		koupelna					
	VV		(2,43+1,5)*2*0,62		4,873			
	VV		3,6		3,600			
	VV		kuchyň					
	VV		(3,34+4,75+0,4)*2*2,62		44,488			
	VV		14,7		14,700			
	VV		pokoje					
	VV		(4+4,73)*2*2,62		45,745			
	VV		19,4		19,400			
	VV		(3,2+4,73)*2*2,62		41,553			
	VV		14,5		14,500			
	VV		společné prostory - stěna u vstupních dveří					
	VV		1,5*1,5		2,250			
	VV		Součet		236,419			
264	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	236,419	19,25	4 551,07	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/784121011					
	VV		předsíň					
	VV		(2,5+3,52)*2*2,62		31,545			
	VV		7		7,000			
	VV		WC					
	VV		(1,13+0,9)*2*1,42		5,765			
	VV		1		1,000			
	VV		koupelna					
	VV		(2,43+1,5)*2*0,62		4,873			
	VV		3,6		3,600			
	VV		kuchyň					
	VV		(3,34+4,75+0,4)*2*2,62		44,488			
	VV		14,7		14,700			
	VV		pokoje					
	VV		(4+4,73)*2*2,62		45,745			
	VV		19,4		19,400			
	VV		(3,2+4,73)*2*2,62		41,553			
	VV		14,5		14,500			
	VV		společné prostory - stěna u vstupních dveří					
	VV		1,5*1,5		2,250			
	VV		Součet		236,419			
265	K	784131101	Odstranění linkrustace v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1,500	184,93	277,40	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/784131101					
	VV		společné prostory - stěna u vstupních dveří					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(1,5*0,5)*2		1,500			
	VV		Součet		1,500			
266	K	784171001	Olepování vnitřních ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odlepení páskou nebo fólií v místnostech výšky do 3,80 m	m	50,000	19,25	962,50	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/784171001					
267	*M*	*58124833*	*páska pro malířské potřeby maskovací krepová 19mmx50m*	*m*	*55,000*	*2,59*	*142,45*	*CS ÚRS 2025 02*
	VV		50*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		55,000			
268	K	784171101	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah	m2	59,500	19,25	1 145,38	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/784171101					
	VV		předsíň					
	VV		7		7,000			
	VV		WC					
	VV		1		1,000			
	VV		koupelna					
	VV		3,6		3,600			
	VV		kuchyň					
	VV		14		14,000			
	VV		pokoje					
	VV		19,4		19,400			
	VV		14,5		14,500			
	VV		Součet		59,500			
269	*M*	*28323151*	*papír separační potažený PE fólií*	*m2*	*65,450*	*12,95*	*847,58*	*CS ÚRS 2025 02*
	VV		59,5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		65,450			
270	K	784171111	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří v místnostech výšky do 3,80	m2	50,000	19,25	962,50	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/784171111					
271	*M*	*28323157*	*fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 14µ 4x5m*	*m2*	*55,000*	*2,59*	*142,45*	*CS ÚRS 2025 02*
	VV		50*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		55,000			
272	K	784185001	Provedení penetrace podkladu jednonásobné v místnostech výšky do 3,80 m	m2	236,719	19,25	4 556,84	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/784185001					
	VV		předsíň					
	VV		(2,5+3,52)*2*2,62		31,545			
	VV		7		7,000			
	VV		WC					
	VV		(1,13+0,9)*2*1,42		5,765			
	VV		1		1,000			
	VV		koupelna					
	VV		(2,43+1,5)*2*0,62		4,873			
	VV		3,6		3,600			
	VV		kuchyň					
	VV		(3,34+4,75+0,4)*2*2,62		44,488			
	VV		15		15,000			
	VV		pokoje					
	VV		(4+4,73)*2*2,62		45,745			
	VV		19,4		19,400			
	VV		(3,2+4,73)*2*2,62		41,553			
	VV		14,5		14,500			
	VV		společné prostory - stěna u vstupních dveří					
	VV		1,5*1,5		2,250			
	VV		Součet		236,719			
273	*M*	*58124965*	*hmota nátěrová akrylátová základní penetrační transparentní*	*litr*	*9,469*	*58,87*	*557,44*	*CS ÚRS 2025 02*
	VV		236,719*0,04 'Přepočtené koeficientem množství		9,469			
274	K	784211101	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	236,719	79,01	18 703,17	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/784211101					
	VV		předsíň					
	VV		(2,5+3,52)*2*2,62		31,545			
	VV		7		7,000			
	VV		WC					
	VV		(1,13+0,9)*2*1,42		5,765			
	VV		1		1,000			
	VV		koupelna					
	VV		(2,43+1,5)*2*0,62		4,873			
	VV		3,6		3,600			
	VV		kuchyň					
	VV		(3,34+4,75+0,4)*2*2,62		44,488			
	VV		15		15,000			
	VV		pokoje					
	VV		(4+4,73)*2*2,62		45,745			
	VV		19,4		19,400			
	VV		(3,2+4,73)*2*2,62		41,553			
	VV		14,5		14,500			
	VV		společné prostory - stěna u vstupních dveří					
	VV		1,5*1,5		2,250			
	VV		Součet		236,719			
275	K	784660101	Linkrustace s vrchním nátěrem latexovým v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1,500	468,92	703,38	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/784660101					
	VV		společné prostory - stěna u vstupních dveří					
	VV		(1,5*0,5)*2		1,500			
	VV		Součet		1,500			
	D	M	Práce a dodávky M				3 237,78	
	D	22-M	Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby				283,18	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
276	K	220320201	Montáž zvonku pro vnitřní použití na střídavý nebo stejnosměrný proud napětí 3 až 24 V	kus	1,000	192,55	192,55	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/220320201					
277	*M*	*34539074*	*ovládač tlačítkový zapínací, s krytem, se symbolem zvonku, řazení 1/0, bez rámečku, šroubové svorky*	*kus*	*1,000*	*90,63*	*90,63*	*CS ÚRS 2025 02*
	D	23-M	Montáže potrubí				298,80	
278	K	230170011	Zkouška těsnosti potrubí DN do 40	m	10,000	29,88	298,80	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/230170011					
	VV		plyn					
	VV		10		10,000			
	VV		Součet		10,000			
	D	58-M	Revize vyhrazených technických zařízení				2 655,80	
279	K	580506027	Domovní plynovody opakovaná tlaková zkouška kontrola před natlakováním plynovodu DN do 50, délky do 20 m	úsek	1,000	2 655,80	2 655,80	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/580506027					
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				4 564,65	
280	K	HZS4211	Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost revizní technik	hod	5,000	912,93	4 564,65	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/HZS4211					
	VV		plyn					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				11 021,59	
	D	VRN3	Zařízení staveniště				1 726,28	
281	K	031002000	Související (přípravné) práce pro zařízení staveniště	%	1,300	663,95	863,14	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/031002000					
282	K	035002000	Pronájem ploch, objektů	%	1,300	663,95	863,14	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/035002000					
	D	VRN4	Inženýrská činnost				663,95	
283	K	041002000	Vzorkování zařizovacích předmětů,dlažeb,obklad a podlahových krytin	soubor	1,000	663,95	663,95	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/041002000					
	D	VRN6	Územní vlivy				8 631,36	
284	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů, výrobků a strojů	%	1,300	6 639,51	8 631,36	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/065002000					

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka.

Termínem "účastník" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

- Plný popis položky
- Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
- Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Účastník je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

- Pole Účastník v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svůj název (název subjektu)
- Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svoje IČ a DIČ
- Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní datum vytvoření nabídky
- J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
- Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Účastník v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavbeních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadaní	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadaní	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadaní	String	20
Účastník	N	Účastník veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavbeních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
fig	N	Rozpad figur	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2025/127
Stavba: Oprava volného bytu č.2 Elelktrárenská 983/5, Praha 10 - Michle

KSO: CC-CZ:
Místo: Elelktrárenská 983/5, Praha 10 Datum: 1. 9. 2025

Zadavatel: IČ:
Městská část Praha 10,Vinohradská 3218/169, P 10 DIČ:

Účastník: IČ: 24832898
OTISTAV s.r.o. DIČ: CZ24832898

Projektant: IČ:
Ing.arch.Daniel Stojan DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz

Cena bez DPH			**605 567,64**
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	**0,00**	**0,00**
snížená	12,00%	**605 567,64**	**72 668,12**
Cena s DPH	**v**	**CZK**	**678 235,76**

Ing. Otakar Trmal
Digitálně podepsal Ing. Otakar Trmal
Datum: 2026.05.05 17:23:58 +02'00'

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2025/127

Stavba: **Oprava volného bytu č.2 Elelktrárenská 983/5, Praha 10 - Michle**

Místo:	**Elelktrárenská 983/5, Praha 10**	Datum:	1. 9. 2025
Zadavatel:	Městská část Praha 10,Vinohradská 3218/169, P 10	Projektant:	Ing.arch.Daniel Stojan
Účastník:	OTISTAV s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		**605 567,64**	**678 235,76**	
2025/127	**Oprava volného bytu č.2 Elelktrárenská 983/5, Praha 10 - Michle**	605 567,64	678 235,76	**STA**

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava volného bytu č.2 Elelktrárenská 983/5, Praha 10 - Michle

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Elelktrárenská 983/5, Praha 10	Datum:	1. 9. 2025
Zadavatel:		IČ:	
	Městská část Praha 10,Vinohradská 3218/169, P 10	DIČ:	
Účastník:		IČ:	24832898
	OTISTAV s.r.o.	DIČ:	CZ24832898
Projektant:		IČ:	
	Ing.arch.Daniel Stojan	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH **605 567,64**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	605 567,64	12,00%	72 668,12

Cena s DPH **v CZK** **678 235,76**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava volného bytu č.2 Elelktrárenská 983/5, Praha 10 - Michle

Místo:	Elelktrárenská 983/5, Praha 10	Datum:	1. 9. 2025
Zadavatel:	Městská část Praha 10,Vinohradská 3218/169, P 10	Projektant:	Ing.arch.Daniel Stojan
Účastník:	OTISTAV s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**605 567,64**
HSV - Práce a dodávky HSV	218 818,42
1 - Přidružené pomocné práce	10 756,01
3 - Svislé a kompletní konstrukce	8 596,96
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	136 900,52
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	33 527,98
997 - Doprava suti a vybouraných hmot	18 678,04
998 - Přesun hmot	10 358,91
PSV - Práce a dodávky PSV	367 566,64
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	7 981,43
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	13 806,94
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod	30 500,93
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	54 721,43
734 - Ústřední vytápění - armatury	1 153,28
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	4 575,88
741 - Elektroinstalace - silnoproud	63 515,67
742 - Elektroinstalace - slaboproud	5 415,90
751 - Vzduchotechnika	1 505,84
762 - Konstrukce tesařské	7 673,51
763 - Konstrukce suché výstavby	1 130,06
766 - Konstrukce truhlářské	26 094,21
767 - Konstrukce zámečnické	4 722,42
771 - Podlahy z dlaždic	10 130,08
775 - Podlahy skládané	28 457,47
776 - Podlahy povlakové	33 577,99
781 - Dokončovací práce - obklady	22 059,43
783 - Dokončovací práce - nátěry	4 058,28
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	45 265,16
787 - Dokončovací práce - zasklívání	1 220,73
M - Práce a dodávky M	3 596,34
22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby	283,18
23-M - Montáže potrubí	657,36
58-M - Revize vyhrazených technických zařízení	2 655,80
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	4 564,65
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	11 021,59
VRN3 - Zařízení staveniště	1 726,28
VRN4 - Inženýrská činnost	663,95
VRN6 - Územní vlivy	8 631,36

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava volného bytu č.2 Elelktrárenská 983/5, Praha 10 - Michle

Místo: Elelktrárenská 983/5, Praha 10 Datum: 1. 9. 2025

Zadavatel: Městská část Praha 10,Vinohradská 3218/169, P 10 Projektant: Ing.arch.Daniel Stojan

Účastník: OTISTAV s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**605 567,64**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				218 818,42	
	D	1	Přidružené pomocné práce				10 756,01	
1	K	11000-R	Vyklizení a vyčištění sklepní koje (police,různé krabice,kompoty,staré oblečení a pod. žádný toxický odpad) včetně ekologické likvidace odpadu a přesunu hmot	soubor	1,000	2 987,78	2 987,78	
2	K	11001-R.	Demontáž všech doplňků stěn,police,háčky, garniže,lišty,hmoždinky, žaluzie v oknech ,police, pračku a pod.včetně ekologické likvidace a přesunu hmot	soubor	1,000	1 659,88	1 659,88	
3	K	11005-R	Stavební přípomoce pro rozvody elektro,ZTI,plyn. Sekání prostupů a drážek	soubor	1,000	5 311,61	5 311,61	
4	K	11006-R	Úprava stavebních dveřních otvorů po vybourání původních zárubní	soubor	1,000	796,74	796,74	
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				8 596,96	
5	K	340271021	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pórobetonovými tvárnicemi plochy přes 0,25 m2 do 1 m2, objemová hmotnost 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm	m2	0,548	611,58	335,15	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/340271021					
	VV		pokoj - úprava otvoru dveří					
	VV		0,25*2,19		0,548			
	VV		Součet		0,548			
6	K	342272205	Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 50 mm	m2	1,600	584,28	934,85	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/342272205					
	VV		koupelna - obezdění stoupačky					
	VV		(0,3+0,2)*3,2		1,600			
	VV		Součet		1,600			
7	K	342272225	Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm	m2	6,464	637,39	4 120,09	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/342272225					
	VV		koupelna					
	VV		2,02*3,2		6,464			
	VV		Součet		6,464			
8	K	342291111	Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky do 100 mm	m	2,520	51,12	128,82	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/342291111					
	VV		koupelna					
	VV		2,02+0,3+0,2		2,520			
	VV		Součet		2,520			
9	K	342291121	Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné	m	14,990	98,93	1 482,96	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/342291121					
	VV		koupelna					
	VV		4*3,2		12,800			
	VV		pokoj - úprava otvoru dveří					
	VV		2,19		2,190			
	VV		Součet		14,990			
10	K	346244353	Obezdívka koupelnových van ploch rovných z přesných pórobetonových tvárnic, na tenké maltové lože, tl. 75 mm	m2	2,640	604,20	1 595,09	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/346244353					
	VV		(1,5+0,7)*2*0,6		2,640			
	VV		Součet		2,640			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				136 900,52	
11	K	611142001	Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu včetně tmelu stropů	m2	40,000	205,82	8 232,80	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/611142001					
	VV		přechod mezi novou a stávající omítkou					
	VV		40		40,000			
	VV		Součet		40,000			
12	K	611325111	Vápenocementová omítka rýh hladká, ve stropech, šířky rýhy do 150 mm	m2	3,000	497,96	1 493,88	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/611325111					
	VV		elektroinstalace					
	VV		20*0,15		3,000			
	VV		Součet		3,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K	611325416	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tl. do 20 mm, s celoplošným přeštukováním, tl. štuku do 3 mm stropů, v rozsahu opravované plochy do 10%	m2	59,800	282,18	16 874,36	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/611325416*					
	VV		předsíň					
	VV		6,2		6,200			
	VV		pokoj					
	VV		16,3		16,300			
	VV		koupelna					
	VV		4		4,000			
	VV		kuchyň					
	VV		16,2		16,200			
	VV		pokoj					
	VV		16,4		16,400			
	VV		komora					
	VV		0,7		0,700			
	VV		Součet		59,800			
14	K	612131101	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn	m2	12,040	73,03	879,28	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/612131101*					
	VV		koupelna					
	VV		(2+2,02+2)*2		12,040			
	VV		Součet		12,040			
15	K	612142001	Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu včetně tmelu stěn	m2	76,450	205,82	15 734,94	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/612142001*					
	VV		přechod mezi novou a stávající omítkou					
	VV		50		50,000			
	VV		nové zdivo					
	VV		předsíň					
	VV		2,02*3,02		6,100			
	VV		koupelna					
	VV		2,02*3,02		6,100			
	VV		koupelna - obezdění stoupačky					
	VV		(0,3+0,2)*3,2		1,600			
	VV		kuchyň					
	VV		0,5*2,3		1,150			
	VV		pokoj					
	VV		05*2,3		11,500			
	VV		Součet		76,450			
16	K	612321121	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn	m2	12,040	239,02	2 877,80	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/612321121*					
	VV		koupelna					
	VV		(2+2,02+2)*2		12,040			
	VV		Součet		12,040			
17	K	612321191	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn	m2	12,040	52,05	626,68	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/612321191*					
	VV		koupelna					
	VV		(2+2,02+2)*2		12,040			
	VV		Součet		12,040			
18	K	612325111	Vápenocementová omítka rýh hladká, ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm	m2	9,000	497,96	4 481,64	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/612325111*					
	VV		elektroinstalace					
	VV		60*0,15		9,000			
	VV		Součet		9,000			
19	K	612325417	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tl. do 20 mm, s celoplošným přeštukováním, tl. štuku do 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m2	205,656	335,31	68 958,51	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/612325417*					
	VV		předsíň					
	VV		(3,05+2,02+3,05)*3,2		25,984			
	VV		pokoj					
	VV		(3,16+5,04)*2*3,2		52,480			
	VV		koupelna					
	VV		(2+2,02+2)*1,2		7,224			
	VV		kuchyň					
	VV		(3,17+5,04)*2*3,2		52,544			
	VV		pokoj					
	VV		(3,2+5,04)*2*3,2		52,736			
	VV		komora					
	VV		(0,85+0,82)*2*3,2		10,688			
	VV		společné prostory u vstupních dveří					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		205,656			
20	K	642944121	Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo z úhelníků dodatečně s vybetonováním prahu, plochy do 2,5 m2	kus	5,000	929,53	4 647,65	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/642944121*					
	VV		pokoj					
	VV		1		1,000			
	VV		koupelna					
	VV		1		1,000			
	VV		kuchyň					
	VV		1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		pokoj					
	VV		1		1,000			
	VV		komora					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		5,000			
21	*M*	*55331435*	*zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 110-150mm rozměru 600/1970, 2100mm*	*kus*	*1,000*	*1 553,65*	*1 553,65*	*CS ÚRS 2025 02*
	VV		komora					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
22	*M*	*55331436*	*zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 110-150mm rozměru 700/1970, 2100mm*	*kus*	*1,000*	*1 553,65*	*1 553,65*	*CS ÚRS 2025 02*
	VV		koupelna					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
23	*M*	*55331437*	*zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm*	*kus*	*3,000*	*1 553,65*	*4 660,95*	*CS ÚRS 2025 02*
	VV		pokoj					
	VV		1		1,000			
	VV		kuchyň					
	VV		1		1,000			
	VV		pokoj					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		3,000			
24	K	642945111	Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří do vynechaného otvoru, s obetonováním, dveří jednokřídlových do 2,5 m2	kus	1,000	2 897,97	2 897,97	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/642945111					
	VV		vstupní dveře					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
25	*M*	*55331568*	*zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 160-200mm rozměru 900/1970, 2100mm*	*kus*	*1,000*	*1 426,76*	*1 426,76*	*CS ÚRS 2025 02*
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				33 527,98	
26	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	59,800	29,88	1 786,82	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/949101111					
	VV		předsíň					
	VV		6,2		6,200			
	VV		pokoj					
	VV		16,3		16,300			
	VV		koupelna					
	VV		4		4,000			
	VV		kuchyň					
	VV		16,2		16,200			
	VV		pokoj					
	VV		16,4		16,400			
	VV		komora					
	VV		0,7		0,700			
	VV		Součet		59,800			
27	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	59,800	86,31	5 161,34	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/952901111					
	VV		předsíň					
	VV		6,2		6,200			
	VV		pokoj					
	VV		16,3		16,300			
	VV		koupelna					
	VV		4		4,000			
	VV		kuchyň					
	VV		16,2		16,200			
	VV		pokoj					
	VV		16,4		16,400			
	VV		komora					
	VV		0,7		0,700			
	VV		Součet		59,800			
28	K	952902021	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah hladkých zametením	m2	200,000	6,64	1 328,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/952902021					
	VV		společné prostory, průběžně po celou dobu stavby					
	VV		200		200,000			
	VV		Součet		200,000			
29	K	952902031	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah hladkých omytím	m2	200,000	6,64	1 328,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/952902031					
	VV		společné prostory, průběžně po celou dobu stavby					
	VV		200		200,000			
	VV		Součet		200,000			
30	K	962031132	Bourání příček nebo přizdívek z cihel pálených plných, tl. do 100 mm	m2	4,360	159,35	694,77	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/962031132					
	VV		koupelna -obezdění vany					
	VV		(1,65+0,7)*2*0,6		2,820			
	VV		koupelna - obezdění stoupačky					
	VV		0,35*3,2		1,120			
	VV		pokoj - úprava otvoru dveří					
	VV		0,2*2,1		0,420			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		4,360			
31	K	962084130	Bourání příček nebo přizdívek deskových, umakartových, sololitových apod., tl. do 50 mm	m2	6,100	90,52	552,17	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/962084130					
	VV		koupelna					
	VV		2,02*3,02		6,100			
	VV		Součet		6,100			
32	K	968062455	Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	5,638	424,93	2 395,76	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/968062455					
	VV		komora					
	VV		0,55*1,96		1,078			
	VV		pokoj					
	VV		0,86*2		1,720			
	VV		koupelna					
	VV		0,6*1,97		1,182			
	VV		kuchyň					
	VV		0,85*1,95		1,658			
	VV		Součet		5,638			
33	K	968062456	Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2	m2	2,387	189,60	452,58	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/968062456					
	VV		pokoj					
	VV		1,09*2,19		2,387			
	VV		Součet		2,387			
34	K	968072455	Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	1,773	424,93	753,40	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/968072455					
	VV		vstupní dveře					
	VV		0,9*1,97		1,773			
	VV		Součet		1,773			
35	K	977332122	Frézování drážek pro vodiče ve stěnách z cihel včetně omítky, rozměru do 50x50 mm	m	60,000	79,67	4 780,20	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/977332122					
	VV		elektroinstalace					
	VV		60		60,000			
	VV		Součet		60,000			
36	K	977343122	Frézování drážek pro vodiče ve stropech nebo klenbách z betonu včetně omítky, rozměru do 50x50 mm	m	20,000	79,67	1 593,40	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/977343122					
	VV		elektroinstalace					
	VV		20		20,000			
	VV		Součet		20,000			
37	K	978011121	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 5 do 10 %	m2	59,800	15,93	952,61	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/978011121					
	VV		předsíň					
	VV		6,2		6,200			
	VV		pokoj					
	VV		16,3		16,300			
	VV		koupelna					
	VV		4		4,000			
	VV		kuchyň					
	VV		16,2		16,200			
	VV		pokoj					
	VV		16,4		16,400			
	VV		komora					
	VV		0,7		0,700			
	VV		Součet		59,800			
38	K	978013141	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	205,656	47,80	9 830,36	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/978013141					
	VV		předsíň					
	VV		(3,05+2,02+3,05)*3,2		25,984			
	VV		pokoj					
	VV		(3,16+5,04)*2*3,2		52,480			
	VV		koupelna					
	VV		(2+2,02+2)*1,2		7,224			
	VV		kuchyň					
	VV		(3,17+5,04)*2*3,2		52,544			
	VV		pokoj					
	VV		(3,2+5,04)*2*3,2		52,736			
	VV		komora					
	VV		(0,85+0,82)*2*3,2		10,688			
	VV		společné prostory u vstupních dveří					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		205,656			
39	K	978013191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	12,040	159,35	1 918,57	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/978013191					
	VV		koupelna					
	VV		(2+2,02+2)*2		12,040			
	VV		Součet		12,040			
	D	997	Doprava suti a vybouraných hmot				18 678,04	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
40	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	t	8,326	896,33	7 462,84	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013211*					
41	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 10 m	t	33,304	66,20	2 204,72	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013219*					
	VV		8,326*4		33,304			
	VV		Součet		33,304			
42	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	8,326	345,25	2 874,55	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013501*					
43	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	166,520	8,63	1 437,07	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013509*					
	VV		8,326*20		166,520			
	VV		Součet		166,520			
44	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	8,326	564,36	4 698,86	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013631*					
	D	998	Přesun hmot				10 358,91	
45	K	998018001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	7,648	896,33	6 855,13	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998018001*					
46	K	998018011	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 100 m	t	7,648	458,13	3 503,78	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998018011*					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				367 566,64	
	D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				7 981,43	
47	K	721171803	Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo připojovacích do D 75	m	10,000	59,76	597,60	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/721171803*					
48	K	721171808	Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo připojovacích přes 75 do D 114	m	1,000	59,76	59,76	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/721171808*					
49	K	721171913	Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 50	kus	1,000	285,50	285,50	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/721171913*					
50	K	721171915	Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 110	kus	1,000	320,02	320,02	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/721171915*					
51	K	721174043	Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 50	m	10,000	352,56	3 525,60	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/721174043*					
52	K	721174045	Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 110	m	1,000	553,74	553,74	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/721174045*					
53	K	721226512	Zápachové uzávěrky podomítkové (Pe) s krycí deskou pro pračku a myčku DN 50	kus	3,000	617,47	1 852,41	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/721226512*					
	VV		myčka					
	VV		1		1,000			
	VV		pračka					
	VV		1		1,000			
	VV		bojler napojení kondenzátu					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		3,000			
54	K	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	11,000	16,60	182,60	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/721290111*					
55	K	998721311	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	%	1,300	232,38	302,10	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998721311*					
56	K	998721319	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m	%	1,300	232,38	302,10	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998721319*					
	D	722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				13 806,94	
57	K	722130801	Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových do DN 25	m	24,000	59,76	1 434,24	CS ÚRS 2025 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/722130801					
58	K	722174002	Potrubí z trubek polypropylenových spojovaných svařováním z jednovrstvého PP-R S3,2 (PN 16) D 20/2,8	m	10,000	345,25	3 452,50	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/722174002					
59	K	722174003	Potrubí z trubek polypropylenových spojovaných svařováním z jednovrstvého PP-R S3,2 (PN 16) D 25/3,5	m	14,000	358,53	5 019,42	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/722174003					
60	K	722179191	Příplatek k ceně rozvody vody z plastů za práce malého rozsahu na zakázce do 20 m rozvodu	soubor	1,000	248,98	248,98	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/722179191					
61	K	722181221	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	14,000	53,12	743,68	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/722181221					
62	K	722190401	Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25	kus	2,000	165,99	331,98	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/722190401					
63	K	722190901	Opravy ostatní uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách včetně vypuštění a napuštění	kus	2,000	59,76	119,52	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/722190901					
64	K	722231141	Armatury se dvěma závity ventily pojistné rohové G 1/2"	kus	7,000	212,46	1 487,22	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/722231141					
65	K	722290246	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí plastového do DN 40	m	22,000	16,60	365,20	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/722290246					
66	K	998722311	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	%	1,300	232,38	302,10	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998722311					
67	K	998722319	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m	%	1,300	232,38	302,10	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998722319					
	D	723	Zdravotechnika - vnitřní plynovod				30 500,93	
68	K	723120804	Demontáž potrubí svařovaného z ocelových trubek závitových do DN 25	m	22,000	59,76	1 314,72	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/723120804					
69	K	723150367	Potrubí z ocelových trubek hladkých černých spojovaných chráničky Ø 57/3,2	m	0,750	504,60	378,45	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/723150367					
	VV		0,25*3		0,750			
	VV		Součet		0,750			
70	K	723181012	Potrubí z měděných trubek polotvrdých, spojovaných lisováním Ø 18/1	m	8,000	379,78	3 038,24	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/723181012					
71	K	723181013	Potrubí z měděných trubek polotvrdých, spojovaných lisováním Ø 22/1	m	6,000	573,65	3 441,90	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/723181013					
72	K	723181024	Potrubí z měděných trubek tvrdých, spojovaných lisováním Ø 28/1,5	m	8,000	703,12	5 624,96	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/723181024					
73	K	723190202	Přípojky plynovodní ke strojům a zařízením z trubek ocelových závitových černých spojovaných na závit, bezešvých, běžných DN 15	soubor	3,000	2 987,78	8 963,34	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/723190202					
74	K	723190251	Přípojky plynovodní ke strojům a zařízením z trubek vyvedení a upevnění plynovodních výpustek na potrubí DN 15	kus	2,000	2 323,83	4 647,66	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/723190251					
75	K	723190901	Opravy plynovodního potrubí uzavření nebo otevření potrubí	kus	2,000	25,10	50,20	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/723190901					
76	K	723190907	Opravy plynovodního potrubí odvzdušnění a napuštění potrubí	m	22,000	22,11	486,42	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/723190907					
77	K	723190909	Opravy plynovodního potrubí neúřední zkouška těsnosti dosavadního potrubí	kus	1,000	398,37	398,37	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/723190909					
78	K	723231164	Armatury se dvěma závity kohouty kulové PN 42 do 650°C plnoprůtokové vnitřní závit těžká řada G 1"	kus	3,000	517,49	1 552,47	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/723231164					
79	K	998723311	Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	%	1,300	232,38	302,10	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998723311					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
80	K	998723319	Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m	%	1,300	232,38	302,10	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998723319*					
	D	725	Zdravotechnika - zařizovací předměty				54 721,43	
81	K	725110811	Demontáž klozetů splachovacíchch s nádrží nebo tlakovým splachovačem	soubor	1,000	165,99	165,99	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/725110811*					
82	K	725112183	Zařízení záchodů kombi klozety s úspornou armaturou odpad šikmý 76°	soubor	1,000	4 980,70	4 980,70	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/725112183*					
83	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel	soubor	1,000	165,99	165,99	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/725210821*					
84	K	725211602	Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby bez sloupu nebo krytu na sifon, šířka umyvadla 550 mm	soubor	1,000	1 228,31	1 228,31	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/725211602*					
85	K	725220842	Demontáž van ocelových volně stojících	soubor	1,000	165,99	165,99	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/725220842*					
86	K	725222113	Vany bez výtokových armatur akrylátové se zápachovou uzávěrkou klasické 1500x700 mm	soubor	1,000	3 253,36	3 253,36	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/725222113*					
87	K	725530823	Demontáž elektrických zásobníkových ohřívačů vody tlakových od 50 do 200 l	soubor	1,000	297,67	297,67	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/725530823*					
88	K	725532118	Elektrické ohřívače zásobníkové beztlakové přepadové akumulační s pojistným ventilem závěsné svislé objem nádrže (příkon) 120 l (3,0 kW) rychlohřev 220 V	soubor	1,000	5 643,58	5 643,58	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/725532118*					
89	K	725650805	Demontáž plynových otopných těles podokenních nebo bezpečnostních pro garáže	soubor	2,000	232,38	464,76	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/725650805*					
	VV		pokoj					
	VV		1		1,000			
	VV		kuchyň					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
90	K	725659102	Otopná tělesa plynová montáž těles s odtahem obvodovou stěnou souosým	soubor	2,000	1 261,51	2 523,02	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/725659102*					
	VV		pokoj					
	VV		1		1,000			
	VV		kuchyň					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
91	*M*	*54141108*	*topidlo plynové "vafky" s elektronickou regulací teploty 4kW*	*kus*	*2,000*	*15 191,20*	*30 382,40*	*CS ÚRS 2025 02*
92	K	725820801	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4	soubor	2,000	59,76	119,52	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/725820801*					
	VV		koupelna - vana a umyvadlo					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
93	K	725822613	Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí	soubor	1,000	1 228,31	1 228,31	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/725822613*					
94	K	725831313	Baterie vanové nástěnné pákové s příslušenstvím a pohyblivým držákem	soubor	1,000	1 228,31	1 228,31	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/725831313*					
95	K	725850800	Demontáž odpadních ventilů všech připojovacích dimenzí	kus	2,000	17,93	35,86	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/725850800*					
	VV		koupelna vana a umyvadlo					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
96	K	725851325	Ventily odpadní pro zařizovací předměty umyvadlové bez přepadu G 5/4"	kus	1,000	194,54	194,54	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/725851325*					
97	K	725860811	Demontáž zápachových uzávěrek pro zařizovací předměty jednoduchých	kus	3,000	159,35	478,05	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/725860811*					
	VV		koupelna vana a umyvadlo					
	VV		2		2,000			
	VV		kuchyň - dřez					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		3,000			
98	K	725861102	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla DN 40	kus	1,000	496,55	496,55	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/725861102*					
99	K	725864311	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro koupací vany s kulovým kloubem na odtoku DN 40/50	kus	1,000	460,12	460,12	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/725864311*					
100	K	725980123	Dvířka 30/30	kus	2,000	302,10	604,20	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/725980123*					
	VV		vodoměr					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
101	K	998725311	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	%	1,300	232,38	302,10	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998725311					
102	K	998725319	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m	%	1,300	232,38	302,10	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998725319					
	D	734	Ústřední vytápění - armatury				1 153,28	
103	K	734221544	Ventily regulační závitové termostatické bez hlavice ovládání PN 16 do 110°C přímé jednoregulační G 3/8	kus	1,000	298,78	298,78	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/734221544					
104	K	734221682	Ventily regulační závitové hlavice termostatické pro ovládání ventilů PN 10 do 110°C kapalinové otopných těles VK	kus	1,000	336,62	336,62	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/734221682					
105	K	998734311	Přesun hmot pro armatury stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	%	1,300	165,99	215,78	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998734311					
106	K	998734319	Přesun hmot pro armatury stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m	%	1,300	232,38	302,10	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998734319					
	D	735	Ústřední vytápění - otopná tělesa				4 575,88	
107	K	735164261	Otopná tělesa trubková přímotopná elektrická na stěnu výšky tělesa 1500 mm, délky 595 mm	kus	1,000	3 971,68	3 971,68	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/735164261					
108	K	998735311	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	%	1,300	232,38	302,10	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998735311					
109	K	998735319	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m	%	1,300	232,38	302,10	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998735319					
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud				63 515,67	
110	K	741001-R	Elektrický přímotop 2,0kW (dmtž, vyčistit, zpětná montáž)	kus	2,000	2 323,83	4 647,66	
111	K	741006-R	Bytový elektrorozvaděč s HDO - montáž a materiál	soubor	1,000	7 967,41	7 967,41	
112	*M*	*34513104*	*objímka žárovky E27 vestavná keramická 1332-667*	*kus*	*3,000*	*51,79*	*155,37*	*CS ÚRS 2025 02*
113	*M*	*34711200*	*žárovka čirá E27/60W*	*kus*	*3,000*	*69,05*	*207,15*	*CS ÚRS 2025 02*
114	K	741011-R	Demontáž stávající elektroinstalace (zásuvky,vypínače,kabelové rozvody ve zdivu, stávající jističe, infrazářič) ,odvoz a uložení na skládky k tomu určené	soubor	1,000	1 659,88	1 659,88	
115	K	741110101	Montáž trubek pancéřových elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, Ø přes 16 do 23 mm	m	40,000	33,20	1 328,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741110101					
116	*M*	*34571107*	*trubka elektroinstalační pancéřová pevná z PH D 15,8/20mm, délka 3m*	*m*	*42,000*	*52,65*	*2 211,30*	*CS ÚRS 2025 02*
	VV		40*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		42,000			
117	K	741112001	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových do zdiva	kus	100,000	53,12	5 312,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741112001					
118	*M*	*34571563*	*krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 100mm s víčkem a svorkovnicí*	*kus*	*100,000*	*30,21*	*3 021,00*	*CS ÚRS 2025 02*
119	K	741120301	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pevně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 0,55 až 16 mm2	m	50,000	29,88	1 494,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741120301					
120	*M*	*34141024*	*"Vodič CY 6, zeleno-žlutý „*	*m*	*57,500*	*20,83*	*1 197,73*	*CS ÚRS 2025 02*
	VV		50*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		57,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
121	K	741122015	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY, CYKFY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm2	m	90,000	29,88	2 689,20	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741122015					
122	*M*	*34111030*	*kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2*	*m*	*103,500*	*17,26*	*1 786,41*	*CS ÚRS 2025 02*
	VV		90*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		103,500			
123	K	741122016	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY, CYKFY), počtu a průřezu žil 3x2,5 až 6 mm2	m	120,000	29,88	3 585,60	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741122016					
124	*M*	*34111036*	*kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2*	*m*	*138,000*	*25,89*	*3 572,82*	*CS ÚRS 2025 02*
	VV		120*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		138,000			
125	K	741122031	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY, CYKFY), počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2	m	50,000	29,88	1 494,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741122031					
126	*M*	*34111094*	*kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x2,5mm2*	*m*	*57,500*	*27,62*	*1 588,15*	*CS ÚRS 2025 02*
	VV		50*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		57,500			
127	K	741310101	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení spínačů, řazení 1-jednopólových	kus	6,000	99,59	597,54	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741310101					
128	*M*	*34539015*	*přístroj spínače jednopólového, řazení 1, 1So, 1S bezšroubové svorky*	*kus*	*6,000*	*104,44*	*626,64*	*CS ÚRS 2025 02*
129	K	741310233	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení, pro prostředí normální přepínačů, řazení 6-střídavých	kus	5,000	99,59	497,95	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741310233					
130	*M*	*34539000*	*přístroj spínače jednopólového, řazení 1, 1So šroubové svorky*	*kus*	*5,000*	*116,41*	*582,05*	*CS ÚRS 2025 02*
131	*M*	*34539003*	*přístroj přepínače střídavého, řazení 6, 6So šroubové svorky*	*kus*	*11,000*	*120,97*	*1 330,67*	*CS ÚRS 2025 02*
132	*M*	*34535003*	*přepínač střídavý kompletní, zapuštěný, řazení 6, šroubové svorky*	*kus*	*11,000*	*114,80*	*1 262,80*	*CS ÚRS 2025 02*
133	K	741313002	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE dvojí zapojení pro průběžnou montáž	kus	34,000	119,51	4 063,34	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741313002					
134	*M*	*34555241*	*přístroj zásuvky zapuštěné jednonásobné, krytka s clonkami, bezšroubové svorky*	*kus*	*34,000*	*155,36*	*5 282,24*	*CS ÚRS 2025 02*
135	K	741370002	Montáž svítidel žárovkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností stropních přisazených 1 zdroj se sklem	kus	2,000	232,38	464,76	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741370002					
	VV		předsíň					
	VV		1		1,000			
	VV		koupelna					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
136	*M*	*34821275*	*svítidlo interiérové žárovkové IP44 max. 60W E27*	*kus*	*2,000*	*819,98*	*1 639,96*	*CS ÚRS 2025 02*
137	K	741370032	Montáž svítidel žárovkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností nástěnných přisazených 1 zdroj se sklem	kus	1,000	232,38	232,38	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741370032					
	VV		komora					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
138	*M*	*34821275*	*svítidlo interiérové žárovkové IP44 max. 60W E27*	*kus*	*1,000*	*819,98*	*819,98*	*CS ÚRS 2025 02*
139	K	741810001	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč	kus	1,000	1 593,48	1 593,48	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741810001					
140	K	998741311	Přesun hmot pro silnoproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	%	1,300	232,38	302,10	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998741311					
141	K	998741319	Přesun hmot pro silnoproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m	%	1,300	232,38	302,10	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998741319					
	D	742	Elektroinstalace - slaboproud				5 415,90	
142	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15	m	40,000	26,56	1 062,40	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/742121001					
143	*M*	*34121301*	*kabel koaxiální stíněný 2xAl/PES a opletením z CuSn drátků 144x0,12mm2, plášť PVC bílý, jádro CU pr. 1,13mm*	*m*	*48,000*	*10,36*	*497,28*	*CS ÚRS 2025 02*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		40*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		48,000			
144	K	742210121	Montáž hlásiče automatického bodového	kus	3,000	132,79	398,37	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/742210121					
145	*M*	*59081430*	*hlásič kouře optický konvenční*	*kus*	*1,000*	*215,78*	*215,78*	*CS ÚRS 2025 02*
146	*M*	*59081437*	*hlásič kombinovaný adresný, teplotní a detektor CO*	*kus*	*2,000*	*388,41*	*776,82*	*CS ÚRS 2025 02*
147	K	742310006	Montáž domovního telefonu nástěnného audio/video telefonu	kus	1,000	165,32	165,32	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/742310006					
148	*M*	*38226066*	*telefon domácí nástěnný pro povrchovou instalaci*	*kus*	*1,000*	*647,35*	*647,35*	*CS ÚRS 2025 02*
149	K	742420121	Montáž společné televizní antény televizní zásuvky koncové nebo průběžné	kus	2,000	165,99	331,98	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/742420121					
150	*M*	*37451026*	*zásuvka koncová TV/R/SAT +LAN+TEL bez krabičky s víčkem útlum 3dB*	*kus*	*2,000*	*271,89*	*543,78*	*CS ÚRS 2025 02*
151	K	998742311	Přesun hmot pro slaboproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	%	1,300	365,17	474,72	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998742311					
152	K	998742319	Přesun hmot pro slaboproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m	%	1,300	232,38	302,10	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998742319					
	D	751	Vzduchotechnika				1 505,84	
153	K	751398022	Montáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, průřezu přes 0,04 do 0,100 m2	kus	1,000	365,17	365,17	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/751398022					
	VV		komora					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
154	*M*	*42972305*	*mřížka stěnová otevřená jednořadá kovová úhel lamel 0° 400x150mm*	*kus*	*1,000*	*430,24*	*430,24*	*CS ÚRS 2025 02*
155	K	751398822	Demontáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, průřezu přes 0,040 do 0,100 m2	kus	1,000	106,23	106,23	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/751398822					
	VV		komora					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
156	K	998751311	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 12 m	%	1,300	232,38	302,10	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998751311					
157	K	998751319	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m	%	1,300	232,38	302,10	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998751319					
	D	762	Konstrukce tesařské				7 673,51	
158	K	762511263	Podlahové konstrukce podkladové z dřevoštěpkových desek OSB jednovrstvých šroubovaných na pero a drážku nebroušených, tloušťky desky 15 mm	m2	16,300	365,17	5 952,27	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/762511263					
	VV		pokoj					
	VV		16,3		16,300			
	VV		Součet		16,300			
159	K	762526811	Demontáž podlah z desek dřevotřískových, překližkových, sololitových tl. do 20 mm bez polštářů	m2	16,300	32,01	521,76	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/762526811					
	VV		pokoj					
	VV		16,3		16,300			
	VV		Součet		16,300			
160	K	762595001	Spojovací prostředky podlah a podkladových konstrukcí hřebíky, vruty	m2	16,300	36,52	595,28	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/762595001					
	VV		pokoj					
	VV		16,3		16,300			
	VV		Součet		16,300			
161	K	998762311	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	%	1,300	232,38	302,10	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998762311					
162	K	998762319	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m	%	1,300	232,38	302,10	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998762319					
	D	763	Konstrukce suché výstavby				1 130,06	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
163	K	763131821	Demontáž podhledu nebo samostatného požárního předělu ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí dvouvrstvou z ocelových profilů, opláštění jednoduché	m2	3,300	159,35	525,86	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/763131821					
	VV		koupelna					
	VV		3,3		3,300			
	VV		Součet		3,300			
164	K	998763511	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	%	1,300	232,38	302,10	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998763511					
165	K	998763519	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m	%	1,300	232,38	302,10	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998763519					
	D	766	Konstrukce truhlářské				26 094,21	
166	K	766621922	Oprava oken dřevěných jednoduchých s otevíravými křídly s výměnou kování	m2	0,500	497,96	248,98	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/766621922					
	VV		komora					
	VV		0,5*1		0,500			
	VV		Součet		0,500			
167	*M*	*54913500*	*kování okenní vrchní rukojeť kyvných oken dl 145mm*	*kus*	*1,000*	*810,02*	*810,02*	*CS ÚRS 2025 02*
	VV		komora					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
168	K	766660001	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	5,000	564,36	2 821,80	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/766660001					
	VV		pokoje					
	VV		2		2,000			
	VV		kuchyň					
	VV		1		1,000			
	VV		koupelna					
	VV		1		1,000			
	VV		komora					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		5,000			
169	*M*	*61162072*	*dveře jednokřídlé voštinové povrch laminátový plné 600x1970-2100mm*	*kus*	*1,000*	*1 095,52*	*1 095,52*	*CS ÚRS 2025 02*
	VV		komora					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
170	*M*	*61162073*	*dveře jednokřídlé voštinové povrch laminátový plné 700x1970-2100mm*	*kus*	*1,000*	*2 323,83*	*2 323,83*	*CS ÚRS 2025 02*
	VV		koupelna					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
171	*M*	*61162080*	*dveře jednokřídlé voštinové povrch laminátový částečně prosklené 800x1970-2100mm*	*kus*	*3,000*	*1 626,68*	*4 880,04*	*CS ÚRS 2025 02*
	VV		pokoje					
	VV		2		2,000			
	VV		kuchyň					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		3,000			
172	K	766660022	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	1,000	1 338,50	1 338,50	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/766660022					
	VV		vstupní dveře					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
173	*M*	*61165340*	*dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch lakovaný plné 900x1970-2100mm*	*kus*	*1,000*	*3 452,55*	*3 452,55*	*CS ÚRS 2025 02*
174	K	766660729	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítku s klikou	kus	4,000	172,63	690,52	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/766660729					
	VV		pokoje					
	VV		2		2,000			
	VV		kuchyň					
	VV		1		1,000			
	VV		komora					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		4,000			
175	*M*	*54914123*	*dveřní kování interiérové rozetové klika/klika*	*kus*	*4,000*	*414,31*	*1 657,24*	*CS ÚRS 2025 02*
176	K	766660730	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového WC kliky se zámkem	kus	1,000	172,63	172,63	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/766660730					
	VV		koupelna					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
177	*M*	*54914128*	*dveřní kování interiérové rozetové spodní pro WC*	*kus*	*1,000*	*414,31*	*414,31*	*CS ÚRS 2025 02*
178	K	766660733	Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního štítku s klikou	kus	1,000	172,63	172,63	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/766660733*					
	VV		vstupní dveře					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
179	*M*	*54914147*	*dveřní kování bezpečnostní RC2 klika/koule lakovaný nerez*	*kus*	*1,000*	*546,37*	*546,37*	*CS ÚRS 2025 02*
180	K	766660739	Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního dveřního kukátka	kus	1,000	292,14	292,14	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/766660739*					
	VV		vstupní dveře					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
181	*M*	*54915550*	*kukátko-průhledítko panoramatické chrom*	*kus*	*1,000*	*222,69*	*222,69*	*CS ÚRS 2025 02*
182	K	766660761	Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního zámku	kus	1,000	292,14	292,14	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/766660761*					
	VV		vstupní dveře					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
183	*M*	*54924010*	*zámek zadlabací protipožární rozteč 90x55,5mm*	*kus*	*1,000*	*142,42*	*142,42*	*CS ÚRS 2025 02*
184	K	766660762	Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního zámkové vložky	kus	1,000	292,14	292,14	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/766660762*					
	VV		vstupní dveře					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
185	*M*	*54964117*	*vložka cylindrická bezpečnostní 30+50*	*kus*	*1,000*	*529,10*	*529,10*	*CS ÚRS 2025 02*
186	K	766662811	Demontáž dveřních konstrukcí prahů dveří jednokřídlových	kus	5,000	29,88	149,40	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/766662811*					
	VV		vstupní dveře					
	VV		1		1,000			
	VV		pokoj					
	VV		1		1,000			
	VV		kuchyň					
	VV		1		1,000			
	VV		koupelna					
	VV		1		1,000			
	VV		komora					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		5,000			
187	K	766662812	Demontáž dveřních konstrukcí k opětovnému použití prahů dveří dvoukřídlových	kus	1,000	53,35	53,35	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/766662812*					
	VV		pokoj					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
188	K	766691911	Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel dřevěných okenních, plochy do 1,5 m2	kus	1,000	25,89	25,89	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/766691911*					
	VV		komora					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
189	K	766691932	Ostatní práce seřízení okenního nebo dveřního křídla otvíracího nebo sklápěcího plastového	kus	8,000	94,28	754,24	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/766691932*					
	VV		pokoje					
	VV		2*2		4,000			
	VV		kuchyň					
	VV		2		2,000			
	VV		koupelna					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		8,000			
190	K	766695212	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových, šířky do 100 mm	kus	5,000	106,23	531,15	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/766695212*					
	VV		pokoje					
	VV		2		2,000			
	VV		kuchyň					
	VV		1		1,000			
	VV		koupelna					
	VV		1		1,000			
	VV		komora					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		5,000			
191	*M*	*61187156*	*práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 820mm š 100mm*	*kus*	*3,000*	*186,44*	*559,32*	*CS ÚRS 2025 02*
	VV		pokoje					
	VV		2		2,000			
	VV		kuchyň					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		3,000			
192	*M*	*61187116*	*práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 620mm š 100mm*	*kus*	*1,000*	*124,29*	*124,29*	*CS ÚRS 2025 02*
	VV		komora					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
193	*M*	*61187136*	*práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 720mm š 100mm*	*kus*	*1,000*	*144,14*	*144,14*	*CS ÚRS 2025 02*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		koupelna					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
194	K	766695213	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových, šířky přes 100 mm	kus	1,000	106,23	106,23	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/766695213					
	VV		vstupní dveře					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
195	*M*	*61187181*	*práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 920mm š 150mm*	*kus*	*1,000*	*321,09*	*321,09*	*CS ÚRS 2025 02*
196	K	766825821	Demontáž nábytku vestavěného skříní dvoukřídlových	kus	1,000	325,34	325,34	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/766825821					
	VV		pokoj					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
197	K	998766311	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	%	1,300	232,38	302,10	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998766311					
198	K	998766319	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m	%	1,300	232,38	302,10	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998766319					
	D	767	Konstrukce zámečnické				4 722,42	
199	K	767995111	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 3 do 5 kg	kg	68,112	23,24	1 582,92	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/767995111					
	VV		překlady nad dveřní otvory					
	VV		(2*2)*3,87*3		46,440			
	VV		(1,4*2)*3,87*2		21,672			
	VV		Součet		68,112			
200	*M*	*13010508*	*úhelník ocelový nerovnostranný jakost S235JR (11 375) 60x40x5mm*	*t*	*0,075*	*31 502,45*	*2 362,68*	*CS ÚRS 2025 02*
	VV		překlady nad dveřní otvory					
	VV		(2*2)*0,00387*3		0,046			
	VV		(1,4*2)*0,00387*2		0,022			
	VV		Součet		0,068			
	VV		0,068*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		0,075			
201	K	998767311	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	%	1,300	365,17	474,72	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998767311					
202	K	998767319	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m	%	1,300	232,38	302,10	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998767319					
	D	771	Podlahy z dlaždic				10 130,08	
203	K	771111011	Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah	m2	4,000	12,62	50,48	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/771111011					
	VV		koupelna					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
204	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	4,000	19,25	77,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/771121011					
	VV		koupelna					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
205	K	771121026	Příprava podkladu před provedením dlažby broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění lepidla (po starých krytinách)	m2	4,000	43,36	173,44	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/771121026					
	VV		koupelna					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
206	K	771151013	Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min. pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 5 do 8 mm	m2	4,000	385,76	1 543,04	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/771151013					
	VV		koupelna					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
207	K	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	3,300	159,35	525,86	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/771573810					
	VV		koupelna					
	VV		3,3		3,300			
	VV		Součet		3,300			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
208	K	771574415	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých, tloušťky do 10 mm přes 6 do 9 ks/m2	m2	4,000	630,75	2 523,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/771574415					
	VV		koupelna					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
209	*M*	*59761176*	*dlažba keramická nemrazuvzdorná R9 povrch hladký/matný tl do 10mm přes 6 do 9ks/m2*	*m2*	*4,000*	*388,41*	*1 553,64*	*CS ÚRS 2025 02*
210	K	771577211	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě	m2	4,000	63,08	252,32	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/771577211					
	VV		koupelna					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
211	K	771591112	Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	4,000	318,70	1 274,80	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/771591112					
	VV		koupelna					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
212	K	771591241	Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy vnitřní kout	kus	5,000	126,15	630,75	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/771591241					
	VV		koupelna					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
213	K	771591242	Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy vnější roh	kus	1,000	126,15	126,15	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/771591242					
	VV		koupelna					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
214	K	771591264	Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy mezi podlahou a stěnu	m	8,040	98,93	795,40	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/771591264					
	VV		koupelna					
	VV		(2+2,02)*2		8,040			
	VV		Součet		8,040			
215	K	998771311	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	%	1,300	232,38	302,10	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998771311					
216	K	998771319	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m	%	1,300	232,38	302,10	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998771319					
	D	775	Podlahy skládané				28 457,47	
217	K	775411810	Demontáž soklíků nebo lišt dřevěných do suti přibíjených	m	32,900	17,78	584,96	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/775411810					
	VV		kuchyň					
	VV		(3,17+5,04)*2		16,420			
	VV		pokoj					
	VV		(3,2+5,04)*2		16,480			
	VV		Součet		32,900			
218	K	775413401	Montáž lišty obvodové lepené	m	32,900	106,23	3 494,97	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/775413401					
	VV		kuchyň					
	VV		(3,17+5,04)*2		16,420			
	VV		pokoj					
	VV		(3,2+5,04)*2		16,480			
	VV		Součet		32,900			
219	*M*	*61418101*	*lišta podlahová dřevěná dub 8x35mm*	*m*	*35,532*	*90,63*	*3 220,27*	*CS ÚRS 2025 02*
	VV		32,9*1,08 'Přepočtené koeficientem množství		35,532			
220	K	775510951	Doplnění podlah vlysových bez broušení a olištování tl. do 22 mm, plochy do 0,25 m2	kus	4,000	298,78	1 195,12	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/775510951					
	VV		kuchyň					
	VV		2		2,000			
	VV		pokoj					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		4,000			
221	*M*	*61192142*	*vlysy parketové š 50mm do dl 300mm I třída buk*	*m2*	*1,084*	*855,37*	*927,22*	*CS ÚRS 2025 02*
	VV		4*0,271 'Přepočtené koeficientem množství		1,084			
222	K	775591905	Ostatní práce při opravách dřevěných podlah tmelení celoplošné, podlah vlysových, parketových	m2	32,600	89,63	2 921,94	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/775591905					
	VV		kuchyň					
	VV		16,2		16,200			
	VV		pokoj					
	VV		16,4		16,400			
	VV		Součet		32,600			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
223	K	775591919	Ostatní práce při opravách dřevěných podlah broušení podlah vlysových, palubkových, parketových nebo mozaikových celkové včetně tmelení s broušením hrubým, středním a jemným	m2	32,600	182,59	5 952,43	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/775591919*					
	VV		kuchyň					
	VV		16,2		16,200			
	VV		pokoj					
	VV		16,4		16,400			
	VV		Součet		32,600			
224	K	775591920	Ostatní práce při opravách dřevěných podlah dokončovací vysátí	m2	32,600	4,32	140,83	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/775591920*					
	VV		kuchyň					
	VV		16,2		16,200			
	VV		pokoj					
	VV		16,4		16,400			
	VV		Součet		32,600			
225	K	775591921	Ostatní práce při opravách dřevěných podlah lakování jednotlivé operace základní lak	m2	32,600	146,07	4 761,88	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/775591921*					
	VV		kuchyň					
	VV		16,2		16,200			
	VV		pokoj					
	VV		16,4		16,400			
	VV		Součet		32,600			
226	K	775591922	Ostatní práce při opravách dřevěných podlah lakování jednotlivé operace vrchní lak pro běžnou zátěž (bytové prostory apod.)	m2	32,600	106,23	3 463,10	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/775591922*					
	VV		kuchyň					
	VV		16,2		16,200			
	VV		pokoj					
	VV		16,4		16,400			
	VV		Součet		32,600			
227	K	775591926	Ostatní práce při opravách dřevěných podlah lakování jednotlivé operace mezibroušení mezi vrstvami laku	m2	32,600	36,52	1 190,55	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/775591926*					
	VV		kuchyň					
	VV		16,2		16,200			
	VV		pokoj					
	VV		16,4		16,400			
	VV		Součet		32,600			
228	K	998775311	Přesun hmot pro podlahy skládané stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	%	1,300	232,38	302,10	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998775311*					
229	K	998775319	Přesun hmot pro podlahy skládané stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m	%	1,300	232,38	302,10	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998775319*					
	D	776	Podlahy povlakové				33 577,99	
230	K	776111116	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění lepidla (po starých krytinách)	m2	23,200	45,81	1 062,79	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/776111116*					
	VV		předsíň					
	VV		6,2		6,200			
	VV		pokoj					
	VV		16,3		16,300			
	VV		komora					
	VV		0,7		0,700			
	VV		Součet		23,200			
231	K	776111311	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vysátí podlah	m2	23,200	12,62	292,78	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/776111311*					
	VV		předsíň					
	VV		6,2		6,200			
	VV		pokoj					
	VV		16,3		16,300			
	VV		komora					
	VV		0,7		0,700			
	VV		Součet		23,200			
232	K	776121112	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn penetrace vodou ředitelná podlah	m2	23,200	19,25	446,60	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/776121112*					
	VV		předsíň					
	VV		6,2		6,200			
	VV		pokoj					
	VV		16,3		16,300			
	VV		komora					
	VV		0,7		0,700			
	VV		Součet		23,200			
233	K	776121411	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn penetrace dvousložková podlah na dřevo (špachtlováním)	m2	16,300	19,25	313,78	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/776121411*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		pokoj					
	VV		16,3		16,300			
	VV		Součet		16,300			
234	K	776131111	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vyztužení podkladu armovacím pletivem ze skelných vláken	m2	16,300	205,82	3 354,87	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/776131111					
	VV		pokoj					
	VV		16,3		16,300			
	VV		Součet		16,300			
235	K	776141112	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vyrovnání samonivelační stěrkou podlah pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm	m2	23,200	286,83	6 654,46	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/776141112					
	VV		předsíň					
	VV		6,2		6,200			
	VV		pokoj					
	VV		16,3		16,300			
	VV		komora					
	VV		0,7		0,700			
	VV		Součet		23,200			
236	K	776201811	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky	m2	31,000	32,53	1 008,43	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/776201811					
	VV		předsíň					
	VV		7*2		14,000			
	VV		pokoj					
	VV		16,3		16,300			
	VV		komora					
	VV		0,7		0,700			
	VV		Součet		31,000			
237	K	776221111	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů	m2	23,200	172,63	4 005,02	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/776221111					
	VV		předsíň					
	VV		6,2		6,200			
	VV		pokoj					
	VV		16,3		16,300			
	VV		komora					
	VV		0,7		0,700			
	VV		Součet		23,200			
238	*M*	*28411148*	*podlahovina vinylová homogenní protiskluzná se vsypem a výztuž. vrstvou, třída zátěže 34/43, hořlavost Bfl-s1 tl 2,00mm*	*m2*	*25,520*	*485,35*	*12 386,13*	*CS ÚRS 2025 02*
	VV		23,2*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		25,520			
239	K	776410811	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových	m	30,700	12,62	387,43	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/776410811					
	VV		předsíň					
	VV		(2,02+3,46)*2		10,960			
	VV		pokoj					
	VV		(3,16+5,04)*2		16,400			
	VV		komora					
	VV		(0,85+0,82)*2		3,340			
	VV		Součet		30,700			
240	K	776421111	Montáž lišt obvodových lepených	m	29,880	92,22	2 755,53	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/776421111					
	VV		předsíň					
	VV		(2,02+3,05)*2		10,140			
	VV		pokoj					
	VV		(3,16+5,04)*2		16,400			
	VV		komora					
	VV		(0,85+0,82)*2		3,340			
	VV		Součet		29,880			
241	*M*	*28342003*	*lišta ukončovací z PVC 10mm*	*m*	*29,880*	*10,24*	*305,97*	*CS ÚRS 2025 02*
242	K	998776311	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	%	1,300	232,38	302,10	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998776311					
243	K	998776319	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m	%	1,300	232,38	302,10	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998776319					
	D	781	Dokončovací práce - obklady				22 059,43	
244	K	781111011	Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny	m2	16,080	12,62	202,93	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/781111011					
	VV		koupelna					
	VV		(2+2,02)*2*2		16,080			
	VV		Součet		16,080			
245	K	781131112	Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	6,240	318,70	1 988,69	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/781131112					
	VV		koupelna - kolem vany a umyvadla					
	VV		(0,8+1,6)*2		4,800			
	VV		1,2*1,2		1,440			
	VV		Součet		6,240			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
246	K	781131232	Izolace stěny pod obklad izolace těsnícími izolačními pásy pro styčné nebo dilatační spáry	m	2,000	98,93	197,86	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/781131232*					
	VV		koupelna					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
247	K	781471810	Demontáž obkladů z dlaždic keramických kladených do malty	m2	13,212	159,35	2 105,33	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/781471810*					
	VV		koupelna					
	VV		(1,65+2,02)*2*1,8		13,212			
	VV		Součet		13,212			
248	K	781472417	Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým standardním lepidlem hladkých přes 12 do 19 ks/m2	m2	16,080	597,56	9 608,76	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/781472417*					
	VV		koupelna					
	VV		(2+2,02)*2*2		16,080			
	VV		Součet		16,080			
249	*M*	*59761701*	*obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 12 do 19ks/m2*	*m2*	*17,688*	*388,41*	*6 870,20*	*CS ÚRS 2025 02*
	VV		16,08*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		17,688			
250	K	781493611	Obklad - dokončující práce montáž vanových dvířek plastových lepených s rámem	kus	1,000	298,78	298,78	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/781493611*					
251	*M*	*56245721*	*dvířka vanová bílá 300x300mm*	*kus*	*1,000*	*182,68*	*182,68*	*CS ÚRS 2025 02*
252	K	998781311	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	%	1,300	232,38	302,10	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998781311*					
253	K	998781319	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m	%	1,300	232,38	302,10	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998781319*					
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				4 058,28	
254	K	783101201	Příprava podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru broušení smirkovým papírem nebo plátnem hrubé	m2	1,000	12,62	12,62	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/783101201*					
	VV		komora					
	VV		(0,5*1)*2		1,000			
	VV		Součet		1,000			
255	K	783101203	Příprava podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru broušení smirkovým papírem nebo plátnem jemné	m2	1,000	12,62	12,62	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/783101203*					
	VV		komora					
	VV		(0,5*1)*2		1,000			
	VV		Součet		1,000			
256	K	783101401	Příprava podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru ometení	m2	1,000	12,62	12,62	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/783101401*					
	VV		komora					
	VV		(0,5*1)*2		1,000			
	VV		Součet		1,000			
257	K	783106805	Odstranění nátěrů z truhlářských konstrukcí opálením s obroušením	m2	1,000	59,76	59,76	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/783106805*					
	VV		komora					
	VV		(0,5*1)*2		1,000			
	VV		Součet		1,000			
258	K	783113101	Napouštěcí nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	1,000	106,23	106,23	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/783113101*					
	VV		komora					
	VV		(0,5*1)*2		1,000			
	VV		Součet		1,000			
259	K	783114101	Základní nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	1,000	106,23	106,23	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/783114101*					
	VV		komora					
	VV		(0,5*1)*2		1,000			
	VV		Součet		1,000			
260	K	783117101	Krycí nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	1,000	106,23	106,23	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/783117101*					
	VV		komora					
	VV		(0,5*1)*2		1,000			
	VV		Součet		1,000			
261	K	783118211	Lakovací nátěr truhlářských konstrukcí dvojnásobný s mezibroušením syntetický	m2	1,000	106,23	106,23	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/783118211*					
	VV		komora					
	VV		(0,5*1)*2		1,000			
	VV		Součet		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
262	K	783122131	Tmelení truhlářských konstrukcí plošné (plné) včetně přebroušení tmelených míst, tmelem disperzním akrylátovým nebo latexovým	m2	1,000	106,23	106,23	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/783122131					
	VV		komora					
	VV		(0,5*1)*2		1,000			
	VV		Součet		1,000			
263	K	783301311	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou ředitelným	m2	9,062	126,15	1 143,17	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/783301311					
	VV		zárubně					
	VV		(0,9*1,97)+(0,6*1,97)+(0,7*1,97)		4,334			
	VV		(0,8*1,97)*3		4,728			
	VV		Součet		9,062			
264	K	783315101	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	9,062	126,15	1 143,17	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/783315101					
	VV		zárubně					
	VV		(0,9*1,97)+(0,6*1,97)+(0,7*1,97)		4,334			
	VV		(0,8*1,97)*3		4,728			
	VV		Součet		9,062			
265	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	9,062	126,15	1 143,17	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/783317101					
	VV		zárubně					
	VV		(0,9*1,97)+(0,6*1,97)+(0,7*1,97)		4,334			
	VV		(0,8*1,97)*3		4,728			
	VV		Součet		9,062			
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				45 265,16	
266	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	265,456	25,89	6 872,66	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/784121001					
	VV		předsíň					
	VV		(3,05+2,02+3,05)*3,2		25,984			
	VV		6,2		6,200			
	VV		pokoj					
	VV		(3,16+5,04)*2*3,2		52,480			
	VV		16,3		16,300			
	VV		koupelna					
	VV		(2+2,02+2)*1,2		7,224			
	VV		4		4,000			
	VV		kuchyň					
	VV		(3,17+5,04)*2*3,2		52,544			
	VV		16,2		16,200			
	VV		pokoj					
	VV		(3,2+5,04)*2*3,2		52,736			
	VV		16,4		16,400			
	VV		komora					
	VV		(0,85+0,82)*2*3,2		10,688			
	VV		0,7		0,700			
	VV		společné prostory u vstupních dveří					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		265,456			
267	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	265,456	19,25	5 110,03	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/784121011					
	VV		předsíň					
	VV		(3,05+2,02+3,05)*3,2		25,984			
	VV		6,2		6,200			
	VV		pokoj					
	VV		(3,16+5,04)*2*3,2		52,480			
	VV		16,3		16,300			
	VV		koupelna					
	VV		(2+2,02+2)*1,2		7,224			
	VV		4		4,000			
	VV		kuchyň					
	VV		(3,17+5,04)*2*3,2		52,544			
	VV		16,2		16,200			
	VV		pokoj					
	VV		(3,2+5,04)*2*3,2		52,736			
	VV		16,4		16,400			
	VV		komora					
	VV		(0,85+0,82)*2*3,2		10,688			
	VV		0,7		0,700			
	VV		společné prostory u vstupních dveří					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		265,456			
268	K	784131017	Odstranění tapet lepených výšky do 3,80 m bez makulatury stěn	m2	6,000	25,89	155,34	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/784131017					
	VV		pokoj					
	VV		2*3		6,000			
	VV		Součet		6,000			
269	K	784131101	Odstranění linkrustace v místnostech výšky do 3,80 m	m2	3,000	184,93	554,79	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/784131101					
	VV		společné prostory u vstuních dveří					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
270	K	784171001	Olepování vnitřních ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odlepení páskou nebo fólií v místnostech výšky do 3,80 m	m	50,000	19,25	962,50	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/784171001					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
271	*M*	*58124833*	*páska pro malířské potřeby maskovací krepová 19mmx50m*	*m*	*55,000*	*2,59*	*142,45*	*CS ÚRS 2025 02*
	VV		50*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		55,000			
272	K	784171101	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah	m2	59,800	19,25	1 151,15	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/784171101					
	VV		předsíň					
	VV		6,2		6,200			
	VV		pokoj					
	VV		16,3		16,300			
	VV		koupelna					
	VV		4		4,000			
	VV		kuchyň					
	VV		16,2		16,200			
	VV		pokoj					
	VV		16,4		16,400			
	VV		komora					
	VV		0,7		0,700			
	VV		Součet		59,800			
273	*M*	*28323151*	*papír separační potažený PE fólií*	*m2*	*65,780*	*12,95*	*851,85*	*CS ÚRS 2025 02*
	VV		59,8*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		65,780			
274	K	784171111	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří v místnostech výšky do 3,80	m2	50,000	19,25	962,50	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/784171111					
275	*M*	*28323157*	*fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 14µ 4x5m*	*m2*	*55,000*	*2,59*	*142,45*	*CS ÚRS 2025 02*
	VV		50*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		55,000			
276	K	784185001	Provedení penetrace podkladu jednonásobné v místnostech výšky do 3,80 m	m2	267,880	19,25	5 156,69	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/784185001					
	VV		předsíň					
	VV		(3,05+2,02+3,05)*3,2		25,984			
	VV		6,2		6,200			
	VV		pokoj					
	VV		(3,16+5,04)*2*3,2		52,480			
	VV		16,3		16,300			
	VV		koupelna					
	VV		(2+2,02)*2*1,2		9,648			
	VV		4		4,000			
	VV		kuchyň					
	VV		(3,17+5,04)*2*3,2		52,544			
	VV		16,2		16,200			
	VV		pokoj					
	VV		(3,2+5,04)*2*3,2		52,736			
	VV		16,4		16,400			
	VV		komora					
	VV		(0,85+0,82)*2*3,2		10,688			
	VV		0,7		0,700			
	VV		společné prostory u vstupních dveří					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		267,880			
277	*M*	*58124965*	*hmota nátěrová akrylátová základní penetrační transparentní*	*litr*	*10,715*	*58,87*	*630,79*	*CS ÚRS 2025 02*
	VV		267,88*0,04 'Přepočtené koeficientem množství		10,715			
278	K	784211101	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	267,880	79,01	21 165,20	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/784211101					
	VV		předsíň					
	VV		(3,05+2,02+3,05)*3,2		25,984			
	VV		6,2		6,200			
	VV		pokoj					
	VV		(3,16+5,04)*2*3,2		52,480			
	VV		16,3		16,300			
	VV		koupelna					
	VV		(2+2,02)*2*1,2		9,648			
	VV		4		4,000			
	VV		kuchyň					
	VV		(3,17+5,04)*2*3,2		52,544			
	VV		16,2		16,200			
	VV		pokoj					
	VV		(3,2+5,04)*2*3,2		52,736			
	VV		16,4		16,400			
	VV		komora					
	VV		(0,85+0,82)*2*3,2		10,688			
	VV		0,7		0,700			
	VV		společné prostory u vstupních dveří					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		267,880			
279	K	784660101	Linkrustace s vrchním nátěrem latexovým v místnostech výšky do 3,80 m	m2	3,000	468,92	1 406,76	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/784660101					
	VV		společné prostory u vstuních dveří					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
	D	787	Dokončovací práce - zasklívání				1 220,73	
280	K	787600801	Vysklívání oken a dveří skla plochého, plochy do 1 m2	m2	0,500	71,13	35,57	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/787600801					
	VV		komora					
	VV		0,5*1		0,500			
	VV		Součet		0,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
281	K	787611214	Zasklívání oken a dveří deskami plochými plnými sklem plochým matovaným s podtmelením a zatmelením oken nebo dveří vývěsných, tl. 4 mm	m2	0,500	1 161,91	580,96	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/787611214					
	VV		komora					
	VV		0,5*1		0,500			
	VV		Součet		0,500			
282	K	998787311	Přesun hmot pro zasklívání stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ručně (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	%	1,300	232,38	302,10	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998787311					
283	K	998787319	Přesun hmot pro zasklívání stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m	%	1,300	232,38	302,10	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998787319					
	D	M	Práce a dodávky M				3 596,34	
	D	22-M	Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby				283,18	
284	K	220320201	Montáž zvonku pro vnitřní použití na střídavý nebo stejnosměrný proud napětí 3 až 24 V	kus	1,000	192,55	192,55	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/220320201					
285	*M*	*34539074*	*ovládač tlačítkový zapínací, s krytem, se symbolem zvonku, řazení 1/0, bez rámečku, šroubové svorky*	*kus*	*1,000*	*90,63*	*90,63*	*CS ÚRS 2025 02*
	D	23-M	Montáže potrubí				657,36	
286	K	230170011	Zkouška těsnosti potrubí DN do 40	m	22,000	29,88	657,36	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/230170011					
	VV		plyn					
	VV		22		22,000			
	VV		Součet		22,000			
	D	58-M	Revize vyhrazených technických zařízení				2 655,80	
287	K	580506028	Domovní plynovody opakovaná tlaková zkouška kontrola před natlakováním plynovodu DN do 50, délky přes 20 do 50 m	úsek	1,000	2 655,80	2 655,80	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/580506028					
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				4 564,65	
288	K	HZS4211	Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost revizní technik	hod	5,000	912,93	4 564,65	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/HZS4211					
	VV		plyn					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				11 021,59	
	D	VRN3	Zařízení staveniště				1 726,28	
289	K	031002000	Související (přípravné) práce pro zařízení staveniště	%	1,300	663,95	863,14	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/031002000					
290	K	035002000	Pronájem ploch, objektů	%	1,300	663,95	863,14	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/035002000					
	D	VRN4	Inženýrská činnost				663,95	
291	K	041002000	Vzorkování zařizovacích předmětů,dlažeb,obklad a podlahových krytin	soubor	1,000	663,95	663,95	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/041002000					
	D	VRN6	Územní vlivy				8 631,36	
292	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů, výrobků a strojů	%	1,300	6 639,51	8 631,36	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/065002000					

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka.

Termínem "účastník" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

- Plný popis položky
- Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
- Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Účastník je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

- Pole Účastník v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svůj název (název subjektu)
- Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svoje IČ a DIČ
- Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní datum vytvoření nabídky
- J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
- Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Účastník v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavbeních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadaní	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadaní	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadaní	String	20
Účastník	N	Účastník veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavbeních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
fig	N	Rozpad figur	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2025/155
Stavba: Oprava volného bytu č.3 - Na Louži 980/27, Praha 10 - Vršovice

KSO: CC-CZ:
Místo: Na Louži 980/27, Praha 10 Datum: 05.05.2026

Zadavatel: IČ:
Městská část Praha 10,Vinohradská 3218/169, P 10 DIČ:

Účastník: IČ: 24832898
OTISTAV s.r.o. DIČ: CZ24832898

Projektant: IČ:
Ing. Lenka Poláková, Lhotecká 55, Dolní Břežany DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz

Cena bez DPH			**612 898,92**
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	**0,00**	**0,00**
snížená	12,00%	**612 898,92**	**73 547,87**
Cena s DPH	**v**	**CZK**	**686 446,79**

Ing. Otakar Trmal

Digitálně podepsal Ing. Otakar Trmal
Datum: 2026.05.05 17:23:32 +02'00'

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2025/155

Stavba: **Oprava volného bytu č.3 - Na Louži 980/27, Praha 10 - Vršovice**

Místo: **Na Louži 980/27, Praha 10** Datum: 05.05.2026

Zadavatel: Městská část Praha 10,Vinohradská 3218/169, P 10 Projektant: Ing. Lenka Poláková, Lhotecká 55, Dolní

Účastník: OTISTAV s.r.o. Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		**612 898,92**	**686 446,79**	
2025/155	**Oprava volného bytu č.3 - Na Louži 980/27, Praha 10 - Vršovice**	612 898,92	686 446,79	**STA**

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava volného bytu č.3 - Na Louži 980/27, Praha 10 - Vršovice

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Na Louži 980/27, Praha 10	Datum:	05.05.2026
Zadavatel:		IČ:	
	Městská část Praha 10,Vinohradská 3218/169, P 10	DIČ:	
Účastník:		IČ:	24832898
	OTISTAV s.r.o.	DIČ:	CZ24832898
Projektant:		IČ:	
	Ing. Lenka Poláková, Lhotecká 55, Dolní Břežany	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH	**612 898,92**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	612 898,92	12,00%	73 547,87

Cena s DPH	**v CZK**	**686 446,79**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava volného bytu č.3 - Na Louži 980/27, Praha 10 - Vršovice

Místo:	Na Louži 980/27, Praha 10	Datum:	05.05.2026
Zadavatel:	Městská část Praha 10,Vinohradská 3218/169, P 10	Projektant:	Ing. Lenka Poláková, Lhotecká 55, Dolní Břežany
Účastník:	OTISTAV s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**612 898,92**
HSV - Práce a dodávky HSV	221 791,48
1 - Přidružené pomocné práce	10 756,01
3 - Svislé a kompletní konstrukce	880,46
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	122 292,36
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	41 904,88
997 - Doprava suti a vybouraných hmot	32 372,05
998 - Přesun hmot	13 585,72
PSV - Práce a dodávky PSV	371 865,10
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	11 712,92
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	19 327,92
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod	26 831,04
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	42 907,64
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	5 404,88
741 - Elektroinstalace - silnoproud	53 517,06
742 - Elektroinstalace - slaboproud	4 853,36
762 - Konstrukce tesařské	16 470,96
763 - Konstrukce suché výstavby	1 544,37
766 - Konstrukce truhlářské	33 538,27
767 - Konstrukce zámečnické	4 546,81
771 - Podlahy z dlaždic	9 440,43
775 - Podlahy skládané	5 290,30
776 - Podlahy povlakové	73 563,95
781 - Dokončovací práce - obklady	23 498,08
783 - Dokončovací práce - nátěry	3 974,35
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	34 185,05
787 - Dokončovací práce - zasklívání	1 257,71
M - Práce a dodávky M	3 656,10
22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby	283,18
23-M - Montáže potrubí	717,12
58-M - Revize vyhrazených technických zařízení	2 655,80
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	4 564,65
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	11 021,59
VRN3 - Zařízení staveniště	1 726,28
VRN4 - Inženýrská činnost	663,95
VRN6 - Územní vlivy	8 631,36

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava volného bytu č.3 - Na Louži 980/27, Praha 10 - Vršovice

Místo:	Na Louži 980/27, Praha 10	Datum:	05.05.2026
Zadavatel:	Městská část Praha 10,Vinohradská 3218/169, P 10	Projektant:	Ing. Lenka Poláková, Lhotecká 55, Dolní Břežany
Účastník:	OTISTAV s.r.o.	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**612 898,92**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				221 791,48	
	D	1	Přidružené pomocné práce				10 756,01	
1	K	11000-R	Vyklizení a vyčištění sklepní koje (police,různé krabice,kompoty,staré oblečení a pod. žádný toxický odpad) včetně ekologické likvidace odpadu a přesunu hmot	soubor	1,000	2 987,78	2 987,78	
2	K	11001-R.	Demontáž všech doplňků stěn,police,háčky, garniže,lišty,hmoždinky, rolety v oknech ,police, pračku a pod.včetně ekologické likvidace a přesunu hmot	soubor	1,000	1 659,88	1 659,88	
3	K	11005-R	Stavební přípomoce pro rozvody elektro,ZTI,plyn. Sekání prostupů a drážek	soubor	1,000	5 311,61	5 311,61	
4	K	11006-R	Úprava stavebních dveřních otvorů po vybourání původních zárubní	soubor	1,000	796,74	796,74	
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				880,46	
5	K	310237241	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,09 m2 do 0,25 m2, ve zdi tl. do 300 mm	kus	2,000	440,23	880,46	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/310237241*					
	VV		předsíň - nika po rozvaděči a prostup ventilátoru					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				122 292,36	
6	K	611142001	Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu včetně tmelu stropů	m2	25,000	205,82	5 145,50	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/611142001*					
	VV		přechod mezi novou a stávající omítkou					
	VV		25		25,000			
	VV		Součet		25,000			
7	K	611325111	Vápenocementová omítka rýh hladká, ve stropech, šířky rýhy do 150 mm	m2	1,500	497,96	746,94	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/611325111*					
	VV		elektroinstalace					
	VV		10*0,15		1,500			
	VV		Součet		1,500			
8	K	611325416	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tl. do 20 mm, s celoplošným přeštukováním, tl. štuku do 3 mm stropů, v rozsahu opravované plochy do 10%	m2	51,800	282,18	14 616,92	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/611325416*					
	VV		předsíň					
	VV		9,9		9,900			
	VV		pokoj					
	VV		24		24,000			
	VV		kuchyň					
	VV		15,5		15,500			
	VV		koupelna					
	VV		2,4		2,400			
	VV		Součet		51,800			
9	K	612131101	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn	m2	48,769	73,03	3 561,60	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/612131101*					
	VV		WC					
	VV		(1,5+1,62)*2*3,1		19,344			
	VV		kuchyň - původní koupelna					
	VV		(2,78+2,56*2)*2,95		23,305			
	VV		předsíň					
	VV		(1,17+2,11+0,8)*1,5		6,120			
	VV		Součet		48,769			
10	K	612142001	Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu včetně tmelu stěn	m2	60,000	205,82	12 349,20	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/612142001*					
	VV		přechod mezi novou a stávající omítkou					
	VV		60		60,000			
	VV		Součet		60,000			
11	K	612311131	Vápenný štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	48,769	185,91	9 066,64	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/612311131*					
	VV		koupelna					
	VV		(1,5+1,62)*2*3,1		19,344			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		kuchyň - původní koupelna					
	VV		(2,78+2,56*2)*2,95		23,305			
	VV		předsíň					
	VV		(1,17+2,11+0,8)*1,5		6,120			
	VV		Součet		48,769			
12	K	612321121	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn	m2	48,769	239,02	11 656,77	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/612321121					
	VV		WC					
	VV		(1,5+1,62)*2*3,1		19,344			
	VV		kuchyň - původní koupelna					
	VV		(2,78+2,56*2)*2,95		23,305			
	VV		předsíň					
	VV		(1,17+2,11+0,8)*1,5		6,120			
	VV		Součet		48,769			
13	K	612321191	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn	m2	86,478	52,05	4 501,18	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/612321191					
	VV		WC					
	VV		(1,5+1,62)*2*3,1		19,344			
	VV		kuchyň - původní koupelna					
	VV		(2,78+2,56*2)*2,95		23,305			
	VV		předsíň					
	VV		(1,17+2,11+0,8)*1,5		6,120			
	VV		Mezisoučet		48,769			
	VV		43,239*2		86,478			
14	K	612325111	Vápenocementová omítka rýh hladká, ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm	m2	9,000	497,96	4 481,64	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/612325111					
	VV		elektroinstalace					
	VV		60*0,15		9,000			
	VV		Součet		9,000			
15	K	612325417	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tl. do 20 mm, s celoplošným přeštukováním, tl. štuku do 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m2	137,878	335,32	46 233,25	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/612325417					
	VV		předsíň					
	VV		(5,64+2,21)*2*3,1		48,670			
	VV		pokoj					
	VV		(4,3+6,04)*2*2,95		61,006			
	VV		pokoj					
	VV		(2,78+3,39*2)*2,95		28,202			
	VV		Součet		137,878			
16	K	642944121	Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo z úhelníků dodatečně s vybetonováním prahu, plochy do 2,5 m2	kus	4,000	929,53	3 718,12	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/642944121					
	VV		pokoj					
	VV		1		1,000			
	VV		kuchyň					
	VV		2		2,000			
	VV		koupelna					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		4,000			
17	*M*	*55331436*	*zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 110-150mm rozměru 700/1970, 2100mm*	*kus*	*2,000*	*1 553,65*	*3 107,30*	*CS ÚRS 2025 02*
	VV		kuchyň					
	VV		1		1,000			
	VV		koupelna					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
18	*M*	*55331437*	*zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm*	*kus*	*2,000*	*1 553,65*	*3 107,30*	*CS ÚRS 2025 02*
	VV		pokoj					
	VV		1		1,000			
	VV		kuchyň					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				41 904,88	
19	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	51,800	29,88	1 547,78	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/949101111					
	VV		předsíň					
	VV		9,9		9,900			
	VV		pokoj					
	VV		24		24,000			
	VV		kuchyň					
	VV		15,5		15,500			
	VV		koupelna					
	VV		2,4		2,400			
	VV		Součet		51,800			
20	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	51,800	86,31	4 470,86	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/952901111					
	VV		předsíň					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		9,9		9,900			
	VV		pokoj					
	VV		24		24,000			
	VV		kuchyň					
	VV		15,5		15,500			
	VV		koupelna					
	VV		2,4		2,400			
	VV		Součet		51,800			
21	K	952902021	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah hladkých zametením	m2	400,000	6,64	2 656,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/952902021					
	VV		společné prostory, průběžně po celou dobu stavby					
	VV		400		400,000			
	VV		Součet		400,000			
22	K	952902031	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah hladkých omytím	m2	400,000	6,64	2 656,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/952902031					
	VV		společné prostory, průběžně po celou dobu stavby					
	VV		400		400,000			
	VV		Součet		400,000			
23	K	962031132	Bourání příček nebo přizdívek z cihel pálených plných, tl. do 100 mm	m2	14,773	159,35	2 354,08	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/962031132					
	VV		předsíň					
	VV		2,12*3,1		6,572			
	VV		koupelna					
	VV		2,78*2,95		8,201			
	VV		Součet		14,773			
24	K	962032230	Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených plných nebo lícových nebo vápenopískových na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu do 1 m3	m3	0,072	1 277,34	91,97	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/962032230					
	VV		WC - instalační sokl					
	VV		(0,2*0,2)*(1,5+0,3)		0,072			
	VV		Součet		0,072			
25	K	965042231	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy do 4 m2	m3	0,315	2 985,56	940,45	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/965042231					
	VV		koupelna - schod					
	VV		(1*1,5)*0,21		0,315			
	VV		Součet		0,315			
26	K	968072455	Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	5,910	424,93	2 511,34	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/968072455					
	VV		pokoje					
	VV		(0,9*1,97)+(0,7*1,97)		3,152			
	VV		koupelna					
	VV		0,7*1,97		1,379			
	VV		WC					
	VV		0,7*1,97		1,379			
	VV		Součet		5,910			
27	K	971033431	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,25 m2, tl. do 150 mm	kus	1,000	144,18	144,18	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/971033431					
	VV		koupelna					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
28	K	974032157	Vysekání rýh ve stěnách nebo příčkách z dutých cihel, tvárnic, desek z dutých cihel nebo tvárnic do hl. 100 mm a šířky do 300 mm	m	24,000	157,01	3 768,24	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/974032157					
	VV		kanalizace					
	VV		12		12,000			
	VV		voda					
	VV		12		12,000			
	VV		Součet		24,000			
29	K	977332122	Frézování drážek pro vodiče ve stěnách z cihel včetně omítky, rozměru do 50x50 mm	m	60,000	79,67	4 780,20	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/977332122					
	VV		elektroinstalace					
	VV		60		60,000			
	VV		Součet		60,000			
30	K	977343122	Frézování drážek pro vodiče ve stropech nebo klenbách z betonu včetně omítky, rozměru do 50x50 mm	m	10,000	79,67	796,70	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/977343122					
	VV		elektroinstalace					
	VV		10		10,000			
	VV		Součet		10,000			
31	K	978011121	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 5 do 10 %	m2	51,800	15,93	825,17	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/978011121					
	VV		předsíň					
	VV		9,9		9,900			
	VV		pokoj					
	VV		24		24,000			
	VV		kuchyň					
	VV		15,5		15,500			
	VV		koupelna					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2,4		2,400			
	VV		Součet		51,800			
32	K	978013141	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	137,878	47,80	6 590,57	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/978013141					
	VV		předsíň					
	VV		(5,64+2,21)*2*3,1		48,670			
	VV		pokoj					
	VV		(4,3+6,04)*2*2,95		61,006			
	VV		pokoj					
	VV		(2,78+3,39*2)*2,95		28,202			
	VV		Součet		137,878			
33	K	978013191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	48,769	159,35	7 771,34	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/978013191					
	VV		WC					
	VV		(1,5+1,62)*2*3,1		19,344			
	VV		kuchyň - původní koupelna					
	VV		(2,78+2,56*2)*2,95		23,305			
	VV		předsíň					
	VV		(1,17+2,11+0,8)*1,5		6,120			
	VV		Součet		48,769			
	D	997	Doprava suti a vybouraných hmot				32 372,05	
34	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	17,506	896,33	15 691,15	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013212					
35	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 10 m	t	70,024	66,20	4 635,59	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013219					
	VV		17,506*4		70,024			
	VV		Součet		70,024			
36	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	17,506	345,25	6 043,95	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013501					
37	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	350,120	8,63	3 021,54	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013509					
	VV		17,506*20		350,120			
	VV		Součet		350,120			
38	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	5,280	564,36	2 979,82	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013631					
	D	998	Přesun hmot				13 585,72	
39	K	998018002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	6,655	1 583,30	10 536,86	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998018002					
40	K	998018011	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 100 m	t	6,655	458,13	3 048,86	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998018011					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				371 865,10	
	D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				11 712,92	
41	K	721171803	Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo připojovacích do D 75	m	21,000	59,76	1 254,96	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/721171803					
42	K	721171808	Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo připojovacích přes 75 do D 114	m	1,000	59,76	59,76	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/721171808					
43	K	721171913	Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 50	kus	1,000	285,50	285,50	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/721171913					
44	K	721171915	Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 110	kus	1,000	320,02	320,02	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/721171915					
45	K	721174043	Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 50	m	20,000	352,56	7 051,20	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/721174043					
46	K	721174045	Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 110	m	1,000	553,74	553,74	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/721174045					
47	K	721226512	Zápachové uzávěrky podomítkové (Pe) s krycí deskou pro pračku a myčku DN 50	kus	2,000	617,47	1 234,94	CS ÚRS 2025 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/721226512					
	VV		myčka					
	VV		1		1,000			
	VV		pračka					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
48	K	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	21,000	16,60	348,60	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/721290111					
49	K	998721312	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	1,300	232,38	302,10	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998721312					
50	K	998721319	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m	%	1,300	232,38	302,10	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998721319					
	D	722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				19 327,92	
51	K	722130801	Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových do DN 25	m	38,000	59,76	2 270,88	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/722130801					
52	K	722174002	Potrubí z trubek polypropylenových spojovaných svařováním z jednovrstvého PP-R S3,2 (PN 16) D 20/2,8	m	34,000	345,25	11 738,50	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/722174002					
53	K	722174003	Potrubí z trubek polypropylenových spojovaných svařováním z jednovrstvého PP-R S3,2 (PN 16) D 25/3,5	m	4,000	358,53	1 434,12	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/722174003					
54	K	722181222	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm	m	4,000	59,76	239,04	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/722181222					
55	K	722190401	Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25	kus	2,000	165,99	331,98	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/722190401					
56	K	722190901	Opravy ostatní uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách včetně vypuštění a napuštění	kus	2,000	59,76	119,52	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/722190901					
57	K	722231141	Armatury se dvěma závity ventily pojistné rohové G 1/2"	kus	7,000	212,46	1 487,22	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/722231141					
58	K	722240122	Armatury z plastických hmot kohouty (PPR) kulové DN 20	kus	2,000	235,83	471,66	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/722240122					
59	K	722290246	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí plastového do DN 40	m	38,000	16,60	630,80	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/722290246					
60	K	998722312	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	1,300	232,38	302,10	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998722312					
61	K	998722319	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m	%	1,300	232,38	302,10	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998722319					
	D	723	Zdravotechnika - vnitřní plynovod				26 831,04	
62	K	723120804	Demontáž potrubí svařovaného z ocelových trubek závitových do DN 25	m	24,000	59,76	1 434,24	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/723120804					
63	K	723150367	Potrubí z ocelových trubek hladkých černých spojovaných chráničky Ø 57/3,2	m	0,900	504,60	454,14	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/723150367					
	VV		0,3*3		0,900			
	VV		Součet		0,900			
64	K	723181012	Potrubí z měděných trubek polotvrdých, spojovaných lisováním Ø 18/1	m	16,000	379,78	6 076,48	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/723181012					
65	K	723181013	Potrubí z měděných trubek polotvrdých, spojovaných lisováním Ø 22/1	m	4,000	573,65	2 294,60	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/723181013					
66	K	723181024	Potrubí z měděných trubek tvrdých, spojovaných lisováním Ø 28/1,5	m	4,000	703,12	2 812,48	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/723181024					
67	K	723190202	Přípojky plynovodní ke strojům a zařízením z trubek ocelových závitových černých spojovaných na závit, bezešvých, běžných DN 15	soubor	2,000	2 987,78	5 975,56	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/723190202					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
68	K	723190251	Přípojky plynovodní ke strojům a zařízením z trubek vyvedení a upevnění plynovodních výpustek na potrubí DN 15	kus	2,000	2 323,83	4 647,66	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/723190251					
69	K	723190901	Opravy plynovodního potrubí uzavření nebo otevření potrubí	kus	2,000	25,10	50,20	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/723190901					
70	K	723190907	Opravy plynovodního potrubí odvzdušnění a napuštění potrubí	m	24,000	22,11	530,64	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/723190907					
71	K	723190909	Opravy plynovodního potrubí neúřední zkouška těsnosti dosavadního potrubí	kus	1,000	398,37	398,37	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/723190909					
72	K	723231164	Armatury se dvěma závity kohouty kulové PN 42 do 650°C plnoprůtokové vnitřní závit těžká řada G 1"	kus	3,000	517,49	1 552,47	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/723231164					
73	K	998723312	Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	1,300	232,38	302,10	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998723312					
74	K	998723319	Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m	%	1,300	232,38	302,10	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998723319					
	D	725	Zdravotechnika - zařizovací předměty				42 907,64	
75	K	725110811	Demontáž klozetů splachovacíchch s nádrží nebo tlakovým splachovačem	soubor	1,000	165,99	165,99	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/725110811					
76	K	725112183	Zařízení záchodů kombi klozety s úspornou armaturou odpad šikmý 76°	soubor	1,000	4 980,70	4 980,70	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/725112183					
77	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel	soubor	1,000	165,99	165,99	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/725210821					
78	K	725211602	Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby bez sloupu nebo krytu na sifon, šířka umyvadla 550 mm	soubor	1,000	1 228,31	1 228,31	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/725211602					
79	K	725220851	Demontáž van akrylátových	soubor	1,000	165,99	165,99	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/725220851					
80	K	725241141	Sprchové vaničky akrylátové čtvrtkruhové 800x800 mm	soubor	1,000	5 497,30	5 497,30	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/725241141					
81	K	725244812	Sprchové dveře a zástěny zástěny sprchové rohové čtvrtkruhové rámové se skleněnou výplní tl. 4 a 5 mm dveře posuvné dvoudílné, vstup z oblouku, na vaničku 800x800 mm	soubor	1,000	8 219,36	8 219,36	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/725244812					
82	K	725650805	Demontáž plynových otopných těles podokenních nebo bezpečnostních pro garáže	soubor	1,000	232,38	232,38	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/725650805					
	VV		pokoj					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
83	K	725659102	Otopná tělesa plynová montáž těles s odtahem obvodovou stěnou souosým	soubor	1,000	1 261,51	1 261,51	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/725659102					
	VV		pokoj					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
84	*M*	*54141108*	*topidlo plynové "vafky" s elektronickou regulací teploty 4kW*	*kus*	*1,000*	*15 191,20*	*15 191,20*	*CS ÚRS 2025 02*
85	K	725820801	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4	soubor	4,000	59,76	239,04	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/725820801					
	VV		koupelna - vana a umyvadlo					
	VV		2		2,000			
	VV		WC - umyvadlo					
	VV		1		1,000			
	VV		předsíň - dřez					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		4,000			
86	K	725822613	Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí	soubor	1,000	1 228,31	1 228,31	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/725822613					
87	K	725841322	Baterie sprchové klasické s roztečí 150 mm	soubor	1,000	1 228,31	1 228,31	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/725841322					
88	K	725850800	Demontáž odpadních ventilů všech připojovacích dimenzí	kus	4,000	17,93	71,72	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/725850800					
	VV		koupelna vana a umyvadlo					
	VV		2		2,000			
	VV		WC - umyvadlo					
	VV		1		1,000			
	VV		předsíň - dřez					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		4,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
89	K	725851325	Ventily odpadní pro zařizovací předměty umyvadlové bez přepadu G 5/4"	kus	1,000	194,54	194,54	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/725851325					
90	K	725860811	Demontáž zápachových uzávěrek pro zařizovací předměty jednoduchých	kus	4,000	159,35	637,40	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/725860811					
	VV		koupelna vana a umyvadlo					
	VV		2		2,000			
	VV		WC - umyvadlo					
	VV		1		1,000			
	VV		předsíň - dřez					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		4,000			
91	K	725861102	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla DN 40	kus	1,000	496,55	496,55	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/725861102					
92	K	725865322	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro vany sprchových koutů s kulovým kloubem na odtoku DN 40/50 a přepadovou trubicí	kus	1,000	796,74	796,74	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/725865322					
93	K	725980123	Dvířka 30/30	kus	1,000	302,10	302,10	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/725980123					
	VV		vodoměr					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
94	K	998725312	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	1,300	232,38	302,10	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998725312					
95	K	998725319	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m	%	1,300	232,38	302,10	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998725319					
	D	735	Ústřední vytápění - otopná tělesa				5 404,88	
96	K	735164271	Otopná tělesa trubková přímotopná elektrická na stěnu výšky tělesa 1810 mm, délky 450 mm	kus	1,000	4 800,68	4 800,68	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/735164271					
97	K	998735312	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	1,300	232,38	302,10	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998735312					
98	K	998735319	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m	%	1,300	232,38	302,10	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998735319					
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud				53 517,06	
99	K	741005-R	Elektrický přímotop 2,0kW	5000	1,000	3 932,58	3 932,58	
100	K	741006-R	Bytový elektrorozvaděč - montáž a materiál	soubor	1,000	7 967,41	7 967,41	
101	*M*	*34513104*	*objímka žárovky E27 vestavná keramická 1332-667*	*kus*	*2,000*	*51,79*	*103,58*	*CS ÚRS 2025 02*
102	*M*	*34711200*	*žárovka čirá E27/60W*	*kus*	*2,000*	*69,05*	*138,10*	*CS ÚRS 2025 02*
103	K	741011-R	Demontáž stávající elektroinstalace (zásuvky,vypínače,kabelové rozvody ve zdivu, stávající jističe, infrazářič) ,odvoz a uložení na skládky k tomu určené	soubor	1,000	1 659,88	1 659,88	
104	K	741110101	Montáž trubek pancéřových elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, Ø přes 16 do 23 mm	m	30,000	33,20	996,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741110101					
105	*M*	*34571107*	*trubka elektroinstalační pancéřová pevná z PH D 15,8/20mm, délka 3m*	*m*	*31,500*	*52,65*	*1 658,48*	*CS ÚRS 2025 02*
	VV		30*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		31,500			
106	K	741112001	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových do zdiva	kus	80,000	53,12	4 249,60	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741112001					
107	*M*	*34571563*	*krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 100mm s víčkem a svorkovnicí*	*kus*	*80,000*	*30,21*	*2 416,80*	*CS ÚRS 2025 02*
108	K	741120301	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pevně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 0,55 až 16 mm2	m	40,000	29,88	1 195,20	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741120301					
109	*M*	*34141024*	*"Vodič CY 6, zeleno-žlutý „*	*m*	*46,000*	*20,83*	*958,18*	*CS ÚRS 2025 02*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		40*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		46,000			
110	K	741122015	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY, CYKFY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm2	m	70,000	29,88	2 091,60	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741122015					
111	*M*	*34111030*	*kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2*	*m*	*80,500*	*17,26*	*1 389,43*	*CS ÚRS 2025 02*
	VV		70*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		80,500			
112	K	741122016	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY, CYKFY), počtu a průřezu žil 3x2,5 až 6 mm2	m	110,000	29,88	3 286,80	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741122016					
113	*M*	*34111036*	*kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2*	*m*	*126,500*	*25,89*	*3 275,09*	*CS ÚRS 2025 02*
	VV		110*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		126,500			
114	K	741122031	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY, CYKFY), počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2	m	40,000	29,88	1 195,20	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741122031					
115	*M*	*34111094*	*kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x2,5mm2*	*m*	*46,000*	*27,62*	*1 270,52*	*CS ÚRS 2025 02*
	VV		40*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		46,000			
116	K	741310101	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení spínačů, řazení 1-jednopólových	kus	3,000	99,59	298,77	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741310101					
117	*M*	*34539015*	*přístroj spínače jednopólového, řazení 1, 1So, 1S bezšroubové svorky*	*kus*	*3,000*	*104,44*	*313,32*	*CS ÚRS 2025 02*
118	K	741310231	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení, pro prostředí normální přepínačů, řazení 5-sériových	kus	1,000	99,59	99,59	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741310231					
119	*M*	*34535002*	*přepínač sériový kompletní, zapuštěný, řazení 5, šroubové svorky*	*kus*	*1,000*	*134,65*	*134,65*	*CS ÚRS 2025 02*
120	K	741310233	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení, pro prostředí normální přepínačů, řazení 6-střídavých	kus	7,000	99,59	697,13	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741310233					
121	*M*	*34539000*	*přístroj spínače jednopólového, řazení 1, 1So šroubové svorky*	*kus*	*7,000*	*116,41*	*814,87*	*CS ÚRS 2025 02*
122	*M*	*34539003*	*přístroj přepínače střídavého, řazení 6, 6So šroubové svorky*	*kus*	*7,000*	*120,97*	*846,79*	*CS ÚRS 2025 02*
123	*M*	*34535003*	*přepínač střídavý kompletní, zapuštěný, řazení 6, šroubové svorky*	*kus*	*7,000*	*114,80*	*803,60*	*CS ÚRS 2025 02*
124	K	741313002	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE dvojí zapojení pro průběžnou montáž	kus	27,000	119,51	3 226,77	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741313002					
125	*M*	*34555241*	*přístroj zásuvky zapuštěné jednonásobné, krytka s clonkami, bezšroubové svorky*	*kus*	*27,000*	*155,36*	*4 194,72*	*CS ÚRS 2025 02*
126	K	741370002	Montáž svítidel žárovkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností stropních přisazených 1 zdroj se sklem	kus	2,000	232,38	464,76	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741370002					
	VV		koupelna					
	VV		1		1,000			
	VV		předsíň					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
127	*M*	*34821275*	*svítidlo interiérové žárovkové IP44 max. 60W E27*	*kus*	*2,000*	*819,98*	*1 639,96*	*CS ÚRS 2025 02*
128	K	741810001	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč	kus	1,000	1 593,48	1 593,48	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741810001					
129	K	998741312	Přesun hmot pro silnoproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	1,300	232,38	302,10	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998741312					
130	K	998741319	Přesun hmot pro silnoproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m	%	1,300	232,38	302,10	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998741319					
	D	742	Elektroinstalace - slaboproud				4 853,36	
131	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15	m	30,000	26,56	796,80	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/742121001					
132	*M*	*34121301*	*kabel koaxiální stíněný 2xAl/PES a opletením z CuSn drátků 144x0,12mm2, plášť PVC bílý, jádro CU pr. 1,13mm*	*m*	*36,000*	*10,36*	*372,96*	*CS ÚRS 2025 02*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		30*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		36,000			
133	K	742210121	Montáž hlásiče automatického bodového	kus	3,000	132,79	398,37	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/742210121					
134	*M*	*59081430*	*hlásič kouře optický konvenční*	*kus*	*1,000*	*215,78*	*215,78*	*CS ÚRS 2025 02*
135	*M*	*59081437*	*hlásič kombinovaný adresný, teplotní a detektor CO*	*kus*	*2,000*	*388,41*	*776,82*	*CS ÚRS 2025 02*
136	K	742310006	Montáž domovního telefonu nástěnného audio/video telefonu	kus	1,000	165,32	165,32	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/742310006					
137	*M*	*38226066*	*telefon domácí nástěnný pro povrchovou instalaci*	*kus*	*1,000*	*647,35*	*647,35*	*CS ÚRS 2025 02*
138	K	742420121	Montáž společné televizní antény televizní zásuvky koncové nebo průběžné	kus	2,000	165,99	331,98	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/742420121					
139	*M*	*37451026*	*zásuvka koncová TV/R/SAT +LAN+TEL bez krabičky s víčkem útlum 3dB*	*kus*	*2,000*	*271,89*	*543,78*	*CS ÚRS 2025 02*
140	K	998742312	Přesun hmot pro slaboproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	1,300	232,38	302,10	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998742312					
141	K	998742319	Přesun hmot pro slaboproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m	%	1,300	232,38	302,10	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998742319					
	D	762	Konstrukce tesařské				16 470,96	
142	K	762511263	Podlahové konstrukce podkladové z dřevoštěpkových desek OSB jednovrstvých šroubovaných na pero a drážku nebroušených, tloušťky desky 15 mm	m2	39,500	365,17	14 424,22	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/762511263					
	VV		pokoj					
	VV		24		24,000			
	VV		kuchyň					
	VV		15,5		15,500			
	VV		Součet		39,500			
143	K	762595001	Spojovací prostředky podlah a podkladových konstrukcí hřebíky, vruty	m2	39,500	36,52	1 442,54	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/762595001					
	VV		pokoj					
	VV		24		24,000			
	VV		kuchyň					
	VV		15,5		15,500			
	VV		Součet		39,500			
144	K	998762312	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	1,300	232,38	302,10	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998762312					
145	K	998762319	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m	%	1,300	232,38	302,10	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998762319					
	D	763	Konstrukce suché výstavby				1 544,37	
146	K	763131821	Demontáž podhledu nebo samostatného požárního předělu ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí dvouvrstvou z ocelových profilů, opláštění jednoduché	m2	5,900	159,35	940,17	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/763131821					
	VV		koupelna					
	VV		5,9		5,900			
	VV		Součet		5,900			
147	K	998763512	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	1,300	232,38	302,10	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998763512					
148	K	998763519	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m	%	1,300	232,38	302,10	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998763519					
	D	766	Konstrukce truhlářské				33 538,27	
149	K	766000-R	Demontáž vestavěného úložného patra	kpl	1,000	2 323,86	2 323,86	
	VV		předsíň					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
150	K	766621211	Montáž oken dřevěných včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky do 1,5 m	m2	0,216	1 095,52	236,63	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/766621211					
	VV		koupelna					
	VV		0,3*0,72		0,216			
	VV		Součet		0,216			
151	*M*	*61110011*	*okno dřevěné otevíravé/sklopné trojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m*	*m2*	*0,216*	*9 926,07*	*2 144,03*	*CS ÚRS 2025 02*
152	K	766621922	Oprava oken dřevěných jednoduchých s otevíravými křídly s výměnou kování	m2	0,530	497,96	263,92	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/766621922					
	VV		předsíň					
	VV		0,53*1		0,530			
	VV		Součet		0,530			
153	*M*	*54913500*	*kování okenní*	*kus*	*1,000*	*796,74*	*796,74*	*CS ÚRS 2025 02*
154	K	766660001	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	4,000	564,36	2 257,44	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/766660001					
	VV		pokoj					
	VV		1		1,000			
	VV		kuchyň					
	VV		2		2,000			
	VV		koupelna					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		4,000			
155	*M*	*61162073*	*dveře jednokřídlé voštinové povrch laminátový plné 700x1970-2100mm*	*kus*	*1,000*	*2 323,83*	*2 323,83*	*CS ÚRS 2025 02*
	VV		koupelna					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
156	*M*	*61162080*	*dveře jednokřídlé voštinové povrch laminátový částečně prosklené 800x1970-2100mm*	*kus*	*2,000*	*1 626,68*	*3 253,36*	*CS ÚRS 2025 02*
	VV		pokoj					
	VV		1		1,000			
	VV		kuchyň					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
157	*M*	*61162079*	*dveře jednokřídlé voštinové povrch laminátový částečně prosklené 700x1970-2100mm*	*kus*	*1,000*	*2 688,67*	*2 688,67*	*CS ÚRS 2025 02*
	VV		kuchyň					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
158	K	766660022	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	1,000	1 338,50	1 338,50	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/766660022					
	VV		vstupní dveře					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
159	*M*	*61165340*	*dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch lakovaný plné 900x1970-2100mm*	*kus*	*1,000*	*3 452,55*	*3 452,55*	*CS ÚRS 2025 02*
160	K	766660729	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítku s klikou	kus	3,000	172,63	517,89	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/766660729					
	VV		pokoj					
	VV		1		1,000			
	VV		kuchyň					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		3,000			
161	*M*	*54914123*	*dveřní kování interiérové rozetové klika/klika*	*kus*	*3,000*	*414,31*	*1 242,93*	*CS ÚRS 2025 02*
162	K	766660730	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového WC kliky se zámkem	kus	1,000	172,63	172,63	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/766660730					
	VV		koupelna					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
163	*M*	*54914128*	*dveřní kování interiérové rozetové spodní pro WC*	*kus*	*1,000*	*414,31*	*414,31*	*CS ÚRS 2025 02*
164	K	766660733	Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního štítku s klikou	kus	1,000	172,63	172,63	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/766660733					
	VV		vstupní dveře					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
165	*M*	*54914147*	*dveřní kování bezpečnostní RC2 klika/koule lakovaný nerez*	*kus*	*1,000*	*546,37*	*546,37*	*CS ÚRS 2025 02*
166	K	766660739	Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního dveřního kukátka	kus	1,000	292,14	292,14	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/766660739					
	VV		vstupní dveře					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
167	*M*	*54915550*	*kukátko-průhledítko panoramatické chrom*	*kus*	*1,000*	*222,69*	*222,69*	*CS ÚRS 2025 02*
168	K	766660761	Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního zámku	kus	1,000	292,14	292,14	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/766660761					
	VV		vstupní dveře					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
169	*M*	*54924010*	*zámek zadlabací protipožární rozteč 90x55,5mm*	*kus*	*1,000*	*142,42*	*142,42*	*CS ÚRS 2025 02*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
170	K	766660762	Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního zámkové vložky	kus	1,000	292,14	292,14	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/766660762					
	VV		vstupní dveře					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
171	*M*	*54964117*	*vložka cylindrická bezpečnostní 30+50*	*kus*	*1,000*	*529,10*	*529,10*	*CS ÚRS 2025 02*
172	K	766662811	Demontáž dveřních konstrukcí prahů dveří jednokřídlových	kus	4,000	29,88	119,52	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/766662811					
	VV		vstupní dveře					
	VV		1		1,000			
	VV		pokoj					
	VV		1		1,000			
	VV		koupelna					
	VV		1		1,000			
	VV		kuchyň					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		4,000			
173	K	766691911	Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel dřevěných okenních, plochy do 1,5 m2	kus	3,000	25,89	77,67	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/766691911					
	VV		předsíň					
	VV		2		2,000			
	VV		vstupní dveře					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		3,000			
174	K	766691931	Ostatní práce seřízení okenního nebo dveřního křídla otvíracího nebo sklápěcího dřevěného	kus	1,000	232,38	232,38	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/766691931					
	VV		předsíň					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
175	K	766691932	Ostatní práce seřízení okenního nebo dveřního křídla otvíracího nebo sklápěcího plastového	kus	4,000	94,28	377,12	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/766691932					
	VV		pokoj					
	VV		2		2,000			
	VV		kuchyň					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		4,000			
176	K	766694126	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm	m	3,320	211,06	700,72	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/766694126					
	VV		pokoj					
	VV		1,66		1,660			
	VV		kuchyň					
	VV		1,66		1,660			
	VV		Součet		3,320			
177	*M*	*60794109*	*parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 600mm*	*m*	*3,320*	*745,75*	*2 475,89*	*CS ÚRS 2025 02*
178	K	766695212	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových, šířky do 100 mm	kus	4,000	106,23	424,92	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/766695212					
	VV		pokoj					
	VV		1		1,000			
	VV		kuchyň					
	VV		2		2,000			
	VV		koupelna					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		4,000			
179	*M*	*61187156*	*práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 820mm š 100mm*	*kus*	*2,000*	*186,44*	*372,88*	*CS ÚRS 2025 02*
	VV		pokoj					
	VV		1		1,000			
	VV		kuchyň					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
180	*M*	*61187136*	*práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 720mm š 100mm*	*kus*	*2,000*	*144,14*	*288,28*	*CS ÚRS 2025 02*
	VV		koupelna					
	VV		1		1,000			
	VV		kuchyň					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
181	K	766695213	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových, šířky přes 100 mm	kus	1,000	106,23	106,23	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/766695213					
	VV		vstupní dveře					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
182	*M*	*61187181*	*práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 920mm š 150mm*	*kus*	*1,000*	*321,09*	*321,09*	*CS ÚRS 2025 02*
183	K	766812840	Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových včetně skříněk uchycených na stěně, délky přes 1800 do 2100 mm	kus	1,000	1 195,11	1 195,11	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/766812840					
184	K	766825821	Demontáž nábytku vestavěného skříní dvoukřídlových	kus	1,000	325,34	325,34	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/766825821					
	VV		WC					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
185	K	998766312	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	1,300	232,38	302,10	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998766312*					
186	K	998766319	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m	%	1,300	232,38	302,10	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998766319*					
	D	767	Konstrukce zámečnické				4 546,81	
187	K	767661811	Demontáž mříží pevných nebo otevíravých	m2	7,633	149,37	1 140,14	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/767661811*					
	VV		předsíň					
	VV		0,8*1,2		0,960			
	VV		pokoje					
	VV		(1,66*2,01)*2		6,673			
	VV		Součet		7,633			
188	K	767995111	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 3 do 5 kg	kg	46,440	23,24	1 079,27	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/767995111*					
	VV		překlady nad dveřní otvory					
	VV		(1,6*2)*3,87*2		24,768			
	VV		(1,4*2)*3,87*2		21,672			
	VV		Součet		46,440			
189	*M*	*13010508*	*úhelník ocelový nerovnostranný jakost S235JR (11 375) 60x40x5mm*	*t*	*0,052*	*31 478,58*	*1 636,89*	*CS ÚRS 2025 02*
	VV		překlady nad dveřní otvory					
	VV		(1,6*2)*0,00387*2		0,025			
	VV		(1,4*2)*0,00387*2		0,022			
	VV		Součet		0,047			
	VV		0,047*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		0,052			
190	K	998767312	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	1,300	298,78	388,41	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998767312*					
191	K	998767319	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m	%	1,300	232,38	302,10	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998767319*					
	D	771	Podlahy z dlaždic				9 440,43	
192	K	771111011	Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah	m2	2,400	12,62	30,29	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/771111011*					
	VV		koupelna					
	VV		2,4		2,400			
	VV		Součet		2,400			
193	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	2,400	19,25	46,20	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/771121011*					
	VV		koupelna					
	VV		2,4		2,400			
	VV		Součet		2,400			
194	K	771121026	Příprava podkladu před provedením dlažby broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění lepidla (po starých krytinách)	m2	2,400	43,36	104,06	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/771121026*					
	VV		koupelna					
	VV		2,4		2,400			
	VV		Součet		2,400			
195	K	771151013	Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min. pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 5 do 8 mm	m2	2,400	385,76	925,82	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/771151013*					
	VV		koupelna					
	VV		2,4		2,400			
	VV		Součet		2,400			
196	K	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	18,200	159,35	2 900,17	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/771573810*					
	VV		předsíň					
	VV		9,9		9,900			
	VV		koupelna					
	VV		5,9		5,900			
	VV		WC					
	VV		2,4		2,400			
	VV		Součet		18,200			
197	K	771574415	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých, tloušťky do 10 mm přes 6 do 9 ks/m2	m2	2,400	630,75	1 513,80	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/771574415*					
	VV		koupelna					
	VV		2,4		2,400			
	VV		Součet		2,400			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
198	*M*	*59761176*	*dlažba keramická nemrazuvzdorná R9 povrch hladký/matný tl do 10mm přes 6 do 9ks/m2*	*m2*	*2,640*	*388,41*	*1 025,40*	*CS ÚRS 2025 02*
	VV		2,4*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		2,640			
199	K	771577211	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě	m2	2,400	63,08	151,39	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/771577211*					
	VV		koupelna					
	VV		2,4		2,400			
	VV		Součet		2,400			
200	K	771591112	Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	2,400	318,70	764,88	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/771591112*					
	VV		koupelna					
	VV		2,4		2,400			
	VV		Součet		2,400			
201	K	771591241	Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy vnitřní kout	kus	5,000	126,15	630,75	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/771591241*					
	VV		koupelna					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
202	K	771591242	Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy vnější roh	kus	1,000	126,15	126,15	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/771591242*					
	VV		koupelna					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
203	K	771591264	Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy mezi podlahou a stěnu	m	6,240	98,93	617,32	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/771591264*					
	VV		koupelna					
	VV		(1,5+1,62)*2		6,240			
	VV		Součet		6,240			
204	K	998771312	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	1,300	232,38	302,10	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998771312*					
205	K	998771319	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m	%	1,300	232,38	302,10	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998771319*					
	D	775	Podlahy skládané				5 290,30	
206	K	775411820	Demontáž soklíků nebo lišt dřevěných do suti připevněných vruty	m	32,980	28,45	938,28	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/775411820*					
	VV		pokoje					
	VV		(4,3+6,02)*2		20,640			
	VV		(2,78+3,39)*2		12,340			
	VV		Součet		32,980			
207	K	775511800	Demontáž podlah vlysových do suti s lištami lepených	m2	33,400	39,17	1 308,28	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/775511800*					
	VV		pokoje					
	VV		24+9,4		33,400			
	VV		Součet		33,400			
208	K	775541821	Demontáž plovoucích podlah laminátových, dýhovaných, vinylových ap. zaklapávacích (spojených na zámek)	m2	66,800	36,52	2 439,54	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/775541821*					
	VV		pokoje					
	VV		(24+9,4)*2		66,800			
	VV		Součet		66,800			
209	K	998775312	Přesun hmot pro podlahy skládané stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	1,300	232,38	302,10	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998775312*					
210	K	998775319	Přesun hmot pro podlahy skládané stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m	%	1,300	232,38	302,10	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998775319*					
	D	776	Podlahy povlakové				73 563,95	
211	K	776111116	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění lepidla (po starých krytinách)	m2	49,400	45,81	2 263,01	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/776111116*					
	VV		předsíň					
	VV		9,9		9,900			
	VV		pokoj					
	VV		24		24,000			
	VV		kuchyň					
	VV		15,5		15,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		49,400			
212	K	776111311	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vysátí podlah	m2	49,400	12,62	623,43	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/776111311*					
	VV		předsíň					
	VV		9,9		9,900			
	VV		pokoj					
	VV		24		24,000			
	VV		kuchyň					
	VV		15,5		15,500			
	VV		Součet		49,400			
213	K	776121112	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn penetrace vodou ředitelná podlah	m2	49,400	19,25	950,95	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/776121112*					
	VV		předsíň					
	VV		9,9		9,900			
	VV		pokoj					
	VV		24		24,000			
	VV		kuchyň					
	VV		15,5		15,500			
	VV		Součet		49,400			
214	K	776121411	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn penetrace dvousložková podlah na dřevo (špachtlováním)	m2	39,500	19,25	760,38	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/776121411*					
	VV		pokoj					
	VV		24		24,000			
	VV		kuchyň					
	VV		15,5		15,500			
	VV		Součet		39,500			
215	K	776131111	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vyztužení podkladu armovacím pletivem ze skelných vláken	m2	39,500	205,82	8 129,89	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/776131111*					
	VV		pokoj					
	VV		24		24,000			
	VV		kuchyň					
	VV		15,5		15,500			
	VV		Součet		39,500			
216	K	776141111	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vyrovnání samonivelační stěrkou podlah pevnosti 20 MPa, tloušťky do 3 mm	m2	39,500	141,71	5 597,55	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/776141111*					
	VV		pokoj					
	VV		24		24,000			
	VV		kuchyň					
	VV		15,5		15,500			
	VV		Součet		39,500			
217	K	776141112	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vyrovnání samonivelační stěrkou podlah pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm	m2	49,400	286,83	14 169,40	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/776141112*					
	VV		předsíň					
	VV		9,9		9,900			
	VV		pokoj					
	VV		24		24,000			
	VV		kuchyň					
	VV		15,5		15,500			
	VV		Součet		49,400			
218	K	776221111	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů	m2	49,400	172,63	8 527,92	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/776221111*					
	VV		předsíň					
	VV		9,9		9,900			
	VV		pokoj					
	VV		24		24,000			
	VV		kuchyň					
	VV		15,5		15,500			
	VV		Součet		49,400			
219	*M*	*28411148*	*podlahovina vinylová homogenní protiskluzná se vsypem a výztuž. vrstvou, třída zátěže 34/43, hořlavost Bfl-s1 tl 2,00mm*	*m2*	*54,340*	*485,35*	*26 373,92*	*CS ÚRS 2025 02*
	VV		49,4*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		54,340			
220	K	776421111	Montáž lišt obvodových lepených	m	53,760	92,22	4 957,75	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/776421111*					
	VV		předsíň					
	VV		(2,12+5,64)*2		15,520			
	VV		pokoj					
	VV		(4,3+6,02)*2		20,640			
	VV		kuchyň					
	VV		(2,78+6,02)*2		17,600			
	VV		Součet		53,760			
221	*M*	*28342003*	*lišta ukončovací z PVC 10mm*	*m*	*59,136*	*10,24*	*605,55*	*CS ÚRS 2025 02*
	VV		53,76*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		59,136			
222	K	998776312	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	1,300	232,38	302,10	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998776312*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
223	K	998776319	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m	%	1,300	232,38	302,10	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998776319*					
	D	781	Dokončovací práce - obklady				23 498,08	
224	K	781111011	Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny	m2	12,480	12,62	157,50	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/781111011*					
	VV		koupelna					
	VV		(1,5+1,62)*2*2		12,480			
	VV		Součet		12,480			
225	K	781131112	Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	4,640	318,70	1 478,77	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/781131112*					
	VV		koupelna					
	VV		sprchový kout a kolem umyvadla					
	VV		(0,8+0,8)*2		3,200			
	VV		(0,4+0,8)*1,2		1,440			
	VV		Součet		4,640			
226	K	781131232	Izolace stěny pod obklad izolace těsnícími izolačními pásy pro styčné nebo dilatační spáry	m	3,200	98,93	316,58	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/781131232*					
	VV		koupelna					
	VV		sprchový kout a kolem umyvadla					
	VV		2+1,2		3,200			
	VV		Součet		3,200			
227	K	781471810	Demontáž obkladů z dlaždic keramických kladených do malty	m2	51,154	159,35	8 151,39	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/781471810*					
	VV		WC					
	VV		(1,5+1,62)*2*3,1		19,344			
	VV		koupelna					
	VV		(2,78+2,56)*2*2,25		24,030			
	VV		předsíň					
	VV		(1,17+2,11+0,8)*1,5		6,120			
	VV		pokoj - parapet					
	VV		1,66*0,5		0,830			
	VV		pokoj - parapet					
	VV		1,66*0,5		0,830			
	VV		Součet		51,154			
228	K	781472417	Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým standardním lepidlem hladkých přes 12 do 19 ks/m2	m2	12,480	597,56	7 457,55	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/781472417*					
	VV		koupelna					
	VV		(1,5+1,62)*2*2		12,480			
	VV		Součet		12,480			
229	*M*	*59761701*	*obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 12 do 19ks/m2*	*m2*	*13,728*	*388,41*	*5 332,09*	*CS ÚRS 2025 02*
	VV		12,48*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		13,728			
230	K	998781312	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	1,300	232,38	302,10	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998781312*					
231	K	998781319	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m	%	1,300	232,38	302,10	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998781319*					
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				3 974,35	
232	K	783101201	Příprava podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru broušení smirkovým papírem nebo plátnem hrubé	m2	1,060	12,62	13,38	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/783101201*					
	VV		předsíň - okno do světlíku					
	VV		(0,53*1)*2		1,060			
	VV		Součet		1,060			
233	K	783101203	Příprava podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru broušení smirkovým papírem nebo plátnem jemné	m2	1,060	12,62	13,38	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/783101203*					
	VV		předsíň - okno do světlíku					
	VV		(0,53*1)*2		1,060			
	VV		Součet		1,060			
234	K	783101401	Příprava podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru ometení	m2	1,060	12,62	13,38	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/783101401*					
	VV		předsíň - okno do světlíku					
	VV		(0,53*1)*2		1,060			
	VV		Součet		1,060			
235	K	783106805	Odstranění nátěrů z truhlářských konstrukcí opálením s obroušením	m2	1,060	59,76	63,35	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/783106805*					
	VV		předsíň - okno do světlíku					
	VV		(0,53*1)*2		1,060			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		1,060			
236	K	783113101	Napouštěcí nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	1,060	106,23	112,60	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/783113101					
	VV		předsíň - okno do světlíku					
	VV		(0,53*1)*2		1,060			
	VV		Součet		1,060			
237	K	783114101	Základní nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	1,060	106,23	112,60	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/783114101					
	VV		předsíň - okno do světlíku					
	VV		(0,53*1)*2		1,060			
	VV		Součet		1,060			
238	K	783117101	Krycí nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	1,060	106,23	112,60	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/783117101					
	VV		předsíň - okno do světlíku					
	VV		(0,53*1)*2		1,060			
	VV		Součet		1,060			
239	K	783118211	Lakovací nátěr truhlářských konstrukcí dvojnásobný s mezibroušením syntetický	m2	1,060	106,23	112,60	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/783118211					
	VV		předsíň - okno do světlíku					
	VV		(0,53*1)*2		1,060			
	VV		Součet		1,060			
240	K	783122131	Tmelení truhlářských konstrukcí plošné (plné) včetně přebroušení tmelených míst, tmelem disperzním akrylátovým nebo latexovým	m2	1,060	106,23	112,60	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/783122131					
	VV		předsíň - okno do světlíku					
	VV		(0,53*1)*2		1,060			
	VV		Součet		1,060			
241	K	783301311	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou ředitelným	m2	7,683	126,15	969,21	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/783301311					
	VV		stávající a nové zárubně					
	VV		0,9*1,97		1,773			
	VV		(0,8*1,97)*2		3,152			
	VV		(0,7*1,97)*2		2,758			
	VV		Součet		7,683			
242	K	783306805	Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí opálením s obroušením	m2	1,773	99,59	176,57	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/783306805					
	VV		stávající zárubně					
	VV		0,9*1,97		1,773			
	VV		Součet		1,773			
243	K	783314101	Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	1,773	126,15	223,66	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/783314101					
	VV		stávající zárubně					
	VV		0,9*1,97		1,773			
	VV		Součet		1,773			
244	K	783315101	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	7,683	126,15	969,21	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/783315101					
	VV		stávající a nové zárubně					
	VV		0,9*1,97		1,773			
	VV		(0,8*1,97)*2		3,152			
	VV		(0,7*1,97)*2		2,758			
	VV		Součet		7,683			
245	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	7,683	126,15	969,21	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/783317101					
	VV		stávající a nové zárubně					
	VV		0,9*1,97		1,773			
	VV		(0,8*1,97)*2		3,152			
	VV		(0,7*1,97)*2		2,758			
	VV		Součet		7,683			
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				34 185,05	
246	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	189,478	25,89	4 905,59	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/784121001					
	VV		předsíň					
	VV		(5,64+2,21)*2*3,1		48,670			
	VV		9,9		9,900			
	VV		pokoj					
	VV		(4,3+6,04)*2*2,95		61,006			
	VV		24		24,000			
	VV		pokoj					
	VV		(2,78+3,39*2)*2,95		28,202			
	VV		9,4		9,400			
	VV		koupelna					
	VV		5,9		5,900			
	VV		WC					
	VV		2,4		2,400			
	VV		Součet		189,478			
247	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	189,478	19,25	3 647,45	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/784121011					
	VV		předsíň					
	VV		(5,64+2,21)*2*3,1		48,670			
	VV		9,9		9,900			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		pokoj					
	VV		(4,3+6,04)*2*2,95		61,006			
	VV		24		24,000			
	VV		pokoj					
	VV		(2,78+3,39*2)*2,95		28,202			
	VV		9,4		9,400			
	VV		koupelna					
	VV		5,9		5,900			
	VV		WC					
	VV		2,4		2,400			
	VV		Součet		189,478			
248	K	784171001	Olepování vnitřních ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odlepení páskou nebo fólií v místnostech výšky do 3,80 m	m	40,000	19,25	770,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/784171001					
249	*M*	*58124833*	*páska pro malířské potřeby maskovací krepová 19mmx50m*	*m*	*44,000*	*2,59*	*113,96*	*CS ÚRS 2025 02*
	VV		40*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		44,000			
250	K	784171101	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah	m2	51,800	19,25	997,15	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/784171101					
	VV		předsíň					
	VV		9,9		9,900			
	VV		pokoj					
	VV		24		24,000			
	VV		kuchyň					
	VV		15,5		15,500			
	VV		koupelna					
	VV		2,4		2,400			
	VV		Součet		51,800			
251	*M*	*28323151*	*papír separační potažený PE fólií*	*m2*	*56,980*	*12,95*	*737,89*	*CS ÚRS 2025 02*
	VV		51,8*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		56,980			
252	K	784171111	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří v místnostech výšky do 3,80	m2	40,000	19,25	770,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/784171111					
253	*M*	*28323157*	*fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 14µ 4x5m*	*m2*	*44,000*	*2,59*	*113,96*	*CS ÚRS 2025 02*
	VV		40*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		44,000			
254	K	784185001	Provedení penetrace podkladu jednonásobné v místnostech výšky do 3,80 m	m2	219,938	19,25	4 233,81	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/784185001					
	VV		předsíň					
	VV		(5,64+2,21)*2*3,1		48,670			
	VV		9,9		9,900			
	VV		pokoj					
	VV		(4,3+6,04)*2*2,95		61,006			
	VV		24		24,000			
	VV		kuchyň					
	VV		(2,78+6,04)*2*2,95		52,038			
	VV		15,5		15,500			
	VV		koupelna					
	VV		(1,3+1,62)*2*1,1		6,424			
	VV		2,4		2,400			
	VV		Součet		219,938			
255	*M*	*58124965*	*hmota nátěrová akrylátová základní penetrační transparentní*	*litr*	*8,798*	*58,87*	*517,94*	*CS ÚRS 2025 02*
	VV		219,938*0,04 'Přepočtené koeficientem množství		8,798			
256	K	784211101	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	219,938	79,01	17 377,30	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/784211101					
	VV		předsíň					
	VV		(5,64+2,21)*2*3,1		48,670			
	VV		9,9		9,900			
	VV		pokoj					
	VV		(4,3+6,04)*2*2,95		61,006			
	VV		24		24,000			
	VV		kuchyň					
	VV		(2,78+6,04)*2*2,95		52,038			
	VV		15,5		15,500			
	VV		koupelna					
	VV		(1,3+1,62)*2*1,1		6,424			
	VV		2,4		2,400			
	VV		Součet		219,938			
	D	787	Dokončovací práce - zasklívání				1 257,71	
257	K	787600801	Vysklívání oken a dveří skla plochého, plochy do 1 m2	m2	0,530	71,13	37,70	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/787600801					
	VV		předsíň - okono do světlíku					
	VV		0,53*1		0,530			
	VV		Součet		0,530			
258	K	787611214	Zasklívání oken a dveří deskami plochými plnými sklem plochým matovaným s podtmelením a zatmelením oken nebo dveří vývěsných, tl. 4 mm	m2	0,530	1 161,91	615,81	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/787611214					
	VV		předsíň - okono do světlíku					
	VV		0,53*1		0,530			
	VV		Součet		0,530			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
259	K	998787312	Přesun hmot pro zasklívání stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ručně (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	1,300	232,38	302,10	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998787312					
260	K	998787319	Přesun hmot pro zasklívání stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m	%	1,300	232,38	302,10	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998787319					
	D	M	Práce a dodávky M				3 656,10	
	D	22-M	Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby				283,18	
261	K	220320201	Montáž zvonku pro vnitřní použití na střídavý nebo stejnosměrný proud napětí 3 až 24 V	kus	1,000	192,55	192,55	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/220320201					
262	*M*	*34539074*	*ovládač tlačítkový zapínací, s krytem, se symbolem zvonku, řazení 1/0, bez rámečku, šroubové svorky*	*kus*	*1,000*	*90,63*	*90,63*	*CS ÚRS 2025 02*
	D	23-M	Montáže potrubí				717,12	
263	K	230170011	Zkouška těsnosti potrubí DN do 40	m	24,000	29,88	717,12	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/230170011					
	VV		plyn					
	VV		24		24,000			
	VV		Součet		24,000			
	D	58-M	Revize vyhrazených technických zařízení				2 655,80	
264	K	580506027	Domovní plynovody opakovaná tlaková zkouška kontrola před natlakováním plynovodu DN do 50, délky do 20 m	úsek	1,000	2 655,80	2 655,80	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/580506027					
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				4 564,65	
265	K	HZS4211	Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost revizní technik	hod	5,000	912,93	4 564,65	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/HZS4211					
	VV		plyn					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				11 021,59	
	D	VRN3	Zařízení staveniště				1 726,28	
266	K	031002000	Související (přípravné) práce pro zařízení staveniště	%	1,300	663,95	863,14	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/031002000					
267	K	035002000	Pronájem ploch, objektů	%	1,300	663,95	863,14	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/035002000					
	D	VRN4	Inženýrská činnost				663,95	
268	K	041002000	Vzorkování zařizovacích předmětů,dlažeb,obklad a podlahových krytin	soubor	1,000	663,95	663,95	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/041002000					
	D	VRN6	Územní vlivy				8 631,36	
269	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů, výrobků a strojů	%	1,300	6 639,51	8 631,36	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/065002000					

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka.

Termínem "účastník" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

- Plný popis položky
- Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
- Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Účastník je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

- Pole Účastník v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svůj název (název subjektu)
- Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svoje IČ a DIČ
- Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní datum vytvoření nabídky
- J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
- Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Účastník v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavbeních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadaní	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadaní	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadaní	String	20
Účastník	N	Účastník veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavbeních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
fig	N	Rozpad figur	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2025/164
Stavba: Oprava volného bytu č.12 - Petrohradská 380/24, Praha 10 - Vršovice

KSO: CC-CZ:
Místo: Petrohradská 380/24, Praha Datum: 05.05.2026

Zadavatel: IČ:
Městská část Praha 10,Vinohradská 3218/169, P 10 DIČ:

Účastník: IČ: 24832898
OTISTAV s.r.o. DIČ: CZ24832898

Projektant: IČ:
Ing. Lenka Poláková, Lhotecká 55, Dolní Břežany DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz

Cena bez DPH			**752 014,62**
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	**0,00**	**0,00**
snížená	12,00%	**752 014,62**	**90 241,75**
Cena s DPH	**v**	**CZK**	**842 256,37**

Ing. Otakar Trmal
Digitálně podepsal Ing. Otakar Trmal
Datum: 2026.05.05 17:24:36 +02'00'

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2025/164

Stavba: **Oprava volného bytu č.12 - Petrohradská 380/24, Praha 10 - Vršovice**

Místo:	**Petrohradská 380/24, Praha**	Datum:	05.05.2026
Zadavatel:	Městská část Praha 10,Vinohradská 3218/169, P 10	Projektant:	Ing. Lenka Poláková, Lhotecká 55, Dolní
Účastník:	OTISTAV s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		**752 014,62**	**842 256,37**	
2025/164	**Oprava volného bytu č.12 - Petrohradská 380/24, Praha 10 - Vršovice**	752 014,62	842 256,37	**STA**

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava volného bytu č.12 - Petrohradská 380/24, Praha 10 - Vršovice

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Petrohradská 380/24, Praha	Datum:	05.05.2026
Zadavatel:		IČ:	
	Městská část Praha 10,Vinohradská 3218/169, P 10	DIČ:	
Účastník:		IČ:	24832898
	OTISTAV s.r.o.	DIČ:	CZ24832898
Projektant:		IČ:	
	Ing. Lenka Poláková, Lhotecká 55, Dolní Břežany	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH	**752 014,62**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	752 014,62	12,00%	90 241,75

Cena s DPH	**v CZK**	**842 256,37**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava volného bytu č.12 - Petrohradská 380/24, Praha 10 - Vršovice

Místo:	Petrohradská 380/24, Praha	Datum:	05.05.2026
Zadavatel:	Městská část Praha 10,Vinohradská 3218/169, P 10	Projektant:	Ing. Lenka Poláková, Lhotecká 55, Dolní Břežany
Účastník:	OTISTAV s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**752 014,62**
HSV - Práce a dodávky HSV	256 890,64
1 - Přidružené pomocné práce	10 756,01
3 - Svislé a kompletní konstrukce	10 117,45
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	144 037,15
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	38 111,09
997 - Doprava suti a vybouraných hmot	33 299,49
998 - Přesun hmot	20 569,45
PSV - Práce a dodávky PSV	475 702,14
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	88 462,02
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	23 389,86
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod	39 974,09
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	74 266,27
734 - Ústřední vytápění - armatury	1 193,15
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	4 575,88
741 - Elektroinstalace - silnoproud	49 793,16
742 - Elektroinstalace - slaboproud	5 243,28
762 - Konstrukce tesařské	24 461,67
766 - Konstrukce truhlářské	25 029,73
767 - Konstrukce zámečnické	4 103,69
771 - Podlahy z dlaždic	11 639,01
776 - Podlahy povlakové	57 822,52
781 - Dokončovací práce - obklady	27 704,34
783 - Dokončovací práce - nátěry	2 833,08
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	35 210,39
M - Práce a dodávky M	3 835,60
22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby	283,18
23-M - Montáže potrubí	896,40
58-M - Revize vyhrazených technických zařízení	2 656,02
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	4 564,65
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	11 021,59
VRN3 - Zařízení staveniště	1 726,28
VRN4 - Inženýrská činnost	663,95
VRN6 - Územní vlivy	8 631,36

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava volného bytu č.12 - Petrohradská 380/24, Praha 10 - Vršovice

Místo:	Petrohradská 380/24, Praha	Datum:	05.05.2026
Zadavatel:	Městská část Praha 10,Vinohradská 3218/169, P 10	Projektant:	Ing. Lenka Poláková, Lhotecká 55, Dolní Břežany
Účastník:	OTISTAV s.r.o.	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**752 014,62**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				256 890,64	
	D	1	Přidružené pomocné práce				10 756,01	
1	K	11000-R	Vyklizení a vyčištění sklepní koje (police,různé krabice,kompoty,staré oblečení a pod. žádný toxický odpad) včetně ekologické likvidace odpadu a přesunu hmot	soubor	1,000	2 987,78	2 987,78	
2	K	11001-R.	Demontáž všech doplňků stěn,police,háčky, garniže,lišty,hmoždinky, žaluzie v oknech ,police, pračku a pod.včetně ekologické likvidace a přesunu hmot	soubor	1,000	1 659,88	1 659,88	
3	K	11005-R	Stavební přípomoce pro rozvody elektro,ZTI,plyn. Sekání prostupů a drážek	soubor	1,000	5 311,61	5 311,61	
4	K	11006-R	Úprava stavebních dveřních otvorů po vybourání původních zárubní	soubor	1,000	796,74	796,74	
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				10 117,45	
5	K	310235241	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy do 0,0225 m2, ve zdi tl. do 300 mm	kus	16,000	564,36	9 029,76	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/310235241					
	VV		koupelna					
	VV		8*2		16,000			
	VV		Součet		16,000			
6	K	310271031	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém pórobetonovými tvárnicemi plochy do 1 m2, tl. zdiva 300 mm, pevnost tvárnic do P2	m2	0,486	1 337,96	650,25	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/310271031					
	VV		dozdění zdiva mezi WC a koupelnou					
	VV		0,81*0,6		0,486			
	VV		Součet		0,486			
7	K	346244353	Obezdívka koupelnových van ploch rovných z přesných pórobetonových tvárnic, na tenké maltové lože, tl. 75 mm	m2	0,724	604,20	437,44	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/346244353					
	VV		(1+0,81)*2*0,2		0,724			
	VV		Součet		0,724			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				144 037,15	
8	K	611142001	Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu včetně tmelu stropů	m2	30,000	205,82	6 174,60	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/611142001					
	VV		přechod mezi novou a stávající omítkou					
	VV		30		30,000			
	VV		Součet		30,000			
9	K	611325111	Vápenocementová omítka rýh hladká, ve stropech, šířky rýhy do 150 mm	m2	3,000	497,96	1 493,88	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/611325111					
	VV		elektroinstalace					
	VV		20*0,15		3,000			
	VV		Součet		3,000			
10	K	611325416	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tl. do 20 mm, s celoplošným přeštukováním, tl. štuku do 3 mm stropů, v rozsahu opravované plochy do 10%	m2	48,100	282,18	13 572,86	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/611325416					
	VV		předsíň					
	VV		1,5		1,500			
	VV		WC					
	VV		1,3		1,300			
	VV		pokoj					
	VV		18,2		18,200			
	VV		koupelna					
	VV		2,6		2,600			
	VV		kuchyň					
	VV		24,5		24,500			
	VV		Součet		48,100			
11	K	612131101	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn	m2	21,984	73,03	1 605,49	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/612131101					
	VV		plocha pod nové obklady					
	VV		WC					
	VV		(0,88+1,53)*2*1,2		5,784			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		koupelna					
	VV		(0,81+3,24)*2*2		16,200			
	VV		Součet		21,984			
12	K	612142001	Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu včetně tmelu stěn	m2	61,539	205,82	12 665,96	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/612142001					
	VV		přechod mezi novou a stávající omítkou					
	VV		60		60,000			
	VV		nové zdivo mezi koupelnou a WC					
	VV		(0,8+0,3+0,8)*0,81		1,539			
	VV		Součet		61,539			
13	K	612311131	Vápenný štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	1,296	185,91	240,94	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/612311131					
	VV		nové zdivo mezi koupelnou a WC					
	VV		(0,8+0,8)*0,81		1,296			
	VV		Součet		1,296			
14	K	612321121	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn	m2	21,984	239,02	5 254,62	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/612321121					
	VV		plocha pod nové obklady					
	VV		WC					
	VV		(0,88+1,53)*2*1,2		5,784			
	VV		koupelna					
	VV		(0,81+3,24)*2*2		16,200			
	VV		Součet		21,984			
15	K	612321191	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn	m2	43,968	52,05	2 288,53	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/612321191					
	VV		plocha pod nové obklady					
	VV		WC					
	VV		(0,88+1,53)*2*1,2		5,784			
	VV		koupelna					
	VV		(0,81+3,24)*2*2		16,200			
	VV		Mezisoučet		21,984			
	VV		21,984*2		43,968			
16	K	612325111	Vápenocementová omítka rýh hladká, ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm	m2	9,000	497,96	4 481,64	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/612325111					
	VV		elektroinstalace					
	VV		60*0,15		9,000			
	VV		Součet		9,000			
17	K	612325419	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tl. do 20 mm, s celoplošným přeštukováním, tl. štuku do 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%	m2	156,832	383,92	60 210,94	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/612325419					
	VV		předsíň					
	VV		(1,22+1,17)*2*3,13		14,961			
	VV		WC					
	VV		(0,88+1,53)*2*1,93		9,303			
	VV		pokoj					
	VV		(3,02+6,13)*2*2,97		54,351			
	VV		koupelna					
	VV		(0,81+3,24)*2*1,13		9,153			
	VV		kuchyň					
	VV		(4,91+5,2)*2*3,02		61,064			
	VV		společné prostory - stěna u vstupních dveří					
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		156,832			
18	K	635211121	Násyp lehký pod podlahy s udusáním a urovnáním povrchu z keramzitu	m3	4,270	3 552,14	15 167,64	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/635211121					
	VV		vyrovnání podkladu podlahy pod desky					
	VV		pokoj					
	VV		18,2*0,1		1,820			
	VV		kuchyň					
	VV		24,5*0,1		2,450			
	VV		Součet		4,270			
19	K	642944121	Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo z úhelníků dodatečně s vybetonováním prahu, plochy do 2,5 m2	kus	4,000	929,53	3 718,12	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/642944121					
	VV		WC					
	VV		1		1,000			
	VV		pokoj					
	VV		1		1,000			
	VV		koupelna					
	VV		1		1,000			
	VV		kuchyň					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		4,000			
20	*M*	*55331447*	*zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 210-250mm rozměru 800/1970, 2100mm*	*kus*	*2,000*	*3 209,30*	*6 418,60*	*CS ÚRS 2025 02*
	VV		pokoj					
	VV		1		1,000			
	VV		kuchyň					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
21	*M*	*55331446*	*zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 210-250mm rozměru 700/1970, 2100mm*	*kus*	*1,000*	*3 209,30*	*3 209,30*	*CS ÚRS 2025 02*
	VV		koupelna					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
22	*M*	*55331445*	*zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 210-250mm rozměru 600/1970, 2100mm*	*kus*	*1,000*	*3 209,30*	*3 209,30*	*CS ÚRS 2025 02*
	VV		WC					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
23	K	642945111	Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří do vynechaného otvoru, s obetonováním, dveří jednokřídlových do 2,5 m2	kus	1,000	2 897,97	2 897,97	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/642945111*					
24	*M*	*55331568*	*zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 160-200mm rozměru 900/1970, 2100mm*	*kus*	*1,000*	*1 426,76*	*1 426,76*	*CS ÚRS 2025 02*
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				38 111,09	
25	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	48,100	29,88	1 437,23	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/949101111*					
	VV		předsíň					
	VV		1,5		1,500			
	VV		WC					
	VV		1,3		1,300			
	VV		pokoj					
	VV		18,2		18,200			
	VV		koupelna					
	VV		2,6		2,600			
	VV		kuchyň					
	VV		24,5		24,500			
	VV		Součet		48,100			
26	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	48,100	86,31	4 151,51	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/952901111*					
	VV		předsíň					
	VV		1,5		1,500			
	VV		WC					
	VV		1,3		1,300			
	VV		pokoj					
	VV		18,2		18,200			
	VV		koupelna					
	VV		2,6		2,600			
	VV		kuchyň					
	VV		24,5		24,500			
	VV		Součet		48,100			
27	K	952902021	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah hladkých zametením	m2	400,000	6,64	2 656,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/952902021*					
	VV		společné prostory, průběžně po celou dobu stavby					
	VV		400		400,000			
	VV		Součet		400,000			
28	K	952902031	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah hladkých omytím	m2	400,000	6,64	2 656,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/952902031*					
	VV		společné prostory, průběžně po celou dobu stavby					
	VV		400		400,000			
	VV		Součet		400,000			
29	K	962031132	Bourání příček nebo přizdívek z cihel pálených plných, tl. do 100 mm	m2	3,012	159,35	479,96	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/962031132*					
	VV		koupelna - obezdívka vany					
	VV		(0,81+1,7)*2*0,6		3,012			
	VV		Součet		3,012			
30	K	964061321	Uvolnění zhlaví trámu pro jakoukoliv délku uložení, ze zdiva cihelného, o průřezu zhlaví do 0,03 m2	kus	16,000	367,01	5 872,16	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/964061321*					
	VV		koupelna					
	VV		8*2		16,000			
	VV		Součet		16,000			
31	K	968062455	Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	5,852	424,93	2 486,69	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/968062455*					
	VV		WC					
	VV		0,65*1,85		1,203			
	VV		pokoj					
	VV		0,86*2,06		1,772			
	VV		koupelna					
	VV		0,6*1,8		1,080			
	VV		kuchyň					
	VV		0,86*2,09		1,797			
	VV		Součet		5,852			
32	K	968072455	Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	1,773	424,93	753,40	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/968072455*					
	VV		Vstupní dveře					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		0,9*1,97		1,773			
	VV		Součet		1,773			
33	K	973031344	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,25 m2, hl. do 150 mm	kus	1,000	264,32	264,32	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/973031344					
	VV		WC - nová nika pro vodoměr					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
34	K	977332122	Frézování drážek pro vodiče ve stěnách z cihel včetně omítky, rozměru do 50x50 mm	m	60,000	79,67	4 780,20	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/977332122					
	VV		elektroinstalace					
	VV		60		60,000			
	VV		Součet		60,000			
35	K	977343122	Frézování drážek pro vodiče ve stropech nebo klenbách z betonu včetně omítky, rozměru do 50x50 mm	m	20,000	79,67	1 593,40	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/977343122					
	VV		elektroinstalace					
	VV		20		20,000			
	VV		Součet		20,000			
36	K	978011121	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 5 do 10 %	m2	48,100	15,93	766,23	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/978011121					
	VV		předsíň					
	VV		1,5		1,500			
	VV		WC					
	VV		1,3		1,300			
	VV		pokoj					
	VV		18,2		18,200			
	VV		koupelna					
	VV		2,6		2,600			
	VV		kuchyň					
	VV		24,5		24,500			
	VV		Součet		48,100			
37	K	978013161	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 30 do 50 %	m2	156,832	42,79	6 710,84	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/978013161					
	VV		předsíň					
	VV		(1,22+1,17)*2*3,13		14,961			
	VV		WC					
	VV		(0,88+1,53)*2*1,93		9,303			
	VV		pokoj					
	VV		(3,02+6,13)*2*2,97		54,351			
	VV		koupelna					
	VV		(0,81+3,24)*2*1,13		9,153			
	VV		kuchyň					
	VV		(4,91+5,2)*2*3,02		61,064			
	VV		společné prostory - stěna u vstupních dveří					
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		156,832			
38	K	978013191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	21,984	159,35	3 503,15	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/978013191					
	VV		plocha pod nové obklady					
	VV		WC					
	VV		(0,88+1,53)*2*1,2		5,784			
	VV		koupelna					
	VV		(0,81+3,24)*2*2		16,200			
	VV		Součet		21,984			
	D	997	Doprava suti a vybouraných hmot				33 299,49	
39	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	11,276	1 606,12	18 110,61	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013213					
40	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 10 m	t	45,104	66,20	2 985,88	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013219					
	VV		11,276*4		45,104			
	VV		Součet		45,104			
41	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	11,276	345,25	3 893,04	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013501					
42	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	225,520	8,63	1 946,24	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013509					
	VV		11,276*20		225,520			
	VV		Součet		225,520			
43	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	11,276	564,36	6 363,72	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013631					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	998	Přesun hmot				20 569,45	
44	K	998018002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	10,076	1 583,30	15 953,33	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998018002					
45	K	998018011	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 100 m	t	10,076	458,13	4 616,12	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998018011					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				475 702,14	
	D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				88 462,02	
46	K	721171803	Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo připojovacích do D 75	m	12,000	59,76	717,12	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/721171803					
47	K	721171808	Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo připojovacích přes 75 do D 114	m	1,000	59,76	59,76	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/721171808					
48	K	721171913	Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 50	kus	279,879	285,51	79 908,25	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/721171913					
49	K	721171915	Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 110	kus	1,000	320,02	320,02	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/721171915					
50	K	721174043	Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 50	m	12,000	352,56	4 230,72	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/721174043					
51	K	721174045	Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 110	m	1,000	553,74	553,74	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/721174045					
52	K	721226512	Zápachové uzávěrky podomítkové (Pe) s krycí deskou pro pračku a myčku DN 50	kus	3,000	617,47	1 852,41	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/721226512					
	VV		myčka					
	VV		1		1,000			
	VV		pračka					
	VV		1		1,000			
	VV		zásobník vody - odkap					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		3,000			
53	K	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	13,000	16,60	215,80	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/721290111					
54	K	998721312	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	1,300	232,38	302,10	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998721312					
55	K	998721319	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m	%	1,300	232,38	302,10	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998721319					
	D	722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				23 389,86	
56	K	722130801	Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových do DN 25	m	40,000	59,76	2 390,40	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/722130801					
57	K	722174002	Potrubí z trubek polypropylenových spojovaných svařováním z jednovrstvého PP-R S3,2 (PN 16) D 20/2,8	m	30,000	345,25	10 357,50	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/722174002					
58	K	722174003	Potrubí z trubek polypropylenových spojovaných svařováním z jednovrstvého PP-R S3,2 (PN 16) D 25/3,5	m	10,000	358,53	3 585,30	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/722174003					
59	K	722181221	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	30,000	53,12	1 593,60	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/722181221					
60	K	722181222	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm	m	10,000	59,76	597,60	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/722181222					
61	K	722190401	Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25	kus	2,000	165,99	331,98	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/722190401					
62	K	722190901	Opravy ostatní uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách včetně vypuštění a napuštění	kus	2,000	59,76	119,52	CS ÚRS 2025 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/722190901					
63	K	722231141	Armatury se dvěma závity ventily pojistné rohové G 1/2"	kus	7,000	212,46	1 487,22	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/722231141					
64	K	722240122	Armatury z plastických hmot kohouty (PPR) kulové DN 20	kus	2,000	235,83	471,66	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/722240122					
65	K	722240123	Armatury z plastických hmot kohouty (PPR) kulové DN 25	kus	1,000	325,34	325,34	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/722240123					
66	K	722260801	Demontáž vodoměrů přírubových do DN 50	kus	1,000	146,07	146,07	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/722260801					
67	K	722262211	Vodoměry pro vodu do 40°C závitové horizontální jednovtokové suchoběžné G 1/2" x 80 mm Qn 1,5	kus	1,000	715,47	715,47	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/722262211					
68	K	722290246	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí plastového do DN 40	m	40,000	16,60	664,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/722290246					
69	K	998722312	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	1,300	232,38	302,10	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998722312					
70	K	998722319	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m	%	1,300	232,38	302,10	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998722319					
	D	723	Zdravotechnika - vnitřní plynovod				39 974,09	
71	K	723120804	Demontáž potrubí svařovaného z ocelových trubek závitových do DN 25	m	30,000	59,76	1 792,80	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/723120804					
72	K	723150367	Potrubí z ocelových trubek hladkých černých spojovaných chráničky Ø 57/3,2	m	1,200	504,60	605,52	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/723150367					
	VV		0,3*4		1,200			
	VV		Součet		1,200			
73	K	723181012	Potrubí z měděných trubek polotvrdých, spojovaných lisováním Ø 18/1	m	14,000	379,78	5 316,92	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/723181012					
74	K	723181013	Potrubí z měděných trubek polotvrdých, spojovaných lisováním Ø 22/1	m	8,000	573,65	4 589,20	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/723181013					
75	K	723181024	Potrubí z měděných trubek tvrdých, spojovaných lisováním Ø 28/1,5	m	8,000	703,12	5 624,96	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/723181024					
76	K	723190202	Přípojky plynovodní ke strojům a zařízením z trubek ocelových závitových černých spojovaných na závit, bezešvých, běžných DN 15	soubor	3,000	2 987,78	8 963,34	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/723190202					
77	K	723190251	Přípojky plynovodní ke strojům a zařízením z trubek vyvedení a upevnění plynovodních výpustek na potrubí DN 15	kus	4,000	2 323,83	9 295,32	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/723190251					
78	K	723190901	Opravy plynovodního potrubí uzavření nebo otevření potrubí	kus	2,000	25,10	50,20	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/723190901					
79	K	723190907	Opravy plynovodního potrubí odvzdušnění a napuštění potrubí	m	30,000	22,11	663,30	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/723190907					
80	K	723190909	Opravy plynovodního potrubí neúřední zkouška těsnosti dosavadního potrubí	kus	1,000	398,37	398,37	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/723190909					
81	K	723231164	Armatury se dvěma závity kohouty kulové PN 42 do 650°C plnoprůtokové vnitřní závit těžká řada G 1"	kus	4,000	517,49	2 069,96	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/723231164					
82	K	998723312	Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	1,300	232,38	302,10	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998723312					
83	K	998723319	Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m	%	1,300	232,38	302,10	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998723319					
	D	725	Zdravotechnika - zařizovací předměty				74 266,27	
84	K	725110811	Demontáž klozetů splachovacíchch s nádrží nebo tlakovým splachovačem	soubor	1,000	165,99	165,99	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/725110811					
85	K	725112183	Zařízení záchodů kombi klozety s úspornou armaturou odpad šikmý 76°	soubor	1,000	4 980,70	4 980,70	CS ÚRS 2025 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/725112183					
86	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel	soubor	1,000	165,99	165,99	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/725210821					
87	K	725211602	Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby bez sloupu nebo krytu na sifon, šířka umyvadla 550 mm	soubor	1,000	1 228,31	1 228,31	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/725211602					
88	K	725220842	Demontáž van ocelových volně stojících	soubor	1,000	165,99	165,99	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/725220842					
89	K	725241123	Sprchové vaničky akrylátové obdélníkové 900x800 mm	soubor	1,000	5 559,70	5 559,70	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/725241123					
90	K	725244906	Sprchové dveře a zástěny montáž sprchové zástěny do niky	soubor	1,000	5 826,64	5 826,64	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/725244906					
91	*M*	*55495066*	*dveře sprchové čelní bezrámové skleněné tl 8mm otvíravé jednokřídlé na vaničku š 800mm*	*kus*	*1,000*	*5 984,88*	*5 984,88*	*CS ÚRS 2025 02*
92	K	725310823	Demontáž dřezů jednodílných bez výtokových armatur vestavěných v kuchyňských sestavách	soubor	1,000	1 195,11	1 195,11	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/725310823					
93	K	725530826	Demontáž elektrických zásobníkových ohřívačů vody akumulačních do 800 l	soubor	1,000	959,87	959,87	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/725530826					
94	K	725532214	Elektrické ohřívače zásobníkové beztlakové přepadové akumulační s pojistným ventilem závěsné vodorovné objem nádrže (příkon) 100 l (2,0 kW)	soubor	1,000	8 935,05	8 935,05	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/725532214					
95	K	725610810	Demontáž plynových sporáků normálních nebo kombinovaných	soubor	1,000	165,99	165,99	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/725610810					
96	K	725650805	Demontáž plynových otopných těles podokenních nebo bezpečnostních pro garáže	soubor	2,000	232,38	464,76	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/725650805					
	VV		pokoj					
	VV		1		1,000			
	VV		kuchyň					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
97	K	725659102	Otopná tělesa plynová montáž těles s odtahem obvodovou stěnou souosým	soubor	2,000	1 261,51	2 523,02	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/725659102					
	VV		pokoj					
	VV		1		1,000			
	VV		kuchyň					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
98	*M*	*54141108*	*topidlo plynové "vařky" s elektronickou regulací teploty 4kW*	*kus*	*2,000*	*15 191,20*	*30 382,40*	*CS ÚRS 2025 02*
99	K	725820801	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4	soubor	3,000	59,76	179,28	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/725820801					
	VV		koupelna - vana a umyvadlo					
	VV		2		2,000			
	VV		kuchyň - dřez					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		3,000			
100	K	725822613	Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí	soubor	1,000	1 228,31	1 228,31	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/725822613					
101	K	725841322	Baterie sprchové klasické s roztečí 150 mm	soubor	1,000	1 228,31	1 228,31	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/725841322					
102	K	725850800	Demontáž odpadních ventilů všech připojovacích dimenzí	kus	3,000	17,93	53,79	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/725850800					
	VV		koupelna vana a umyvadlo					
	VV		2		2,000			
	VV		kuchyň - dřez					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		3,000			
103	K	725851325	Ventily odpadní pro zařizovací předměty umyvadlové bez přepadu G 5/4"	kus	1,000	194,54	194,54	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/725851325					
104	K	725860811	Demontáž zápachových uzávěrek pro zařizovací předměty jednoduchých	kus	3,000	159,35	478,05	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/725860811					
	VV		koupelna vana a umyvadlo					
	VV		2		2,000			
	VV		kuchyň - dřez					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		3,000			
105	K	725861102	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla DN 40	kus	1,000	496,55	496,55	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/725861102					
106	K	725865322	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro vany sprchových koutů s kulovým kloubem na odtoku DN 40/50 a přepadovou trubicí	kus	1,000	796,74	796,74	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/725865322					
107	K	725980123	Dvířka 30/30	kus	1,000	302,10	302,10	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/725980123					
	VV		vodoměr					
	VV		1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		1,000			
108	K	998725312	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	1,300	232,38	302,10	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998725312					
109	K	998725319	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m	%	1,300	232,38	302,10	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998725319					
	D	734	Ústřední vytápění - armatury				1 193,15	
110	K	734221544	Ventily regulační závitové termostatické bez hlavice ovládání PN 16 do 110°C přímé jednoregulační G 3/8	kus	1,000	298,78	298,78	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/734221544					
	VV		koupelna					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
111	K	734222811	Ventily regulační závitové termostatické s hlavicí ručního ovládání PN 16 do 110°C přímé chromované G 3/8	kus	1,000	290,17	290,17	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/734222811					
112	K	998734312	Přesun hmot pro armatury stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	1,300	232,38	302,10	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998734312					
113	K	998734319	Přesun hmot pro armatury stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m	%	1,300	232,38	302,10	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998734319					
	D	735	Ústřední vytápění - otopná tělesa				4 575,88	
114	K	735164261	Otopná tělesa trubková přímotopná elektrická na stěnu výšky tělesa 1500 mm, délky 595 mm	kus	1,000	3 971,68	3 971,68	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/735164261					
115	K	998735312	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	1,300	232,38	302,10	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998735312					
116	K	998735319	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m	%	1,300	232,38	302,10	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998735319					
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud				49 793,16	
117	K	741006-R	Bytový elektrorozvaděč s HDO spínačem - montáž a materiál	soubor	1,000	7 967,41	7 967,41	
118	*M*	*34513104*	*objímka žárovky E27 vestavná keramická 1332-667*	*kus*	*2,000*	*51,79*	*103,58*	*CS ÚRS 2025 02*
119	*M*	*34711200*	*žárovka čirá E27/60W*	*kus*	*2,000*	*69,05*	*138,10*	*CS ÚRS 2025 02*
120	K	741011-R	Demontáž stávající elektroinstalace (zásuvky,vypínače,kabelové rozvody ve zdivu, stávající jističe,) ,odvoz a uložení na skládky k tomu určené	soubor	1,000	1 659,88	1 659,88	
121	K	741110101	Montáž trubek pancéřových elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, Ø přes 16 do 23 mm	m	40,000	33,20	1 328,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741110101					
122	*M*	*34571107*	*trubka elektroinstalační pancéřová pevná z PH D 15,8/20mm, délka 3m*	*m*	*42,000*	*52,65*	*2 211,30*	*CS ÚRS 2025 02*
	VV		40*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		42,000			
123	K	741112001	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových do zdiva	kus	80,000	53,12	4 249,60	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741112001					
124	*M*	*34571563*	*krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 100mm s víčkem a svorkovnicí*	*kus*	*80,000*	*30,21*	*2 416,80*	*CS ÚRS 2025 02*
125	K	741120301	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pevně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 0,55 až 16 mm2	m	40,000	29,88	1 195,20	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741120301					
126	*M*	*34141024*	*"Vodič CY 6, zeleno-žlutý „*	*m*	*46,000*	*20,83*	*958,18*	*CS ÚRS 2025 02*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		40*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		46,000			
127	K	741122015	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY, CYKFY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm2	m	80,000	29,88	2 390,40	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741122015					
128	*M*	*34111030*	*kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2*	*m*	*92,000*	*17,26*	*1 587,92*	*CS ÚRS 2025 02*
	VV		80*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		92,000			
129	K	741122016	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY, CYKFY), počtu a průřezu žil 3x2,5 až 6 mm2	m	120,000	29,88	3 585,60	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741122016					
130	*M*	*34111036*	*kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2*	*m*	*138,000*	*25,89*	*3 572,82*	*CS ÚRS 2025 02*
	VV		120*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		138,000			
131	K	741122031	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY, CYKFY), počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2	m	40,000	29,88	1 195,20	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741122031					
132	*M*	*34111094*	*kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x2,5mm2*	*m*	*46,000*	*27,62*	*1 270,52*	*CS ÚRS 2025 02*
	VV		40*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		46,000			
133	K	741310101	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení spínačů, řazení 1-jednopólových	kus	5,000	99,59	497,95	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741310101					
134	*M*	*34539015*	*přístroj spínače jednopólového, řazení 1, 1So, 1S bezšroubové svorky*	*kus*	*5,000*	*104,44*	*522,20*	*CS ÚRS 2025 02*
135	K	741310233	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení, pro prostředí normální přepínačů, řazení 6-střídavých	kus	2,000	99,59	199,18	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741310233					
136	*M*	*34539003*	*přístroj přepínače střídavého, řazení 6, 6So šroubové svorky*	*kus*	*2,000*	*120,97*	*241,94*	*CS ÚRS 2025 02*
137	K	741313002	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE dvojí zapojení pro průběžnou montáž	kus	26,000	119,51	3 107,26	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741313002					
138	*M*	*34555241*	*přístroj zásuvky zapuštěné jednonásobné, krytka s clonkami, bezšroubové svorky*	*kus*	*26,000*	*155,36*	*4 039,36*	*CS ÚRS 2025 02*
139	K	741370002	Montáž svítidel žárovkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností stropních přisazených 1 zdroj se sklem	kus	2,000	232,38	464,76	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741370002					
	VV		koupelna					
	VV		1		1,000			
	VV		předsíň					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
140	*M*	*34821275*	*svítidlo interiérové žárovkové IP44 max. 60W E27*	*kus*	*2,000*	*819,98*	*1 639,96*	*CS ÚRS 2025 02*
141	K	741370032	Montáž svítidel žárovkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností nástěnných přisazených 1 zdroj se sklem	kus	1,000	232,38	232,38	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741370032					
	VV		WC					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
142	*M*	*34821275*	*svítidlo interiérové žárovkové IP44 max. 60W E27*	*kus*	*1,000*	*819,98*	*819,98*	*CS ÚRS 2025 02*
143	K	741810001	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč	kus	1,000	1 593,48	1 593,48	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741810001					
144	K	998741312	Přesun hmot pro silnoproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	1,300	232,38	302,10	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998741312					
145	K	998741319	Přesun hmot pro silnoproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m	%	1,300	232,38	302,10	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998741319					
	D	742	Elektroinstalace - slaboproud				5 243,28	
146	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15	m	40,000	26,56	1 062,40	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/742121001					
147	*M*	*34121301*	*kabel koaxiální stíněný 2xAl/PES a opletením z CuSn drátků 144x0,12mm2, plášť PVC bílý, jádro CU pr. 1,13mm*	*m*	*48,000*	*10,36*	*497,28*	*CS ÚRS 2025 02*
	VV		40*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		48,000			
148	K	742210121	Montáž hlásiče automatického bodového	kus	3,000	132,79	398,37	CS ÚRS 2025 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/742210121					
149	*M*	*59081430*	*hlásič kouře optický konvenční*	*kus*	*1,000*	*215,78*	*215,78*	*CS ÚRS 2025 02*
150	*M*	*59081437*	*hlásič kombinovaný adresný, teplotní a detektor CO*	*kus*	*2,000*	*388,41*	*776,82*	*CS ÚRS 2025 02*
151	K	742310006	Montáž domovního telefonu nástěnného audio/video telefonu	kus	1,000	165,32	165,32	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/742310006					
152	*M*	*38226066*	*telefon domácí nástěnný pro povrchovou instalaci*	*kus*	*1,000*	*647,35*	*647,35*	*CS ÚRS 2025 02*
153	K	742420121	Montáž společné televizní antény televizní zásuvky koncové nebo průběžné	kus	2,000	165,99	331,98	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/742420121					
154	*M*	*37451026*	*zásuvka koncová TV/R/SAT +LAN+TEL bez krabičky s víčkem útlum 3dB*	*kus*	*2,000*	*271,89*	*543,78*	*CS ÚRS 2025 02*
155	K	998742312	Přesun hmot pro slaboproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	1,300	232,38	302,10	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998742312					
156	K	998742319	Přesun hmot pro slaboproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m	%	1,300	232,38	302,10	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998742319					
	D	762	Konstrukce tesařské				24 461,67	
157	K	762511263	Podlahové konstrukce podkladové z dřevoštěpkových desek OSB jednovrstvých šroubovaných na pero a drážku nebroušených, tloušťky desky 15 mm	m2	42,700	365,17	15 592,76	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/762511263					
	VV		kuchyň					
	VV		24,5		24,500			
	VV		pokoj					
	VV		18,2		18,200			
	VV		Součet		42,700			
158	K	762522811	Demontáž podlah s polštáři z prken tl. do 32 mm	m2	42,700	146,07	6 237,19	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/762522811					
	VV		kuchyň					
	VV		24,5		24,500			
	VV		pokoj					
	VV		18,2		18,200			
	VV		Součet		42,700			
159	K	762595001	Spojovací prostředky podlah a podkladových konstrukcí hřebíky, vruty	m2	42,700	36,52	1 559,40	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/762595001					
	VV		kuchyň					
	VV		24,5		24,500			
	VV		pokoj					
	VV		18,2		18,200			
	VV		Součet		42,700			
160	K	762822810	Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva, průřezové plochy do 144 cm2	m	8,800	36,52	321,38	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/762822810					
	VV		koupelna					
	VV		1,1*8		8,800			
	VV		Součet		8,800			
161	K	762841812	Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech sklonu do 60° z hrubých prken tl. do 35 mm s omítkou	m2	2,600	56,44	146,74	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/762841812					
	VV		koupelna					
	VV		2,6		2,600			
	VV		Součet		2,600			
162	K	998762312	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	1,300	232,38	302,10	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998762312					
163	K	998762319	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m	%	1,300	232,38	302,10	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998762319					
	D	766	Konstrukce truhlářské				25 029,73	
164	K	766411811	Demontáž obložení stěn panely, plochy do 1,5 m2	m2	6,720	159,35	1 070,83	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/766411811					
	VV		kuchyň - předstěna					
	VV		2,8*2,4		6,720			
	VV		Součet		6,720			
165	K	766411822	Demontáž obložení stěn podkladových roštů	m2	6,720	159,35	1 070,83	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/766411822					
	VV		kuchyň - předstěna					
	VV		2,8*2,4		6,720			
	VV		Součet		6,720			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
166	K	766660001	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	4,000	564,36	2 257,44	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/766660001					
	VV		Wc					
	VV		1		1,000			
	VV		koupelna					
	VV		1		1,000			
	VV		kuchyň					
	VV		1		1,000			
	VV		pokoj					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		4,000			
167	*M*	*61162073*	*dveře jednokřídlé voštinové povrch laminátový plné 700x1970-2100mm*	*kus*	*1,000*	*2 323,83*	*2 323,83*	*CS ÚRS 2025 02*
	VV		koupelna					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
168	*M*	*61162072*	*dveře jednokřídlé voštinové povrch laminátový plné 600x1970-2100mm*	*kus*	*1,000*	*1 095,52*	*1 095,52*	*CS ÚRS 2025 02*
	VV		Wc					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
169	*M*	*61162080*	*dveře jednokřídlé voštinové povrch laminátový částečně prosklené 800x1970-2100mm*	*kus*	*2,000*	*1 626,68*	*3 253,36*	*CS ÚRS 2025 02*
	VV		kuchyň					
	VV		1		1,000			
	VV		pokoj					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
170	K	766660022	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	1,000	1 338,50	1 338,50	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/766660022					
	VV		vstupní dveře					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
171	*M*	*61165340*	*dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch lakovaný plné 900x1970-2100mm*	*kus*	*1,000*	*3 452,55*	*3 452,55*	*CS ÚRS 2025 02*
172	K	766660729	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítku s klikou	kus	2,000	172,63	345,26	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/766660729					
	VV		kuchyň					
	VV		1		1,000			
	VV		pokoj					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
173	*M*	*54914123*	*dveřní kování interiérové rozetové klika/klika*	*kus*	*2,000*	*414,31*	*828,62*	*CS ÚRS 2025 02*
174	K	766660730	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového WC kliky se zámkem	kus	2,000	172,63	345,26	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/766660730					
	VV		Wc					
	VV		1		1,000			
	VV		koupelna					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
175	*M*	*54914128*	*dveřní kování interiérové rozetové spodní pro WC*	*kus*	*2,000*	*414,31*	*828,62*	*CS ÚRS 2025 02*
176	K	766660733	Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního štítku s klikou	kus	1,000	172,63	172,63	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/766660733					
	VV		vstupní dveře					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
177	*M*	*54914147*	*dveřní kování bezpečnostní RC2 klika/koule lakovaný nerez*	*kus*	*1,000*	*546,37*	*546,37*	*CS ÚRS 2025 02*
178	K	766660739	Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního dveřního kukátka	kus	1,000	292,14	292,14	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/766660739					
	VV		vstupní dveře					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
179	*M*	*54915550*	*kukátko-průhledítko panoramatické chrom*	*kus*	*1,000*	*222,69*	*222,69*	*CS ÚRS 2025 02*
180	K	766660761	Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního zámku	kus	1,000	292,14	292,14	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/766660761					
	VV		vstupní dveře					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
181	*M*	*54924010*	*zámek zadlabací protipožární rozteč 90x55,5mm*	*kus*	*1,000*	*142,42*	*142,42*	*CS ÚRS 2025 02*
182	K	766660762	Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního zámkové vložky	kus	1,000	292,14	292,14	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/766660762					
	VV		vstupní dveře					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
183	*M*	*54964117*	*vložka cylindrická bezpečnostní 30+50*	*kus*	*1,000*	*529,10*	*529,10*	*CS ÚRS 2025 02*
184	K	766662811	Demontáž dveřních konstrukcí prahů dveří jednokřídlových	kus	5,000	29,88	149,40	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/766662811					
	VV		vstupní dveře					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1		1,000			
	VV		Wc					
	VV		1		1,000			
	VV		koupelna					
	VV		1		1,000			
	VV		kuchyň					
	VV		1		1,000			
	VV		pokoj					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		5,000			
185	K	766691932	Ostatní práce seřízení okenního nebo dveřního křídla otvíracího nebo sklápěcího plastového	kus	11,000	94,28	1 037,08	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/766691932					
	VV		kuchyň					
	VV		3*2		6,000			
	VV		pokoj					
	VV		3		3,000			
	VV		koupelna					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		11,000			
186	K	766694126	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm	m	0,710	211,06	149,85	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/766694126					
	VV		koupelna					
	VV		0,71		0,710			
	VV		Součet		0,710			
187	*M*	*60794109*	*parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 600mm*	*m*	*0,781*	*745,75*	*582,43*	*CS ÚRS 2025 02*
	VV		0,71*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		0,781			
188	K	766695212	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových, šířky do 100 mm	kus	4,000	106,23	424,92	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/766695212					
	VV		Wc					
	VV		1		1,000			
	VV		koupelna					
	VV		1		1,000			
	VV		kuchyň					
	VV		1		1,000			
	VV		pokoj					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		4,000			
189	*M*	*61187156*	*práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 820mm š 100mm*	*kus*	*2,000*	*186,44*	*372,88*	*CS ÚRS 2025 02*
	VV		kuchyň					
	VV		1		1,000			
	VV		pokoj					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
190	*M*	*61187136*	*práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 720mm š 100mm*	*kus*	*1,000*	*144,14*	*144,14*	*CS ÚRS 2025 02*
	VV		koupelna					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
191	*M*	*61187116*	*práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 620mm š 100mm*	*kus*	*1,000*	*124,29*	*124,29*	*CS ÚRS 2025 02*
	VV		Wc					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
192	K	766695213	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových, šířky přes 100 mm	kus	1,000	106,23	106,23	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/766695213					
	VV		vstupní dveře					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
193	*M*	*61187181*	*práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 920mm š 150mm*	*kus*	*1,000*	*321,09*	*321,09*	*CS ÚRS 2025 02*
194	K	766812830	Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových včetně skříněk uchycených na stěně, délky přes 1500 do 1800 mm	kus	1,000	312,97	312,97	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/766812830					
195	K	998766312	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	1,300	232,38	302,10	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998766312					
196	K	998766319	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m	%	1,300	232,38	302,10	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998766319					
	D	767	Konstrukce zámečnické				4 103,69	
197	K	767995111	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 3 do 5 kg	kg	58,824	23,24	1 367,07	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/767995111					
	VV		překlady nad dveřní otvory					
	VV		(1,6*2)*3,87*3		37,152			
	VV		(1,4*2)*3,87*2		21,672			
	VV		Součet		58,824			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
198	*M*	*13010508*	*úhelník ocelový nerovnostranný jakost S235JR (11 375) 60x40x5mm*	*t*	*0,065*	*31 478,58*	*2 046,11*	*CS ÚRS 2025 02*
	VV		překlady nad dveřní otvory					
	VV		(1,6*2)*0,00387*3		0,037			
	VV		(1,4*2)*0,00387*2		0,022			
	VV		Součet		0,059			
	VV		0,059*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		0,065			
199	K	998767312	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	1,300	298,78	388,41	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998767312*					
200	K	998767319	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m	%	1,300	232,38	302,10	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998767319*					
	D	771	Podlahy z dlaždic				11 639,01	
201	K	771111011	Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah	m2	3,900	12,62	49,22	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/771111011*					
	VV		WC					
	VV		1,3		1,300			
	VV		koupelna					
	VV		2,6		2,600			
	VV		Součet		3,900			
202	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	3,900	19,25	75,08	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/771121011*					
	VV		WC					
	VV		1,3		1,300			
	VV		koupelna					
	VV		2,6		2,600			
	VV		Součet		3,900			
203	K	771121026	Příprava podkladu před provedením dlažby broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění lepidla (po starých krytinách)	m2	3,900	43,36	169,10	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/771121026*					
	VV		WC					
	VV		1,3		1,300			
	VV		koupelna					
	VV		2,6		2,600			
	VV		Součet		3,900			
204	K	771151013	Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min. pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 5 do 8 mm	m2	3,900	385,76	1 504,46	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/771151013*					
	VV		WC					
	VV		1,3		1,300			
	VV		koupelna					
	VV		2,6		2,600			
	VV		Součet		3,900			
205	K	771473810	Demontáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných	m	12,920	25,89	334,50	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/771473810*					
	VV		WC					
	VV		(0,88+1,53)*2		4,820			
	VV		koupelna					
	VV		(0,81+3,24)*2		8,100			
	VV		Součet		12,920			
206	K	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	3,900	159,35	621,47	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/771573810*					
	VV		WC					
	VV		1,3		1,300			
	VV		koupelna					
	VV		2,6		2,600			
	VV		Součet		3,900			
207	K	771574415	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých, tloušťky do 10 mm přes 6 do 9 ks/m2	m2	3,900	630,75	2 459,93	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/771574415*					
	VV		WC					
	VV		1,3		1,300			
	VV		koupelna					
	VV		2,6		2,600			
	VV		Součet		3,900			
208	*M*	*59761176*	*dlažba keramická nemrazuvzdorná R9 povrch hladký/matný tl do 10mm přes 6 do 9ks/m2*	*m2*	*4,290*	*388,41*	*1 666,28*	*CS ÚRS 2025 02*
	VV		3,9*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		4,290			
209	K	771577211	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě	m2	3,900	63,08	246,01	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/771577211*					
	VV		WC					
	VV		1,3		1,300			
	VV		koupelna					
	VV		2,6		2,600			
	VV		Součet		3,900			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
210	K	771591112	Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	3,900	318,70	1 242,93	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/771591112					
	VV		WC					
	VV		1,3		1,300			
	VV		koupelna					
	VV		2,6		2,600			
	VV		Součet		3,900			
211	K	771591241	Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy vnitřní kout	kus	10,000	126,15	1 261,50	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/771591241					
	VV		WC					
	VV		6		6,000			
	VV		koupelna					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		10,000			
212	K	771591242	Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy vnější roh	kus	1,000	126,15	126,15	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/771591242					
	VV		WC					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
213	K	771591264	Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy mezi podlahou a stěnu	m	12,920	98,93	1 278,18	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/771591264					
	VV		WC					
	VV		(0,88+1,53)*2		4,820			
	VV		koupelna					
	VV		(0,81+3,24)*2		8,100			
	VV		Součet		12,920			
214	K	998771312	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	1,300	232,38	302,10	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998771312					
215	K	998771319	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m	%	1,300	232,38	302,10	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998771319					
	D	776	Podlahy povlakové				57 822,52	
216	K	776111116	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění lepidla (po starých krytinách)	m2	44,200	45,81	2 024,80	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/776111116					
	VV		předsíň					
	VV		1,5		1,500			
	VV		pokoj					
	VV		18,2		18,200			
	VV		kuchyň					
	VV		24,5		24,500			
	VV		Součet		44,200			
217	K	776111311	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vysátí podlah	m2	44,200	12,62	557,80	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/776111311					
	VV		předsíň					
	VV		1,5		1,500			
	VV		pokoj					
	VV		18,2		18,200			
	VV		kuchyň					
	VV		24,5		24,500			
	VV		Součet		44,200			
218	K	776121112	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn penetrace vodou ředitelná podlah	m2	44,200	19,25	850,85	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/776121112					
	VV		předsíň					
	VV		1,5		1,500			
	VV		pokoj					
	VV		18,2		18,200			
	VV		kuchyň					
	VV		24,5		24,500			
	VV		Součet		44,200			
219	K	776121411	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn penetrace dvousložková podlah na dřevo (špachtlováním)	m2	42,700	19,25	821,98	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/776121411					
	VV		pokoj					
	VV		18,2		18,200			
	VV		kuchyň					
	VV		24,5		24,500			
	VV		Součet		42,700			
220	K	776131111	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vyztužení podkladu armovacím pletivem ze skelných vláken	m2	42,700	205,82	8 788,51	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/776131111					
	VV		pokoj					
	VV		18,2		18,200			
	VV		kuchyň					
	VV		24,5		24,500			
	VV		Součet		42,700			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
221	K	776141111	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vyrovnání samonivelační stěrkou podlah pevnosti 20 MPa, tloušťky do 3 mm	m2	42,700	141,71	6 051,02	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/776141111*					
	VV		pokoj					
	VV		18,2		18,200			
	VV		kuchyň					
	VV		24,5		24,500			
	VV		Součet		42,700			
222	K	776141112	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vyrovnání samonivelační stěrkou podlah pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm	m2	1,500	286,83	430,25	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/776141112*					
	VV		předsíň					
	VV		1,5		1,500			
	VV		Součet		1,500			
223	K	776201811	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky	m2	44,200	32,53	1 437,83	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/776201811*					
	VV		předsíň					
	VV		1,5		1,500			
	VV		pokoj					
	VV		18,2		18,200			
	VV		kuchyň					
	VV		24,5		24,500			
	VV		Součet		44,200			
224	K	776221111	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů	m2	44,200	172,63	7 630,25	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/776221111*					
	VV		předsíň					
	VV		1,5		1,500			
	VV		pokoj					
	VV		18,2		18,200			
	VV		kuchyň					
	VV		24,5		24,500			
	VV		Součet		44,200			
225	*M*	*28411148*	*podlahovina vinylová homogenní protiskluzná se vsypem a výztuž. vrstvou, třída zátěže 34/43, hořlavost Bfl-s1 tl 2,00mm*	*m2*	*48,620*	*485,35*	*23 597,72*	*CS ÚRS 2025 02*
	VV		44,2*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		48,620			
226	K	776410811	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových	m	43,300	12,62	546,45	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/776410811*					
	VV		předsíň					
	VV		(1,22+1,17)*2		4,780			
	VV		pokoj					
	VV		(3,02+6,13)*2		18,300			
	VV		kuchyň					
	VV		(4,91+5,2)*2		20,220			
	VV		Součet		43,300			
227	K	776421111	Montáž lišt obvodových lepených	m	43,300	92,22	3 993,13	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/776421111*					
	VV		předsíň					
	VV		(1,22+1,17)*2		4,780			
	VV		pokoj					
	VV		(3,02+6,13)*2		18,300			
	VV		kuchyň					
	VV		(4,91+5,2)*2		20,220			
	VV		Součet		43,300			
228	*M*	*28342003*	*lišta ukončovací z PVC 10mm*	*m*	*47,630*	*10,24*	*487,73*	*CS ÚRS 2025 02*
	VV		43,3*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		47,630			
229	K	998776312	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	1,300	232,38	302,10	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998776312*					
230	K	998776319	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m	%	1,300	232,38	302,10	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998776319*					
	D	781	Dokončovací práce - obklady				27 704,34	
231	K	781111011	Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny	m2	21,984	12,62	277,44	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/781111011*					
	VV		plocha pod nové obklady					
	VV		WC					
	VV		(0,88+1,53)*2*1,2		5,784			
	VV		koupelna					
	VV		(0,81+3,24)*2*2		16,200			
	VV		Součet		21,984			
232	K	781131112	Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	6,820	318,70	2 173,53	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/781131112*					
	VV		koupelna - kolem sprchového koutu a umyvadla					
	VV		(1+0,81+1)*2		5,620			
	VV		1*1,2		1,200			
	VV		Součet		6,820			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
233	K	781131232	Izolace stěny pod obklad izolace těsnícími izolačními pásy pro styčné nebo dilatační spáry	m	4,000	98,93	395,72	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/781131232					
	VV		koupelna					
	VV		2*2		4,000			
	VV		Součet		4,000			
234	K	781471810	Demontáž obkladů z dlaždic keramických kladených do malty	m2	9,154	159,35	1 458,69	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/781471810					
	VV		koupelna					
	VV		0,81+1,6		2,410			
	VV		(1+0,81+1)*2,4		6,744			
	VV		Součet		9,154			
235	K	781472417	Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým standardním lepidlem hladkých přes 12 do 19 ks/m2	m2	22,243	597,56	13 291,53	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/781472417					
	VV		plocha pod nové obklady					
	VV		WC					
	VV		(0,88+1,53)*2*1,2		5,784			
	VV		koupelna					
	VV		(0,81+3,24)*2*2		16,200			
	VV		parapet na zdivu k WC					
	VV		0,81*0,32		0,259			
	VV		Součet		22,243			
236	*M*	*59761701*	*obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 12 do 19ks/m2*	*m2*	*24,467*	*388,41*	*9 503,23*	*CS ÚRS 2025 02*
	VV		22,243*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		24,467			
237	K	998781312	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	1,300	232,38	302,10	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998781312					
238	K	998781319	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m	%	1,300	232,38	302,10	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998781319					
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				2 833,08	
239	K	783301311	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou ředitelným	m2	7,486	126,15	944,36	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/783301311					
	VV		nové zárubně					
	VV		(0,8*1,97)*2		3,152			
	VV		(0,9*1,97)+(0,7*1,97)+(0,6*1,97)		4,334			
	VV		Součet		7,486			
240	K	783315101	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	7,486	126,15	944,36	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/783315101					
	VV		nové zárubně					
	VV		(0,8*1,97)*2		3,152			
	VV		(0,9*1,97)+(0,7*1,97)+(0,6*1,97)		4,334			
	VV		Součet		7,486			
241	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	7,486	126,15	944,36	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/783317101					
	VV		nové zárubně					
	VV		(0,8*1,97)*2		3,152			
	VV		(0,9*1,97)+(0,7*1,97)+(0,6*1,97)		4,334			
	VV		Součet		7,486			
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				35 210,39	
242	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	204,932	25,89	5 305,69	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/784121001					
	VV		předsíň					
	VV		(1,22+1,17)*2*3,13		14,961			
	VV		1,5		1,500			
	VV		WC					
	VV		(0,88+1,53)*2*1,93		9,303			
	VV		1,3		1,300			
	VV		pokoj					
	VV		(3,02+6,13)*2*2,97		54,351			
	VV		18,2		18,200			
	VV		koupelna					
	VV		(0,81+3,24)*2*1,13		9,153			
	VV		2,6		2,600			
	VV		kuchyň					
	VV		(4,91+5,2)*2*3,02		61,064			
	VV		24,5		24,500			
	VV		společné prostory - stěna u vstupních dveří					
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		204,932			
243	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	204,932	19,25	3 944,94	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/784121011					
	VV		předsíň					
	VV		(1,22+1,17)*2*3,13		14,961			
	VV		1,5		1,500			
	VV		WC					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(0,88+1,53)*2*1,93		9,303			
	VV		1,3		1,300			
	VV		pokoj					
	VV		(3,02+6,13)*2*2,97		54,351			
	VV		18,2		18,200			
	VV		koupelna					
	VV		(0,81+3,24)*2*1,13		9,153			
	VV		2,6		2,600			
	VV		kuchyň					
	VV		(4,91+5,2)*2*3,02		61,064			
	VV		24,5		24,500			
	VV		společné prostory - stěna u vstupních dveří					
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		204,932			
244	K	784131101	Odstranění linkrustace v místnostech výšky do 3,80 m	m2	3,000	184,93	554,79	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/784131101					
	VV		společné prostory - stěna u vstupních dveří					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
245	K	784171001	Olepování vnitřních ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odlepení páskou nebo fólií v místnostech výšky do 3,80 m	m	40,000	19,25	770,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/784171001					
246	*M*	*58124833*	*páska pro malířské potřeby maskovací krepová 19mmx50m*	*m*	*44,000*	*2,59*	*113,96*	*CS ÚRS 2025 02*
	VV		40*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		44,000			
247	K	784171101	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah	m2	48,100	19,25	925,93	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/784171101					
	VV		předsíň					
	VV		1,5		1,500			
	VV		WC					
	VV		1,3		1,300			
	VV		pokoj					
	VV		18,2		18,200			
	VV		koupelna					
	VV		2,6		2,600			
	VV		kuchyň					
	VV		24,5		24,500			
	VV		Součet		48,100			
248	*M*	*28323151*	*papír separační potažený PE fólií*	*m2*	*52,910*	*12,95*	*685,18*	*CS ÚRS 2025 02*
	VV		48,1*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		52,910			
249	K	784171111	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří v místnostech výšky do 3,80	m2	40,000	19,25	770,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/784171111					
250	*M*	*28323157*	*fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 14µ 4x5m*	*m2*	*44,000*	*2,59*	*113,96*	*CS ÚRS 2025 02*
	VV		40*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		44,000			
251	K	784185001	Provedení penetrace podkladu jednonásobné v místnostech výšky do 3,80 m	m2	204,932	19,25	3 944,94	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/784185001					
	VV		předsíň					
	VV		(1,22+1,17)*2*3,13		14,961			
	VV		1,5		1,500			
	VV		WC					
	VV		(0,88+1,53)*2*1,93		9,303			
	VV		1,3		1,300			
	VV		pokoj					
	VV		(3,02+6,13)*2*2,97		54,351			
	VV		18,2		18,200			
	VV		koupelna					
	VV		(0,81+3,24)*2*1,13		9,153			
	VV		2,6		2,600			
	VV		kuchyň					
	VV		(4,91+5,2)*2*3,02		61,064			
	VV		24,5		24,500			
	VV		společné prostory - stěna u vstupních dveří					
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		204,932			
252	*M*	*58124965*	*hmota nátěrová akrylátová základní penetrační transparentní*	*litr*	*8,197*	*58,87*	*482,56*	*CS ÚRS 2025 02*
	VV		204,932*0,04 'Přepočtené koeficientem množství		8,197			
253	K	784211101	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	204,932	79,01	16 191,68	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/784211101					
	VV		předsíň					
	VV		(1,22+1,17)*2*3,13		14,961			
	VV		1,5		1,500			
	VV		WC					
	VV		(0,88+1,53)*2*1,93		9,303			
	VV		1,3		1,300			
	VV		pokoj					
	VV		(3,02+6,13)*2*2,97		54,351			
	VV		18,2		18,200			
	VV		koupelna					
	VV		(0,81+3,24)*2*1,13		9,153			
	VV		2,6		2,600			
	VV		kuchyň					
	VV		(4,91+5,2)*2*3,02		61,064			
	VV		24,5		24,500			
	VV		společné prostory - stěna u vstupních dveří					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		204,932			
254	K	784660101	Linkrustace s vrchním nátěrem latexovým v místnostech výšky do 3,80 m	m2	3,000	468,92	1 406,76	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/784660101					
	VV		společné prostory - stěna u vstupních dveří					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
	D	M	Práce a dodávky M				3 835,60	
	D	22-M	Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby				283,18	
255	K	220320201	Montáž zvonku pro vnitřní použití na střídavý nebo stejnosměrný proud napětí 3 až 24 V	kus	1,000	192,55	192,55	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/220320201					
256	*M*	*34539074*	*ovládač tlačítkový zapínací, s krytem, se symbolem zvonku, řazení 1/0, bez rámečku, šroubové svorky*	*kus*	*1,000*	*90,63*	*90,63*	*CS ÚRS 2025 02*
	D	23-M	Montáže potrubí				896,40	
257	K	230170011	Zkouška těsnosti potrubí DN do 40	m	30,000	29,88	896,40	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/230170011					
	VV		plyn					
	VV		30		30,000			
	VV		Součet		30,000			
	D	58-M	Revize vyhrazených technických zařízení				2 656,02	
258	K	580506027	Domovní plynovody opakovaná tlaková zkouška kontrola před natlakováním plynovodu DN do 50, délky do 20 m	úsek	1,000	2 656,02	2 656,02	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/580506027					
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				4 564,65	
259	K	HZS4211	Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost revizní technik	hod	5,000	912,93	4 564,65	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/HZS4211					
	VV		plyn					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				11 021,59	
	D	VRN3	Zařízení staveniště				1 726,28	
260	K	031002000	Související (přípravné) práce pro zařízení staveniště	%	1,300	663,95	863,14	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/031002000					
261	K	035002000	Pronájem ploch, objektů	%	1,300	663,95	863,14	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/035002000					
	D	VRN4	Inženýrská činnost				663,95	
262	K	041002000	Vzorkování zařizovacích předmětů,dlažeb,obklad a podlahových krytin	soubor	1,000	663,95	663,95	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/041002000					
	D	VRN6	Územní vlivy				8 631,36	
263	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů, výrobků a strojů	%	1,300	6 639,51	8 631,36	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/065002000					

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka.

Termínem "účastník" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

- Plný popis položky
- Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
- Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Účastník je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

- Pole Účastník v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svůj název (název subjektu)
- Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svoje IČ a DIČ
- Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní datum vytvoření nabídky
- J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
- Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Účastník v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavbeních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadaní	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadaní	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadaní	String	20
Účastník	N	Účastník veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavbeních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
fig	N	Rozpad figur	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2025/165
Stavba: Oprava volného bytu č.30 - Ukrajinská 1060/19, Praha 10 - Vršovice

KSO: CC-CZ:
Místo: Ukrajinská 1060/19, Praha Datum: 05.05.2026

Zadavatel: IČ:
Městská část Praha 10,Vinohradská 3218/169, P 10 DIČ:

Účastník: IČ: 24832898
OTISTAV s.r.o. DIČ: CZ24832898

Projektant: IČ:
Ing. Lenka Poláková, Lhotecká 55, Dolní Břežany DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz

Cena bez DPH		**707 513,83**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	**0,00**	**0,00**
snížená	12,00%	**707 513,83**	**84 901,66**

Cena s DPH	**v**	**CZK**	**792 415,49**

Ing. Otakar Trmal
Digitálně podepsal Ing. Otakar Trmal
Datum: 2026.05.05 17:24:23 +02'00'

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2025/165

Stavba: **Oprava volného bytu č.30 - Ukrajinská 1060/19, Praha 10 - Vršovice**

Místo:	**Ukrajinská 1060/19, Praha**	Datum:	05.05.2026
Zadavatel:	Městská část Praha 10,Vinohradská 3218/169, P 10	Projektant:	Ing. Lenka Poláková, Lhotecká 55, Dolní
Účastník:	OTISTAV s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		**707 513,83**	**792 415,49**	
2025/165	**Oprava volného bytu č.30 - Ukrajinská 1060/19, Praha 10 - Vršovice**	707 513,83	792 415,49	**STA**

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava volného bytu č.30 - Ukrajinská 1060/19, Praha 10 - Vršovice

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Ukrajinská 1060/19, Praha	Datum:	05.05.2026
Zadavatel:		IČ:	
	Městská část Praha 10,Vinohradská 3218/169, P 10	DIČ:	
Účastník:		IČ:	24832898
	OTISTAV s.r.o.	DIČ:	CZ24832898
Projektant:		IČ:	
	Ing. Lenka Poláková, Lhotecká 55, Dolní Břežany	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH **707 513,83**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	707 513,83	12,00%	84 901,66

Cena s DPH **v CZK** **792 415,49**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava volného bytu č.30 - Ukrajinská 1060/19, Praha 10 - Vršovice

Místo:	Ukrajinská 1060/19, Praha	Datum:	05.05.2026
Zadavatel:	Městská část Praha 10,Vinohradská 3218/169, P 10	Projektant:	Ing. Lenka Poláková, Lhotecká 55, Dolní Břežany
Účastník:	OTISTAV s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**707 513,83**
HSV - Práce a dodávky HSV	208 948,64
1 - Přidružené pomocné práce	10 756,01
3 - Svislé a kompletní konstrukce	2 559,06
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	122 855,47
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	32 260,63
997 - Doprava suti a vybouraných hmot	24 418,76
998 - Přesun hmot	16 098,71
PSV - Práce a dodávky PSV	467 514,52
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	10 102,12
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	19 387,80
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod	29 800,58
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	16 911,86
731 - Ústřední vytápění - kotelny	64 785,25
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	27 936,60
734 - Ústřední vytápění - armatury	4 951,84
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	20 048,08
741 - Elektroinstalace - silnoproud	56 442,44
742 - Elektroinstalace - slaboproud	5 243,28
751 - Vzduchotechnika	896,34
762 - Konstrukce tesařské	18 080,80
763 - Konstrukce suché výstavby	9 639,21
766 - Konstrukce truhlářské	24 071,31
767 - Konstrukce zámečnické	1 301,22
771 - Podlahy z dlaždic	11 862,63
775 - Podlahy skládané	2 500,38
776 - Podlahy povlakové	59 505,42
781 - Dokončovací práce - obklady	26 140,08
783 - Dokončovací práce - nátěry	15 988,10
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	38 577,63
787 - Dokončovací práce - zasklívání	3 341,55
M - Práce a dodávky M	3 596,34
22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby	283,18
23-M - Montáže potrubí	657,36
58-M - Revize vyhrazených technických zařízení	2 655,80
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	16 432,74
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	11 021,59
VRN3 - Zařízení staveniště	1 726,28
VRN4 - Inženýrská činnost	663,95
VRN6 - Územní vlivy	8 631,36

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava volného bytu č.30 - Ukrajinská 1060/19, Praha 10 - Vršovice

Místo:	Ukrajinská 1060/19, Praha	Datum:	05.05.2026
Zadavatel:	Městská část Praha 10,Vinohradská 3218/169, P 10	Projektant:	Ing. Lenka Poláková, Lhotecká 55, Dolní Břežany
Účastník:	OTISTAV s.r.o.	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**707 513,83**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				208 948,64	
	D	1	Přidružené pomocné práce				10 756,01	
1	K	11000-R	Vyklizení a vyčištění sklepní koje (police,různé krabice,kompoty,staré oblečení a pod. žádný toxický odpad) včetně ekologické likvidace odpadu a přesunu hmot	soubor	1,000	2 987,78	2 987,78	
2	K	11001-R.	Demontáž všech doplňků stěn,police,háčky, garniže,lišty,hmoždinky, žaluzie v oknech ,police, pračku a pod.včetně ekologické likvidace a přesunu hmot	soubor	1,000	1 659,88	1 659,88	
3	K	11005-R	Stavební přípomoce pro rozvody elektro,ZTI,plyn,topení. Sekání prostupů a drážek	soubor	1,000	5 311,61	5 311,61	
4	K	11006-R	Úprava stavebních dveřních otvorů po vybourání původních zárubní	soubor	1,000	796,74	796,74	
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				2 559,06	
5	K	310235241	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy do 0,0225 m2, ve zdi tl. do 300 mm	kus	1,000	564,36	564,36	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/310235241					
	VV		koupelna					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
6	K	310236241	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,0225 m2 do 0,09 m2, ve zdi tl. do 300 mm	kus	1,000	182,10	182,10	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/310236241					
	VV		předsíň - nika					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
7	K	346244353	Obezdívka koupelnových van ploch rovných z přesných pórobetonových tvárnic, na tenké maltové lože, tl. 75 mm	m2	3,000	604,20	1 812,60	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/346244353					
	VV		(1,8+0,7)*2*0,6		3,000			
	VV		Součet		3,000			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				122 855,47	
8	K	611142001	Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu včetně tmelu stropů	m2	30,000	205,82	6 174,60	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/611142001					
	VV		přechod mezi novou a stávající omítkou					
	VV		30		30,000			
	VV		Součet		30,000			
9	K	611325111	Vápenocementová omítka rýh hladká, ve stropech, šířky rýhy do 150 mm	m2	2,400	497,96	1 195,10	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/611325111					
	VV		elektroinstalace					
	VV		16*0,15		2,400			
	VV		Součet		2,400			
10	K	611325416	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tl. do 20 mm, s celoplošným přeštukováním, tl. štuku do 3 mm stropů, v rozsahu opravované plochy do 10%	m2	47,900	282,18	13 516,42	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/611325416					
	VV		předsíň					
	VV		10,3		10,300			
	VV		pokoj					
	VV		13,9		13,900			
	VV		kuchyň					
	VV		18,2		18,200			
	VV		koupelna					
	VV		3,1		3,100			
	VV		WC					
	VV		1		1,000			
	VV		komora					
	VV		1,4		1,400			
	VV		Součet		47,900			
11	K	612131101	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn	m2	21,012	73,03	1 534,51	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/612131101					
	VV		koupelna					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(1,8+1,74)*2*2		14,160			
	VV		kuchyň					
	VV		(1,8+1,5)*0,6		1,980			
	VV		WC					
	VV		(0,9+1,13)*2*1,2		4,872			
	VV		Součet		21,012			
12	K	612142001	Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu včetně tmelu stěn	m2	61,220	205,82	12 600,30	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/612142001*					
	VV		přechod mezi novou a stávající omítkou					
	VV		60		60,000			
	VV		koupelna - obezdívka vany					
	VV		(1,8*0,6)+(0,7*0,2)		1,220			
	VV		Součet		61,220			
13	K	612321121	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn	m2	21,012	239,02	5 022,29	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/612321121*					
	VV		koupelna					
	VV		(1,8+1,74)*2*2		14,160			
	VV		kuchyň					
	VV		(1,8+1,5)*0,6		1,980			
	VV		WC					
	VV		(0,9+1,13)*2*1,2		4,872			
	VV		Součet		21,012			
14	K	612321191	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn	m2	42,024	52,05	2 187,35	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/612321191*					
	VV		koupelna					
	VV		(1,8+1,74)*2*2		14,160			
	VV		kuchyň					
	VV		(1,8+1,5)*0,6		1,980			
	VV		WC					
	VV		(0,9+1,13)*2*1,2		4,872			
	VV		Mezisoučet		21,012			
	VV		21,012*2		42,024			
15	K	612325111	Vápenocementová omítka rýh hladká, ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm	m2	9,000	497,96	4 481,64	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/612325111*					
	VV		elektroinstalace					
	VV		60*0,15		9,000			
	VV		Součet		9,000			
16	K	612325417	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tl. do 20 mm, s celoplošným přeštukováním, tl. štuku do 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m2	180,180	335,31	60 416,16	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/612325417*					
	VV		předsíň					
	VV		(4,02+4,07)*2*2,93		47,407			
	VV		pokoj					
	VV		(5,06+2,97)*2*2,93		47,056			
	VV		kuchyň					
	VV		(3,43+5,18)*2*2,93		50,455			
	VV		koupelna					
	VV		(1,74+1,8)*2*0,93		6,584			
	VV		WC					
	VV		(0,9+1,13)*2*1,73		7,024			
	VV		komora					
	VV		(1,18+1,15)*2*2,93		13,654			
	VV		společné prostory - stěna u vstupních dveří					
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		180,180			
17	K	635211121	Násyp lehký pod podlahy s udusáním a urovnáním povrchu z keramzitu	m3	3,210	3 552,14	11 402,37	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/635211121*					
	VV		vyrovnání podkladů podlah pod nové desky					
	VV		pokoj					
	VV		13,9*0,1		1,390			
	VV		kuchyň					
	VV		18,2*0,1		1,820			
	VV		Součet		3,210			
18	K	642945111	Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří do vynechaného otvoru, s obetonováním, dveří jednokřídlových do 2,5 m2	kus	1,000	2 897,97	2 897,97	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/642945111*					
19	*M*	*55331568*	*zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 160-200mm rozměru 900/1970, 2100mm*	*kus*	*1,000*	*1 426,76*	*1 426,76*	*CS ÚRS 2025 02*
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				32 260,63	
20	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	47,900	29,88	1 431,25	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/949101111*					
	VV		předsíň					
	VV		10,3		10,300			
	VV		pokoj					
	VV		13,9		13,900			
	VV		kuchyň					
	VV		18,2		18,200			
	VV		koupelna					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		3,1		3,100			
	VV		WC					
	VV		1		1,000			
	VV		komora					
	VV		1,4		1,400			
	VV		Součet		47,900			
21	K	952901107	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací oken dvojitých nebo zdvojených omytím, plochy do přes 1,5 do 2,5 m2	m2	3,360	35,25	118,44	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/952901107					
	VV		kuchyň					
	VV		2,1*1,6		3,360			
	VV		Součet		3,360			
22	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	47,900	86,31	4 134,25	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/952901111					
	VV		předsíň					
	VV		10,3		10,300			
	VV		pokoj					
	VV		13,9		13,900			
	VV		kuchyň					
	VV		18,2		18,200			
	VV		koupelna					
	VV		3,1		3,100			
	VV		WC					
	VV		1		1,000			
	VV		komora					
	VV		1,4		1,400			
	VV		Součet		47,900			
23	K	952902021	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah hladkých zametením	m2	400,000	6,64	2 656,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/952902021					
	VV		společné prostory, průběžně po celou dobu stavby					
	VV		400		400,000			
	VV		Součet		400,000			
24	K	952902031	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah hladkých omytím	m2	400,000	6,64	2 656,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/952902031					
	VV		společné prostory, průběžně po celou dobu stavby					
	VV		400		400,000			
	VV		Součet		400,000			
25	K	962031132	Bourání příček nebo přizdívek z cihel pálených plných, tl. do 100 mm	m2	10,560	159,35	1 682,74	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/962031132					
	VV		koupelna - obezdění vany					
	VV		(1,8+07)*2*0,6		10,560			
	VV		Součet		10,560			
26	K	968062455	Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	1,890	424,93	803,12	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/968062455					
	VV		Vstupní dveře					
	VV		0,9*2,1		1,890			
	VV		Součet		1,890			
27	K	977332122	Frézování drážek pro vodiče ve stěnách z cihel včetně omítky, rozměru do 50x50 mm	m	60,000	79,67	4 780,20	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/977332122					
	VV		elektroinstalace					
	VV		60		60,000			
	VV		Součet		60,000			
28	K	977343122	Frézování drážek pro vodiče ve stropech nebo klenbách z betonu včetně omítky, rozměru do 50x50 mm	m	16,000	79,67	1 274,72	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/977343122					
	VV		elektroinstalace					
	VV		16		16,000			
	VV		Součet		16,000			
29	K	978011121	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 5 do 10 %	m2	47,900	15,93	763,05	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/978011121					
	VV		předsíň					
	VV		10,3		10,300			
	VV		pokoj					
	VV		13,9		13,900			
	VV		kuchyň					
	VV		18,2		18,200			
	VV		koupelna					
	VV		3,1		3,100			
	VV		WC					
	VV		1		1,000			
	VV		komora					
	VV		1,4		1,400			
	VV		Součet		47,900			
30	K	978013141	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	180,180	47,80	8 612,60	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/978013141					
	VV		předsíň					
	VV		(4,02+4,07)*2*2,93		47,407			
	VV		pokoj					
	VV		(5,06+2,97)*2*2,93		47,056			
	VV		kuchyň					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(3,43+5,18)*2*2,93		50,455			
	VV		koupelna					
	VV		(1,74+1,8)*2*0,93		6,584			
	VV		WC					
	VV		(0,9+1,13)*2*1,73		7,024			
	VV		komora					
	VV		(1,18+1,15)*2*2,93		13,654			
	VV		společné prostory - stěna u vstupních dveří					
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		180,180			
31	K	978013191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	21,012	159,35	3 348,26	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/978013191*					
	VV		plocha po původních obkladech a nebo pro nové obklady					
	VV		koupelna					
	VV		(1,8+1,74)*2*2		14,160			
	VV		kuchyň					
	VV		(1,8+1,5)*0,6		1,980			
	VV		WC					
	VV		(0,9+1,13)*2*1,2		4,872			
	VV		Součet		21,012			
	D	997	Doprava suti a vybouraných hmot				24 418,76	
32	K	997013214	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m	t	10,885	896,33	9 756,55	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013214*					
33	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením Příplatek k cenám - 3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 10 m	t	43,540	66,20	2 882,35	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013219*					
	VV		10,885*4		43,540			
	VV		Součet		43,540			
34	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	10,885	345,25	3 758,05	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013501*					
35	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	217,700	8,63	1 878,75	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013509*					
	VV		10,885*20		217,700			
	VV		Součet		217,700			
36	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	10,885	564,36	6 143,06	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013631*					
	D	998	Přesun hmot				16 098,71	
37	K	998018002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	7,886	1 583,30	12 485,90	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998018002*					
38	K	998018011	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 100 m	t	7,886	458,13	3 612,81	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998018011*					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				467 514,52	
	D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				10 102,12	
39	K	721171803	Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo připojovacích do D 75	m	14,000	59,76	836,64	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/721171803*					
40	K	721171808	Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo připojovacích přes 75 do D 114	m	1,000	59,76	59,76	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/721171808*					
41	K	721171914	Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 75	kus	1,000	292,14	292,14	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/721171914*					
42	K	721171915	Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 110	kus	1,000	320,02	320,02	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/721171915*					
43	K	721174043	Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 50	m	14,000	352,56	4 935,84	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/721174043*					
44	K	721174044	Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 75	m	2,000	491,32	982,64	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/721174044*					
45	K	721174045	Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 110	m	1,000	553,74	553,74	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/721174045*					
46	K	721226512	Zápachové uzávěrky podomítkové (Pe) s krycí deskou pro pračku a myčku DN 50	kus	2,000	617,47	1 234,94	CS ÚRS 2025 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/721226512					
	VV		myčka					
	VV		1		1,000			
	VV		pračka					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
47	K	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	17,000	16,60	282,20	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/721290111					
48	K	998721313	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	1,300	232,38	302,10	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998721313					
49	K	998721319	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m	%	1,300	232,38	302,10	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998721319					
	D	722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				19 387,80	
50	K	722130801	Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových do DN 25	m	32,000	59,76	1 912,32	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/722130801					
51	K	722174002	Potrubí z trubek polypropylenových spojovaných svařováním z jednovrstvého PP-R S3,2 (PN 16) D 20/2,8	m	18,000	345,25	6 214,50	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/722174002					
52	K	722174003	Potrubí z trubek polypropylenových spojovaných svařováním z jednovrstvého PP-R S3,2 (PN 16) D 25/3,5	m	14,000	358,53	5 019,42	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/722174003					
53	K	722181221	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	18,000	53,12	956,16	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/722181221					
54	K	722181222	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm	m	14,000	59,76	836,64	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/722181222					
55	K	722190401	Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25	kus	2,000	165,99	331,98	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/722190401					
56	K	722190901	Opravy ostatní uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách včetně vypuštění a napuštění	kus	2,000	59,76	119,52	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/722190901					
57	K	722231141	Armatury se dvěma závity ventily pojistné rohové G 1/2"	kus	7,000	212,46	1 487,22	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/722231141					
58	K	722240122	Armatury z plastických hmot kohouty (PPR) kulové DN 20	kus	2,000	235,83	471,66	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/722240122					
59	K	722240123	Armatury z plastických hmot kohouty (PPR) kulové DN 25	kus	1,000	325,34	325,34	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/722240123					
60	K	722260801	Demontáž vodoměrů přírubových do DN 50	kus	1,000	146,07	146,07	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/722260801					
61	K	722260902	Oprava vodoměrů zpětná montáž vodoměrů přírubových do DN 50	kus	1,000	431,57	431,57	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/722260902					
62	K	722290246	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí plastového do DN 40	m	32,000	16,60	531,20	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/722290246					
63	K	998722313	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	1,300	232,38	302,10	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998722313					
64	K	998722319	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m	%	1,300	232,38	302,10	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998722319					
	D	723	Zdravotechnika - vnitřní plynovod				29 800,58	
65	K	723120804	Demontáž potrubí svařovaného z ocelových trubek závitových do DN 25	m	22,000	59,76	1 314,72	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/723120804					
66	K	723150367	Potrubí z ocelových trubek hladkých černých spojovaných chráničky Ø 57/3,2	m	0,900	504,60	454,14	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/723150367					
	VV		0,3*3		0,900			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		0,900			
67	K	723181012	Potrubí z měděných trubek polotvrdých, spojovaných lisováním Ø 18/1	m	8,000	379,78	3 038,24	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/723181012*					
68	K	723181013	Potrubí z měděných trubek polotvrdých, spojovaných lisováním Ø 22/1	m	4,000	573,65	2 294,60	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/723181013*					
69	K	723181024	Potrubí z měděných trubek tvrdých, spojovaných lisováním Ø 28/1,5	m	10,000	703,12	7 031,20	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/723181024*					
70	K	723190202	Přípojky plynovodní ke strojům a zařízením z trubek ocelových závitových černých spojovaných na závit, bezešvých, běžných DN 15	soubor	3,000	2 987,78	8 963,34	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/723190202*					
71	K	723190251	Přípojky plynovodní ke strojům a zařízením z trubek vyvedení a upevnění plynovodních výpustek na potrubí DN 15	kus	2,000	2 323,83	4 647,66	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/723190251*					
72	K	723190901	Opravy plynovodního potrubí uzavření nebo otevření potrubí	kus	2,000	25,10	50,20	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/723190901*					
73	K	723190907	Opravy plynovodního potrubí odvzdušnění a napuštění potrubí	m	22,000	22,11	486,42	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/723190907*					
74	K	723190909	Opravy plynovodního potrubí neúřední zkouška těsnosti dosavadního potrubí	kus	1,000	398,37	398,37	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/723190909*					
75	K	723231164	Armatury se dvěma závity kohouty kulové PN 42 do 650°C plnoprůtokové vnitřní závit těžká řada G 1"	kus	1,000	517,49	517,49	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/723231164*					
76	K	998723313	Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	1,300	232,38	302,10	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998723313*					
77	K	998723319	Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m	%	1,300	232,38	302,10	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998723319*					
	D	725	Zdravotechnika - zařizovací předměty				16 911,86	
78	K	725110811	Demontáž klozetů splachovacíchch s nádrží nebo tlakovým splachovačem	soubor	1,000	165,99	165,99	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/725110811*					
79	K	725112183	Zařízení záchodů kombi klozety s úspornou armaturou odpad šikmý 76°	soubor	1,000	4 980,70	4 980,70	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/725112183*					
80	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel	soubor	1,000	165,99	165,99	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/725210821*					
81	K	725211602	Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby bez sloupu nebo krytu na sifon, šířka umyvadla 550 mm	soubor	1,000	1 228,31	1 228,31	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/725211602*					
82	K	725220842	Demontáž van ocelových volně stojících	soubor	1,000	165,99	165,99	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/725220842*					
83	K	725222116	Vany bez výtokových armatur akrylátové se zápachovou uzávěrkou klasické 1700x700 mm	soubor	1,000	4 979,63	4 979,63	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/725222116*					
84	K	725820801	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4	soubor	3,000	59,76	179,28	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/725820801*					
	VV		koupelna - vana a umyvadlo					
	VV		2		2,000			
	VV		kuchyň - dřez					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		3,000			
85	K	725822613	Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí	soubor	1,000	1 228,31	1 228,31	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/725822613*					
86	K	725831313	Baterie vanové nástěnné pákové s příslušenstvím a pohyblivým držákem	soubor	1,000	1 228,31	1 228,31	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/725831313*					
87	K	725850800	Demontáž odpadních ventilů všech připojovacích dimenzí	kus	3,000	17,93	53,79	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/725850800*					
	VV		koupelna vana a umyvadlo					
	VV		2		2,000			
	VV		kuchyň - dřez					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		3,000			
88	K	725851325	Ventily odpadní pro zařizovací předměty umyvadlové bez přepadu G 5/4"	kus	1,000	194,54	194,54	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/725851325*					
89	K	725860811	Demontáž zápachových uzávěrek pro zařizovací předměty jednoduchých	kus	3,000	159,35	478,05	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/725860811*					
	VV		koupelna vana a umyvadlo					
	VV		2		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		kuchyň - dřez					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		3,000			
90	K	725861102	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla DN 40	kus	1,000	496,55	496,55	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/725861102					
91	K	725864311	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro koupací vany s kulovým kloubem na odtoku DN 40/50	kus	1,000	460,12	460,12	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/725864311					
92	K	725980123	Dvířka 30/30	kus	1,000	302,10	302,10	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/725980123					
	VV		vodoměr					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
93	K	998725313	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	1,300	232,38	302,10	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998725313					
94	K	998725319	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m	%	1,300	232,38	302,10	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998725319					
	D	731	Ústřední vytápění - kotelny				64 785,25	
95	K	731200823	Demontáž kotlů ocelových na kapalná nebo plynná paliva, o výkonu do 25 kW	kus	1,000	995,93	995,93	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/731200823					
	VV		koupelna					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
96	K	731244304	Kotle ocelové teplovodní plynové závěsné kondenzační s integrovaným zásobníkem TV 1,8-19,0 kW	soubor	1,000	36 849,28	36 849,28	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/731244304					
97	K	731810302	Nucené odtahy spalin od kondenzačních kotlů soustředným potrubím vedeným vodorovně ke komínové šachtě, průměru 80/125 mm	soubor	1,000	3 625,38	3 625,38	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/731810302					
98	K	731810312	Nucené odtahy spalin od kondenzačních kotlů soustředným potrubím vedeným vodorovně vnější stěnou, průměru 80/125 mm	soubor	1,000	2 457,90	2 457,90	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/731810312					
99	K	731810322	Nucené odtahy spalin od kondenzačních kotlů soustředným potrubím vedeným svisle plochou střechou, průměru 80/125 mm	soubor	1,000	3 253,36	3 253,36	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/731810322					
100	K	731810342	Nucené odtahy spalin od kondenzačních kotlů prodloužení soustředného potrubí, průměru 80/125 mm	m	8,000	2 124,90	16 999,20	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/731810342					
101	K	998731312	Přesun hmot pro kotelny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	1,300	232,38	302,10	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998731312					
102	K	998731319	Přesun hmot pro kotelny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m	%	1,300	232,38	302,10	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998731319					
	D	733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				27 936,60	
103	K	733221101	Potrubí z trubek měděných měkkých spojovaných měkkým pájením Ø do 12/1	m	10,000	463,44	4 634,40	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/733221101					
104	K	733221102	Potrubí z trubek měděných měkkých spojovaných měkkým pájením Ø 15/1	m	30,000	474,72	14 241,60	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/733221102					
105	K	733221103	Potrubí z trubek měděných měkkých spojovaných měkkým pájením Ø 18/1	m	8,000	519,21	4 153,68	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/733221103					
106	K	733291101	Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných Ø do 35/1,5	m	48,000	29,88	1 434,24	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/733291101					
107	K	733811221	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	48,000	59,76	2 868,48	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/733811221					
108	K	998733313	Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	1,300	232,38	302,10	CS ÚRS 2025 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998733313					
109	K	998733319	Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m	%	1,300	232,38	302,10	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998733319					
	D	734	Ústřední vytápění - armatury				4 951,84	
110	K	734221544	Ventily regulační závitové termostatické bez hlavice ovládání PN 16 do 110°C přímé jednoregulační G 3/8	kus	4,000	298,78	1 195,12	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/734221544					
	VV		přesíň					
	VV		1		1,000			
	VV		koupelna					
	VV		1		1,000			
	VV		kuchyň					
	VV		1		1,000			
	VV		pokoj					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		4,000			
111	K	734222811	Ventily regulační závitové termostatické s hlavicí ručního ovládání PN 16 do 110°C přímé chromované G 3/8	kus	4,000	290,17	1 160,68	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/734222811					
112	K	734261406	Šroubení připojovací armatury radiátorů VK PN 10 do 110°C, regulační uzavíratelné přímé G 1/2 x 18	kus	4,000	497,96	1 991,84	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/734261406					
113	K	998734313	Přesun hmot pro armatury stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	1,300	232,38	302,10	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998734313					
114	K	998734319	Přesun hmot pro armatury stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m	%	1,300	232,38	302,10	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998734319					
	D	735	Ústřední vytápění - otopná tělesa				20 048,08	
115	K	735000912	Regulace otopného systému při opravách vyregulování dvojregulačních ventilů a kohoutů s termostatickým ovládáním	kus	4,000	365,17	1 460,68	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/735000912					
116	K	735151461	Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 1600 mm / 1787 W	kus	1,000	4 152,78	4 152,78	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/735151461					
117	K	735151462	Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 1800 mm / 2011 W	kus	1,000	4 319,00	4 319,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/735151462					
118	K	735151493	Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 900 mm stavební délky / výkonu 600 mm / 1052 W	kus	1,000	4 024,19	4 024,19	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/735151493					
119	K	735151831	Demontáž otopných těles panelových třířadých stavební délky do 1500 mm	kus	3,000	158,68	476,04	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/735151831					
	VV		předsíň					
	VV		1		1,000			
	VV		kuchyň					
	VV		1		1,000			
	VV		WC					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		3,000			
120	K	735160141	Otopná tělesa trubková teplovodní na stěnu výšky tělesa 1 820 mm, délky 450 mm	kus	1,000	3 751,39	3 751,39	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/735160141					
121	K	735161812	Demontáž otopných těles trubkových s hliníkovými lamelami, stavební délky přes 1500 do 2680 mm	kus	1,000	149,10	149,10	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/735161812					
	VV		koupelna - původní řebřík pro zpětné použití					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
122	K	735191910	Ostatní opravy otopných těles napuštění vody do otopného systému včetně potrubí (bez kotle a ohříváků) otopných těles	m2	10,000	87,83	878,30	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/735191910					
123	K	735494811	Vypuštění vody z otopných soustav bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží	m2	10,000	23,24	232,40	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/735494811					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
124	K	998735313	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	1,300	232,38	302,10	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998735313					
125	K	998735319	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m	%	1,300	232,38	302,10	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998735319					
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud				56 442,44	
126	K	741006-R	Bytový elektrorozvaděč - montáž a materiál	soubor	1,000	7 967,41	7 967,41	
127	*M*	*34513104*	*objímka žárovky E27 vestavná keramická 1332-667*	*kus*	*2,000*	*51,79*	*103,58*	*CS ÚRS 2025 02*
128	*M*	*34711200*	*žárovka čirá E27/60W*	*kus*	*2,000*	*69,05*	*138,10*	*CS ÚRS 2025 02*
129	K	741011-R	Demontáž stávající elektroinstalace (zásuvky,vypínače,kabelové rozvody ve zdivu, stávající jističe,) ,odvoz a uložení na skládky k tomu určené	soubor	1,000	1 659,88	1 659,88	
130	K	741110101	Montáž trubek pancéřových elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, Ø přes 16 do 23 mm	m	40,000	33,20	1 328,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741110101					
131	*M*	*34571107*	*trubka elektroinstalační pancéřová pevná z PH D 15,8/20mm, délka 3m*	*m*	*42,000*	*52,65*	*2 211,30*	*CS ÚRS 2025 02*
	VV		40*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		42,000			
132	K	741112001	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových do zdiva	kus	80,000	53,12	4 249,60	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741112001					
133	*M*	*34571563*	*krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 100mm s víčkem a svorkovnicí*	*kus*	*80,000*	*30,21*	*2 416,80*	*CS ÚRS 2025 02*
134	K	741120301	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pevně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 0,55 až 16 mm2	m	40,000	29,88	1 195,20	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741120301					
135	*M*	*34141024*	*"Vodič CY 6, zeleno-žlutý „*	*m*	*46,000*	*20,83*	*958,18*	*CS ÚRS 2025 02*
	VV		40*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		46,000			
136	K	741122015	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY, CYKFY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm2	m	100,000	29,88	2 988,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741122015					
137	*M*	*34111030*	*kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2*	*m*	*115,000*	*17,26*	*1 984,90*	*CS ÚRS 2025 02*
	VV		100*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		115,000			
138	K	741122016	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY, CYKFY), počtu a průřezu žil 3x2,5 až 6 mm2	m	140,000	29,88	4 183,20	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741122016					
139	*M*	*34111036*	*kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2*	*m*	*161,000*	*25,89*	*4 168,29*	*CS ÚRS 2025 02*
	VV		140*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		161,000			
140	K	741122031	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY, CYKFY), počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2	m	60,000	29,88	1 792,80	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741122031					
141	*M*	*34111094*	*kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x2,5mm2*	*m*	*69,000*	*27,62*	*1 905,78*	*CS ÚRS 2025 02*
	VV		60*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		69,000			
142	K	741310101	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení spínačů, řazení 1-jednopólových	kus	7,000	99,59	697,13	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741310101					
143	*M*	*34539015*	*přístroj spínače jednopólového, řazení 1, 1So, 1S bezšroubové svorky*	*kus*	*7,000*	*104,44*	*731,08*	*CS ÚRS 2025 02*
144	K	741310233	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení, pro prostředí normální přepínačů, řazení 6-střídavých	kus	4,000	99,59	398,36	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741310233					
145	*M*	*34539003*	*přístroj přepínače střídavého, řazení 6, 6So šroubové svorky*	*kus*	*4,000*	*120,97*	*483,88*	*CS ÚRS 2025 02*
146	K	741313002	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE dvojí zapojení pro průběžnou montáž	kus	27,000	119,51	3 226,77	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741313002					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
147	*M*	*34555241*	*přístroj zásuvky zapuštěné jednonásobné, krytka s clonkami, bezšroubové svorky*	*kus*	*27,000*	*155,36*	*4 194,72*	*CS ÚRS 2025 02*
148	K	741370002	Montáž svítidel žárovkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností stropních přisazených 1 zdroj se sklem	kus	3,000	232,38	697,14	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741370002*					
	VV		koupelna					
	VV		1		1,000			
	VV		předsíň					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		3,000			
149	*M*	*34821275*	*svítidlo interiérové žárovkové IP44 max. 60W E27*	*kus*	*3,000*	*819,98*	*2 459,94*	*CS ÚRS 2025 02*
150	K	741370032	Montáž svítidel žárovkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností nástěnných přisazených 1 zdroj se sklem	kus	2,000	232,38	464,76	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741370032*					
	VV		WC					
	VV		1		1,000			
	VV		komora					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
151	*M*	*34821275*	*svítidlo interiérové žárovkové IP44 max. 60W E27*	*kus*	*2,000*	*819,98*	*1 639,96*	*CS ÚRS 2025 02*
152	K	741810001	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč	kus	1,000	1 593,48	1 593,48	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741810001*					
153	K	998741313	Přesun hmot pro silnoproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	1,300	232,38	302,10	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998741313*					
154	K	998741319	Přesun hmot pro silnoproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m	%	1,300	232,38	302,10	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998741319*					
	D	742	Elektroinstalace - slaboproud				5 243,28	
155	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15	m	40,000	26,56	1 062,40	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/742121001*					
156	*M*	*34121301*	*kabel koaxiální stíněný 2xAl/PES a opletením z CuSn drátků 144x0,12mm2, plášť PVC bílý, jádro CU pr. 1,13mm*	*m*	*48,000*	*10,36*	*497,28*	*CS ÚRS 2025 02*
	VV		40*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		48,000			
157	K	742210121	Montáž hlásiče automatického bodového	kus	3,000	132,79	398,37	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/742210121*					
158	*M*	*59081430*	*hlásič kouře optický konvenční*	*kus*	*1,000*	*215,78*	*215,78*	*CS ÚRS 2025 02*
159	*M*	*59081437*	*hlásič kombinovaný adresný, teplotní a detektor CO*	*kus*	*2,000*	*388,41*	*776,82*	*CS ÚRS 2025 02*
	VV		1*2 'Přepočtené koeficientem množství		2,000			
160	K	742310006	Montáž domovního telefonu nástěnného audio/video telefonu	kus	1,000	165,32	165,32	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/742310006*					
161	*M*	*38226066*	*telefon domácí nástěnný pro povrchovou instalaci*	*kus*	*1,000*	*647,35*	*647,35*	*CS ÚRS 2025 02*
162	K	742420121	Montáž společné televizní antény televizní zásuvky koncové nebo průběžné	kus	2,000	165,99	331,98	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/742420121*					
163	*M*	*37451026*	*zásuvka koncová TV/R/SAT +LAN+TEL bez krabičky s víčkem útlum 3dB*	*kus*	*2,000*	*271,89*	*543,78*	*CS ÚRS 2025 02*
164	K	998742313	Přesun hmot pro slaboproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	1,300	232,38	302,10	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998742313*					
165	K	998742319	Přesun hmot pro slaboproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m	%	1,300	232,38	302,10	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998742319*					
	D	751	Vzduchotechnika				896,34	
166	K	751398812	Demontáž ostatních zařízení větrací mřížky z kruhového potrubí, průměru přes 100 do 200 mm	kus	2,000	146,07	292,14	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/751398812*					
	VV		předsíň a koupelna					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
167	K	998751312	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	1,300	232,38	302,10	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998751312*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
168	K	998751319	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m	%	1,300	232,38	302,10	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998751319					
	D	762	Konstrukce tesařské				18 080,80	
169	K	762511263	Podlahové konstrukce podkladové z dřevoštěpkových desek OSB jednovrstvých šroubovaných na pero a drážku nebroušených, tloušťky desky 15 mm	m2	42,400	365,17	15 483,21	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/762511263					
	VV		pokoj					
	VV		13,9		13,900			
	VV		kuchyň					
	VV		18,2		18,200			
	VV		předsíň					
	VV		10,3		10,300			
	VV		Součet		42,400			
170	K	762526811	Demontáž podlah z desek dřevotřískových, překližkových, sololitových tl. do 20 mm bez polštářů	m2	13,900	32,01	444,94	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/762526811					
	VV		pokoj					
	VV		13,9		13,900			
	VV		Součet		13,900			
171	K	762595001	Spojovací prostředky podlah a podkladových konstrukcí hřebíky, vruty	m2	42,400	36,52	1 548,45	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/762595001					
	VV		předsíň					
	VV		10,3		10,300			
	VV		pokoj					
	VV		13,9		13,900			
	VV		kuchyň					
	VV		18,2		18,200			
	VV		Součet		42,400			
172	K	998762313	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	1,300	232,38	302,10	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998762313					
173	K	998762319	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m	%	1,300	232,38	302,10	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998762319					
	D	763	Konstrukce suché výstavby				9 639,21	
174	K	763131411	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	13,900	630,75	8 767,43	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/763131411					
	VV		pokoj					
	VV		13,9		13,900			
	VV		Součet		13,900			
175	K	763131714	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2	13,900	19,25	267,58	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/763131714					
	VV		pokoj					
	VV		13,9		13,900			
	VV		Součet		13,900			
176	K	998763513	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	1,300	232,38	302,10	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998763513					
177	K	998763519	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m	%	1,300	232,38	302,10	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998763519					
	D	766	Konstrukce truhlářské				24 071,31	
178	K	766621922	Oprava oken dřevěných jednoduchých s otevíravými křídly s výměnou kování	m2	2,220	497,96	1 105,47	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/766621922					
	VV		malá okna do světlíku a na chodbu					
	VV		(0,45*1,2)*3		1,620			
	VV		0,6*1		0,600			
	VV		Součet		2,220			
179	*M*	*54913500*	*kování okenní*	*kus*	*4,000*	*796,74*	*3 186,96*	*CS ÚRS 2025 02*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
180	K	766660022	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	1,000	1 338,50	1 338,50	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/766660022					
	VV		vstupní dveře					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
181	*M*	*61165340*	*dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch lakovaný plné 900x1970-2100mm*	*kus*	*1,000*	*3 452,55*	*3 452,55*	*CS ÚRS 2025 02*
182	K	766660733	Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního štítku s klikou	kus	1,000	172,63	172,63	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/766660733					
	VV		vstupní dveře					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
183	*M*	*54914147*	*dveřní kování bezpečnostní RC2 klika/koule lakovaný nerez*	*kus*	*1,000*	*546,37*	*546,37*	*CS ÚRS 2025 02*
184	K	766660739	Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního dveřního kukátka	kus	1,000	292,14	292,14	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/766660739					
	VV		vstupní dveře					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
185	*M*	*54915550*	*kukátko-průhledítko panoramatické chrom*	*kus*	*1,000*	*222,69*	*222,69*	*CS ÚRS 2025 02*
186	K	766660761	Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního zámku	kus	1,000	292,14	292,14	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/766660761					
	VV		vstupní dveře					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
187	*M*	*54924010*	*zámek zadlabací protipožární rozteč 90x55,5mm*	*kus*	*1,000*	*142,42*	*142,42*	*CS ÚRS 2025 02*
188	K	766660762	Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního zámkové vložky	kus	1,000	292,14	292,14	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/766660762					
	VV		vstupní dveře					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
189	*M*	*54964117*	*vložka cylindrická bezpečnostní 30+50*	*kus*	*1,000*	*529,10*	*529,10*	*CS ÚRS 2025 02*
190	K	766662811	Demontáž dveřních konstrukcí prahů dveří jednokřídlových	kus	6,000	29,88	179,28	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/766662811					
	VV		vstupní dveře					
	VV		1		1,000			
	VV		komora					
	VV		1		1,000			
	VV		Wc					
	VV		1		1,000			
	VV		koupelna					
	VV		1		1,000			
	VV		kuchyň					
	VV		1		1,000			
	VV		pokoj					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		6,000			
191	K	766662912	Oprava dveřních křídel dřevěných z tvrdého dřeva s výměnou kování	m2	7,496	630,75	4 728,10	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/766662912					
	VV		stávající vnitřní dveře - křídlo a zárubeň					
	VV		(0,85*2,1)*2		3,570			
	VV		(0,65*1,97)*2		2,561			
	VV		0,65*2,1		1,365			
	VV		Součet		7,496			
192	*M*	*54914123*	*dveřní kování interiérové rozetové klika/klika*	*kus*	*3,000*	*414,31*	*1 242,93*	*CS ÚRS 2025 02*
	VV		kuchyň					
	VV		1		1,000			
	VV		pokoj					
	VV		1		1,000			
	VV		komora					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		3,000			
193	*M*	*54914128*	*dveřní kování interiérové rozetové spodní pro WC*	*kus*	*2,000*	*414,31*	*828,62*	*CS ÚRS 2025 02*
194	K	766691911	Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel dřevěných okenních, plochy do 1,5 m2	kus	8,000	25,89	207,12	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/766691911					
	VV		koupelna					
	VV		2		2,000			
	VV		Wc					
	VV		2		2,000			
	VV		předsíň					
	VV		2		2,000			
	VV		komora					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		8,000			
195	K	766691914	Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel dřevěných dveřních, plochy do 2 m2	kus	10,000	25,89	258,90	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/766691914					
	VV		stávající dveřní křídla					
	VV		komora					
	VV		2		2,000			
	VV		Wc					
	VV		2		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		koupelna					
	VV		2		2,000			
	VV		kuchyň					
	VV		2		2,000			
	VV		pokoj					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		10,000			
196	K	766691931	Ostatní práce seřízení okenního nebo dveřního křídla otvíracího nebo sklápěcího dřevěného	kus	4,000	232,38	929,52	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/766691931*					
	VV		koupelna					
	VV		1		1,000			
	VV		Wc					
	VV		1		1,000			
	VV		předsíň					
	VV		1		1,000			
	VV		komora					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		4,000			
197	K	766691932	Ostatní práce seřízení okenního nebo dveřního křídla otvíracího nebo sklápěcího plastového	kus	6,000	94,28	565,68	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/766691932*					
	VV		kuchyň					
	VV		3		3,000			
	VV		pokoj					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		6,000			
198	K	766695212	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových, šířky do 100 mm	kus	5,000	106,23	531,15	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/766695212*					
	VV		komora					
	VV		1		1,000			
	VV		Wc					
	VV		1		1,000			
	VV		koupelna					
	VV		1		1,000			
	VV		kuchyň					
	VV		1		1,000			
	VV		pokoj					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		5,000			
199	*M*	*61187176*	*práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 920mm š 100mm*	*kus*	*2,000*	*293,47*	*586,94*	*CS ÚRS 2025 02*
	VV		kuchyň					
	VV		1		1,000			
	VV		pokoj					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
200	*M*	*61187136*	*práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 720mm š 100mm*	*kus*	*3,000*	*144,14*	*432,42*	*CS ÚRS 2025 02*
	VV		koupelna					
	VV		1		1,000			
	VV		komora					
	VV		1		1,000			
	VV		Wc					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		3,000			
201	K	766695213	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových, šířky přes 100 mm	kus	1,000	106,23	106,23	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/766695213*					
	VV		vstupní dveře					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
202	*M*	*61187181*	*práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 920mm š 150mm*	*kus*	*1,000*	*321,09*	*321,09*	*CS ÚRS 2025 02*
203	K	766825821	Demontáž nábytku vestavěného skříní dvoukřídlových	kus	3,000	325,34	976,02	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/766825821*					
	VV		předsíň					
	VV		2		2,000			
	VV		kuchyň - dřevěný pult					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		3,000			
204	K	998766313	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	1,300	232,38	302,10	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998766313*					
205	K	998766319	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m	%	1,300	232,38	302,10	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998766319*					
	D	767	Konstrukce zámečnické				1 301,22	
206	K	767995111	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 3 do 5 kg	kg	12,384	23,24	287,80	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/767995111*					
	VV		překlady nad dveřní otvory					
	VV		(1,6*2)*3,87		12,384			
	VV		Součet		12,384			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
207	*M*	*13010508*	*úhelník ocelový nerovnostranný jakost S235JR (11 375) 60x40x5mm*	*t*	*0,013*	*31 478,58*	*409,22*	*CS ÚRS 2025 02*
	VV		překlady nad dveřní otvory					
	VV		(1,6*2)*0,00387		0,012			
	VV		Součet		0,012			
	VV		0,012*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		0,013			
208	K	998767313	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	1,300	232,38	302,10	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998767313*					
209	K	998767319	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m	%	1,300	232,38	302,10	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998767319*					
	D	771	Podlahy z dlaždic				11 862,63	
210	K	771111011	Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah	m2	4,100	12,62	51,74	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/771111011*					
	VV		koupelna					
	VV		3,1		3,100			
	VV		WC					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		4,100			
211	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	4,100	19,25	78,93	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/771121011*					
	VV		koupelna					
	VV		3,1		3,100			
	VV		WC					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		4,100			
212	K	771121026	Příprava podkladu před provedením dlažby broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění lepidla (po starých krytinách)	m2	4,100	43,36	177,78	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/771121026*					
	VV		koupelna					
	VV		3,1		3,100			
	VV		WC					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		4,100			
213	K	771151013	Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min. pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 5 do 8 mm	m2	4,100	385,76	1 581,62	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/771151013*					
	VV		koupelna					
	VV		3,1		3,100			
	VV		WC					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		4,100			
214	K	771473810	Demontáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných	m	8,700	25,89	225,24	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/771473810*					
	VV		komora					
	VV		(1,18+1,15)*2		4,660			
	VV		WC					
	VV		(0,89+1,13)*2		4,040			
	VV		Součet		8,700			
215	K	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	5,500	159,35	876,43	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/771573810*					
	VV		koupelna					
	VV		3,1		3,100			
	VV		WC					
	VV		1		1,000			
	VV		komora					
	VV		1,4		1,400			
	VV		Součet		5,500			
216	K	771574415	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých, tloušťky do 10 mm přes 6 do 9 ks/m2	m2	4,100	630,75	2 586,08	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/771574415*					
	VV		koupelna					
	VV		3,1		3,100			
	VV		WC					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		4,100			
217	*M*	*59761176*	*dlažba keramická nemrazuvzdorná R9 povrch hladký/matný tl do 10mm přes 6 do 9ks/m2*	*m2*	*4,510*	*388,41*	*1 751,73*	*CS ÚRS 2025 02*
	VV		4,1*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		4,510			
218	K	771577211	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě	m2	4,100	63,08	258,63	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/771577211*					
	VV		koupelna					
	VV		3,1		3,100			
	VV		WC					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		4,100			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
219	K	771591112	Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	4,100	318,70	1 306,67	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/771591112*					
	VV		koupelna					
	VV		3,1		3,100			
	VV		WC					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		4,100			
220	K	771591241	Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy vnitřní kout	kus	9,000	126,15	1 135,35	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/771591241*					
	VV		koupelna					
	VV		5		5,000			
	VV		WC					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		9,000			
221	K	771591242	Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy vnější roh	kus	1,000	126,15	126,15	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/771591242*					
	VV		koupelna					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
222	K	771591264	Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy mezi podlahou a stěnu	m	11,140	98,93	1 102,08	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/771591264*					
	VV		koupelna					
	VV		(1,74+1,8)*2		7,080			
	VV		WC					
	VV		(0,9+1,13)*2		4,060			
	VV		Součet		11,140			
223	K	998771313	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	1,300	232,38	302,10	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998771313*					
224	K	998771319	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m	%	1,300	232,38	302,10	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998771319*					
	D	775	Podlahy skládané				2 500,38	
225	K	775411810	Demontáž soklíků nebo lišt dřevěných do suti přibíjených	m	16,060	17,78	285,55	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/775411810*					
	VV		pokoj					
	VV		(5,06+2,97)*2		16,060			
	VV		Součet		16,060			
226	K	775511800	Demontáž podlah vlysových do suti s lištami lepených	m2	28,500	39,17	1 116,35	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/775511800*					
	VV		kuchyň					
	VV		18,2		18,200			
	VV		předsíň					
	VV		10,3		10,300			
	VV		Součet		28,500			
227	K	775541811	Demontáž plovoucích podlah laminátových, dýhovaných, vinylových ap. lepených	m2	13,900	35,56	494,28	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/775541811*					
	VV		pokoj					
	VV		13,9		13,900			
	VV		Součet		13,900			
228	K	998775313	Přesun hmot pro podlahy skládané stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	1,300	232,38	302,10	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998775313*					
229	K	998775319	Přesun hmot pro podlahy skládané stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m	%	1,300	232,38	302,10	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998775319*					
	D	776	Podlahy povlakové				59 505,42	
230	K	776111116	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění lepidla (po starých krytinách)	m2	43,800	45,81	2 006,48	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/776111116*					
	VV		předsíň					
	VV		10,3		10,300			
	VV		pokoj					
	VV		13,9		13,900			
	VV		kuchyň					
	VV		18,2		18,200			
	VV		komora					
	VV		1,4		1,400			
	VV		Součet		43,800			
231	K	776111311	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vysátí podlah	m2	43,800	12,62	552,76	CS ÚRS 2025 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/776111311					
	VV		předsíň					
	VV		10,3		10,300			
	VV		pokoj					
	VV		13,9		13,900			
	VV		kuchyň					
	VV		18,2		18,200			
	VV		komora					
	VV		1,4		1,400			
	VV		Součet		43,800			
232	K	776121112	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn penetrace vodou ředitelná podlah	m2	43,800	19,25	843,15	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/776121112					
	VV		předsíň					
	VV		10,3		10,300			
	VV		pokoj					
	VV		13,9		13,900			
	VV		kuchyň					
	VV		18,2		18,200			
	VV		komora					
	VV		1,4		1,400			
	VV		Součet		43,800			
233	K	776121411	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn penetrace dvousložková podlah na dřevo (špachtlováním)	m2	42,400	19,25	816,20	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/776121411					
	VV		pokoj					
	VV		13,9		13,900			
	VV		kuchyň					
	VV		18,2		18,200			
	VV		předsíň					
	VV		10,3		10,300			
	VV		Součet		42,400			
234	K	776131111	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vyztužení podkladu armovacím pletivem ze skelných vláken	m2	42,400	205,82	8 726,77	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/776131111					
	VV		pokoj					
	VV		13,9		13,900			
	VV		kuchyň					
	VV		18,2		18,200			
	VV		předsíň					
	VV		10,3		10,300			
	VV		Součet		42,400			
235	K	776141111	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vyrovnání samonivelační stěrkou podlah pevnosti 20 MPa, tloušťky do 3 mm	m2	42,400	141,71	6 008,50	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/776141111					
	VV		pokoj					
	VV		13,9		13,900			
	VV		kuchyň					
	VV		18,2		18,200			
	VV		předsíň					
	VV		10,3		10,300			
	VV		Součet		42,400			
236	K	776141112	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vyrovnání samonivelační stěrkou podlah pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm	m2	11,700	286,83	3 355,91	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/776141112					
	VV		předsíň					
	VV		10,3		10,300			
	VV		komora					
	VV		1,4		1,400			
	VV		Součet		11,700			
237	K	776201811	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky	m2	1,400	32,53	45,54	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/776201811					
	VV		komora					
	VV		1,4		1,400			
	VV		Součet		1,400			
238	K	776221111	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů	m2	43,800	172,63	7 561,19	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/776221111					
	VV		předsíň					
	VV		10,3		10,300			
	VV		pokoj					
	VV		13,9		13,900			
	VV		kuchyň					
	VV		18,2		18,200			
	VV		komora					
	VV		1,4		1,400			
	VV		Součet		43,800			
239	*M*	*28411148*	*podlahovina vinylová homogenní protiskluzná se vsypem a výztuž. vrstvou, třída zátěže 34/43, hořlavost Bfl-s1 tl 2,00mm*	*m2*	*48,180*	*485,35*	*23 384,16*	*CS ÚRS 2025 02*
	VV		43,8*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		48,180			
240	K	776421111	Montáž lišt obvodových lepených	m	54,120	92,22	4 990,95	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/776421111					
	VV		předsíň					
	VV		(4,02+4,07)*2		16,180			
	VV		pokoj					
	VV		(5,06+2,97)*2		16,060			
	VV		kuchyň					
	VV		(3,43+5,18)*2		17,220			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		komora					
	VV		(1,18+1,15)*2		4,660			
	VV		Součet		54,120			
241	*M*	*28342003*	*lišta ukončovací z PVC 10mm*	*m*	*59,532*	*10,24*	*609,61*	*CS ÚRS 2025 02*
	VV		54,12*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		59,532			
242	K	998776313	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	1,300	232,38	302,10	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998776313*					
243	K	998776319	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m	%	1,300	232,38	302,10	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998776319*					
	D	781	Dokončovací práce - obklady				26 140,08	
244	K	781111011	Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny	m2	19,032	12,62	240,18	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/781111011*					
	VV		koupelna					
	VV		(1,74+1,8)*2*2		14,160			
	VV		WC					
	VV		(0,9+1,13)*2*1,2		4,872			
	VV		Součet		19,032			
245	K	781131112	Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	8,240	318,70	2 626,09	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/781131112*					
	VV		koupelna - kolem vany a umyvadla					
	VV		(0,8+1,8+0,8)*2		6,800			
	VV		1,2*1,2		1,440			
	VV		Součet		8,240			
246	K	781131232	Izolace stěny pod obklad izolace těsnícími izolačními pásy pro styčné nebo dilatační spáry	m	6,000	98,93	593,58	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/781131232*					
	VV		koupelna					
	VV		2*3		6,000			
	VV		Součet		6,000			
247	K	781471810	Demontáž obkladů z dlaždic keramických kladených do malty	m2	16,140	159,35	2 571,91	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/781471810*					
	VV		koupelna					
	VV		(1,8+1,74)*2*2		14,160			
	VV		kuchyň					
	VV		(1,8+1,5)*0,6		1,980			
	VV		Součet		16,140			
248	K	781472417	Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým standardním lepidlem hladkých přes 12 do 19 ks/m2	m2	19,032	597,56	11 372,76	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/781472417*					
	VV		koupelna					
	VV		(1,74+1,8)*2*2		14,160			
	VV		WC					
	VV		(0,9+1,13)*2*1,2		4,872			
	VV		Součet		19,032			
249	*M*	*59761701*	*obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 12 do 19ks/m2*	*m2*	*20,935*	*388,41*	*8 131,36*	*CS ÚRS 2025 02*
	VV		19,032*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		20,935			
250	K	998781313	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	1,300	232,38	302,10	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998781313*					
251	K	998781319	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m	%	1,300	232,38	302,10	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998781319*					
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				15 988,10	
252	K	783101201	Příprava podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru broušení smirkovým papírem nebo plátnem hrubé	m2	24,290	12,62	306,54	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/783101201*					
	VV		stávající vnitřní dveře - křídlo a zárubeň					
	VV		(0,85*2,1)*2*2		7,140			
	VV		(2,35*2+0,85)*(0,15*3)		2,498			
	VV		(0,65*1,97)*2*2		5,122			
	VV		(1,21*2+0,65)*(0,15*3)		1,382			
	VV		0,65*2		1,300			
	VV		(2,35*2+0,65)*(0,15*3)		2,408			
	VV		malá okna do světlíku a na chodbu					
	VV		(0,45*1,2)*2*3		3,240			
	VV		(0,6*1)*2		1,200			
	VV		Součet		24,290			
253	K	783101203	Příprava podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru broušení smirkovým papírem nebo plátnem jemné	m2	24,290	12,62	306,54	CS ÚRS 2025 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/783101203					
	VV		stávající vnitřní dveře - křídlo a zárubeň					
	VV		(0,85*2,1)*2*2		7,140			
	VV		(2,35*2+0,85)*(0,15*3)		2,498			
	VV		(0,65*1,97)*2*2		5,122			
	VV		(1,21*2+0,65)*(0,15*3)		1,382			
	VV		0,65*2		1,300			
	VV		(2,35*2+0,65)*(0,15*3)		2,408			
	VV		malá okna do světlíku a na chodbu					
	VV		(0,45*1,2)*2*3		3,240			
	VV		(0,6*1)*2		1,200			
	VV		Součet		24,290			
254	K	783101401	Příprava podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru ometení	m2	24,290	12,62	306,54	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/783101401					
	VV		stávající vnitřní dveře - křídlo a zárubeň					
	VV		(0,85*2,1)*2*2		7,140			
	VV		(2,35*2+0,85)*(0,15*3)		2,498			
	VV		(0,65*1,97)*2*2		5,122			
	VV		(1,21*2+0,65)*(0,15*3)		1,382			
	VV		0,65*2		1,300			
	VV		(2,35*2+0,65)*(0,15*3)		2,408			
	VV		malá okna do světlíku a na chodbu					
	VV		(0,45*1,2)*2*3		3,240			
	VV		(0,6*1)*2		1,200			
	VV		Součet		24,290			
255	K	783106805	Odstranění nátěrů z truhlářských konstrukcí opálením s obroušením	m2	24,290	59,76	1 451,57	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/783106805					
	VV		stávající vnitřní dveře - křídlo a zárubeň					
	VV		(0,85*2,1)*2*2		7,140			
	VV		(2,35*2+0,85)*(0,15*3)		2,498			
	VV		(0,65*1,97)*2*2		5,122			
	VV		(1,21*2+0,65)*(0,15*3)		1,382			
	VV		0,65*2		1,300			
	VV		(2,35*2+0,65)*(0,15*3)		2,408			
	VV		malá okna do světlíku a na chodbu					
	VV		(0,45*1,2)*2*3		3,240			
	VV		(0,6*1)*2		1,200			
	VV		Součet		24,290			
256	K	783113101	Napouštěcí nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	24,290	106,23	2 580,33	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/783113101					
	VV		stávající vnitřní dveře - křídlo a zárubeň					
	VV		(0,85*2,1)*2*2		7,140			
	VV		(2,35*2+0,85)*(0,15*3)		2,498			
	VV		(0,65*1,97)*2*2		5,122			
	VV		(1,21*2+0,65)*(0,15*3)		1,382			
	VV		0,65*2		1,300			
	VV		(2,35*2+0,65)*(0,15*3)		2,408			
	VV		malá okna do světlíku a na chodbu					
	VV		(0,45*1,2)*2*3		3,240			
	VV		(0,6*1)*2		1,200			
	VV		Součet		24,290			
257	K	783114101	Základní nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	24,290	106,23	2 580,33	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/783114101					
	VV		stávající vnitřní dveře - křídlo a zárubeň					
	VV		(0,85*2,1)*2*2		7,140			
	VV		(2,35*2+0,85)*(0,15*3)		2,498			
	VV		(0,65*1,97)*2*2		5,122			
	VV		(1,21*2+0,65)*(0,15*3)		1,382			
	VV		0,65*2		1,300			
	VV		(2,35*2+0,65)*(0,15*3)		2,408			
	VV		malá okna do světlíku a na chodbu					
	VV		(0,45*1,2)*2*3		3,240			
	VV		(0,6*1)*2		1,200			
	VV		Součet		24,290			
258	K	783117101	Krycí nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	24,290	106,23	2 580,33	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/783117101					
	VV		stávající vnitřní dveře - křídlo a zárubeň					
	VV		(0,85*2,1)*2*2		7,140			
	VV		(2,35*2+0,85)*(0,15*3)		2,498			
	VV		(0,65*1,97)*2*2		5,122			
	VV		(1,21*2+0,65)*(0,15*3)		1,382			
	VV		0,65*2		1,300			
	VV		(2,35*2+0,65)*(0,15*3)		2,408			
	VV		malá okna do světlíku a na chodbu					
	VV		(0,45*1,2)*2*3		3,240			
	VV		(0,6*1)*2		1,200			
	VV		Součet		24,290			
259	K	783118211	Lakovací nátěr truhlářských konstrukcí dvojnásobný s mezibroušením syntetický	m2	24,290	106,23	2 580,33	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/783118211					
	VV		stávající vnitřní dveře - křídlo a zárubeň					
	VV		(0,85*2,1)*2*2		7,140			
	VV		(2,35*2+0,85)*(0,15*3)		2,498			
	VV		(0,65*1,97)*2*2		5,122			
	VV		(1,21*2+0,65)*(0,15*3)		1,382			
	VV		0,65*2		1,300			
	VV		(2,35*2+0,65)*(0,15*3)		2,408			
	VV		malá okna do světlíku a na chodbu					
	VV		(0,45*1,2)*2*3		3,240			
	VV		(0,6*1)*2		1,200			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		24,290			
260	K	783122131	Tmelení truhlářských konstrukcí plošné (plné) včetně přebroušení tmelených míst, tmelem disperzním akrylátovým nebo latexovým	m2	24,290	106,23	2 580,33	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/783122131					
	VV		stávající vnitřní dveře - křídlo a zárubeň					
	VV		(0,85*2,1)*2*2		7,140			
	VV		(2,35*2+0,85)*(0,15*3)		2,498			
	VV		(0,65*1,97)*2*2		5,122			
	VV		(1,21*2+0,65)*(0,15*3)		1,382			
	VV		0,65*2		1,300			
	VV		(2,35*2+0,65)*(0,15*3)		2,408			
	VV		malá okna do světlíku a na chodbu					
	VV		(0,45*1,2)*2*3		3,240			
	VV		(0,6*1)*2		1,200			
	VV		Součet		24,290			
261	K	783301311	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou ředitelným	m2	1,890	126,15	238,42	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/783301311					
	VV		nové zárubně vstupních dveří					
	VV		0,9*2,1		1,890			
	VV		Součet		1,890			
262	K	783315101	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	1,890	126,15	238,42	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/783315101					
	VV		nové zárubně vstupních dveří					
	VV		0,9*2,1		1,890			
	VV		Součet		1,890			
263	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	1,890	126,15	238,42	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/783317101					
	VV		nové zárubně vstupních dveří					
	VV		0,9*2,1		1,890			
	VV		Součet		1,890			
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				38 577,63	
264	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	228,080	25,89	5 904,99	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/784121001					
	VV		předsíň					
	VV		(4,02+4,07)*2*2,93		47,407			
	VV		10,3		10,300			
	VV		pokoj					
	VV		(5,06+2,97)*2*2,93		47,056			
	VV		13,9		13,900			
	VV		kuchyň					
	VV		(3,43+5,18)*2*2,93		50,455			
	VV		18,2		18,200			
	VV		koupelna					
	VV		(1,74+1,8)*2*0,93		6,584			
	VV		3,1		3,100			
	VV		WC					
	VV		(0,9+1,13)*2*1,73		7,024			
	VV		1		1,000			
	VV		komora					
	VV		(1,18+1,15)*2*2,93		13,654			
	VV		1,4		1,400			
	VV		společné prostory - stěna u vstupních dveří					
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		228,080			
265	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	228,080	19,25	4 390,54	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/784121011					
	VV		předsíň					
	VV		(4,02+4,07)*2*2,93		47,407			
	VV		10,3		10,300			
	VV		pokoj					
	VV		(5,06+2,97)*2*2,93		47,056			
	VV		13,9		13,900			
	VV		kuchyň					
	VV		(3,43+5,18)*2*2,93		50,455			
	VV		18,2		18,200			
	VV		koupelna					
	VV		(1,74+1,8)*2*0,93		6,584			
	VV		3,1		3,100			
	VV		WC					
	VV		(0,9+1,13)*2*1,73		7,024			
	VV		1		1,000			
	VV		komora					
	VV		(1,18+1,15)*2*2,93		13,654			
	VV		1,4		1,400			
	VV		společné prostory - stěna u vstupních dveří					
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		228,080			
266	K	784131101	Odstranění linkrustace v místnostech výšky do 3,80 m	m2	3,000	184,93	554,79	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/784131101					
	VV		společné prostory - stěna u vstupních dveří					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
267	K	784171001	Olepování vnitřních ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odlepení páskou nebo fólií v místnostech výšky do 3,80 m	m	40,000	19,25	770,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/784171001					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
268	*M*	*58124833*	*páska pro malířské potřeby maskovací krepová 19mmx50m*	*m*	*44,000*	*2,59*	*113,96*	*CS ÚRS 2025 02*
	VV		40*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		44,000			
269	K	784171101	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah	m2	47,900	19,25	922,08	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/784171101					
	VV		předsíň					
	VV		10,3		10,300			
	VV		pokoj					
	VV		13,9		13,900			
	VV		kuchyň					
	VV		18,2		18,200			
	VV		koupelna					
	VV		3,1		3,100			
	VV		WC					
	VV		1		1,000			
	VV		komora					
	VV		1,4		1,400			
	VV		Součet		47,900			
270	*M*	*28323151*	*papír separační potažený PE fólií*	*m2*	*52,690*	*12,95*	*682,34*	*CS ÚRS 2025 02*
	VV		47,9*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		52,690			
271	K	784171111	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří v místnostech výšky do 3,80	m2	40,000	19,25	770,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/784171111					
272	*M*	*28323157*	*fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 14µ 4x5m*	*m2*	*44,000*	*2,59*	*113,96*	*CS ÚRS 2025 02*
	VV		40*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		44,000			
273	K	784185001	Provedení penetrace podkladu jednonásobné v místnostech výšky do 3,80 m	m2	228,080	19,25	4 390,54	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/784185001					
	VV		předsíň					
	VV		(4,02+4,07)*2*2,93		47,407			
	VV		10,3		10,300			
	VV		pokoj					
	VV		(5,06+2,97)*2*2,93		47,056			
	VV		13,9		13,900			
	VV		kuchyň					
	VV		(3,43+5,18)*2*2,93		50,455			
	VV		18,2		18,200			
	VV		koupelna					
	VV		(1,74+1,8)*2*0,93		6,584			
	VV		3,1		3,100			
	VV		WC					
	VV		(0,9+1,13)*2*1,73		7,024			
	VV		1		1,000			
	VV		komora					
	VV		(1,18+1,15)*2*2,93		13,654			
	VV		1,4		1,400			
	VV		společné prostory - stěna u vstupních dveří					
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		228,080			
274	*M*	*58124965*	*hmota nátěrová akrylátová základní penetrační transparentní*	*litr*	*9,123*	*58,87*	*537,07*	*CS ÚRS 2025 02*
	VV		228,08*0,04 'Přepočtené koeficientem množství		9,123			
275	K	784211101	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	228,080	79,01	18 020,60	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/784211101					
	VV		předsíň					
	VV		(4,02+4,07)*2*2,93		47,407			
	VV		10,3		10,300			
	VV		pokoj					
	VV		(5,06+2,97)*2*2,93		47,056			
	VV		13,9		13,900			
	VV		kuchyň					
	VV		(3,43+5,18)*2*2,93		50,455			
	VV		18,2		18,200			
	VV		koupelna					
	VV		(1,74+1,8)*2*0,93		6,584			
	VV		3,1		3,100			
	VV		WC					
	VV		(0,9+1,13)*2*1,73		7,024			
	VV		1		1,000			
	VV		komora					
	VV		(1,18+1,15)*2*2,93		13,654			
	VV		1,4		1,400			
	VV		společné prostory - stěna u vstupních dveří					
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		228,080			
276	K	784660101	Linkrustace s vrchním nátěrem latexovým v místnostech výšky do 3,80 m	m2	3,000	468,92	1 406,76	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/784660101					
	VV		společné prostory - stěna u vstupních dveří					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
	D	787	Dokončovací práce - zasklívání				3 341,55	
277	K	787600801	Vysklívání oken a dveří skla plochého, plochy do 1 m2	m2	2,220	71,13	157,91	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/787600801					
	VV		malá okna do světlíku a na chodbu					
	VV		(0,45*1,2)*3		1,620			
	VV		0,6*1		0,600			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		2,220			
278	K	787611214	Zasklívání oken a dveří deskami plochými plnými sklem plochým matovaným s podtmelením a zatmelením oken nebo dveří vývěsných, tl. 4 mm	m2	2,220	1 161,91	2 579,44	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/787611214					
	VV		malá okna do světlíku a na chodbu					
	VV		(0,45*1,2)*3		1,620			
	VV		0,6*1		0,600			
	VV		Součet		2,220			
279	K	998787313	Přesun hmot pro zasklívání stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ručně (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	1,300	232,38	302,10	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998787313					
280	K	998787319	Přesun hmot pro zasklívání stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m	%	1,300	232,38	302,10	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998787319					
	D	M	Práce a dodávky M				3 596,34	
	D	22-M	Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby				283,18	
281	K	220320201	Montáž zvonku pro vnitřní použití na střídavý nebo stejnosměrný proud napětí 3 až 24 V	kus	1,000	192,55	192,55	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/220320201					
282	*M*	*34539074*	*ovládač tlačítkový zapínací, s krytem, se symbolem zvonku, řazení 1/0, bez rámečku, šroubové svorky*	*kus*	*1,000*	*90,63*	*90,63*	*CS ÚRS 2025 02*
	D	23-M	Montáže potrubí				657,36	
283	K	230170011	Zkouška těsnosti potrubí DN do 40	m	22,000	29,88	657,36	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/230170011					
	VV		plyn					
	VV		22		22,000			
	VV		Součet		22,000			
	D	58-M	Revize vyhrazených technických zařízení				2 655,80	
284	K	580506028	Domovní plynovody opakovaná tlaková zkouška kontrola před natlakováním plynovodu DN do 50, délky přes 20 do 50 m	úsek	1,000	2 655,80	2 655,80	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/580506028					
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				16 432,74	
285	K	HZS4211	Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost revizní technik	hod	18,000	912,93	16 432,74	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/HZS4211					
	VV		revize plyn					
	VV		5		5,000			
	VV		revize spalinové cesty					
	VV		8		8,000			
	VV		odborné zpuštění kotle servisním technikem					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		18,000			
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				11 021,59	
	D	VRN3	Zařízení staveniště				1 726,28	
286	K	031002000	Související (přípravné) práce pro zařízení staveniště	%	1,300	663,95	863,14	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/031002000					
287	K	035002000	Pronájem ploch, objektů	%	1,300	663,95	863,14	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/035002000					
	D	VRN4	Inženýrská činnost				663,95	
288	K	041002000	Vzorkování zařizovacích předmětů,dlažeb,obklad a podlahových krytin	soubor	1,000	663,95	663,95	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/041002000					
	D	VRN6	Územní vlivy				8 631,36	
289	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů, výrobků a strojů	%	1,300	6 639,51	8 631,36	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/065002000					

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka.

Termínem "účastník" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

- Plný popis položky
- Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
- Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Účastník je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

- Pole Účastník v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svůj název (název subjektu)
- Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svoje IČ a DIČ
- Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní datum vytvoření nabídky
- J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
- Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Účastník v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavbeních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadaní	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadaní	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadaní	String	20
Účastník	N	Účastník veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavbeních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
fig	N	Rozpad figur	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

Stavební úpravy bytu č.12, Hradešínská 2303/43, bytu č.1, Limuzská 1810/9, bytu č.9, Novorossijská 1042/2, bytu č.17, Raffaelova 1992/7, bytu
Zadavatel: Městská část Praha 10
Zhotovitel: OTISTAV s.r.o.
Datum zpracování: 05.05.2026

Bytové jednotky / Týden realizace		1.týden		2.týden		3.týden		4.týden		5.týden		6.týden		7.týden		8.týden		9.týden		10.týden		11.týden		12.týden		13.týden		14.týden		15.týden		16.týden	
Etapa I																															
Hradešínská 2303-43	12																														
Limuzská 1810-9	1																														
Raffaelova 1992-7	17																														
Novorossijská 1042-2	9																														
Elelktrárenská 983-5	2																														
Na Louži 980-27	3																														
Petrohradská 380-24	12																														
Ukrajinská 1060-19	30																														

Ing.
Otakar
Trmal

Digitálně podepsal
Ing. Otakar Trmal
Datum: 2026.05.05
17:30:10 +02'00'