

**DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO**  
**„Revitalizace bývalého odvalu Evžen“**

**I.**  
**Smluvní strany**

**1. Objednatel:**

obchodní firma: DIAMO, státní podnik  
sídlo: Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem  
IČO: 00002739  
DIČ: CZ00002739, plátce DPH  
zastoupený: Ing. Rostislavem Dudášem, vedoucím odštěpného závodu  
týká se: DIAMO, státní podnik, odštěpný závod Karviná  
Sirotčí 1145/7, Vítkovice, 703 00 Ostrava  
zapsaný u Krajského soudu v Ostravě, oddíl A, vložka 22204  
bankovní spojení: Česká národní banka  
číslo účtu: 550002-23550881/0710  
ID datové schránky: sjfywke

(dále jen „objednatel“)

a

**2. Zhotovitel:**

obchodní firma: AWT Rekultivace a.s.  
sídlo: Rychvaldská 2012, 735 41 Petřvald  
zástupce: Kamil Holenda, předseda představenstva  
Jiří Babiš, místopředseda představenstva  
IČO: 47676175  
obchodní rejstřík: Krajský soud v Ostravě, oddíl B, vložka 777  
DIČ: CZ47676175, plátce DPH  
bankovní spojení: ING Bank N.V.  
číslo účtu: 1000507105/3500  
ID datové schránky: pk86uwp

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel společně dále též jen jako „smluvní strany“)

Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek (dále jen „dodatek“).

## II.

### Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany shodně konstatují, že sjednaly dne 17. 02. 2026 smlouvu o dílo pro realizaci akce „Revitalizace bývalého odvalu Evžen“, č. smlouvy objednatele: D550/43000/00025/26/00, (dále jen „**smlouva**“).
2. Za účelem snížení zásahu do kořenového systému dřevin, se smluvní strany dohodly, že v projektové dokumentaci uvedené betonové obrubníky stezky vedoucí přes odval, nahradí při realizaci díla obruby z dřevěné půlkulatiny.
3. S ohledem na shora uvedené uzavírají smluvní strany dodatek.

## III.

### Předmět dodatku

1. **Čl. IV. (Cena díla), odst. 1. smlouvy, se mění a nahrazuje novým zněním:**

*Cena díla je stanovena na základě dohody smluvních stran, s odkazem na úplný a závazný Nový položkový rozpočet stavby, který tvoří Přílohu č. 1 smlouvy, v celkové nepřekročitelné výši **4 426 145,95 CZK** (slovy: čtyři miliony čtyři sta dvacet šest tisíc sto čtyřicet pět korun českých devadesát pět haléřů) bez daně z přidané hodnoty.*

*Tato cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná, mimo DPH, vychází z nabídkové ceny zhotovitele, je platná po celou dobu provádění díla, a to i po případném prodloužení termínu provedení díla. Na cenu díla nemá vliv ani zcela mimořádná nepředvídatelná okolnost, která provedení díla podstatně ztěžuje.*

2. **Příloha č. 1 smlouvy Rozpočet se nahrazuje novou Přílohou č. 1 smlouvy Nový položkový rozpočet stavby, která je zároveň přílohou dodatku.**

## IV.

### Závěrečná ustanovení

1. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním dodatku v registru smluv v souladu s podmínkami stanovenými zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění do registru smluv dle uvedeného zákona zajistí objednatel. Smluvní strany výslovně prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za důvěrné nebo obchodní tajemství a udělují svolení k jejich uveřejnění v Registru smluv bez dalších podmínek. Případná plnění smluvních stran v rámci předmětu tohoto dodatku před nabytím jeho účinnosti se považují za plnění dle tohoto dodatku, včetně práv a povinností z toho vyplývajících.
2. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.
3. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a po jednom obdrží každá smluvní strana. Ustanovení věty předchozí neplatí, je-li dodatek podepisován smluvními stranami elektronicky, tzn. je opatřen kvalifikovanými elektronickými podpisy osob

oprávněných zastupovat smluvní stranu, kdy v takovém případě je dodatek vyhotoven v jediném elektronickém vyhotovení.

**Příloha:**

č. 1 Nový položkový rozpočet stavby

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Ostravě dne

V Petřvaldu dne

Elektronický podpis - 15.06.2026  
Certifikát autora podpisu:  
Jméno: Ing. Rostislav Dudáš  
IČO: NTRCZ-00002739  
Vydal: PostSignum Qualified CA 4  
Platnost do: 25.11.2027

Digitálně  
podepsal Ing.  
Kamil Holenda  
Datum: 2026.06.19  
11:21:34 +02'00'

.....  
Ing. Rostislav Dudáš  
vedoucí odštěpného závodu

.....  
Kamil Holenda  
předseda představenstva

Digitálně podepsal  
Ing. Jiří Babiš  
Datum: 2026.06.19  
12:16:40 +02'00'

.....  
Jiří Babiš  
místopředseda představenstva

## Krycí list rozpočtu

Název stavby:	<b>Revitalizace bývalého odvalu Evžen</b>	Objednatel:	DIAMO, státní podnik, odštěpný závod Karviná	IČO/DIČ:	00002739/
Druh stavby:	revitalizace území	Projektant:	Enviprojekt CZECH s.r.o.	IČO/DIČ:	03581853/CZ03581853
Lokalita:	Petřvald u Karviné	Zhotovitel:	AWT Rekultivace a.s.	IČO/DIČ:	
Začátek výstavby:	46142	Konec výstavby:		Položek:	117
JKSO:		Zpracoval:	[REDACTED]	Datum:	08.06.2022

### Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	841 161,03	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0
	Montáž	2 703 719,60	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Uzemní vlivy	0
	Montáž	0,00	Vytýčení stavby	0,00	Provozní vlivy	0
"M"	Dodávky	0,00	PD skut. prov.stavby	0,00	Ostatní	0
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0
Ostatní materiál		799 242,23				
Přesun hmot a sutí		82 023,09				
<b>ZRN celkem</b>		<b>4 426 145,95</b>	<b>DN celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>NUS celkem</b>	<b>0,00</b>
			<b>DN celkem z obj.</b>	<b>0,00</b>	<b>NUS celkem z obj.</b>	<b>0,00</b>
					<b>ORN celkem</b>	
					<b>ORN celkem z obj.</b>	<b>0,00</b>

**Základ 0%** **0,00**

**Celkem bez DPH** **4 426 145,95**

Projektant	Objednatel	Zhotovitel	00 04
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	VALD

Poznámka:

## Krycí list rozpočtu (001 - SO 01 Technická rekultivace)

VERLAG  
DASHÖFER

Název stavby:	Revitalizace bývalého odvalu Evžen	Objednatel:	DIAMO, státní podnik, odštěpný závod Karviná	IČO/DIČ:	00002739/
Druh stavby:	revitalizace území	Projektant:	Enviprojekt CZECH s.r.o.	IČO/DIČ:	03581853/CZ03581853
Lokalita:	Petřvald u Karviné	Zhotovitel:	AWT Rekultivace a.s.	IČO/DIČ:	
Začátek výstavby:	46142	Konec výstavby:		Položek:	48
JKSO:		Zpracoval:	[REDACTED]	Datum:	08.06.2022

### Rozpočtové náklady v Kč

<b>A</b>	Základní rozpočtové náklady	<b>B</b>	Doplňkové náklady	<b>C</b>	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	636 022,66	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0
	Montáž	682 270,32	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Uzemní vlivy	0
	Montáž	0,00			Provozní vlivy	0
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0
	Ostatní materiál	0,00				
	Přesun hmot a sutí	67 665,97				
	<b>ZRN celkem</b>	<b>1 385 958,95</b>	<b>DN celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>NUS celkem</b>	<b>0,00</b>
					<b>ORN celkem</b>	

**Základ 0%** 0,00

**Celkem bez DPH** **1 385 958,95**

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko

Poznámka:

00-04

PETRVALD

## Krycí list rozpočtu (002 - SO 02 Biologická rekultivace - výsadba)

Název stavby:	Revitalizace bývalého odvalu Evžen	Objednatel:	DIAMO, státní podnik, odštěpný závod Karviná	IČO/DIČ:	00002739/
Druh stavby:	revitalizace území	Projektant:	Enviprojekt CZECH s.r.o.	IČO/DIČ:	03581853/CZ03581853
Lokalita:	Petřvald u Karviné	Zhotovitel:	AWT Rekultivace a.s.	IČO/DIČ:	
Začátek výstavby:	46142	Konec výstavby:		Položek:	32
JKSO:		Zpracoval:	[REDACTED]	Datum:	08.06.2022

### Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	25 046,79	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0
	Montáž	466 034,51	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Uzemní vlivy	0
	Montáž	0,00			Provozní vlivy	0
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0
Ostatní materiál		532 933,33				
Přesun hmot a sutí		5 340,04				
<b>ZRN celkem</b>		<b>1 029 354,67</b>	<b>DN celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>NUS celkem</b>	<b>0,00</b>
					<b>ORN celkem</b>	

**Celkem bez DPH 1 029 354,67**

Projektant	Objednatel	Zhotovitel	
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko	<div style="text-align: right; font-size: small;"> REKULTIVACE 00-04  730 41 PETŘVALD  17 761/5 </div>

Poznámka:

# Krycí list rozpočtu (003 - SO 02 Biologická rekultivace - údržba)

VERLAG  
DASHÖFER

Název stavby:	Revitalizace bývalého odvalu Evžen	Objednatel:	DIAMO, státní podnik, odštěpný závod Karviná	IČO/DIČ:	00002739/
Druh stavby:	revitalizace území	Projektant:	Enviprojekt CZECH s.r.o.	IČO/DIČ:	03581853/CZ03581853
Lokalita:	Petřvald u Karviné	Zhotovitel:	AWT Rekultivace a.s.	IČO/DIČ:	
Začátek výstavby:	46142	Konec výstavby:		Položek:	37
JKSO:		Zpracoval:	[REDACTED]	Datum:	08.06.2022

## Rozpočtové náklady v Kč


<b>A</b>	Základní rozpočtové náklady	<b>B</b>	Doplňkové náklady	<b>C</b>	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	180 091,58	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0
	Montáž	1 555 414,77	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Uzemní vlivy	0
	Montáž	0,00			Provozní vlivy	0
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0
	Ostatní materiál	266 308,90				
	Přesun hmot a sutí	9 017,08				
	<b>ZRN celkem</b>	<b>2 010 832,33</b>	<b>DN celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>NUS celkem</b>	<b>0,00</b>
					<b>ORN celkem</b>	

**Základ 0%** **0,00**

**Celkem bez DPH** **2 010 832,33**

Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis
-------------------------	-------------------------	-------------------------

Poznámka:



## Rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	<b>Revitalizace bývalého odvalu Evžen</b>	Doba výstavb	Objednatel:	DIAMO, státní podnik, odštěpný závod Karviná
Druh stavby:	revitalizace území	Začátek výstavby 27.01.2022	Projektant:	Enviprojekt CZECH s.r.o.
Lokalita:	Petřvald u Karviné	Konec výstavby	Zhotovitel:	AWT Rekultivace a.s.
Zpracoval:	<span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>	Zpracováno d 08.06.2022	Zpracováno dne:	08.06.2022

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem
001		SO 01 Technická rekultivace	636 022,66	0,00	1 385 958,95
001	11	Přípravné a přidružené práce_CPV 45233200-1	0,00	99 120,00	99 120,00
001	12	Odkopávky a prokopávky_CPV 45112000-5	0,00	48 780,00	48 780,00
001	16	Přemístění výkopku_CPV 45112000-5	0,00	245 750,38	245 750,38
001	17	Konstrukce ze zemin_CPV 45112000-5	0,00	25 250,00	25 250,00
001	18	Povrchové úpravy terénu_CPV 77310000-6	9 392,52	99 217,48	108 610,00
001	28	Zpevnování hornin a konstrukcí_CPV 45233100-0	32 017,98	32 275,02	64 293,00
001	56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch_CPV 45233100-0	322 134,90	54 755,10	376 890,00
001	91	Doplňující konstrukce_CPV 45233100-0	272 402,39	51 147,61	323 550,00
001	98	Demolice_CPV 45111100-9	74,87	25 974,73	26 049,60
001	H99	Ostatní přesuny hmot_CPV 45111100-9	0,00	56 680,08	56 680,08
001	S	Přesuny sutí_CPV 45111100-9	0,00	10 985,88	10 985,88
002		SO 02 Biologická rekultivace - výsadba	557 980,12	471 374,55	1 029 354,67
002	11	Přípravné a přidružené práce_CPV 45233200-1	0,00	36 120,00	36 120,00
002	18	Povrchové úpravy terénu_CPV 77310000-6	25 046,79	429 914,51	454 961,30
002	H23	Plochy a úpravy území_CPV 77310000-6	0,00	5 340,04	5 340,04
002		Ostatní materiál	532 933,33	0,00	532 933,33
003		SO 02 Biologická rekultivace - údržba	446 400,48	1 564 431,85	2 010 832,33
003	11	Přípravné a přidružené práce_CPV 45233200-1	0,00	498 000,00	498 000,00
003	18	Povrchové úpravy terénu_CPV 77310000-6	109 290,85	1 036 579,50	1 145 870,35
003	56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch_CPV 45233100-0	70 800,73	20 835,27	91 636,00
003	H23	Plochy a úpravy území_CPV 77310000-6	0,00	2 359,43	2 359,43
003	H99	Ostatní přesuny hmot_CPV 45111100-9	0,00	6 657,65	6 657,65
003		Ostatní materiál	266 308,90	0,00	266 308,90
			<b>Celkem:</b>		<b>4 426 145,95</b>

Název stavby:	Revitalizace bývalého odvalu Evžen	Doba výstavby:		Objednatel:	DIAMO, státní podnik, odštěpný závod Karviná
Druh stavby:	revitalizace území	Začátek výstavby:	30.04.2026	Projektant:	Enviprojekt CZECH s.r.o.
Lokalita:	Petřvald u Karviné	Konec výstavby:		Zhotovitel:	AWT Rekultivace a.s.
JKSO:		Zpracováno dne:	08.06.2022	Zpracoval:	

Č	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Cenová soustava
						Dodávka	Montáž	Celkem	
<b>SO 01 Technická rekultivace</b>						<b>638 022,86</b>	<b>749 936,29</b>	<b>1 385 958,95</b>	
<b>11 Přípravné a přídružené práce_CPV 45233200-1</b>						<b>0,00</b>	<b>99 120,00</b>	<b>99 120,00</b>	
1	112101101R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene 10-30 cm	kus	13,00	500,00	0,00	6 500,00	6 500,00	RTS I / 2022
2	112101102R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene 30-50 cm	kus	27,00	1 000,00	0,00	27 000,00	27 000,00	RTS I / 2022
3	112101103R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene 50-70 cm	kus	11,00	2 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00	RTS I / 2022
4	112101104R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene 70-90 cm	kus	1,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	RTS I / 2022
5	111201102R00	Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 10000 m2	m2	130,00	80,00	0,00	10 400,00	10 400,00	RTS I / 2022
6	111251111R00	Drcení ořezaných větví průměru do 10 cm vč. rozptýlení štěpky v ZÚ	m3	1,95	1 200,00	0,00	2 340,00	2 340,00	RTS I / 2022
7	111251115R00	Drcení ořezaných větví průměru do 15 cm vč. rozptýlení štěpky v ZÚ	m3	5,40	1 200,00	0,00	6 480,00	6 480,00	RTS I / 2022
8	111251119R00	Drcení ořezaných větví průměru do 19 cm vč. rozptýlení štěpky v ZÚ	m3	3,00	1 200,00	0,00	3 600,00	3 600,00	RTS I / 2022
9	111251111R00	Drcení keřů a mladého náletu vč. rozptýlení štěpky v ZÚ	m3	6,50	1 200,00	0,00	7 800,00	7 800,00	RTS I / 2022
10	112201201R00	Odřezání nebo odsekání pařezů průměru 10 - 30 cm	kus	9,00	500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	RTS I / 2022
11	112201202R00	Odřezání nebo odsekání pařezů průměru 30 - 50 cm	kus	2,00	750,00	0,00	1 500,00	1 500,00	RTS I / 2022
12	112201203R00	Odřezání nebo odsekání pařezů průměru 50 - 70 cm	kus	2,00	1 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	RTS I / 2022
<b>12 Odkopávky a prokopávky_CPV 45112000-5</b>						<b>0,00</b>	<b>48 780,00</b>	<b>48 780,00</b>	
13	122100010RA0	Odkopávky nezapažené v homině 1-4	m3	542,00	90,00	0,00	48 780,00	48 780,00	RTS I / 2022
<b>16 Přemístění výkopku_CPV 45112000-5</b>						<b>0,00</b>	<b>245 750,38</b>	<b>245 750,38</b>	
14	162201411R00	Vod.přemístění kmenů listnatých, D 30 cm do 500 m	kus	13,00	400,00	0,00	5 200,00	5 200,00	RTS I / 2022
15	162201412R00	Vod.přemístění kmenů listnatých, D 50 cm do 500 m	kus	27,00	700,00	0,00	18 900,00	18 900,00	RTS I / 2022
16	162201413R00	Vod.přemístění kmenů listnatých, D 70 cm do 500 m	kus	11,00	1 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	RTS I / 2022
17	162201414R00	Vod.přemístění kmenů listnatých, D 90cm do 500 m	kus	1,00	1 222,38	0,00	1 222,38	1 222,38	RTS I / 2022
18	162201421R00	Vodorovné přemístění pařezů D 30 cm do 500 m	kus	9,00	80,00	0,00	720,00	720,00	RTS I / 2022
19	162201422R00	Vodorovné přemístění pařezů D 50 cm do 500 m	kus	2,00	150,00	0,00	300,00	300,00	RTS I / 2022
20	162201423R00	Vodorovné přemístění pařezů D 70 cm do 500 m	kus	2,00	500,00	0,00	1 000,00	1 000,00	RTS I / 2022
21	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	370,00	52,00	0,00	19 240,00	19 240,00	RTS I / 2022
22	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 11000 m (skl.Depos Horní Suchá)	m3	172,00	210,00	0,00	36 120,00	36 120,00	RTS I / 2022
23	162702199R00	Poplatek za skládku komunálního odpadu	t	223,60	680,00	0,00	152 048,00	152 048,00	RTS I / 2022
<b>17 Konstrukce ze zemín_CPV 45112000-5</b>						<b>0,00</b>	<b>25 250,90</b>	<b>25 250,90</b>	
24	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	242,00	25,00	0,00	6 050,00	6 050,00	RTS I / 2022
25	174100010RA0	Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou	m3	128,00	150,00	0,00	19 200,00	19 200,00	RTS I / 2022
<b>18 Povrchové úpravy terénu_CPV 77310000-6</b>						<b>9 392,52</b>	<b>99 217,48</b>	<b>108 610,00</b>	
26	111111111R00	Mechanické odstranění křídlatky	m2	4 400,00	3,00	0,00	13 200,00	13 200,00	RTS I / 2022
27	184802111R00	Chem. odplevelení před založ. postřikem, v rovině	m2	4 400,00	2,75	104,09	11 995,91	12 100,00	RTS I / 2022
28	162301501R00	Vodorovné přemístění křídlatky na skládku do 10 km	m2	4 400,00	0,60	0,00	2 640,00	2 640,00	RTS I / 2022
29	162702292R00	Poplatek za skládku: křídlatka	t	23,10	580,00	0,00	13 398,00	13 398,00	RTS I / 2022

30	25234000.A	ROUNDUP BIAKTIV herbicid totální bal. po 1 litru	l	6,93	600,00	4 158,00	0,00	4 158,00	RTS I / 2022
31	181201101R00	Úprava pláně v násypech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	943,00	8,00	0,00	7 544,00	7 544,00	RTS I / 2022
32	182101101R00	Svahování v zářezích v hor. 1 - 4	m2	208,00	36,00	0,00	7 488,00	7 488,00	RTS I / 2022
33	182201101R00	Svahování násypů	m2	380,00	36,00	0,00	13 680,00	13 680,00	RTS I / 2022
34	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním	m2	739,00	18,00	0,00	13 302,00	13 302,00	RTS I / 2022
35	183405212R00	Vysev travníku hydroosevem na hlušinu	m2	844,00	25,00	5 130,44	15 969,56	21 100,00	RTS I / 2022
<b>28</b>		<b>Zpevňování hornin a konstrukcí_CPV 45233100-0</b>				<b>32 017,98</b>	<b>32 275,02</b>	<b>64 293,00</b>	
36	289971211R00	Zřízení vrstvy z geotextilie š.do 3 m	m2	739,00	45,00	979,98	32 275,02	33 255,00	RTS I / 2022
37	67352003	Geotextilie netkaná 250 g/m2	m2	775,95	40,00	31 038,00	0,00	31 038,00	RTS I / 2022
<b>56</b>		<b>Podkladní vrstvy komunikací, lešůt' a ploch_CPV 45233100-0</b>				<b>322 134,90</b>	<b>54 755,10</b>	<b>376 890,00</b>	
38	564831111R	Podklad ze štěrku SD plochy přes 100 m2 tloušťky 10 cm	m2	739,00	235,00	150 090,26	23 574,74	173 665,00	
39	564740112R	Podklad z kameniva drčeného vel. 0/32 polochy přes 100 m2 tloušťky 10 -13 cm	m2	739,00	275,00	172 044,64	31 180,36	203 225,00	
<b>91</b>		<b>Doplňující konstrukce_CPV 45233100-0</b>				<b>272 402,39</b>	<b>51 147,61</b>	<b>323 550,00</b>	
40	916371211R	Osazení obrubníků ze smrkové pūkulatiny	m	735,00	190,00	88 502,39	51 147,61	139 650,00	
41	R38200520	Smrková impregnovaná pūkulatina D 200 mm	m	735,00	180,00	132 300,00	0,00	132 300,00	
41.1	R38200530	Smrková impregnovaná kulatina D 80 mm	kus	490,00	90,00	44 100,00	0,00	44 100,00	
41.2	R762085103	Montážní spojovací materiál	kpl	1,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	
<b>98</b>		<b>Demolice_CPV 45111100-9</b>				<b>74,87</b>	<b>25 974,73</b>	<b>26 049,60</b>	
42	981511114R00	Demolice konstrukcí postup.rozebráním, ŽB vč. zásepů jam	m3	10,72	2 430,00	74,87	25 974,73	26 049,60	RTS I / 2022
<b>H99</b>		<b>Ostatní přesuny hmot_CPV 45111100-9</b>				<b>0,00</b>	<b>56 680,08</b>	<b>56 680,08</b>	
43	998981123R00	Přesun hmot demolice postup. rozebíráním v. do 21m	t	25,85	580,00	0,00	14 992,50	14 992,50	RTS I / 2022
44	998222011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	717,00	55,00	0,00	39 434,91	39 434,91	RTS I / 2022
45	998231111R00	Přesun hmot na objektech rekultivací všech druhů	t	1,33	1 700,00	0,00	2 252,67	2 252,67	RTS I / 2022
<b>S</b>		<b>Přesuny sutí_CPV 45111100-9</b>				<b>0,00</b>	<b>10 985,88</b>	<b>10 985,88</b>	
46	979082318R00	Vodorovná doprava sutí a hmot po suchu do 11 km (ski.Depos Horní Suchá)	t	25,85	210,00	0,00	5 428,32	5 428,32	RTS I / 2022
47	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	25,85	15,00	0,00	387,74	387,74	RTS I / 2022
48	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	25,85	200,00	0,00	5 169,83	5 169,83	RTS II / 2018
<b>11</b>		<b>SO 02 Biologická rekultivace - výsadba</b>				<b>557 990,12</b>	<b>471 374,55</b>	<b>1 029 354,67</b>	
<b>18</b>		<b>Přípravné a přídržané práce_CPV 45233200-1</b>				<b>0,00</b>	<b>36 120,00</b>	<b>36 120,00</b>	
49	111111111R00	Celoplošné vyžínání bušené vč. odvozu a uložení pokosené hmoty	ha	1,29	28 000,00	0,00	36 120,00	36 120,00	RTS I / 2022
<b>18</b>		<b>Povrchové úpravy terénu_CPV 77310000-8</b>				<b>25 046,79</b>	<b>429 974,51</b>	<b>454 961,30</b>	
50	183403113R00	Obdělání půdy frézováním	m2	8 308,00	1,50	0,00	12 462,00	12 462,00	RTS I / 2022
51	183403152R00	Obdělání půdy vláčením	m2	8 308,00	0,60	0,00	4 984,80	4 984,80	RTS I / 2022
52	183403153R00	Obdělání půdy hrabáním	m2	8 308,00	3,20	0,00	26 585,60	26 585,60	RTS I / 2022
53	183403161R00	Obdělání půdy válením	m2	4 154,00	0,50	0,00	2 077,00	2 077,00	RTS I / 2022
54	183403151R00	Obdělání půdy smykováním	m2	4 154,00	0,60	0,00	2 492,40	2 492,40	RTS I / 2022
55	183101114R00	Hloub. jamek bez výměny půdy do 0,125 m3, sv. 1:5	kus	6 235,00	30,00	0,00	187 050,00	187 050,00	RTS I / 2022
56	184201112RA0	Výsadba stromu, kontejnerovaný v rovině, výšky do 100 cm	kus	454,00	30,00	2 522,89	11 097,11	13 620,00	RTS I / 2022
57	184301211R00	Výsadba sazenic do 60 cm, bez jamky, zem.1,2,3	kus	5 781,00	20,00	0,00	115 620,00	115 620,00	RTS I / 2022
58	185804312R00	Zalítí rostlin vodou plochy nad 20 m2	m3	62,35	120,00	2 267,27	5 214,73	7 482,00	RTS I / 2022
59	185851111R00	Dovoz vody pro závlivku rostlin do 6 km	m3	62,35	50,00	0,00	3 117,50	3 117,50	RTS I / 2022
60	184808324R00	Hnojení tabletou Silvamix u každé sazenice (bez dotázky)	kus	6 235,00	2,00	0,00	12 470,00	12 470,00	RTS I / 2022
61	348951250R00	Oplocení lesních kultur výšky 1,5 m, pletivo, drát M+D	m	200,00	265,00	16 729,32	36 270,68	53 000,00	RTS I / 2022
62	787920220R00	M+D vrat k oplocení do plochy 4,5 m2	kus	4,00	3 500,00	3 527,31	10 472,69	14 000,00	RTS I / 2022
<b>H23</b>		<b>Plochy a úpravy území_CPV 77310000-6</b>				<b>0,00</b>	<b>6 340,04</b>	<b>6 340,04</b>	
63	998231111R00	Přesun hmot na objektech rekultivací všech druhů	t	3,14	1 700,00	0,00	5 340,04	5 340,04	RTS I / 2022
<b>11</b>		<b>Ostatní materiál</b>				<b>532 933,33</b>	<b>0,00</b>	<b>532 933,33</b>	
64	592111VD	Tableta silvamix	ks	6 422,05	1,00	6 422,05	0,00	6 422,05	
65	026503208	Javor mléc - Acer platanoides 80-100 cm, ko 3-5 l	kus	93,73	115,00	10 778,95	0,00	10 778,95	RTS I / 2022

66	026503318	Lipa srdčitá - Tilia cordata 80-100 cm, ko 3-5 I	kus	93,73	95,00	8 904,35	0,00	8 904,35	RTS I / 2022
67	026503248	Habr obecný - Carpinus betulus 80-100 cm, ko 3-5 I	kus	92,70	122,00	11 309,40	0,00	11 309,40	RTS I / 2022
68	026503213	Třešeň ptačí - Prunus avium 80-100 cm, ko 3-5 I	kus	47,38	113,00	5 353,94	0,00	5 353,94	RTS I / 2022
69	026503218	Javor klen - Acer pseudoplatanus 80-100cm, ko 3-5 I	kus	93,73	93,00	8 716,89	0,00	8 716,89	RTS I / 2022
70	026503288	Jeřáb ptačí - Sorbus aucuparia 80-100 cm, ko 3-5 I	kus	46,35	97,00	4 495,95	0,00	4 495,95	RTS I / 2022
71	02651371	Comus sanguinea (svída krvavá) v. 40-60 cm	kus	595,34	92,00	54 771,28	0,00	54 771,28	RTS I / 2022
72	02653248	Crataegus monogyna (hloh jednosemenný) v. 40-60cm	kus	595,34	89,00	52 985,26	0,00	52 985,26	RTS I / 2022
73	02652496	Lonicera xylosteum (zimolez obecný) v. 40-60 cm	kus	595,34	85,00	50 603,90	0,00	50 603,90	RTS I / 2022
74	02656030	Prunus spinosa (trnka obecná) v. 40-60 cm	kus	595,34	78,00	46 436,52	0,00	46 436,52	RTS I / 2022
75	026560231	Rosa canina (růže šípková) v. 40-60 cm	kus	595,34	65,00	38 697,10	0,00	38 697,10	RTS I / 2022
76	02660263	Comus mas (dřín obecný) v. 40-60 cm	kus	595,34	68,00	40 483,12	0,00	40 483,12	RTS I / 2022
77	026503225	Cyrylus avellana (liska obecná) v. 40-60 cm	kus	595,34	84,00	50 008,56	0,00	50 008,56	RTS I / 2022
78	02656014	Brslen evropský - Euonymus europaeus v. 40-60 cm	kus	595,34	83,00	49 413,22	0,00	49 413,22	RTS I / 2022
79	02652445	Ptačí zob - Ligustrum vulgare v. 40-60 cm	kus	595,34	75,00	44 650,50	0,00	44 650,50	RTS I / 2022
80	02656017	Vuburnum opulus (kalina obecná) v. 40-60cm	kus	596,37	82,00	48 902,34	0,00	48 902,34	RTS I / 2022
<b>SO 02 Biologická rekultivace - údržba</b>						<b>446 400,48</b>	<b>1 664 431,85</b>	<b>2 010 832,33</b>	
<b>11</b>	<b>Přípravné a přidružené práce_CPV 45233200-1</b>				<b>0,00</b>	<b>498 000,00</b>	<b>498 000,00</b>		
81	111104311R00	Pokosení trávníku lučního, odvoz 20 km	m2	166 000,00	3,00	0,00	498 000,00	498 000,00	RTS I / 2022
<b>18</b>	<b>Povrchové úpravy terénu_CPV 77310000-6</b>				<b>109 290,85</b>	<b>1 036 579,50</b>	<b>1 145 870,35</b>		
82	184804113R00	Ochrana dřevin před okusem chemicky v rovině	kus	57 810,00	3,00	0,00	173 430,00	173 430,00	RTS I / 2022
83	183101114R00	Hloub. jamek bez výměny půdy do 0,125 m3, sv.1:5	kus	1 870,50	50,00	0,00	93 525,00	93 525,00	RTS I / 2022
84	184201112RA0	Výsadba stromu, kontejnerovaný v rovině, výšky do 100 cm	kus	136,20	30,00	756,87	3 329,13	4 086,00	RTS I / 2022
85	184301211R00	Výsadba sazenic do 60 cm, bez jamky, zem.1,2,3	kus	1 734,30	20,00	0,00	34 686,00	34 686,00	RTS I / 2022
86	185804312R00	Zalítí rostlin vodou plochy nad 20 m2	m3	1 265,71	120,00	46 025,64	105 858,96	151 884,60	RTS I / 2022
87	185851111R00	Dovoz vody pro závlaku rostlin do 6 km	m3	1 265,71	50,00	0,00	63 285,25	63 285,25	RTS I / 2022
88	184808324R00	Hnojení tabletou Silvamix u každé sazenice (bez dodávky)	kus	14 340,50	3,00	0,00	43 021,50	43 021,50	RTS I / 2022
89	111111111R00	Mechanické odstranění křídlatky	m2	52 800,00	3,00	0,00	158 400,00	158 400,00	RTS I / 2022
90	184802111R00	Chem. odplevelení před založ. postřikem, v rovině	m2	52 800,00	2,75	1 249,03	143 950,97	145 200,00	RTS I / 2022
91	162301501R00	Vodorovné přemístění křídlatky na skládku do 10 km	m2	52 800,00	0,60	0,00	31 680,00	31 680,00	RTS I / 2022
92	162702292R00	Poplatek za skládku: křídlatka	t	277,20	580,00	0,00	160 776,00	160 776,00	RTS I / 2022
93	25234000.A	ROUNDUP BIAKTIV herbicid totální bal. po 1 litru	l	83,16	600,00	49 896,00	0,00	49 896,00	RTS I / 2022
94	348951250R00	Oprava oplocení lesních kultur výšky 1,5 m, pletivo, drát	m	120,00	300,00	11 363,31	24 636,69	36 000,00	RTS I / 2022
<b>56</b>	<b>Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch_CPV 45233100-0</b>				<b>70 600,73</b>	<b>20 635,27</b>	<b>91 636,00</b>		
95	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 20 cm oprava cca 20% plochy	m2	147,80	280,00	35 766,19	5 617,81	41 384,00	RTS I / 2022
96	564851111R00	Kamenivo 0/32 po zhuštění tloušťky 15 cm oprava cca 20% plochy	m2	147,80	280,00	35 034,55	6 349,45	41 384,00	RTS I / 2022
97	185804513R00	Odplevelení povrchu stezky	m2	1 478,00	6,00	0,00	8 868,00	8 868,00	RTS I / 2022
<b>H23</b>	<b>Plochy a úpravy území_CPV 77310000-6</b>				<b>0,00</b>	<b>2 359,43</b>	<b>2 359,43</b>		
98	998231111R00	Přesun hmot na objektech rekultivací všech druhů	t	1,39	1 700,00	0,00	2 359,43	2 359,43	RTS I / 2022
<b>H99</b>	<b>Ostatní přesuny hmot_CPV 45111100-9</b>				<b>0,00</b>	<b>6 657,65</b>	<b>6 657,65</b>		
99	998222011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	121,05	55,00	0,00	6 657,65	6 657,65	RTS I / 2022
<b>Ostatní materiál</b>						<b>266 308,90</b>	<b>0,00</b>	<b>266 308,90</b>	
100	592111VD	Tableta silvamix	ks	40 458,92	1,00	40 458,92	0,00	40 458,92	
101	24696862	Nátěr ochranný Morsuvin proti okusu	kg	297,72	175,00	52 101,26	0,00	52 101,26	RTS II / 2017
102	026503208	Javor mléč - Acer platanoides 80-100 cm, ko 3-5 I	kus	28,12	126,50	3 557,05	0,00	3 557,05	RTS I / 2022
103	026503318	Lipa srdčitá - Tilia cordata 80-100 cm, ko 3-5 I	kus	28,12	104,50	2 938,44	0,00	2 938,44	RTS I / 2022
104	026503248	Habr obecný - Carpinus betulus 80-100 cm, ko 3-5 I	kus	27,81	134,20	3 732,10	0,00	3 732,10	RTS I / 2022
105	026503213	Třešeň ptačí - Prunus avium 80-100 cm, ko 3-5 I	kus	14,21	124,30	1 766,80	0,00	1 766,80	RTS I / 2022
106	026503218	Javor klen - Acer pseudoplatanus 80-100cm, ko 3-5 I	kus	28,12	102,30	2 876,57	0,00	2 876,57	RTS I / 2022
107	026503288	Jeřáb ptačí - Sorbus aucuparia 80-100 cm, ko 3-5 I	kus	13,91	106,70	1 483,66	0,00	1 483,66	RTS I / 2022

108	02651371	Cornus sanguinea (svída krvavá) v. 40-60 cm	kus	178,60	101,20	18 074,52	0,00	18 074,52 RTS I / 2022
109	02653248	Crataegus monogyna (hloh jednozemenný) v. 40-60cm	kus	178,60	97,90	17 485,14	0,00	17 485,14 RTS I / 2022
110	02652496	Lonicera xylosteum (zimolez obecný) v. 40-60 cm	kus	178,60	93,50	16 699,29	0,00	16 699,29 RTS I / 2022
111	02656030	Prunus spinosa (trnka obecná) v. 40-60 cm	kus	178,60	85,80	15 324,05	0,00	15 324,05 RTS I / 2022
112	026560231	Rosa canina (růže šípková) v. 40-60 cm	kus	178,60	71,50	12 770,04	0,00	12 770,04 RTS I / 2022
113	02660263	Comus mas (dřín obecný) v. 40-60 cm	kus	178,60	74,80	13 359,43	0,00	13 359,43 RTS I / 2022
114	026503225	Corylus avellana (liska obecná) v. 40-60 cm	kus	178,60	92,40	16 502,82	0,00	16 502,82 RTS I / 2022
115	02656014	Brslen evropský - Euonymus europæus v. 40-60 cm	kus	178,60	91,30	16 306,36	0,00	16 306,36 RTS I / 2022
116	02652445	Pltačí zob - Ligustrum vulgare v. 40-60 cm	kus	178,60	82,50	14 734,67	0,00	14 734,67 RTS I / 2022
117	02656017	Viburnum opulus (kalina obecná) v. 40-60cm	kus	178,91	90,20	16 137,77	0,00	16 137,77 RTS I / 2022

**Celkem:**

**4 426 145,95**