

Příloha č. 1: Položkový rozpočet									
								Datum tisku:	29.04.2026
Propočet ceny objektu									
Stavba:		50	Revitalizace MŠ Mířkov - I. etapa			Kalkulant:		Kraj, okres:	
Objekt:		234	MŠ Mířkov - zateplení objektu a sanace zdiva			Kalkulace:		JKSO:	
Rozpočet:		1				Datum kalk.:		KSD:	
POR	D	Čís.KP	POL	Č. ROZP. POL.	POPIS POLOŽKY		VÝMĚRA	MJ	JED. CENA
		SKP		Č. SPECIFIKACE					Kč
									Kč
ETAPA: 0 ČÁST: 10 ZÁBĚR: 0					Stav. díl 1 - zemní práce				
1		651417		C11310-6211/00	Rozeb. dlažeb, panelů vozovek a ploch jednotl. <200 m² z velk. kostek do lože z kam. těž./škv.	9,800	m²	45,16	443
2		15142		C13971-1101/03	VYKOPÁVKA V UZAVŘENÝCH PROSTORÁCH HOR. 3 RUČNĚ	0,888	m³	2 417,60	2 147
3		610101		C12090-1113/00	BOURÁNÍ ZDIVA KAM. MC	5,830	m²	2 530,22	14 751
4		18015		C17410-1101/01	ZÁSYP SE ZHUTNĚNÍM KOLEM OBJEKTU	9,788	m³	439,33	4 300
5				5839500200	Zemina pro stabiliz. vrstvy	18,107	m³	491,60	8 901
6		654232		C18200-1111/00	PLOŠ. ÚPRAVA TER. NEROVN. DO 01 M ROV.	9,800	m²	19,31	189
MEZISOUČET: 0 10 0					Stav. díl 1 - zemní práce				
									30 731
ETAPA: 0 ČÁST: 20 ZÁBĚR: 0					Stav. díl 2 - základy				
1		628231		C27432-1411/00	Beton základ. pásů B25 (C20/25) bez výztuže	0,888	m³	4 558,47	4 048
2		624134		C27435-1215/00	BED STĚN ZÁKL. PASŮ ZŘÍZ.	3,550	m²	563,10	1 999
3		624135		C27435-1216/00	BED STĚN ZÁKL. PASŮ ODSTR.	3,550	m²	80,77	287
4		71481	92	C32727-1116/01	ZDIVO NADZÁKL. OPĚR. ZDÍ, PLOTŮ Z NEPÁL. MAT. Z BEDNÍČÍCH DÍLCŮ BD 30	7,988	m²	4 893,11	39 086
5		31233		C27936-1721/01	VÝZTUŽ ZDÍ ZÁKL. NOSNÝCH	0,507	t	15 790,54	8 006
MEZISOUČET: 0 20 0					Stav. díl 2 - základy				
									53 426
ETAPA: 0 ČÁST: 30 ZÁBĚR: 0					Stav. díl 3 - svislé konstrukce				
1		625334		C31794-1123/00	Osazení ocel. válc. nosníků I, IE, U, UE, L na zdivu č. 14 - 22 nebo výšky do 220 mm	0,036	t	8 861,66	319
2				1343158500	Úhelník rovnor. 11373 160 x 160 x 12	0,038	t	44 799,00	1 702
3		618410		C28160-4121/00	Injektování nízkotlaké aktivovanými směsmi	42,360	m	4 290,32	181 738
MEZISOUČET: 0 30 0					Stav. díl 3 - svislé konstrukce				
									183 759
ETAPA: 0 ČÁST: 40 ZÁBĚR: 0					Stav. díl 4 - vodorovné konstrukce				
1		87098		C97506-3131/01	PODCHYC. SCHODŮ A PODEST DO V. 3,5 m ROVNÝCH OBOUSTR. PODPOROVANÝCH PŘI ZATÍŽ. DO 800 kg/m²	6,750	m²	920,27	6 212
2		41534		C41135-4172/02	ODSTR. PODPĚR KCE STROPŮ DESKOVÝCH PRO ZATÍŽENÍ DO 5 kPa	6,750	m²	61,14	413
MEZISOUČET: 0 40 0					Stav. díl 4 - vodorovné konstrukce				
									6 625
ETAPA: 0 ČÁST: 50 ZÁBĚR: 0					Stav. díl 5 - komunikace				
1		181007		C56421-1111/01	PODKLAD NEBO PODSYP ZE ŠTĚRKOPÍSKU PO ZHUT. TL. 50 mm PL. DO 100 m² RUČNĚ	9,800	m²	92,24	904
2		181022		C56426-1111/01	PODKLAD NEBO PODSYP ZE ŠTĚRKOPÍSKU PO ZHUT. TL. 200 mm PL.DO 100 m² RUČNĚ	9,800	m²	212,37	2 081
3		181300		C59684-1111/93	DLAŽBA ZÁMKOVÁ Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO PÍSKOVÉHO LOŽE 3 cm RUČNĚ	9,800	m²	549,16	5 382
4				5924600100	Dlaž. zám. BEST - BEATON tl. 6 cm přírod. bar.	10,094	m²	431,00	4 351
MEZISOUČET: 0 50 0					Stav. díl 5 - komunikace				
									12 718
ETAPA: 0 ČÁST: 60 ZÁBĚR: 0					Stav. díl 6 - úpravy povrchů				
1		75685		C62766-1115/42	PENETR. NÁTĚR POD UM. OMÍTKOVÉ SM. ÚPRAVA NASAKAVOSTI PODKLADU	179,165	m²	56,85	10 186
2		75685		C62766-1115/42	PENETR. NÁTĚR POD UM. OMÍTKOVÉ SM. ÚPRAVA NASAKAVOSTI PODKLADU	203,385	m²	56,85	11 562
3		93416		C62260-432400	Zatepl. fasád cihel. miner. deskami tl.18 cm vč. včetně tkaniny, listů atd.	179,165	m²	1 523,06	272 879
4		75526		C62242-2321/01	OPRAVA FASÁD VÁP. ČLEN. 1 - 2 ŠTUK. DO 30 % MÍCH. 125 L VÝTAH KOLEČKEM	179,165	m²	241,33	43 238
5		94021		C62260-1311/00	Omítka silikonsilikát. tažená, zrněná do 2 mm	203,385	m²	498,75	101 438
6		618652		C21690-4112/00	Očištění ploch tlakovou vodou stěn lib. zdiva a rubu kleneb	179,165	m²	149,95	26 866
MEZISOUČET: 0 60 0					Stav. díl 6 - úpravy povrchů				
									466 169
ETAPA: 0 ČÁST: 90 ZÁBĚR: 0					Stav. díl 9 - ostatní konstrukce a práce				
1		121056		C71113-2101/01	IZOL. ZEM. VLHK. PÁSY NA SUCHO AIP NEBO TKANIN NA PLOŠE SVISLÉ S	4,550	m²	17,38	79
2				6936607000	Geotextilie PES 300g/m² do š. 880	8,000	m²	69,70	558
3		63217		C94194-1051/11	LEŠENÍ LEHKÉ PRAC. V. DO 10 m MONTÁŽ S. PODLAHY 1,55 m DÉLKA POLE 2,55 m	315,870	m²	101,90	32 187
4		63245		C94194-1392/51	PŘÍPLATEK ZA KAŽDÝ MĚSÍC POUŽ. LEŠENÍ K CENĚ 1052 KP 63225	473,805	m²	56,31	26 680
5		63219		C94194-1851/11	LEŠENÍ LEHKÉ PRAC. V. DO 10 m DEMONTÁŽ S. PODLAHY 1,55 m DÉLKA POLE 2,55 m	315,870	m²	36,79	11 621
6					D + M ochranná plachta lešení	315,870	m²	235,97	74 536
7		634046		C96301-2520/00	Bourání stropů z desek/panelů žb. prefabrik. s dutinami z panelů š. >300 mm tl. >140 mm	1,125	m³	2 842,34	3 198
8		635248		C97801-5341/00	Otlučení omítek vnějších MV/MVC s vyskrab. spár, s očišť. zdiva v V. - VII. st. slož., <30 %	179,165	m²	37,54	6 726
MEZISOUČET: 0 90 0					Stav. díl 9 - ostatní konstrukce a práce				
									155 585
ETAPA: 1 ČÁST: 0 ZÁBĚR: 0					Doprava sutí				
1		87401		C97908-3111/41	VODOR. PŘEM. SUTI DO 50 m RUČNÍM NALOŽENÍM	7,695	t	276,73	2 129
2		87404		C97908-3112/41	VODOR. PŘEM. SUTI NA SKLÁDKU DO 1 km SKLÁPĚČKOU 6 t S NALOŽENÍM	7,695	t	187,92	1 446
3		87422		C97908-3191/41	PŘÍPLATEK K CENĚ - 3 117 ZA KAŽDÝCH DALŠÍCH 1 000 m	107,730	t	24,03	2 589
4		88197		C97909-3171/01	SKLÁDKOVNĚ - LOKÁLNÍ POPLATEK	7,695	t	214,52	1 651
MEZISOUČET: 1 0 0					Doprava sutí				
									7 815
ETAPA: 2 ČÁST: 0 ZÁBĚR: 0					Přesun hmot				
1		627753		C99801-1002/00	PŘES PRO BUDOVOV ZDĚNÉ VÝŠ. 12 m	39,007	t	525,00	20 479
MEZISOUČET: 2 0 0					Přesun hmot				
									20 479
ETAPA: 7 ČÁST: 11 ZÁBĚR: 0					Izolace proti vodě				
1		121015		C71111-2001/01	IZOL. ZEM. VLHK. ZA STUD. NÁTĚREM PENETRAČNÍM S NÁTĚR PENETRAČNÍ	12,202	m²	15,34	187
2				1116315101	Lak ALP - Penetrační	0,003	t	27 851,00	84
3		121073		C71114-2559/01	IZOL. ZEM. VLHK. PÁSY PŘITAVENÍM NAIP S NAIP	12,202	m²	70,79	864
3				6283310000	Pás asfaltový	14,642	m²	131,70	1 928
4		121079		C71147-2051/01	IZOLACE PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI SVISLÉ SPOJE FÓLIE PVC SVAŘOVANÉ	12,202	m²	177,30	2 163
5				2832233020	FÓLIE IZOLAČNÍ NOPOVA	15,000	m²	45,80	687
6					D + M ukončovací lišta	4,785	m	235,97	1 129
7		704160		C99871-1102/00	IZOL. VODA PŘESUN HMOT VÝŠKA -12	0,096	t	1 048,77	101

Příloha č. 1: Položkový rozpočet										Datum tisku:		29.04.2026	
Propočet ceny objektu													
Stavba:		50		Revitalizace MŠ Mířkov - I. etapa				Kalkulant:		Kraj, okres:		7110	
Objekt:		234		MŠ Mířkov - zateplení objektu a sanace zdiva				Kalkulace:		3. stupně		JKSO:	
Rozpočet:		1						Datum kalk.:		28.04.2026		KSD:	
POŘ	D	Čís.KP	POL	Č. ROZP. POL.	POPIS POLOŽKY				VÝMĚRA		MJ	JED. CENA	CELK. CENA
		SKP		Č. SPECIFIKACE								Kč	Kč
MEZISOUČET: 7 11 0					Izolace proti vodě								7 143
ETAPA: 7 ČÁST: 13 ZÁBĚR: 0					Izolace tepelné								
1		122032		C71312-1121/11	MTŽ TEP. IZOL. PODLAH NA PUR PĚNOU PASY, DESKY, ROHOŽE - VÝTAH				4,998	m ²	94,39	472	
2					Klíny izolační spádové XPS				0,186	m ³	4 504,84	838	
3		706405		C99871-3102/00	IZOL. TEP. PŘESUN HMOT VÝŠKA - 12 m				0,007	t	965,32	7	
MEZISOUČET: 7 13 0					Izolace tepelné								1 317
ETAPA: 7 ČÁST: 64 ZÁBĚR: 0					Konstrukce klempířské								
1		7645340		C76441-0850/01	KLEMP. DTZ PARAPETU RS 330				14,300	m	101,90	1 457	
2		7645460		C76445-4801/01	KLEMP. DTZ TRUB ODPAD KRUH D 100				20,000	m	72,94	1 459	
3					D + M parapet AL š. 500 mm				14,300	m	3 754,03	53 683	
4					Montáž svodu vč. objímek				20,000	m	270,29	5 406	
5		737221		C99876-4102/00	PŘESUN HMOT KLMP -50 m VÝŠKA -12 m				0,023	t	1 481,23	34	
MEZISOUČET: 7 64 0					Konstrukce klempířské								62 039
ETAPA: 7 ČÁST: 66 ZÁBĚR: 0					Konstrukce truhlářské								
1					D + M okno plast.				0,550	m ²	9 116,94	5 014	
2					Izolace mezi ostěním a rámem tl. 15 mm				59,000	m	268,15	15 821	
3		742644		C99876-6102/00	KCE TRUHL. PŘESUN VÝŠKA - 12 m				0,036	t	945,48	34	
MEZISOUČET: 7 66 0					Konstrukce truhlářské								20 869
ETAPA: 7 ČÁST: 67 ZÁBĚR: 0					Kovové stavební doplňkové konstrukce								
1		7676150		C76722-1110/01	Mtž. zábradlí schodišť. z trubek do zdiva hmotnosti 1 m zábradlí do 15 kg				1,700	m	954,60	1 623	
2					Zábradlí nerez				1,700	m	5 899,19	10 029	
3		745761		C99876-7102/00	PŘESUN HMOT KDK - 50 m VÝŠKA - 12 m				0,034	t	1 232,40	42	
MEZISOUČET: 7 67 0					Kovové stavební doplňkové konstrukce								11 694
ETAPA: 7 ČÁST: 72 ZÁBĚR: 0					Dlažby z kamene								
1		618651		C21690-4111/00	Očištění ploch tlakovou vodou				8,240	m ²	166,57	1 373	
2		618657		C21690-4391/00	Přípl. za ruční dočištění ocelovými kartáči				8,240	m ²	143,30	1 181	
3					Oprava spárování				11,580	m ²	268,15	3 105	
4		618651		C21690-4111/00	Očištění ploch tlakovou vodou				11,580	m ²	166,57	1 929	
5		618657		C21690-4391/00	Přípl. za ruční dočištění ocelovými kartáči				11,580	m ²	143,30	1 659	
6		754064		C99877-2102/00	KAMEN. DLAŽ. PŘESUN HMOT VÝŠKA 12 m				0,186	t	655,45	122	
MEZISOUČET: 7 72 0					Dlažby z kamene								9 369
ETAPA: 7 ČÁST: 84 ZÁBĚR: 0					Malby a tapetování								
1		756479		C78310-1811/00	Odstř. starých nátěrů z truhl. kčí. oškrabáním				0,560	m ²	241,33	135	
2		7838709		C78361-2950/01	NÁTĚR OLEJOVÝ TRUHL. KCE 2 NAS, 2x TMEL, 2x LAK OKNA JEDNODUCHÁ				0,560	m ²	572,76	321	
3		756488		C78320-1811/00	Broušení a ometení tes. kčí.				90,672	m ²	58,99	5 349	
4		7830420		C78322-2100/01	NÁTĚR SYNTET. KDK 2 NAS OKNA STĚNY SKRINĚ				45,336	m ²	117,88	5 344	
5		7831858		C78372-6300/01	Nátěry tesař. kčí. lazur. lakem 3x lakování				45,336	m ²	134,07	6 078	
6		7830440		C78322-6100/02	NÁTĚR SYNTET. KDK ZÁKLADNÍ ZÁRUBNĚ MŘÍŽ. ROLETY NOŽNICE				2,700	m ²	116,91	316	
7		7830427		C78322-5100/02	NÁTĚR SYNTET. KDK 2 NAS, 1x EMAIL ZÁRUBNĚ MŘÍŽ. ROLETY NOŽNICE				2,700	m ²	471,94	1 274	
MEZISOUČET: 7 84 0					Malby a tapetování								18 817
ETAPA: 9 ČÁST: 21 ZÁBĚR: 0					Elektromontáže								
1					Demontáž a zpětná montáž osvětlení				1,000	komp	5 362,90	5 363	
2					Demontáž a zpětná montáž zvonek				1,000	komp	1 072,58	1 073	
MEZISOUČET: 9 21 0					Elektromontáže								6 436
ETAPA: 9 ČÁST: 22 ZÁBĚR: 5					HZS								
1					Demontáž a zpětná montáž hromosvodu				30,000	hod	482,66	14 480	
2					Revize				5,000	hod	2 145,16	10 726	
3					Zařízení staveniště				1,000	komp	53 629,05	53 629	
MEZISOUČET: 9 22 5					HZS								78 835
					CELKOVÝ SOUČET:								1 153 826
					DPH - SAZBA				21 %		1 153 826		242 303
					CELKOVÝ SOUČET VČETNĚ DPH:								1 396 129