

Položkový rozpočet

S:	Modernizace nemocnice Kuthan - 01 - 2NPa 3NP - změnové práce - 2
----	--

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
Díl: 3			Svislé a kompletní konstrukce			15 256,82		0,20654		0
1	317944313RT2	Válcované nosníky č. 14 - 22 osazované do připravených otvorů, včetně dodávky profilu I č.14 <i>3,6*14,3/1000*1,1</i>	t	0,05663	48 000,00	2 718,14	1,09	0,06172	0	0
2	317 94-0911.RA0	Osazení válcovaných profilů dodatečně <i>L100/100/10:2*15*4,0/1000*1,1</i>	t	0,13200	94 990,00	12 538,68	1,09709	0,14482	0	0
Díl: 63			Podlahy a podlahové konstrukce			18 225,00		2,3265		0
16	630 20-0010.RAA	Odstranění stávající dřevěné podlahy a betonu, zřízení nové podlahy s betonem <i>chodba vstup:5</i>	m2	5,00000	3 645,00	18 225,00	0,4653	2,3265	0	0
Díl: 95			Dokončovací kce na pozem.stav.			9 828,00		0		0
22	953981102R00	Chemické kotvy do betonu, hl. 90 mm, M 10 <i>strop nad 355 - třmeny nebo zasekání:2*7*4</i>	kus	56,00000	175,50	9 828,00	0	0	0	0
Díl: 96			Bourání konstrukcí			19 456,58		0,41083		3,195
25	971033541R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném na MVC, plochy do 1 m2, do tl. 300 mm <i>nadezdívka nad klenbou:1</i> <i>po starých šachtách:1,5</i>	m3	1,00000	2 500,00	2 500,00	0,00182	0,00182	1,8	1,8
26	963031432R00	Bourání kleneb cihelných na MVC, do tl. 150 mm <i>chodba vstup:5</i>	m2	5,00000	264,50	1 322,50	0,00036	0,0018	0,279	1,395
28	975043111R00	Jednořadé podchyčení stropů do 3,5 m, do 750 kg/m <i>342:4,54+3,05+2,33+3,01+4,97</i> <i>355:5,12*2</i> <i>chodba vstup:2,33*2</i> <i>345 - roh:4+4</i>	m	22,56000	693,00	15 634,08	0,01805	0,40721	0	0
Díl: 97			Prorážení otvorů			13 419,00		0		0
35	979 01-1311.RT1	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem, s naložením do shozu <i>73,64198</i>	t	3,19500	250,00	798,75	0	0	0	0
36	979 08-1111.R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km <i>73,64198</i>	t	3,19500	350,00	1 118,25	0	0	0	0
37	979 08-1121.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km - 10 km	t	3,19500	260,00	830,70	0	0	0	0

38	979 08-2111.R00	73,64198 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	73,64198 3,19500	260,00	830,70	0	0	0	0
39	979 08-2121.R00	73,64198 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 10 m	t	73,64198 3,19500	280,00	894,60	0	0	0	0
40	979 99-0107.R00	73,64198 Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904 17,68459+29,06850+4,5+1,395+2,376	t	73,64198 55,02409	2 800,00	8 946,00	0	0	0	0
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				6 182,13		0		0
45	999 28-1148.R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 12 m,nošením 10,97140+0,34500+13,61884+1,11544+0,77287	t	2,94387 26,82355	2 100,00	6 182,13	0	0	0	0
Díl:	713	Izolace tepelné				2 649,68		0,00345		0
49	713102121R00	Odstranění tepelné izolace podlah, volně uložené, z desek minerálních, tl. do 100 mm chodba vstup:5*3 polštář pod VZT:9*3	m2	15,00000 15,00000 27,00000	27,80	417,00	0	0	0	0
50	713111130R00	Montáž tepelné izolace, vložená mezi trámy chodba vstup:5*3 polštář pod VZT:9*3	m2	15,00000 15,00000 27,00000	148,50	2 227,50	0,00023	0,00345	0	0
51	998 71-3102.R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, v objektech výšky do 12 m	t	0,00345	1 500,00	5,18	0	0	0	0
Díl:	762	Konstrukce tesařské				7 413,82		0,12208		0,075
55	762311103R00	Montáž kotevnic želez, příložek, patek, táhel strop nad 355 - třmeny nebo zasekání:2*7	kus	14,00000 14,00000	298,00	4 172,00	0,00332	0,04648	0	0
56	762 95-0012.RAB	Výměna bednění střech, kompletní chodba vstup:5	m2	5,00000 5,00000	580,00	2 900,00	0,01512	0,0756	0,015	0,075
62	998 76-2102.R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, v objektech výšky do 12 m	t	0,12208	2 800,00	341,82	0	0	0	0

Celkem

92 431,03

Poznámky uchazeče k zadání

