

Položkový rozpočet

S:	Modernizace nemocnice Kuthan - 01 - 2NP a 3NP - změnové práce - 2
----	---

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				552 738,72		9,39267		0
3	342261122RT2	Příčka sádrokartonová tl. 105 mm, 1x ocel.konstrukce CW 75, izolace, 1x opláštěná, desky tl. 15 mm, včetně dodávky desky Knauf RED PIANO GKF tl. 15 mm, minerální izolace tl. 50 mm, EI 60 DP1 jako 2x zaklopená předsazenka + vata mezi profily - dle PD:172	m2	172,00000	1 623,00	279 156,00	0,03111	5,35092	0	0
4	342266111RU8	Předstěna sádrokartonová (obklad), 1x ocelová konstrukce, izolace, 1x opláštěná, desky tl. 12,5 mm, včetně dodávky desky Knauf RED PIANO GKF tl. 12,5 mm, bez izolace 172	m2	172,00000	1 068,00	183 696,00	0,01335	2,2962	0	0
5	342265196R00	Příplatek za otvor ve svislé části sádrokartonového podkrovní plochy do 1,00 m2 13	kus	13,00000	1 419,00	18 447,00	0	0	0	0
6	595920000R	Příplatek za desku sádrokartonovou, Rigips RB (A) Activ'Air tl. 12,5 mm změna na Activ'Air:172 impregnované:-40	m2	132,00000	195,00	25 740,00	0,009	1,188	0	0
7	595920002R	Příplatek za desku sádrokartonovou, Rigips RBI (H2) Activ'Air tl. 12,5 mm impregnované:40	m2	40,00000	266,00	10 640,00	0,0093	0,372	0	0
9	342263320RT1	Úprava sádrokartonové příčky pro osazení WC 3NP:3	kus	3,00000	1 458,00	4 374,00	0	0	0	0
10	342263310RT2	Úprava sádrokartonové příčky pro osazení umývadla 3NP:4	kus	4,00000	1 269,00	5 076,00	0	0	0	0
11	342263360RT1	Úprava sádrokartonové příčky pro osazení baterie 3NP:4	kus	4,00000	124,00	496,00	0	0	0	0
12	073 11-1105.RA0	Vnitřní ostění a nadpraží, SDK Activ'Air, tl. 12,5 mm 3NP špalety:(1,6*2*13)+(1*9)+(0,68*4)	m	53,32000	471,00	25 113,72	0,00348	0,18555	0	0
Díl:	64	Výplně otvorů				12 337,64		0,06923		0
18	648991113R00	Osazení parapetních desek plastových a laminovaných šířky nad 200 mm	m	13,05500	331,50	4 327,73	0,00222	0,02898	0	0

		2NP:1,1*4		4,40000							
		3NP:0,68*4+1*5+1,015+1,02+1,01*2+1,28		13,05500							
19	607800282R	Parapet interiér Topset Standard š. 250 mm dekor, s nosem v. 40 mm	m	13,05500	476,50	6 220,71	0,00304	0,03969	0	0	
		3NP:0,68*4+1*5+1,015+1,02+1,01*2+1,28		13,05500							
21	60780050R	Krytka boční pro parapety Topset šíře 600 mm	kus	28,00000	63,90	1 789,20	0,00002	0,00056	0	0	
		2NP:4*2		8,00000							
		3NP:14*2		28,00000							
Díl:	96	Bourání konstrukcí				93 497,46		0,02849		15,33892	
29	713103311R00	Odstranění tepelné izolace stěn, lepené, z desek EPS, tl. do 100 mm	m2	178,09040	61,00	10 863,51	0	0	0,00313	0,55742	
		3NP:61,02*2,9-(1*1,6*9+0,68*1,6*4+0,7*2+6,4+1,4)		149,00600							
		3NP špalety:(0,17*1,6*2*13)+(0,17*1*9)+(0,17*0,68*4)		9,06440							
		3NP - 355:15,4*1,3		20,02000							
30	762841821R00	Demontáž obložení stěn z desek dřevotřískových	m2	178,09040	117,00	20 836,58	0,00016	0,02849	0,045	8,01407	
		3NP:61,02*2,9-(1*1,6*9+0,68*1,6*4+0,7*2+6,4+1,4)		149,00600							
		3NP špalety:(0,17*1,6*2*13)+(0,17*1*9)+(0,17*0,68*4)		9,06440							
		3NP - 355:15,4*1,3		20,02000							
31	766411821R00	Demontáž obložení stěn korkem 60 mm	m2	178,09040	294,50	52 447,62	0	0	0,03	5,34271	
		3NP:61,02*2,9-(1*1,6*9+0,68*1,6*4+0,7*2+6,4+1,4)		149,00600							
		3NP špalety:(0,17*1,6*2*13)+(0,17*1*9)+(0,17*0,68*4)		9,06440							
		3NP - 355:15,4*1,3		20,02000							
		korek má objemovku 500Kg/m3: 6cm = 30 kg/m2:									
34	766411822R00	Demontáž podkladových roštů obložení stěn	m2	178,09040	52,50	9 349,75	0	0	0,008	1,42472	
		3NP:61,02*2,9-(1*1,6*9+0,68*1,6*4+0,7*2+6,4+1,4)		149,00600							
		3NP špalety:(0,17*1,6*2*13)+(0,17*1*9)+(0,17*0,68*4)		9,06440							
		3NP - 355:15,4*1,3		20,02000							
Díl:	97	Prorážení otvorů				136 549,50		0		0	
35	979 01-1311.RT1	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem, s naložením do shozu	t	15,33892	250,00	3 834,73	0	0	0	0	
		73,64198		73,64198							
36	979 08-1111.R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	15,33892	350,00	5 368,62	0	0	0	0	
		73,64198		73,64198							
37	979 08-1121.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km - 10 km	t	15,33892	260,00	3 988,12	0	0	0	0	
		73,64198		73,64198							

38	979 08-2111.R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m 73,64198	t	15,33892 73,64198	260,00	3 988,12	0	0	0	0
39	979 08-2121.R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 10 m 73,64198	t	15,33892 73,64198	280,00	4 294,90	0	0	0	0
41	979 99-0146.R00	Poplatek za uložení lehkých izolačních materiálů - čistý polystyren 17 02 03 (O) 0,55742	t	0,55742 0,55742	36 010,00	20 072,69	0	0	0	0
42	979 99-0181.R00	Poplatek za uložení sutí - komunální odpad, skupina odpadu 200307 dřevotříška a heraklit:8,01407 korek:5,34271 parkety s asfaltem:2,39725 PVC:0,88172	t	13,35678 8,01407 5,34271 2,39725 0,88172	6 910,00	92 295,35	0	0	0	0
43	979 99-0161.R00	Poplatek za uložení - dřevo, skupina odpadu 170201 1,42472	t	1,42472 1,42472	1 900,00	2 706,97	0	0	0	0
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					19 929,82	0	0	0	0
45	999 28-1148.R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 12 m,nošením 10,97140+0,34500+13,61884+1,11544+0,77287	t	9,49039 26,82355	2 100,00	19 929,82	0	0	0	0
Díl: 713	Izolace tepelné					126 530,35	1,26601	0	0	0
46	713131130R00	Montáž tepelné izolace stěn vložením do nosné rámové konstrukce 3NP:61,02*2,9-(1*1,6*9+0,68*1,6*4+0,7*2+6,4+1,4) 3NP - 355:15,4*1,3	m2	169,02600 149,00600 20,02000	132,50	22 395,95	0,00023	0,03888	0	0
47	63151412R	Deska izolační MW, Isover UNI tl. 160 mm 3NP:(61,02*2,9-(1*1,6*9+0,68*1,6*4+0,7*2+6,4+1,4))*1,1 3NP - 355:15,4*1,3*1,1	m2	185,92860 163,90660 22,02200	403,50	75 022,19	0,0064	1,18994	0	0
48	713134211RK6	Montáž parozábrany na stěny s přelepením spojů, parotěsná zábrana Reflex N150 3NP:61,02*2,9-(1*1,6*9+0,68*1,6*4+0,7*2+6,4+1,4) 3NP - 355:15,4*1,3	m2	169,02600 149,00600 20,02000	161,00	27 213,19	0,00022	0,03719	0	0
51	998 71-3102.R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, v objektech výšky do 12 m	t	1,26601	1 500,00	1 899,02	0	0	0	0
Díl: 762	Konstrukce tesařské					19 898,32	0,28433	0	0	0
54	762 33-0112.RAB	Konstrukce krovu z řeziva plochy 224 cm2, impregnovaná, hranoly 60 x 280 mm, včetně dodávky pro zdvihací systém:24,49	m	24,49000 24,49000	780,00	19 102,20	0,01161	0,28433	0	0
62	998 76-2102.R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, v objektech výšky do 12 m	t	0,28433	2 800,00	796,12	0	0	0	0

Díl:	766	Konstrukce truhlářské				98 857,68		0,69401		0
65	998 76-6102.R00	Přesun hmot pro truhlářské konstrukce, v objektech výšky do 12 m	t	0,69401	1 819,00	1 262,40	0	0	0	0
66	7664171111R00	Podkladový rošt pod obložení stěn 3NP pro zdvihací systém:162*2	m	324,00000 324,00000	140,00	45 360,00	0,00018	0,05832	0	0
67	766 41-0020.RAI	Obklad stěn deskami z aglomerovaného dřeva, pouze montáž, desky ve specifikaci 3NP pro zdvihací systém:162*0,3	m2	48,60000 48,60000	632,00	30 715,20	0,00168	0,08165	0	0
68	60726012.AR	Deska dřevoštěpková OSB 3, Kronospan nebroušená 4PD tl. 15 mm 3NP pro zdvihací systém:162*0,3*1,2	m2	58,32000 58,32000	369,00	21 520,08	0,0095	0,55404	0	0

Celkem	1 060 339,49
---------------	---------------------

Poznámky uchazeče k zadání