

Položkový rozpočet

S:	Modernizace nemocnice Kuthan - 01 - 2NPa 3NP - změnové práce - 2
----	--

P.č. Díl:	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
	64	Výplně otvorů				17 840,00		1,00865		0
17	642 20-1013.RAB	Výměna dveří jednokřídlých, rozšíření dveří, nový dřevěný překlad, zdivo tl. 300 mm 355 - v dřevostěně:1	kus	1,00000	17 840,00	17 840,00	1,00865	1,00865	0	0
Díl:	96	Bourání konstrukcí				7 096,32		0,18483		0
28	975043111R00	Jednořadé podchycení stropů do 3,5 m, do 750 kg/m 342:4,54+3,05+2,33+3,01+4,97 355:5,12*2 chodba vstup:2,33*2 345 - roh:4+4	m	10,24000	693,00	7 096,32	0,01805	0,18483	0	0
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				2 506,31		0		0
45	999 28-1148.R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 12 m,nošením 10,97140+0,34500+13,61884+1,11544+0,77287	t	1,19348	2 100,00	2 506,31	0	0	0	0
Díl:	762	Konstrukce tesařské				13 591,54		0,24237		0
53	762 33-0112.RAC	Konstrukce krovu z řeziva plochy 224 cm ² , impregnovaná, hranoly 140 x 140 mm, včetně dodávky strop nad 355:2,58*7 polštář pod VZT:3,5*2+1,2*7	m	18,06000	715,00	12 912,90	0,01342	0,24237	0	0
62	998 76-2102.R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, v objektech výšky do 12 m	t	0,24237	2 800,00	678,64	0	0	0	0
Celkem										41 034,17

1,19348

Poznámky uchazeče k zadání

