

## Položkový rozpočet

S:	Modernizace nemocnice Kuthan - 01 - 2NPa 3NP - změnové práce - 2
----	--

P.č. Díl:	Číslo položky 96	Název položky Bourání konstrukcí	MJ	množství	cena / MJ	Celkem 28 456,94	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
32	775511800R00	Demontáž podlahy vlysové lepené včetně lišt místnost č.346:15,61 místnost č.347:15,68 místnost č.348:12,04 místnost č.349:12,37 místnost č.350:16,97 místnost č.351:23,22	m2	95,89000 15,61000 15,68000 12,04000 12,37000 16,97000 23,22000	126,00	12 082,14	0	0	0,025	2,39725
33	776511810RT1	Odstranění PVC lepených bez podložky, z ploch nad 20 m2 místnost č.243:15,75*2 místnost č.244:16,16 místnost č.245:15,87 místnost č.246:21,4 místnost č.247:22,54 místnost č.248:21,4 místnost č.347:15,68*2 místnost č.348:12,04*2 místnost č.349:12,37*2 místnost č.350:16,97 místnost č.355:12,95*2	m2	251,92000 31,50000 16,16000 15,87000 21,40000 22,54000 21,40000 31,36000 24,08000 24,74000 16,97000 25,90000	65,00	16 374,80	0	0	0,0035	0,88172
Díl:	97	Prorážení otvorů				27 248,24		0		0
35	979 01-1311.RT1	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem, s naložením do shozu 73,64198	t	3,27897 73,64198	250,00	819,74	0	0	0	0
36	979 08-1111.R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km 73,64198	t	3,27897 73,64198	350,00	1 147,64	0	0	0	0
37	979 08-1121.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km - 10 km 73,64198	t	3,27897 73,64198	260,00	852,53	0	0	0	0
38	979 08-2111.R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m 73,64198	t	3,27897 73,64198	260,00	852,53	0	0	0	0
39	979 08-2121.R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 10 m	t	3,27897	280,00	918,11	0	0	0	0

42	979 99-0181.R00	73,64198	Poplatek za uložení suti - komunální odpad, skupina odpadu 200307	t	73,64198						
			dřevotříska a heraklit:8,01407		3,27897	6 910,00	22 657,68	0	0	0	0
			korek:5,34271		8,01407						
			parkety s asfaltem:2,39725		5,34271						
			PVC:0,88172		2,39725						
					0,88172						
							55 705,18				