

## Položkový rozpočet

S:	Modernizace nemocnice Kuthan - 01 - 2NPa 3NP - změnové práce - 2
----	--

P.č. Díl:	Číslo položky 713	Název položky Izolace tepelné	MJ	množství	cena / MJ	Celkem 4 769,42	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t) 0,00621	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t) 0
49	713102121R00	Odstranění tepelné izolace podlah, volně uložené, z desek minerálních, tl. do 100 mm <i>chodba vstup:5*3</i> <i>polštář pod VZT:9*3</i>	m2	27,00000 <i>15,00000</i> <i>27,00000</i>	27,80	750,60	0	0	0	0
50	713111130R00	Montáž tepelné izolace, vložená mezi trámy <i>chodba vstup:5*3</i> <i>polštář pod VZT:9*3</i>	m2	27,00000 <i>15,00000</i> <i>27,00000</i>	148,50	4 009,50	0,00023	0,00621	0	0
51	998 71-3102.R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, v objektech výšky do 12 m	t	0,00621	1 500,00	9,32	0	0	0	0
<b>Díl:</b>	<b>762</b>	<b>Konstrukce tesařské</b>				<b>28 044,45</b>		<b>0,50691</b>		<b>0</b>
53	762 33-0112.RAC	Konstrukce krovu z řeziva plochy 224 cm <sup>2</sup> , impregnovaná, hranoly 140 x 140 mm, včetně dodávky <i>strop nad 355:2,58*7</i> <i>polštář pod VZT:3,5*2+1,2*7</i>	m	15,40000 <i>18,06000</i> <i>15,40000</i>	715,00	11 011,00	0,01342	0,20667	0	0
60	762512125R00	Položení podlahových desek ve dvou vrstvách šroubovaných <i>polštář pod VZT:9</i>	m2	9,00000 <i>9,00000</i>	436,50	3 928,50	0	0	0	0
61	60726016.AR	Deska dřevoštěpková OSB 3, Kronospan nebroušená 4PD tl. 22 mm <i>polštář pod VZT:9*2*1,2</i>	m2	21,60000 <i>21,60000</i>	541,00	11 685,60	0,0139	0,30024	0	0
62	998 76-2102.R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, v objektech výšky do 12 m	t	0,50691	2 800,00	1 419,35	0	0	0	0
<b>Celkem</b>						<b>32 813,87</b>				

Poznámky uchazeče k zadání

