

Položkový rozpočet

S:	Modernizace nemocnice Kuthan - 01 - 2NP a 3NP - změnové práce - 2
----	---

P.č. Díl:	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
	63	Podlahy a podlahové konstrukce				284 851,70		11,29234		0
15	631591211R00	Rychletuhnoucí vyrovnávací podsyp 29,0665	m3	29,06650 29,06650	9 800,00	284 851,70	0,3885	11,29234	0	0
Díl:	96	Bourání konstrukcí				43 813,58		0,00159		49,12909
23	965042141RT3	Bourání betonových mazanin, plochy nad 4 m2, do tl. 100 mm, pneumatickým kladivem, mazanina tl. 50 - 80 mm 2NP:(25,66+3,11+15,75+16,16+15,87+21,4+22,54+14,97+1,95)*0,045 3NP:37,1*0,05	m3	8,03845 6,18345 1,85500	2 900,00	23 311,50	0	0	2,2	17,68459
24	965082923R00	Odstranění násypu do tl. 100 mm, plocha nad 2 m2 2NP:(25,66+3,11+15,75+16,16+15,87+21,4+22,54+14,97+1,95)*0,15 3NP:(27,24+5,75+23,38+15,61+15,68+12,04+12,37+16,97+23,22+0,94+2,99+12,95)*0,05	m3	29,06850 20,61150 8,45700	550,00	15 987,68	0	0	1	29,0685
27	962042321R00	Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého na podlaze v 2NP:0,4*0,3*9	m3	1,08000 1,08000	4 180,00	4 514,40	0,00147	0,00159	2,2	2,376
Díl:	97	Prorážení otvorů				206 342,18		0		0
35	979 01-1311.RT1	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem, s naložením do shozu 73,64198	t	49,12909 73,64198	250,00	12 282,27	0	0	0	0
36	979 08-1111.R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km 73,64198	t	49,12909 73,64198	350,00	17 195,18	0	0	0	0
37	979 08-1121.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km - 10 km 73,64198	t	49,12909 73,64198	260,00	12 773,56	0	0	0	0
38	979 08-2111.R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m 73,64198	t	49,12909 73,64198	260,00	12 773,56	0	0	0	0
39	979 08-2121.R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 10 m 73,64198	t	49,12909 73,64198	280,00	13 756,15	0	0	0	0
40	979 99-0107.R00	Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904 17,68459+29,06850+4,5+1,395+2,376	t	49,12909 55,02409	2 800,00	137 561,45	0	0	0	0
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				23 717,25		0		0

45	999 28-1148.R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 12 m,nošením	t	11,29393	2 100,00	23 717,25	0	0	0	0
		10,97140+0,34500+13,61884+1,11544+0,77287		26,82355						
						558 724,71		11,29393		49,12909