

Akce:

**Oprava stávajícího objektu ČOV Holešov
SO.0100 - DMYCHÁRNA A TERCIÁLNÍ ČIŠTĚNÍ**

Stupeň

dokumentace: projektová dokumentace pro provádění stavby

 Investor: Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.
Kojetínská 3666/64
767 01 Kroměříž

Obsah: D.1.2.5 TPS - Silnoproud

Poř.	např. typ	Popis	Výměra	MJ	Jedn. cena	Cena
1	typ	Dodávka materiálu				
2		Kabely, vodiče a příslušenství				
3	1	H07V-U6ZZL	VODIC H07V-U 6 ZELENOZLUTY	180	M	xxx XXX
4	2	H07V-K25ZZL	VODIC H07V-K 25 ZELENOZLUTY	30	M	xxx XXX
5	3	FOLIE330MM	FOLIE VYSTRAZNA CEZ 330MM 250	2	M	xxx XXX
6	4	PRAFLADUR-PH120	KABEL PRAFLADUR-PH120-O 3x1,5	25	M	xxx XXX
7	5	AZT-A524510	TERMOSTAT AZT-A 524 510	3	KS	xxx XXX
8	6	CYKY-J7X1,5	KABEL CYKY-J 7x1,5	50	M	xxx XXX
9	7	CYKY-J3X2,5	KABEL CYKY-J 3x2,5	240	M	xxx XXX
10	8	CYKY-J3X1,5	KABEL CYKY-J 3x1,5	910	M	xxx XXX
11	9	CYKY-J5X1,5	KABEL CYKY-J 5x1,5	180	M	xxx XXX
12	10	CYKY-J5X10	KABEL CYKY-J 5x10	170	M	xxx XXX
13	11	CYKY-J5X2,5	KABEL CYKY-J 5x2,5	180	M	xxx XXX
14						
15		Úložný materiál, krabice a příslušenství				
16	1	DZSSP200	PODPERA NA STENU DZSSP200	6	KS	xxx XXX
17	2	DZS/BZNCR	SPOJKA DZS/B ZNCR	76	KS	xxx XXX
18	3	DZNP100BF	PROFIL NOSNY DZNP100BF	142	KS	xxx XXX
19	4	DZDZ200/BF	PODPERA NA STENU DSDZ200/BF	8	KS	xxx XXX
20	5	0225HB	SPOJKA PVC TRUBEK BILA	25	KS	xxx XXX
21	6	4125HFFB	KOLENO 4125 HF FB 320N	0,2	KS	xxx XXX
22	7	DZDZ100/BF	PODPERA NA STENU DSDZ100/BF	182	KS	xxx XXX
23	8	DZ60X200BF	ZLAB DRATENY DZ 60X200BF	8	M	xxx XXX
24	9	DZ60X100BF	ZLAB DRATENY DZ60X100 BF	40	M	xxx XXX
25	10	DZ60X60BF	ZLAB DRATENY DZ 60X60 BF	142	M	xxx XXX
26	11	SB6.3X35ZNCR	SROUB DO BETONU SB6,3X35ZNCR	90	KS	xxx XXX
27	12	V200F	VIKO ZLABU V 200F	4	M	xxx XXX
28	13	KKZ8ZNCR	KOTVA KOVOVA ZATLOUKACI KKZ8	284	KS	xxx XXX
29	14	6716EZNCRPO	PRICHYTKA KABELOVA 6716E ZNCRPO	90	KS	xxx XXX
30	15	8135	KRABICE 8135 S KRYTEM IP54	58	KS	xxx XXX
31	16	4125	KOLENO TRUBKY PVC 4125	25	KS	xxx XXX
32	17	5325HFKB	PRICHYTKA 5325HF KB	2	KS	xxx XXX
33	18	0232KB	SPOJKA PVC TRUBEK RAL7035	2,5	KS	xxx XXX
34	19	KU68-1901	KRABICE UNIVERZALNI 1901 KU 68	1	KS	xxx XXX
35	20	KF09075	TRUBKA ZEMNI DN75	4	M	xxx XXX
36	21	HMOZDINKA8/100M	HMOZDINKA 8/100MMZATLOUK. NH	870	KS	xxx XXX
37	22	1532	TRUBKA TUHA PVC 320N 3M 1532	25	M	xxx XXX
38	23	4132KB	KOLENO TRUBKY PVC RAL7035 320N	2,5	KS	xxx XXX
39	24	5332FB	PRICHYTKA TRUBKY PVC RAL9005	275	KS	xxx XXX
40	25	1525	TRUBKA TUHA PVC 320N 1525	250	M	xxx XXX
41	26	E000006722060	TYC ZAVITOVA 8 2M	284	M	xxx XXX
42	27	0225HFFB	SPOJKA 0225HF FB	0,2	KS	xxx XXX
43	28	1525HF	TRUBKA TUHA 320 N HF 1525HF	2	M	xxx XXX
44	29	206910	PRUCHODKA METRICKA V-M20	7	KS	xxx XXX
45						
46		Ukončovací prvky a svorkovnice				
47	1	I142708	PASEK CU 15X500MM K ZSA16	6	KS	xxx XXX
48	2	VPC8/360	PRICHYTKA VAZ. VPC 8/360	1240	KS	xxx XXX
49	3	273-104	SVORKA KRABICOVA 3X1-2,5MM	480	KS	xxx XXX
50	4	I131307	SVORKA ZEMNICI BECOV ZSA16	6	KS	xxx XXX
51	5	25X8KU-L	OKO KABELOVE 25X8 KU-L	20	KS	xxx XXX
52						
53		Spínače, zásuvky a vidlice				
54	1	3558N-C52510B	PREPINAC RAZ.6+6 IP 54 BILA V+	2	KS	xxx XXX
55	2	5518N-C02510B	ZASUVKA S VICKEM BILA IP54 V+	11	KS	xxx XXX
56	3	137.6411	ZASUVKA S VICKEM BILA IP66 PROTECTA	2	KS	xxx XXX
57	4	3558N-C01510B	SPINAC C.1 IP54 BILA VARIANT+	4	KS	xxx XXX
58	5	137.5011	SPINAC C.1 IP66 BILA PROTECTA	1	KS	xxx XXX
59	6	3558N-C06510B	PREPINAC RAZ.6 IP 54 BILA V+	2	KS	xxx XXX
60						
61		Rozváděče, skříně a příslušenství				
62	1	E000001452940	OVLADAC SE TREMI OVLADACI	2	KS	xxx XXX
63	2	D563.4011-1	ROZVADEC D563.4011-1	4	KS	xxx XXX
64	3	216529	OVLADAC M22-I2-M1 ZE-RU	5	KS	xxx XXX
65	4	E000000000019	Rozváděč RS3 dle PD D.1.2.5-10	1	ks	xxx XXX
66	5	GW42201	SKRIN NOUZ.VYP. 1NA+1NC IP55	1	KS	xxx XXX
67						
68		Svítlidla				
69	1	PL3500L1N4ND	Typ svítidla D - svítidlo LED přisazené líniové, nestmívatelné, 1x20W, zdroj 700mA, IP65, IK08, 3100lm, 4000K, CRI 80-89, širokozářič >80°, korpus plastový, barvy šedé, opalový kryt, výstup světla přímí, distribuce světla symetrická, výstup světla přímí, účinnost svítidel 155 lm/W, rozměry 1275 x 84 x 100 mm	6	KS	xxx XXX

Akce:

**Oprava stávajícího objektu ČOV Holešov
SO.0100 - DMYCHÁRNA A TERCIÁLNÍ ČIŠTĚNÍ**

Stupeň

dokumentace: projektová dokumentace pro provádění stavby

Investor:

Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.
Kojetínská 3666/64
767 01 Kroměříž

Obsah:

D.1.2.5 TPS - Silnoproud

Poř.	např. typ	Popis	Výměra	MJ	Jedn. cena	Cena
70	2	OZN/ETE/3W/B/1	Typ svítidla N1 - svítidlo nouzové LED přisazené 1x3W, 410lm, 1hod, IP65, autotest, svítící při výpadku, včetně baterie Ni-Cd 3,6V, korpus plastový, barvy bílé, polykarbonátový kryt, třída ochrany II, rozměry 276 x 143 x 44 mm	8	KS	xxx XXX
71	3	OZN/ETE/3W/B/1	Typ svítidla N2 - svítidlo nouzové LED přisazené s piktogramem 1x3W, 410lm, 1hod, IP65, autotest, svítící při výpadku, včetně baterie Ni-Cd 3,6V, korpus plastový, barvy bílé, polykarbonátový kryt, třída ochrany II, rozměry 276 x 143 x 44 mm	4	KS	xxx XXX
72	4	PL5000M2W4ND	Typ svítidla A - svítidlo LED přisazené liniové, nestmívatelné, 1x40W, zdroj 1400mA, IP65, IK08, 5500lm, 4000K, CRI 80-89, širokozářič >80°, korpus plastový, barvy šedé, opalový kryt, výstup světla přímí, distribuce světla symetrická, účinnost svítidla 138 lm/W, rozměry 1275 x 135 x 100 mm	34	KS	xxx XXX
73	5	14430	Typ svítidla B - svítidlo LED reflektorové, nestmívatelné, 1x35,3W, hliníkový korpus, barvy antracitové, bezpečnostní tvrzené sklo, IP66, IK10, 4760lm, 4000K, CRI 80-89, asymetrická distribuce světla, výstup světla přímí, účinnost svítidla 135 lm/W rozměry 283 x 450 x 97 mm	3	KS	xxx XXX
74	6	BRSB4KO375V2/ND	Typ svítidla C - svítidlo LED přisazené kruhové ø375, nestmívatelné, 1x27W, zdroj 700mA, 6x12 LED 840, bílý ocelový korpus, opalový kryt, IP44, 2700lm, 4000K, distribuce světla symetrická, výstup světla přímí, CRI 80-89, účinnost svítidla 111 lm/W, rozměry ø375 x 108 mm	3	KS	xxx XXX

75

76

Materiál zemních a stavebních prací

77	1	VLZ213940	Omítková směs jádrová 35kg	2	bal	xxx XXX
78	2	VLZ213930	Omítková směs štuková 25kg	3	bal	xxx XXX
79	3	VLZ000010	Písek kopaný	0,14	m3	xxx XXX

80

81

82

Montážní práce**Montáže dle ceníku M741**

83	1	741000002	Přesun hmot (vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu, přesuny hmot všech jednotlivých dílů dílčích rozpočtů)	1	soubor	xxx XXX
84	2	741000003	Pomocné práce (vysekání kapes pro kotvici šrouby vodítek a prostupů pro rozvody a jejich zazdění nebo zabetonování ve zdech nebo stropech; osazení, zazdění nebo zabetonování konzol, podpěr, závěsů, pevných bodů a konstrukcí; podezdění nebo podbetonování armatur; zalití kotevních šroubů, podlití strojů bez omezení rozsahu a tloušťky podloží, podlévání vyrovnaných strojů nebo jiných zařízení betonem; zabetonování kotvících rámu do betonových bloků; nastřelování upevňovacích prvků)	1	soubor	xxx XXX
85	3	741000005	Pomocný drobný materiál (drobný spojovací a kotvicí materiál, související doplňkový, podružný a montážní materiál. Součástí jsou veškeré komponenty, upevňovací prvky, podpory apod.)	1	soubor	xxx XXX
86	4	745904112	Příplatek za zatahování kabelů-2kg	260	m	xxx XXX
87	5	744441300	Mont kabel Cu-1kV pevně sk.1 -1,0kg	170	m	xxx XXX
88	6	746212110	Ukončení vodičů na svorkov 2,5 mm2	854	kus	xxx XXX
89	7	745904113	Příplatek za zatahování kabelů-4kg	25	m	xxx XXX
90	8	743622320	Mont hromosvod svor potrub Bernard	6	kus	xxx XXX
91	9	743591211	Montáž příchytke kabel-p40 mm	1330	kus	xxx XXX
92	10	744441100	Mont kabel Cu-1kV pevně sk.1 -0,4kg	1585	m	xxx XXX
93	11	744241110	Mont vodičů Cu-1kV pevně sk.1-0,4kg	210	m	xxx XXX
94	12	746212150	Ukončení vodičů na svorkov 16 mm2	4	kus	xxx XXX
95	13	747161523	Mont zásuvek domov krabic venk 2P+Z	13	kus	xxx XXX
96	14	747131320	Mont spínačů s dálk ovlad 2kontakt	3	kus	xxx XXX
97	15	789942225	utěsnění prostupu přes střechu	1	ks	xxx XXX
98	16	748122114	mtz svit zariv pru str pris 2zdkryt	58	kus	xxx XXX
99	17	747111211	Montáž vypínačů nástěn venk 1-1pól	12	kus	xxx XXX
100	18	746214110	Ukončení vodičů kabelov okem -25mm2	20	kus	xxx XXX
101	19	747112211	Mont ovlad 1pól zapušt 0/1-tlač vyp	1	kus	xxx XXX
102	20	747111226	Mont přepínačů nástěn venk 6-stříd	4	kus	xxx XXX
103	21	743552124	Montáž žlabu kovo Mars,ZPA š.-250mm	8	m	xxx XXX
104	22	740999912	Oprava proj. dokumentace dle skut.stavu dle vyhl. 131/2024 S	1	soub	xxx XXX
105	23	740999907	Spolupráce s revizním technikem	1	soub	xxx XXX
106	24	740999914	Montážní stroje a mechanismy	1	soub	xxx XXX
107	25	740999913	Pomocné lešení, plošina po celou dobu stavby	1	soub	xxx XXX
108	26	740999901	Práce na stávající instalaci	1	soub	xxx XXX
109	27	740999900	Vyhledání obvodů a zajištění beznepět.stavu	28	kus	xxx XXX
110	28	740999906	Revize, zkoušky, dílčí revize	1	soub	xxx XXX
111	29	740999902	Zapojení přístrojů a zařízení	1	soub	xxx XXX
112	30	742111200	Montáž rozvodnic oceloplech -50 kg	4	kus	xxx XXX
113	31	743411510	Montáž krabic instal lištových PH	58	kus	xxx XXX
114	32	743131213	Montáž trub ochran PH tuh volně-p40	4	m	xxx XXX
115	33	743552122	Montáž žlabu kovo Mars,ZPA š.-100mm	182	m	xxx XXX
116	34	743531111	Montáž výložníků nást svař 1 rameno	196	kus	xxx XXX
117	35	742811110	Montáž svorkovnic řad vodič-2,5 mm2	480	kus	xxx XXX
118	36	742221140	Montáž rozváděč sestav do 500 kg	1	kus	xxx XXX

Akce:

**Oprava stávajícího objektu ČOV Holešov
SO.0100 - DMYCHÁRNA A TERCIALNÍ ČIŠTĚNÍ**

Stupeň

dokumentace: projektová dokumentace pro provádění stavby

Investor: Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.
Kojetínská 3666/64
767 01 Kroměříž

Obsah: D.1.2.5 TPS - Silnoproud

Poř.	např. typ	Popis	Výměra	MJ	Jedn. cena	Cena
119	37	743111116	Mont trub inst plast tuh pevně p26	277	m	xxx xxx
120	38	742891110	Montáž kabelových vývodků do P 16	7	kus	xxx xxx

121

Stavební práce při elektromontážích - 846-9

123	1	971031300	Bourání otv zdi cih 0,02m2, tl.45cm	22	kus	xxx xxx
124	2	953994320	Osaz hmoždinek stropů žebet d.8 mm	90	kus	xxx xxx
125	3	953993120	Osazení hmoždinek stěn cihel d.8 mm	1093	kus	xxx xxx
126	4	973031100	Sekání kapes zdi cih.krabic 7x7x5	1	kus	xxx xxx
127	5	971042200	Bourání otv zdi bet 0,09m2, tl.30cm	2	kus	xxx xxx
128	6	971041400	Bourání otv zdi bet 0,02m2, tl.60cm	1	kus	xxx xxx
129	7	174311318	Zásyp rýh ručně š.35cm,hl.80cm,tř.3	2	m	xxx xxx
130	8	171401000	Ulož sypaniny do násypu zhut tř.3-4	0,56	m3	xxx xxx
131	9	132311318	Rýhy ručně š.35 cm, hl.80 cm, tř.3	2	m	xxx xxx
132	10	451572110	Lože pískové tl.10 cm, š.do 65 cm	2	m	xxx xxx
133	11	388791210	Osaz trub plast do rýhy+obsyp 10 cm	4	m	xxx xxx
134	12	181111100	Provizor úprava terénu se zhut tř.1	0,7	m2	xxx xxx

135

Stavební přípomocce

137	1	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	12	m2	xxx xxx
138	2	612325121	Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 150mm	12	m2	xxx xxx
139	3	784222230	Úklid podlah	386	m2	xxx xxx
140	4	612125101	Vyplnění spár cementovou maltou vnitřních stěn z cihel	12	m2	xxx xxx
141	5	611125101	Vyplnění spár cementovou maltou vnitřních stropů z cihel	12	m2	xxx xxx
142	6	611135101	Hrubá výplň rýh ve stropěch maltou jakékoli šířky rýhy	12	m2	xxx xxx
143	7	611325121	Vápenocementová štuková omítka rýh ve stropěch šíře do 150mm	12	m2	xxx xxx

144

154

155

Celkem:

xxx